

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 09/2025
Stavba: Opravy chodníků MČ Kunratice

KSO:
Místo: k.ú. Kunratice

Zadavatel:
Městská část Praha - Kunratice

Uchazeč:
WALCO CZ spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Jitka Heřmanová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.12.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25640623
DIČ: CZ25640623

IČ:
DIČ:

IČ: 13891871
DIČ:

Cena bez DPH			1 835 250,20
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 835 250,20	385 402,54
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 220 652,74


Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 09/2025

Stavba: Opravy chodníků MČ Kunratice

Místo: k.ú. Kunratice

Datum: 05.12.2025

Zadavatel: Městská část Praha - Kunratice

Projektant:

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o.

Zpracovatel: Jitka Heřmanová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 835 250,20	2 220 652,74
SO 01	Oprava chodníku v ulici Nad Šeberákem	973 981,48	1 178 517,59
SO 02	Oprava chodníku okolo úřadu MČ	465 127,72	562 804,54
SO 03	Oprava chodníku v areálu DCHB	217 140,00	262 739,40
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	179 001,00	216 591,21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy chodníků MČ Kunratice

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku v ulici Nad Šeberákem

KSO:

Místo: k.ú. Kunratice

Zadavatel:

Městská část Praha - Kunratice

Uchazeč:

WALCO CZ spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Jitka Heřmanová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.12.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

25640623

DIČ:

CZ25640623

IČ:

DIČ:

IČ:

13891871

DIČ:

Cena bez DPH

973 981,48

DPH základní
snížená

Základ daně

973 981,48

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

204 536,11

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 178 517,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy chodníků MČ Kunratice
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku v ulici Nad Šeberákem
Místo: k.ú. Kunratice
Zadavatel: Městská část Praha - Kunratice
Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o.

Datum: 05.12.2025
Projektant:
Zpracovatel: Jitka Heřmanová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	973 981,48
HSV - Práce a dodávky HSV	973 981,48
1 - Zemní práce	197 757,00
5 - Komunikace pozemní	425 474,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	289 385,50
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	46 646,53
998 - Přesun hmot	14 718,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy chodníků MČ Kunratice

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku v ulici Nad Šeberákem

Misto: k.ú. Kunratice

Datum: 05.12.2025

Zadavatel: Městská část Praha - Kunratice

Projektant:

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o.

Zpracovatel: Jitka Heřmanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							973 981,48	
------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	--

D	HSV	Práce a dodávky HSV					973 981,48	
D	1	Zemní práce					197 757,00	
1	K	113107186	Odstranění podkladu živичného tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	80,000	195,00	15 600,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107186						
	VV	80"odstranění stávajících vrstev - zbytky asfaltu tl.0,3			80,000			
2	K	121151106	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 300 do 400 mm strojně	m2	90,000	99,30	8 937,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151106						
	VV	90"odstranění stávajících vrstev - zeleň nad úrovní chodníku tl.0,35			90,000			
3	K	121151124	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	510,000	17,50	8 925,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151124						
	VV	510"odstranění stávajících vrstev - zeleň tl.0,25			510,000			
4	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,000	264,00	3 168,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251101						
	VV	120*0,1"odstranění stávajících vrstev - udusaná zemina			12,000			
5	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	147,000	213,00	31 311,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751113						
	VV	90*0,35"odstranění stávajících vrstev - zeleň nad úrovní chodníku tl.0,35			31,500			
	VV	510*0,25"odstranění stávajících vrstev - zeleň tl.0,25			127,500			
	VV	120*0,1"odstranění stávajících vrstev - udusaná zemina			12,000			
	VV	Mezisoučet			171,000			
	VV	-120*0,2"nová zeleň tl. 0,2			-24,000			
	VV	Součet			147,000			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	264,600	340,00	89 964,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231						
	VV	147*1,8 "Přepočtené koeficientem množství			264,600			
7	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	120,000	60,90	7 308,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351103						
	VV	120"nová zeleň tl. 0,2			120,000			
8	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	120,000	25,70	3 084,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411131						
9	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,400	110,00	264,00	CS ÚRS 2025 02
					2,400			
10	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	120,000	16,20	1 944,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951111						
	VV	120"nová zeleň tl. 0,2			120,000			
11	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	575,000	45,00	25 875,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112						
	VV	120"frézovaná směs pro pěší cestu			120,000			
	VV	80"vozovka			80,000			
	VV	375"nový chodník			375,000			
	VV	Součet			575,000			
12	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	120,000	5,13	615,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185803111						
13	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	1,800	423,00	761,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804312						
	VV	120*0,015 "Přepočtené koeficientem množství			1,800			
D	5	Komunikace pozemní					425 474,00	
14	K	561121103	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 100 mm	m2	120,000	37,20	4 464,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/561121103						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	směs bude poskytnuta investorem						
	VV	120"frézovaná směs pro pěší cestu			120,000			
15	K	564821011	Podklad ze šterkové ŠD plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	80,000	132,00	10 560,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564821011						
	VV	80"vozovka			80,000			
16	K	564851111	Podklad ze šterkové ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	375,000	208,00	78 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851111						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	375'nový chodník		375,000			
17	K	564921511	Podklad z R-materiálu plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	375,000	75,00	28 125,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564921511					
18	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	375,000	11,00	4 125,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573211107					
19	K	577133101	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 tl 40 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	375,000	440,00	165 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577133101					
20	K	578132113	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	80,000	550,00	44 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/578132113					
	VV		80"vozovka tl. 100mm		80,000			
21	K	578132114	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 35 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	160,000	570,00	91 200,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/578132114					
	VV		80"2"vozovka tl. 100mm		160,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				289 385,50	
22	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	90,000	403,00	36 270,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916131213					
23	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm 90*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	m	91,800	239,00	21 940,20	CS ÚRS 2025 02
					91,800			
24	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	420,000	343,00	144 060,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916231213					
25	M	59217018	obrubník betonový chodnikový 1000x80x200mm 420*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	m	428,400	152,00	65 116,80	CS ÚRS 2025 02
	VV				428,400			
26	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 210 mm	m	2,500	615,00	1 537,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/935113111					
27	M	59227103	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 200mm	m	2,500	2 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 02
28	M	59227025	čelo plně na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton pozink hrana š 200mm	kus	2,000	696,00	1 392,00	CS ÚRS 2025 02
29	M	56241035	rošt mřížkový D400 litina pro žlab š 200mm	m	2,500	1 800,00	4 500,00	CS ÚRS 2025 02
30	K	935923216	Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky do 210 mm	kus	1,000	949,00	949,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/935923216					
31	M	59223072	vpust' odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním pro horizontální připojení potrubí pozinkovaná hrana 500x235x670	kus	1,000	8 620,00	8 620,00	CS ÚRS 2025 02
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				46 646,53	
32	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	56,720	52,40	2 972,13	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551					
33	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	283,600	11,00	3 119,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221559					
	VV		56,72*5 'Přepočtené koeficientem množství		283,600			
34	K	997221611	Naládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	56,720	179,00	10 152,88	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221611					
5	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	56,720	536,00	30 401,92	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221875					
	D	998	Přesun hmot				14 718,45	
36	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	98,123	150,00	14 718,45	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy chodníků MČ Kunratice
Objekt: SO 02 - Oprava chodníku okolo úřadu MČ

KSO:
Místo: k.ú. Kunratice

Zadavatel: Městská část Praha - Kunratice

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel: Jitka Hefmanová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.12.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25640623
DIČ: CZ25640623

IC:
DIČ:

IČ: 13891871
DIČ:

Cena bez DPH			465 127,72
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	465 127,72	21,00%	97 676,82
snižená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		562 804,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko


Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy chodníků MČ Kunratice
Objekt: SO 02 - Oprava chodníku okolo úřadu MČ
Místo: k.ú. Kunratice
Zadavatel: Městská část Praha - Kunratice
Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o.

Datum: 05.12.2025
Projektant:
Zpracovatel: Jitka Heřmanová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	465 127,72
HSV - Práce a dodávky HSV	465 127,72
1 - Zemní práce	85 345,80
5 - Komunikace pozemní	212 697,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	139 451,20
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	11 965,92
998 - Přesun hmot	15 667,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy chodníků MČ Kunratice
Objekt: SO 02 - Oprava chodníku okolo úřadu MČ
Místo: k.ú. Kunratice
Zadavatel: Městská část Praha - Kunratice
Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o.

Datum: 05.12.2025
Projektant:
Zpracovatel: Jitka Heřmanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							465 127,72	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				465 127,72	
D	1		Zemní práce				85 345,80	
1	K	113107345	Odstranění podkladu živичného tl přes 200 do 250 mm strojně pl do 50 m2	m2	25,000	195,00	4 875,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107345					
		VV	25"odstranění stávajících vrstev - asfalt tl.0,24		25,000			
2	K	121151114	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	150,000	33,50	5 025,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151114					
		VV	150"odstranění stávajících vrstev - zeleň tl.0,24		150,000			
3	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	34,800	221,00	7 690,80	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251102					
		VV	145"0,24"odstranění stávajících vrstev - mlát		34,800			
4	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	40,800	213,00	8 690,40	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751113					
		VV	145"0,24"odstranění stávajících vrstev - mlát		34 800			
		VV	150"0,24"odstranění stávajících vrstev - zeleň tl.0,24		36,000			
		VV	Mezisoučet		70,800			
		VV	-200"0,15"nová zeleň tl. 0,15		-30,000			
		VV	Součet		40,800			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	73,440	340,00	24 969,60	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231					
		VV	40,8*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		73,440			
6	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	200,000	60,90	12 180,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351103					
		VV	200"nová zeleň tl. 0,15		200,000			
7	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	200,000	25,70	5 140,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411131					
8	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	4,000	110,00	440,00	CS ÚRS 2025 02
			200"0,02 *Přepočtené koeficientem množství		4,000			
9	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	200,000	16,20	3 240,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951111					
		VV	200"nová zeleň tl. 0,15		200,000			
10	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	240,000	45,00	10 800,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112					
		VV	240"nový chodník		240,000			
11	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	200,000	5,13	1 026,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185803111					
12	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	3,000	423,00	1 269,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804312					
		VV	200"0,015 *Přepočtené koeficientem množství		3,000			
D	5		Komunikace pozemní				212 697,30	
13	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	240,000	208,00	49 920,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851111					
		VV	240"nový chodník		240,000			
14	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,000	365,00	1 825,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211110					
15	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	5,150	682,00	3 512,30	CS ÚRS 2025 02
		VV	5*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		5,150			
16	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	240,000	350,00	84 000,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211112					
17	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	244,800	300,00	73 440,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	240"1,02 *Přepočtené koeficientem množství		244,800			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				139 451,20	
18	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	280,000	343,00	96 040,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916231213					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	285,600	152,00	43 411,20	CS ÚRS 2025 02
		WV	280*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		285,600			
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				11 965,92	
20	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	14,550	52,40	762,42	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551					
21	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	72,750	11,00	800,25	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221559					
		WV	14,55*5 'Přepočtené koeficientem množství		72,750			
22	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	14,550	179,00	2 604,45	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221611					
23	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17.03.02	t	14,550	536,00	7 798,80	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221875					
	D	998	Přesun hmot				15 667,50	
24	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	104,450	150,00	15 667,50	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy chodníků MČ Kunratice

Objekt:

SO 03 - Oprava chodníku v areálu DCHB

KSO:

Místo: k.ú. Kunratice

Zadavatel:

Městská část Praha - Kunratice

Uchazeč:

WALCO CZ spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Jitka Heřmanová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.12.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

25640623

DIČ:

CZ25640623

IČ:

DIČ:

IČ:

13891871

DIČ:

Cena bez DPH

217 140,00

DPH základní
snížená

Základ daně
217 140,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
45 599,40
0,00

Cena s DPH

v CZK

262 739,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy chodníků MČ Kunratice
Objekt: **SO 03 - Oprava chodníku v areálu DCHB**
Místo: k.ú. Kunratice
Zadavatel: Městská část Praha - Kunratice
Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o.

Datum: 05.12.2025
Projektant:
Zpracovatel: Jitka Heřmanová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		217 140,00
HSV - Práce a dodávky HSV		217 140,00
1 - Zemní práce		63 000,00
5 - Komunikace pozemní		154 140,00
998 - Přesun hmot		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy chodníků MČ Kunratice

Objekt:

SO 03 - Oprava chodníku v areálu DCHB

Místo: k.ú. Kunratice

Datum: 05.12.2025

Zadavatel: Městská část Praha - Kunratice

Projektant:

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o.

Zpracovatel: Jitka Heřmanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							217 140,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				217 140,00	
D		1	Zemní práce				63 000,00	
1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	52,500	195,00	10 237,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251103					
	VV		210*0,25"odstranění stávajících vrstev - mlat		52,500			
2	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	52,500	213,00	11 182,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751113					
	VV		210*0,25"odstranění stávajících vrstev - mlat		52,500			
3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	94,500	340,00	32 130,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231					
	VV		52,5*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		94,500			
4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	210,000	45,00	9 450,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112					
	VV		210"nový chodník		210,000			
D		5	Komunikace pozemní				154 140,00	
5	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	210,000	208,00	43 680,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851111					
	VV		210"nový chodník		210,000			
6	K	564921511	Podklad z R-materiálu plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	210,000	75,00	15 750,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564921511					
7	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kn/m2	m2	210,000	11,00	2 310,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573211107					
8	K	577133101	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 tl 40 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	210,000	440,00	92 400,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577133101					
D		998	Přesun hmot				0,00	
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	0,000	150,00	0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy chodníků MČ Kunratice
Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:
Místo: k.ú. Kunratice

Zadavatel: Městská část Praha - Kunratice

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel: Jitka Heřmanová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.12.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25640623
DIČ: CZ25640623

IČ:
DIČ:

IČ: 13891871
DIČ:

Cena bez DPH			179 001,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	179 001,00	21,00%	37 590,21
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		216 591,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko


Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy chodníků MČ Kunratice
Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: k.ú. Kunratice
Zadavatel: Městská část Praha - Kunratice
Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o.

Datum: 05.12.2025
Projektant:
Zpracovatel: Jitka Heřmanová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	179 001,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	179 001,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	68 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	37 501,00
VRN4 - Inženýrská činnost	40 500,00
VRN6 - Územní vlivy	1 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	32 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy chodníků MČ Kunratice
Objekt: VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Místo: k.ú. Kunratice
Zadavatel: Městská část Praha - Kunratice
Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o.

Datum: 05.12.2025
Projektant:
Zpracovatel: Jitka Heřmanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							179 001,00	
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				179 001,00	

12 K 045303000 Koordinace a řízení stavebního procesu

12 K 045303000 Koordinace a řízení stavebního procesu

12 K 045303000 Koordinace a řízení stavebního procesu

12 K 045303000 Koordinace a řízení stavebního procesu

12 K 045303000 Koordinace a řízení stavebního procesu

12 K 045303000 Koordinace a řízení stavebního procesu

VRN6
13 K 060001000

13 K 060001000

13 K 060001000

13 K 060001000

13 K 060001000

13 K 060001000

