



Dodatek č. 7

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1471/2024

"Integrované výjezdové centrum Turnov - stavební práce"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, na základě plné moci Mgr. Jiřím Ulvrem, náměstkem hejtmana

dále jen „objednatel“

a

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín

IČO: 28169522

DIČ: CZ28169522

osoba oprávněná podepsat dodatek: František Vaculík, předseda představenstva a Ing. Kamil Vykydal, člen představenstva

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 9. 2024 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/1471/2024, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést „Integrované výjezdové centrum Turnov - stavební práce“, a ke které smluvní strany uzavřely dne 13. 12. 2024 Dodatek č. 1, dne 5. 2. 2025 Dodatek č. 2, dne 17. 3. 2025 Dodatek č. 3, dne 14. 5. 2025 Dodatek č. 4, dne 11. 7. 2025 Dodatek č. 5 a dne 4. 11. 2025 Dodatek č. 6 (dále jen „smlouva“).

- Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016“).
- Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

- Předmět smlouvy se doplňuje o stavební práce a současně se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
- V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku ve výši **604.402,63 Kč** bez DPH, tj. **731.327,18 Kč** včetně DPH.
- Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	207.535.005,83 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	3.028.818,42 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	2.424.415,79 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	208.139.408,46 Kč
DPH	43.709.275,78 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	251.848.684,24 Kč


- Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven v **elektronické podobě** a každá strana obdrží jeho elektronický originál.
- Tento dodatek je platný dnem připojení platného **uznávaného elektronického podpisu** dle zákona č. 297/2016 Sb. Smluvní strany se dohodly, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti tohoto dodatku je den jeho zveřejnění ze strany objednatele v registru smluv, i kdyby byl dodatek dříve zveřejněn protistranou nebo třetí osobou.


4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2236/25/RK ze dne 9. 12. 2025.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č. 7 a Soupis prací, dodávek a služeb.

Za objednatele:




Mgr. Jiří Ulvr
náměstek hejtmana

Za zhotovitele:



Ing. Kamil Vykydal
člen představenstva



František Vaculík
předseda představenstva

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 7		
Název akce:	„Integrované výjezdové centrum Turnov - stavební práce“		
Investor:	Liberecký kraj		
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.		
Smlouva o provedení stavby	OLP/1471/2024		
Registrační číslo projektu:	---		
Změnový list vystavil:	Liberecký kraj GEOSAN GROUP a.s.	Datum:	27. 11. 2025

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 4 ZÁKONA

Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

7.28 - Úprava stožárů pro antény na objektech

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změny je úprava stožárů pro anténní techniku umístěných na jednotlivých objektech areálu. Na základě požadavku budoucích uživatelů dochází ke zvýšení výšky stožárů tak, aby nedocházelo ke vzájemnému stínění mezi objekty a bylo zajištěno řádné pokrytí a dosah na požadované vysílače. Současně jsou stožáry doplněny o stupačky umožňující snadnější obsluhu a budoucí doplnění či údržbu instalovaných technologií.

méněpráce 27.196,70 Kč bez DPH; vícepráce 116.034,10 Kč bez DPH

změna 7.28 celkem: 88.837,40 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

7.29 - Doplnění žebříků pro obsluhu střech nad 3.NP

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změny je doplnění stálých žebříků umístěných na fasádě objektu SO 101 HZS a SO 102 ZZS. Tyto žebříky nově propojují úroveň střech mezi 2. NP a 3. NP a umožňují bezpečný přístup k obsluze a údržbě střech nad 3. NP. Změna eliminuje nutnost používat pro tuto činnost externí opěrné žebříky, čímž se předchází riziku poškození střešního pláště nad 2. NP a zvyšuje se celková bezpečnost a efektivita údržby.

méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 94.376,33 Kč bez DPH

změna 7.29 celkem: 94.376,33 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

7.30 - Upřesnění kazetového podhledu v objektech

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změny je upřesnění a sjednocení typu použitých podhledových kazet ve všech objektech SO 101 HZS, SO 102 ZZS a SO 103 KŘP. Součástí změny je rovněž úprava podhledů v denních místnostech, kde dochází k nahrazení původně navržených kazet za kazety s akustickými vlastnostmi. Tato úprava zajišťuje vhodné akustické podmínky pro komunikaci více osob, umožňuje organizaci porad a předchází nežádoucímu šíření mluveného slova v těchto prostorách.

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 7
méněpráce 753.048,66 Kč bez DPH; vícepráce 988.503,34 Kč bez DPH změna 7.30 celkem: 235.454,68 Kč bez DPH Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. <u>7.31 - Doplnění přívodní kabeláže pro kamery na semaforech pro účely KŘP</u> Popis a zdůvodnění změny: Předmětem změny je doplnění přívodní kabeláže určené pro napájení silničních kamer, které plánuje KŘP v budoucnu instalovat na výložníky semaforů nad komunikací I/10 za účelem monitoringu projíždějících vozidel. Změna vznikla na základě požadavku KŘP v průběhu výstavby a spočívá v dotažení potřebné kabelové trasy tak, aby byla připravena pro následnou instalaci kamerového systému. méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 33.806,63 Kč bez DPH změna 7.31 celkem: 33.806,63 Kč bez DPH Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. <u>7.32 - Aktualizovaný návrh VZT systému v garáži SO 101 - Budova HZS</u> Popis a zdůvodnění změny: Předmětem změny je úprava systému větrání v garáži objektu SO 101 HZS, spočívající v nahrazení původně projektovaného systému odtahu výfukových zplodin alternativním řešením založeným na posílené nucené výměně vzduchu. Původní řešení vycházelo z tehdy platných požadavků útvaru služební hygieny Ministerstva vnitra ČR a z praxe projektování novodobých hasičských stanic. Následně bylo v rámci projekčních prací obdobného projektu HZS Jilemnice ověřeno, že uvedený požadavek již není aktuální. Současná změna zároveň reflektuje provozní požadavek budoucího uživatele, vyplývající z modernizace techniky zásahových vozidel, která jsou pravidelně obnovována a případné odtahové systémy je nutné vždy individuálně přizpůsobovat konkrétnímu provedení výfuku. Moderní vozidla navíc vykazují výrazně snížené emise výfukových plynů a provozní interní předpisy uživatele definují způsoby manipulace a spouštění motorů uvnitř garáže. Z těchto důvodů je vhodnější použít univerzální a provozně flexibilní systém zesílené nucené výměny vzduchu, který bezpečně zajistí odvětrání prostoru bez nutnosti opakovaných úprav navázaných na typ vozidel. Navržená úprava zároveň přináší nižší provozní i investiční náklady, aniž by došlo ke snížení kvality větrání garáže. méněpráce 1.603.852,98 Kč bez DPH; vícepráce 177.963,38 Kč bez DPH změna 7.32 celkem: -1.425.889,60 Kč bez DPH Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. <u>7.33 - Držák pro skříň ČEZ na objektech</u> Popis a zdůvodnění změny: Předmětem změny je doplnění ocelových držáků pro umístění rozpojovacích skříní ČEZ Distribuce na objektech SO 101 HZS, SO 102 ZZS a SO 103 KŘP. Vzhledem k tomu, že hloubka rozpojovacích skříní přesahuje 150 mm a tloušťka obvodového zdiva mezi sloupy činí pouze 250 mm, bylo ve spolupráci s ČEZ Distribuce dohodnuto jejich osazení na samostatné ocelové držáky. Tento způsob montáže zamezuje nutnosti rozsáhlých zásahů do zdiva a vytváření hlubokých drážek pro vedení silových kabelů od základového betonu, čímž se eliminuje riziko poškození konstrukce objektů a zároveň se usnadňuje budoucí servisní přístup. méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 25.772,97 Kč bez DPH	

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 7
změna 7.33 celkem: 25.772,97 Kč bez DPH Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 5 ZÁKONA <i>Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se dle § 222 odst. 5 zákona nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele</i> <i>a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a</i> <i>b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.</i>	
7.34 - Doplnění chybějících paždíků na věž SO 101 HZS Popis a zdůvodnění změny: Změna vychází z nutnosti odstranit rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, dodávek a služeb (dále jen „rozpočet“). Projektová dokumentace předpokládá provedení fasády z hliníkového tahokovu kotveného prostřednictvím ohýbaných úchytek na ocelové paždíky a svislé systémové lišty. V rozpočtu však podpurná konstrukce paždíků, nezbytná pro kotvení tohoto prvku, chybí. Bez jejího doplnění není možné fasádu řádně a bezpečně realizovat. Změna proto představuje technicky nezbytné doplnění konstrukce, které neovlivňuje charakter veřejné zakázky, ale zajišťuje proveditelnost projektovaného řešení v souladu s projektovou dokumentací. méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 793.448,72 Kč bez DPH změna 7.34 celkem: 793.448,72 Kč bez DPH Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.	
7.35 - Navýšení výměry výkopových prací pro areálové silnoproudé a slaboproudé rozvody Popis a zdůvodnění změny: Změna je nezbytná k odstranění rozdílu mezi projektovou dokumentací a rozpočtem. V situačních výkresech jsou jednoznačně vyznačeny trasy areálových silnoproudých a slaboproudých vedení, avšak v rozpočtu je uvedena nižší výměra výkopových prací, než odpovídá skutečnému rozsahu projektovaného řešení. Z tohoto důvodu je nutné výměru výkopů navýšit tak, aby odpovídala projektové dokumentaci. Současně je před objektem SO 101 HZS požadováno rozšíření liniového výkopu, což umožní vést silnoproudé a slaboproudé rozvody v jednom souběžném výkopu, a tím zajistit jejich správné uložení bez rizika vzájemného rušení signálu. Změna představuje technickou nutnost, která zajišťuje proveditelnost a funkčnost navržených inženýrských sítí. méněpráce 40.317,45 Kč bez DPH; vícepráce 230.131,21 Kč bez DPH změna 7.35 celkem: 189.813,76 Kč bez DPH Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.	
7.36 - Doplnění detailu terasy SO 101 HZS Popis a zdůvodnění změny: Změna bude provedena na základě zjištění během realizace stavby, kdy v prostoru terasy objektu SO 101 HZS nebyl dostatečně dořešen detail ukončení hrany a zároveň zde nebylo možné standardním způsobem ukotvit závětrnou lištu. Projektová dokumentace tento konstrukční detail neobsahovala. Z tohoto důvodu projektant dopracoval nové technické řešení spočívající v doplnění dřevěného hranolu kotveného ke stropní konstrukci prostřednictvím ocelových profilů, které	

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 7
umožňuje bezpečné a trvalé uchycení závětrné lišty. Zhotovitel následně doplnil odpovídající položky do rozpočtu. Změna je nezbytná pro řádné provedení konstrukce terasy, zajištění vodotěsnosti a dlouhodobé funkčnosti. méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 56.229,63 Kč bez DPH změna 7.36 celkem: 56.229,63 Kč bez DPH Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. <u>7.37 - Úprava povrchové části soklu nad terénem</u> Popis a zdůvodnění změny: Změna je vyvolána nesouladem mezi projektovou dokumentací a rozpočtem v rozsahu povrchové úpravy soklu nad terénem u objektů SO 102 ZZS a SO 103 KŘP. Projektová dokumentace předpokládá provedení soklu pomocí zapravení extrudovaného polystyrenu lepidlem a perlínkou a následné nanesení penetračního silikátového nátěru vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek. V rozpočtu je však uvedena nižší výměra, než odpovídá projektovanému řešení. Pro řádné dokončení a uzavření této části stavby je proto nezbytné chybějící výměru doplnit. Změna má čistě kvantitativní a upřesňující charakter, nezasahuje do technického řešení stavby. méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 3.334,68 Kč bez DPH změna 7.37 celkem: 3.334,68 Kč bez DPH Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. <u>7.38 - Doplnění přídlažby podél objektů u asfaltových ploch</u> Popis a zdůvodnění změny: Změna je vyvolána potřebou doplnit konstrukční řešení napojení asfaltových ploch areálu na jednotlivé objekty. V průběhu realizace bylo zjištěno, že projektová dokumentace neřeší dostatečně detail styku asfaltového souvrství s provětrávanou fasádní konstrukcí budov, která vystupuje před líc soklové části. Aby bylo možné asfaltové vrstvy řádně provést a zároveň zabránit jejich kontaktu s fasádou, je nezbytné doplnit podél objektů přídlažbu z betonových silničních krajníků. Tato konstrukce vytvoří pevnou opěrnou hranu pro pokládku asfaltu a eliminuje riziko poškození fasádních prvků během realizace. Změna představuje technicky nutné upřesnění řešení, které umožňuje správné dokončení zpevněných ploch. méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 60.443,56 Kč bez DPH změna 7.38 celkem: 60.443,56 Kč bez DPH Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. <u>7.39 - Doplnění ztužidla věž SO 101 HZS</u> Popis a zdůvodnění změny: Tato změna přímo navazuje na změnu č. 6.23, v rámci, které bylo demontováno původní ocelové ztužidlo věže SO 101 HZS. Demontáž byla nezbytná z důvodu projektové nesrovnalosti, kdy došlo při návrhu skeletové konstrukce k záměně orientace o 180° a stávající ztužidlo zasahovalo do budoucího otvoru určeného pro požární sport. Na základě nového statického návrhu je nyní nutné zajištění prostorové tuhosti věže doplnit instalací nového ocelového ztužidla situovaného v jiné výškové úrovni, než bylo původně projektováno. Toto řešení zachovává plnou funkčnost sportovního otvoru a současně zajišťuje požadované statické působení celé konstrukce. Změna tak představuje technicky nezbytné doplnění nosných prvků. méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 55.622,84 Kč bez DPH změna 7.39 celkem: 55.622,84 Kč bez DPH	

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

7.40 - Protlak pod silnicí I/10

Popis a zdůvodnění změny:

Změna je nezbytná k odstranění rozporu mezi projektovou dokumentací a rozpočtem. Projektová dokumentace jednoznačně předpokládá provedení protlaku pod silnicí I/10 za účelem dovedení kabelových tras pro ovládání semaforu, který bude sloužit k zajištění bezpečného výjezdu zásahových vozidel při vyhlášení poplachu. V rozpočtu však položky související s realizací protlaku nebyly zahrnuty, přestože představují jediný technicky a dopravně možný způsob provedení bez zásahu do konstrukce vozovky silnice I/10. Doplnění těchto položek je proto nezbytné pro umožnění provedení prací v souladu s projektovou dokumentací, technickými požadavky a podmínkami správců komunikace.

méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 65.403,20 Kč bez DPH

změna 7.40 celkem: 65.403,20 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

7.41 - Úprava prořezu fasádních vláknocementových desek

Popis a zdůvodnění změny:

Změna je vyvolána upřesněním skutečné potřeby prořezu vláknocementových fasádních desek, které tvoří finální povrch provětrávané fasády ve 2. NP všech objektů SO 101 HZS, SO 102 ZZS a SO 103 KŘP. Původní rozpočet počítal s orientačním množstvím prořezu, avšak při zpracování dílenské dokumentace a návrhu přesného spárořezu, zejména v návaznosti na okenní výplně, bylo zjištěno, že pro dosažení požadovaného architektonického vzhledu a přesného kladečského plánu je nutné provést větší rozsah formátování desek, než předpokládala výchozí kalkulace. Z důvodu standardizovaných rozměrů desek (3050 × 1250 mm) vzniká při dodržení předepsaného spárořezu vyšší procento odpadu, což vyžaduje navýšení množství dodaného materiálu. Změna tedy představuje technicky odůvodněné upřesnění vyplývající z prováděcí dokumentace.

méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 166.240,80 Kč bez DPH

změna 7.41 celkem: 166.240,80 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

7.42 - Doplnění chybějících ovládacích prvků k žaluziím

Popis a zdůvodnění změny:

Změna je vyvolána potřebou narovnat nesoulad mezi projektovou dokumentací a rozpočtem v oblasti elektroinstalace pro ovládání venkovních stínících prvků (žaluzií) u objektů SO 101 HZS, SO 102 ZZS a SO 103 KŘP. Projektová dokumentace jednoznačně počítá s elektrickým ovládáním žaluzií, avšak v rozpočtu nejsou zahrnuty nezbytné položky, jako jsou přívodní kabely od motorických pohonů, instalační krabice ani ovládací spínače. Bez jejich doplnění by nebylo možné žaluziové systémy řádně uvést do provozu a zajistit jejich ovládání z vnitřních prostor jednotlivých místností. Změna tak představuje technicky nezbytné doplnění elektroinstalačních prvků vyplývajících z projektovaného řešení.

méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 161.507,03 Kč bez DPH

změna 7.42 celkem: 161.507,03 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7	
Rekapitulace změn závazku	Změna dle zákona 134/2016 Sb.		
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
Cena víceprací bez DPH	1.436.456,75	1.592.361,67	0,00
Cena méněprací bez DPH	2.384.098,34	40.317,45	0,00
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	3.820.555,09	1.632.679,12	0,00
Absolutní hodnota změny v %	1,87	0,80	0,00
Přílohy: Soupis víceprací a méněprací			
Cena méněprací bez DPH:	2.424.415,79 Kč		
Cena víceprací bez DPH:	3.028.818,42 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:	
604.402,63 Kč	126.924,55 Kč	731.327,18 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:			
Podpis technického dozoru stavebníka (TDS):		Podpis projektanta stavby (AD):	
Datum: 2. 12. 2025		Datum: 2. 12. 2025	
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 2. 12. 2025		Datum: 2. 12. 2025	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL7
Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov

KSO:
Místo: Turnov

CC-CZ:
Datum: 26. 11. 2025

Zadavatel:
Liberecký kraj

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508

Zhotovitel:
GEOSAN GROUP a.s.

IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant:
PRIDOS

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
GEOSAN GROUP a.s.

IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			604 402,63
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	604 402,63	126 924,55
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	731 327,18

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL7		
Stavba:	Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov		
Místo:	Turnov	Datum:	26. 11. 2025
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	PRIDOS
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	GEOSAN GROUP a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		604 402,63	731 327,18	
7.28	Úprava stožárů pro antény na objektech	88 837,40	107 493,25	STA
7.28.1	SO 101 - Budova HZS	22 175,20	26 831,99	Soupis
7.28.2	SO 102 - Budova ZZS	22 075,18	26 710,97	Soupis
7.28.3	SO 103 - Budova KŘP	44 587,02	53 950,29	Soupis
7.29	Doplnění žebříků pro obsluhu střech nad 3.NP	94 376,33	114 195,36	STA
7.29.1	SO 101 - Budova HZS	48 562,58	58 760,72	Soupis
7.29.2	SO 102 - Budova ZZS	45 813,75	55 434,64	Soupis
7.30	Upřesnění kazetového podhledu v objektech	235 454,68	284 900,16	STA
7.30.1	SO 101 - Budova HZS	102 791,98	124 378,30	Soupis
7.30.2	SO 102 - Budova ZZS	53 161,27	64 325,14	Soupis
7.30.3	SO 103 - Budova KŘP	79 501,43	96 196,73	Soupis
7.31	Doplnění přívodní kabeláže pro kamery na semaforech pro účely KŘP	33 806,63	40 906,02	STA
7.32	Aktualizovaný návrh VZT systému v garáži SO 101 - Budova HZS	-1 425 889,60	-1 725 326,42	STA
7.33	Držák pro skříně ČEZ na objektech	25 772,97	31 185,29	STA
7.33.1	SO 101 - Budova HZS	10 642,81	12 877,80	Soupis
7.33.2	SO 102 - Budova ZZS	7 565,08	9 153,75	Soupis
7.33.3	SO 103 - Budova KŘP	7 565,08	9 153,75	Soupis
7.34	Doplnění chybějících paždíků na věž SO 101 HZS	793 448,72	960 072,95	STA
7.35	Navýšení výměry výkopových prací pro areálové silnoproudé a slaboproudé rozvody	189 813,76	229 674,65	STA
7.36	Doplnění detailu terasy SO 101 HZS	56 229,63	68 037,85	STA
7.37	Úprava povrchové části soklu nad terénem	3 334,68	4 034,96	STA
7.37.1	SO 102 - Budova ZZS	2 859,61	3 460,13	Soupis
7.37.2	SO 103 - Budova KŘP	475,07	574,83	Soupis
7.38	Doplnění přídlažby podél objektů u asfaltových ploch	60 443,56	73 136,71	STA
7.39	Doplnění ztužidla věž SO 101 HZS	55 622,84	67 303,64	STA
7.40	Protlak pod silnicí I/10	65 403,20	79 137,87	STA
7.41	Úprava prořezu fasádních vláknocementových desek	166 240,80	201 151,37	STA
7.41.1	SO 101 - Budova HZS	51 814,22	62 695,21	Soupis
7.41.2	SO 102 - Budova ZZS	60 029,36	72 635,53	Soupis
7.41.3	SO 103 - Budova KŘP	54 397,22	65 820,64	Soupis
7.42	Doplnění chybějících ovládacích prvků k žaluziím	161 507,03	195 423,51	STA
7.42.1	SO 101 - Budova HZS	64 431,28	77 961,85	Soupis
7.42.2	SO 102 - Budova ZZS	70 060,28	84 772,94	Soupis
7.42.3	SO 103 - Budova KŘP	27 015,47	32 688,72	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt:
 7.28 - Úprava stožárů pro antény na objektech
Soupis:
 7.28.1 - SO 101 - Budova HZS

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Turnov	Datum:	26. 11. 2025
Zadavatel:		IČ:	70891508
Liberecký kraj		DIČ:	CZ70891508
Zhotovitel:		IČ:	28169522
GEOSAN GROUP a.s.		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
PRIDOS		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	28169522
GEOSAN GROUP a.s.		DIČ:	CZ28169522

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		22 175,20	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	22 175,20	21,00%	4 656,79
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	26 831,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt: 7.28 - Úprava stožárů pro antény na objektech
Soupis:

7.28.1 - SO 101 - Budova HZS			
Místo:	Turnov	Datum:	26. 11. 2025
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	PRIDOS
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	GEOSAN GROUP a.s.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	22 175,20
HSV - Práce a dodávky HSV	2 445,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 445,60
PSV - Práce a dodávky PSV	18 792,50
767 - Konstrukce zámečnické	18 792,50
OST - Ostatní	937,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov

Objekt: 7.28 - Úprava stožárů pro antény na objektech

Soupis: 7.28.1 - SO 101 - Budova HZS

Místo:	Turnov	Datum:	26. 11. 2025
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	PRIDOS
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 22 175,20

D	HSV	Práce a dodávky HSV	2 445,60
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 445,60

7001	K	953961213	Kotva chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	12,000	118,00	1 416,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm						
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953961213						
7002	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	12,000	85,80	1 029,60	CS ÚRS 2025 02
	PP	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm						
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953965121						

D	PSV	Práce a dodávky PSV	18 792,50
---	-----	---------------------	-----------

D	767	Konstrukce zámečnické	18 792,50
---	-----	-----------------------	-----------

376	K	76799.03Z-HZS	Osazení a dodávka stožáru TV antény vč. povrchové úpravy - podrobný popis viz Výpis výrobků ozn. 03Z	ks	-1,000	6 778,35	-6 778,35	dle SoD - SO 101
	PP	Osazení a dodávka stožáru TV antény vč. povrchové úpravy - podrobný popis viz Výpis výrobků ozn. 03Z						
		Poznámka k položce:						
		Ocelová trubka DN 50 mm						
	P	Včetně kotvení do štitové stěny						
		Délka tyče 6,0m						
		Hmotnost 3,1kg/mb * 6 m = 18,6 kg						
		Povrchově žárově zinkovaná						
7003	K	767995102	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg	kg	22,400	254,00	5 689,60	CS ÚRS 2025 02
	PP	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg						
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995102						
	VV	Stupačka oboustranná			22,400			
	VV	14*1,6						
7004	M	767R01	Stupačka na stožár oboustranná 2x třmen - žárový zinek, na stožár 35-90mm	ks	14,000	555,00	7 770,00	dle CN web
	PP	Stupačka na stožár oboustranná 2x třmen - žárový zinek, na stožár 35-90mm						
		Poznámka k položce:						
	P	https://www.wifishop.cz/stupacka-na-stozar-oboustrana-2-x-trmen-zar-na-stozar-35-90-mm_d55676.html						
7005	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	70,104	61,00	4 276,34	CS ÚRS 2025 02
	PP	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg						
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995115						
	VV	Trubka 7 m						
	VV	7*8,4			58,800			
	VV	Svařenec 400x120x10						
	VV	3*0,4*0,12*78,5			11,304			
	VV	Součet			70,104			
7006	M	14011060	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x4,0mm	m	7,000	491,00	3 437,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x4,0mm						
7007	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,014	32 100,00	449,40	CS ÚRS 2025 02
	PP	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule						
	VV	Svařenec						
	VV	3*0,4*0,12*78,5*1,25/1000			0,014			
7008	K	789421231	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 100 µm	m2	4,244	919,00	3 900,24	CS ÚRS 2025 02
	PP	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 µm, třídy I (1,850 kg Zn/m2)						
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/789421231						
	VV	7*(2*3,14*0,045)*2			3,956			
	VV	3*2*(0,4*0,12)			0,288			
	VV	Součet			4,244			
391	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	48,27	48,27	dle SoD - SO 101
	PP	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m						

D	OST	Ostatní	937,10
---	-----	---------	--------

36	K	871.202.23	Manipulace, jeřáb	hod	0,500	1 874,20	937,10	dle SoD - SO 202
	PP	Manipulace, jeřáb						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt:
 7.28 - Úprava stožárů pro antény na objektech
Soupis:
 7.28.2 - SO 102 - Budova ZZS

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Turnov	Datum:	26. 11. 2025
Zadavatel:		IČ:	70891508
	Liberecký kraj	DIČ:	CZ70891508
Zhotovitel:		IČ:	28169522
	GEOSAN GROUP a.s.	DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
	PRIDOS	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	28169522
	GEOSAN GROUP a.s.	DIČ:	CZ28169522

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		22 075,18	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	22 075,18	21,00%	4 635,79
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	26 710,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt: 7.28 - Úprava stožárů pro antény na objektech
Soupis:

7.28.2 - SO 102 - Budova ZZS			
Místo:	Turnov	Datum:	26. 11. 2025
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	PRIDOS
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	GEOSAN GROUP a.s.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	22 075,18
HSV - Práce a dodávky HSV	2 445,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 445,60
PSV - Práce a dodávky PSV	18 692,48
767 - Konstrukce zámečnické	18 692,48
OST - Ostatní	937,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov

Objekt: 7.28 - Úprava stožárů pro antény na objektech

Soupis: 7.28.2 - SO 102 - Budova ZZS

Místo:	Turnov	Datum:	26. 11. 2025
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	PRIDOS
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 22 075,18

D	HSV	Práce a dodávky HSV	2 445,60
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 445,60

7001	K	953961213	Kotva chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	12,000	118,00	1 416,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm						
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953961213						
7002	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	12,000	85,80	1 029,60	CS ÚRS 2025 02
	PP	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm						
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953965121						

D	PSV	Práce a dodávky PSV	18 692,48
D	767	Konstrukce zámečnické	18 692,48

368	K	76799.03Z-ZZS	Osazení a dodávka stožáru TV antény vč. povrchové úpravy - podrobný popis viz Výpis výrobků ozn. 03Z	ks	-1,000	6 861,65	-6 861,65	dle SoD - SO 102
	PP	Osazení a dodávka stožáru TV antény vč. povrchové úpravy - podrobný popis viz Výpis výrobků ozn. 03Z						
		Poznámka k položce:						
		Ocelová trubka DN 50 mm						
		Včetně kotvení do štitové stěny						
		Délka tyče 6,0m						
		Hmotnost 3,1kg/mb * 6 m = 18,6 kg						
		Povrchově žárově zinkovaná						
7003	K	767995102	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg	kg	22,400	254,00	5 689,60	CS ÚRS 2025 02
	PP	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg						
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995102						
		VV Stupačka oboustranná						
		14*1,6						

					22,400			
--	--	--	--	--	--------	--	--	--

7004	M	767R01	Stupačka na stožár oboustranná 2x třmen - žárový zinek, na stožár 35-90mm	ks	14,000	555,00	7 770,00	dle CN web
	PP	Stupačka na stožár oboustranná 2x třmen - žárový zinek, na stožár 35-90mm						
		Poznámka k položce:						
		https://www.wifishop.cz/stupacka-na-stozar-oboustrana-2-x-trmen-zar-na-stozar-35-90-mm_d55676.html						

7005	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	70,104	61,00	4 276,34	CS ÚRS 2025 02
	PP	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg						
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995115						
		VV Trubka 7 m						
		VV 7*8,4						
		VV Svařenec 400x120x10						
		VV 3*0,4*0,12*78,5						
		VV Součet						

7006	M	14011060	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x4,0mm	m	7,000	491,00	3 437,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x4,0mm						

7007	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,014	32 100,00	449,40	CS ÚRS 2025 02
	PP	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule						
		VV Svařenec						
		VV 3*0,4*0,12*78,5*1,25/1000						

7008	K	789421231	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 100 µm	m2	4,244	919,00	3 900,24	CS ÚRS 2025 02
	PP	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 µm, třídy I (1,850 kg Zn/m2)						
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/789421231						
		VV 7*(2*3,14*0,045)*2						
		VV 3*2*(0,4*0,12)						
		VV Součet						

374	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	31,55	31,55	dle SoD - SO 102
	PP	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m						

D		OST	Ostatní				937,10
36	K	871.202.23	Manipulace, jeřáb	hod	0,500	1 874,20	937,10 dle SoD - SO 202
PP		Manipulace, jeřáb					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt:
 7.28 - Úprava stožárů pro antény na objektech
Soupis:
 7.28.3 - SO 103 - Budova KŘP

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Turnov	Datum:	26. 11. 2025
Zadavatel:		IČ:	70891508
Liberecký kraj		DIČ:	CZ70891508
Zhotovitel:		IČ:	28169522
GEOSAN GROUP a.s.		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
PRIDOS		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	28169522
GEOSAN GROUP a.s.		DIČ:	CZ28169522

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		44 587,02	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	44 587,02	21,00%	9 363,27
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	53 950,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt: 7.28 - Úprava stožárů pro antény na objektech
Soupis:

7.28.3 - SO 103 - Budova KŘP			
Místo:	Turnov	Datum:	26. 11. 2025
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	PRIDOS
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	GEOSAN GROUP a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	44 587,02
HSV - Práce a dodávky HSV	4 891,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 891,20
PSV - Práce a dodávky PSV	37 821,62
767 - Konstrukce zámečnické	37 821,62
OST - Ostatní	1 874,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov

Objekt: 7.28 - Úprava stožárů pro antény na objektech

Soupis: 7.28.3 - SO 103 - Budova KŘP

Místo: Turnov Datum: 26. 11. 2025

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: PRIDOS

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel: GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 44 587,02

D		HSV		Práce a dodávky HSV			4 891,20	
D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			4 891,20	
7001	K	953961213	Kotva chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	24,000	118,00	2 832,00	CS ÚRS 2025 02
PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953961213						
VV		2*12			24,000			
VV		Součet			24,000			
7002	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	24,000	85,80	2 059,20	CS ÚRS 2025 02
PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953965121						
VV		2*12			24,000			
VV		Součet			24,000			
D		PSV		Práce a dodávky PSV			37 821,62	
D		767		Konstrukce zámečnické			37 821,62	
301	K	76799.04Z	Osazení a dodávka stožáru TV antény vč. povrchové úpravy - podrobný popis viz Výpis výrobků ozn. 03Z	ks	-2,000	6 778,35	-13 556,70	dle SoD - SO 103
PP		Osazení a dodávka stožáru TV antény vč. povrchové úpravy - podrobný popis viz Výpis výrobků ozn. 03Z						
		<i>Poznámka k položce:</i>						
		<i>Ocelová trubka DN 50 mm</i>						
		<i>Včetně kotvení do štítové stěny</i>						
		<i>Délka tyče 6,0m</i>						
		<i>Hmotnost 3,1kg/mb * 6 m = 18,6 kg</i>						
		<i>Povrchové žárové zinkovaná</i>						
7003	K	767995102	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg	kg	44,800	254,00	11 379,20	CS ÚRS 2025 02
PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995102						
VV		Stupačka oboustranná						
VV		(14*1,6)*2			44,800			
VV		Součet			44,800			
7004	M	767R01	Stupačka na stožár oboustranná 2x třmen - žárový zinek, na stožár 35-90mm	ks	28,000	555,00	15 540,00	dle CN web
PP		Stupačka na stožár oboustranná 2x třmen - žárový zinek, na stožár 35-90mm						
		<i>Poznámka k položce:</i>						
		https://www.wifishop.cz/stupacka-na-stozar-oboustrana-2-x-trmen-zar-na-stozar-35-90-mm_d55676.html						
VV		14*2			28,000			
7005	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	140,208	61,00	8 552,69	CS ÚRS 2025 02
PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995115						
VV		Každý stožár je montován samostatně, proto je použita						
VV		položka do 100 kg						
VV		Trubka 7 m						
VV		2*(7*8,4)			117,600			
VV		Svařenec 400x120x10						
VV		2*(3*0,4*0,12*78,5)			22,608			
VV		Součet			140,208			
7006	M	14011060	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x4,0mm	m	14,000	491,00	6 874,00	CS ÚRS 2025 02
PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x4,0mm						
VV		2*7			14,000			
VV		Součet			14,000			
7007	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,028	32 100,00	898,80	CS ÚRS 2025 02
PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule						
VV		Svařenec						
VV		2*(3*0,4*0,12*78,5*1,25)/1000			0,028			
VV		Součet			0,028			
7008	K	789421231	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 100 µm	m2	8,489	919,00	7 801,39	CS ÚRS 2025 02
PP		Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 µm, třídy I (1,850 kg Zn/m2)						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/789421231						
VV		2*(7*(2*3,14*0,045)*2)			7,913			
VV		2*(3*2*(0,4*0,12))			0,576			
VV		Součet			8,489			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
304	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	332,24	332,24	dle SoD - SO 103
PP			Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m					
D			OST	Ostatní			1 874,20	
36	K	871.202.23	Manipulace, jeřáb	hod	1,000	1 874,20	1 874,20	dle SoD - SO 202
PP			Manipulace, jeřáb					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt:
 7.29 - Doplnění žebříků pro obsluhu střech nad 3.NP
Soupis:
 7.29.1 - SO 101 - Budova HZS

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Turnov	Datum:	26. 11. 2025
Zadavatel:		IČ:	70891508
	Liberecký kraj	DIČ:	CZ70891508
Zhotovitel:		IČ:	28169522
	GEOSAN GROUP a.s.	DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
	PRIDOS	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	28169522
	GEOSAN GROUP a.s.	DIČ:	CZ28169522

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		48 562,58	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	48 562,58	21,00%	10 198,14
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	58 760,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt: 7.29 - Doplnění žebříků pro obsluhu střech nad 3.NP
Soupis:

7.29.1 - SO 101 - Budova HZS		
Místo:	Turnov	Datum: 26. 11. 2025
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant: PRIDOS
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel: GEOSAN GROUP a.s.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem		48 562,58
PSV - Práce a dodávky PSV		48 562,58
767 - Konstrukce zámečnické		48 562,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt: 7.29 - Doplnění žebříků pro obsluhu střech nad 3.NP
Soupis:

7.29.1 - SO 101 - Budova HZS

Místo: Turnov

Zadavatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 26. 11. 2025

Projektant: PRIDOS

Zpracovatel: GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

48 562,58

D

PSV

Práce a dodávky PSV

48 562,58

D

767

Konstrukce zámečnické

48 562,58

297	K	76783.02Z	Osazení a dodávka ocelový žebřík dl. cca 5m s ochr.košem vč. povrchové úpravy - podrobný popis viz Výpis výrobků ozn. 02Z	kus	1,060	45 813,75	48 562,58	dle SoD - SO 103
	PP		Osazení a dodávka ocelový žebřík dl. cca 5m s ochr.košem vč. povrchové úpravy - podrobný popis viz Výpis výrobků ozn. 02Z					
	VV		Poměrově přepočet ceny položky dle SoD (m/m)					
	VV		5,3/5,0		1,060			
	VV		Součet		1,060			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov

Objekt:

7.29 - Doplnění žebříků pro obsluhu střech nad 3.NP

Soupis:

7.29.2 - SO 102 - Budova ZZS

KSO:

Místo: Turnov

Zadavatel:

Liberecký kraj

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

Projektant:

PRIDOS

Zpracovatel:

GEOSAN GROUP a.s.

CC-CZ:

Datum: 26. 11. 2025

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

IČ:

28169522

DIČ:

CZ28169522

IČ:

DIČ:

IČ:

28169522

DIČ:

CZ28169522

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

45 813,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 813,75	21,00%	9 620,89
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

55 434,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt: 7.29 - Doplnění žebříků pro obsluhu střech nad 3.NP
Soupis:

7.29.2 - SO 102 - Budova ZZS			
Místo:	Turnov	Datum:	26. 11. 2025
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	PRIDOS
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	GEOSAN GROUP a.s.
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	45 813,75
PSV - Práce a dodávky PSV	45 813,75
767 - Konstrukce zámečnické	45 813,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt: 7.29 - Doplnění žebříků pro obsluhu střech nad 3.NP
Soupis:

7.29.2 - SO 102 - Budova ZZS

Místo: Turnov

Zadavatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 26. 11. 2025

Projektant: PRIDOS

Zpracovatel: GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

45 813,75

D

PSV

Práce a dodávky PSV

45 813,75

D

767

Konstrukce zámečnické

45 813,75

297	K	76783.02Z	Osazení a dodávka ocelový žebřík dl. cca 5m s ochr.košem vč. povrchové úpravy - podrobný popis viz Výpis výrobků ozn. 02Z	kus	1,000	45 813,75	45 813,75	dle SoD - SO 103
	PP		Osazení a dodávka ocelový žebřík dl. cca 5m s ochr.košem vč. povrchové úpravy - podrobný popis viz Výpis výrobků ozn. 02Z					
	VV		Poměrově přepočet ceny položky dle SoD (m/m)					
	VV		5,0/5,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt:
 7.30 - Upřesnění kazetového podhledu v objektech
Soupis:
 7.30.1 - SO 101 - Budova HZS

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Turnov	Datum:	26. 11. 2025
Zadavatel:		IČ:	70891508
Liberecký kraj		DIČ:	CZ70891508
Zhotovitel:		IČ:	28169522
GEOSAN GROUP a.s.		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
PRIDOS		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	28169522
GEOSAN GROUP a.s.		DIČ:	CZ28169522

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		102 791,98	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	102 791,98	21,00%	21 586,32
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	124 378,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt: 7.30 - Upřesnění kazetového podhledu v objektech
Soupis:

7.30.1 - SO 101 - Budova HZS			
Místo:	Turnov	Datum:	26. 11. 2025
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	PRIDOS
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	GEOSAN GROUP a.s.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		102 791,98	
PSV - Práce a dodávky PSV		102 791,98	
763 - Konstrukce suché výstavby		87 094,16	
763.1 - Koordinační přírážka		15 697,82	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov

Objekt: 7.30 - Upřesnění kazetového podhledu v objektech

Soupis:

7.30.1 - SO 101 - Budova HZS							
Místo:	Turnov			Datum:	26. 11. 2025		
Zadavatel:	Liberecký kraj			Projektant:	PRIDOS		
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.			Zpracovatel:	GEOSAN GROUP a.s.		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 102 791,98

D		PSV	Práce a dodávky PSV	102 791,98				
D		763	Konstrukce suché výstavby	87 094,16				
285	K	763135.1	Montáž a dodávka minerálního kazetového podhledu vč. nosné konstrukce, skryté kotvení, rastr 600x600mm	m2	-403,990	923,56	-373 109,00	dle SoD - SO 101
PP			Montáž a dodávka minerálního kazetového podhledu vč. nosné konstrukce, skryté kotvení, rastr 600x600mm					
VV			Dle SoD					
VV			-403,990				-403,990	
VV			Součet				-403,990	
7001	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	403,990	614,00	248 049,86	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763431001					
P			Poznámka k položce: Pouze montáž podhledu bez kazety (stejně pro akustickou i neakustickou variantu), plocha roštu stejná jako u odpočtu konstrukce + lišta Profil rastru hlavní + profil rastru vedlejší+ profil rastru vedlejší + závěsný klip + přímý závěs Kazeta Amtharis je všude, kde není jiná kazeta (Thermatex Acoustic + Alpha) Součet m2					
VV			"1np"19,68+43,4+48,1				111,180	
VV			"2np"67,23+65,74+11,74+36,4+33,68+58,42+19,6				292,810	
VV			Součet				403,990	
7002	K	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	351,434	157,00	55 175,14	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763431201					
VV			Celkem 1.NP					
VV			((0,425+3+0,425)+(0,36+4,2+0,36))*2 "míst. č. 1.01				17,540	
VV			((0,325+7,2+0,325)+(0,365+4,8+0,365)) *2 "míst. č. 1.03				26,760	
VV			((0,325+7,2+0,325)+(0,365+5,4+0,365))*2 "míst. č. 1.04				27,960	
VV			Mezisoučet				72,260	
VV			Celkem 2.NP					
VV			((0,4+2,4+0,55)+(0,6+4,8+0,5))*2 "míst. č. 2.34				18,500	
VV			((0,530+5,40+0,6)+(0,5+0,6+0,55))*2 "míst. č. 2.14				16,360	
VV			((0,6+5,4+0,53)+(0,56+9+0,6))*2 "míst. č. 2.13				33,380	
VV			(0,45+0,45)+(0,6+5,4+0,45+0,6+0,45)+(0,6+5,4)+(0,45+34,65+0,6)+(0,45+1,2+0,25)+(0,6+34,65-0,45-0,6-0,45) "míst. č. 2.01				85,750	
VV			(0,46+5,4+0,54)+(5,4+0,45)+(6*0,6+0,36+0,45)+2,86+1,715+3,14+0,26+0,14+6+6,12 "míst. č. 2.22+2.23				36,895	
VV			((0,57+4,8+0,6)+(0,45+5,4+0,4))*2 "míst. č. 2.24				24,440	
VV			((0,475+4,8+0,475)+(0,6+9+0,6))*2 "míst. č. 2.26				31,900	
VV			Mezisoučet				247,225	
VV			Součet				319,485	
VV			"Prořez"319,485*1,1				351,434	
7003	M	59036R01	Minerální kazeta 600x600 mm "Thematex Antharis" s uložení 24mm na viditelný rošt	m2	231,487	317,10	73 404,53	nabídka SUB
PP			Minerální kazeta 600x600 mm "Thematex Antharis" s uložení 24mm na viditelný rošt					
VV			403,990-155,446-28,080				220,464	
VV			Součet				220,464	
VV			"Prořez"220,464*1,05				231,487	
7004	M	59036R02	Minerální kazeta 600x600 mm "Thematex Alfa" s uložení 24mm na viditelný rošt	m2	163,239	404,25	65 989,37	nabídka SUB
PP			Minerální kazeta 600x600 mm "Thematex Alfa" s uložení 24mm na viditelný rošt					
VV			1,2*(0,6+9+0,6) " Plocha v č.m. 2,13 (U oken)				12,240	
VV			(6*0,6)*1,2 " Plocha (U chodby)				4,320	
VV			(6*0,6)*1,2 " Plocha (U oken)				4,320	
VV			1,8*(0,6+9+0,6) "Plocha u pokojů				18,360	
VV			5,66*0,6 " Výškové přechody délkově na jednu kazetu				3,396	
VV			(-13*0,6*0,6) "Odpočet na světelné panely a VZT prvky m.č. 2.13				-4,680	
VV			((0,6+5,4+0,6)*(0,6+5,4+0,6+5,4+0,6))-2,73" Plocha m.č. 2.23 + 2.22 - 2.25				80,430	
VV			((0,6+5,4+0,6)*(0,6+4,8+0,6)) "Plocha m.č. 2.24				39,600	
VV			4,8*0,6 " Výškové přechody délkově na jednu kazetu				2,880	
VV			(-15*0,6*0,6) "Odpočet na světelné panely a VZT prvky mč. 2.22 + 2.23 +2.24				-5,400	
VV			Součet				155,466	
VV			"Prořez"155,466*1,05				163,239	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7005	M	59036R03	Minerální kazeta 600x600 mm "Thermatex Acoustic" s uložení 24mm na viditelný rošt	m2	29,484	596,40	17 584,26	nabídka SUB
	PP		Minerální kazeta 600x600 mm "Thermatex Acoustic" s uložení 24mm na viditelný rošt					
	VV		(9-1,2)*(5,4-1,8) " Plocha v č.m. 2.13		28,080			
	VV		Součet		28,080			
	VV		"Prořez"28,080*1,05		29,484			
	D	763.1	Koordinační přírážka				15 697,82	
7006	K	763R001	Koordinační přírážka GEOSAN GROUP (mzdové náklady,ostatní přímé a nepřímé náklady, zisk)	%	10,000	1 569,78	15 697,82	
	PP		Koordinační přírážka GEOSAN GROUP (mzdové náklady,ostatní přímé a nepřímé náklady, zisk)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt:
 7.30 - Upřesnění kazetového podhledu v objektech
Soupis:
 7.30.2 - SO 102 - Budova ZZS

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Turnov	Datum:	26. 11. 2025
Zadavatel:		IČ:	70891508
Liberecký kraj		DIČ:	CZ70891508
Zhotovitel:		IČ:	28169522
GEOSAN GROUP a.s.		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
PRIDOS		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	28169522
GEOSAN GROUP a.s.		DIČ:	CZ28169522

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		53 161,27	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	53 161,27	21,00%	11 163,87
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	64 325,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt: 7.30 - Upřesnění kazetového podhledu v objektech
Soupis:

7.30.2 - SO 102 - Budova ZZS			
Místo:	Turnov	Datum:	26. 11. 2025
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	PRIDOS
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	GEOSAN GROUP a.s.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		53 161,27	
PSV - Práce a dodávky PSV		53 161,27	
763 - Konstrukce suché výstavby		47 082,48	
763.1 - Koordinační přírážka		6 078,79	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov

Objekt: 7.30 - Upřesnění kazetového podhledu v objektech

Soupis:

7.30.2 - SO 102 - Budova ZZS							
Místo:	Turnov	Datum:	26. 11. 2025				
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	PRIDOS				
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	GEOSAN GROUP a.s.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 53 161,27

D	PSV	Práce a dodávky PSV	53 161,27
---	-----	---------------------	-----------

D	763	Konstrukce suché výstavby	47 082,48
---	-----	---------------------------	-----------

282	K	763135.1	Montáž a dodávka minerálního kazetového podhledu vč. nosné konstrukce, skryté kotvení, rastr 600x600mm	m2	-145,949	923,56	-134 792,66	dle SoD - SO 101
-----	---	----------	--	----	----------	--------	-------------	------------------

PP		Montáž a dodávka minerálního kazetového podhledu vč. nosné konstrukce, skryté kotvení, rastr 600x600mm						
VV		Dle SoD						
VV		-145,949				-145,949		
VV		Součet				-145,949		

7001	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	145,949	614,00	89 612,69	CS ÚRS 2025 02
------	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP		Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763431001						
P		Poznámka k položce: Pouze montáž podhledu bez kazety (stejně pro akustickou i neakustickou variantu), plocha roštu stejná jako u odpočtu konstrukce + lišta Profil rastru hlavní + profil rastru vedlejší+ profil rastru vedlejší + závěsný klip + přímý závěs Kazeta Amtharis je všude, kde není jiná kazeta (Thermatex Acustic + Alpha) Součet m2						
VV		"2np"24,3+36,0+21,8+33,05+37,75+16,45-23,401				145,949		
VV		"3np"0				0,000		
VV		Součet				145,949		

7002	K	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	200,475	157,00	31 474,58	CS ÚRS 2025 02
------	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

PP		Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763431201						
VV		Celkem 2.NP						
VV		(0,57+6+0,6)+(0,3+2,36+0,3-0,48-0,6-0,48)+(0,3+0,9+0,3)+(0,5+4,8+0,5)+(0,45+0,6+0,45)+(0,5+4,8+0,5)+(0,3+2,36+0,3-0,45-0,6-0,45)"míst. č. 2.02				24,630		
VV		(0,3+0,9+0,3+0,6+6+0,57)+(0,48+0,6+0,48)"míst. č. 2.02				10,230		
VV		Mezisoučet				34,860		
VV		(0,3+6+0,27+0,5+3,86+0,5)+(0,5+1,96+0,5-0,48-0,6-0,48)+(0,6+6+0,57)+(0,48+0,6+0,48)+(0,57+6+0,6+0,5+3,86+0,5)+(0,51+0,5-0,45-0,6-0,45)"míst. č. 2.03				33,100		
VV		(0,27+6+0,3)+(0,45+0,6+0,45)"míst. Č. 2.03				8,070		
VV		Mezisoučet				41,170		
VV		((0,545+1,8+0,545)+(0,4+4,2+0,3))*2 "míst. Č. 2.23				15,580		
VV		((0,35+6,6+0,35)+(0,485+4,2+0,485))*2 "míst. Č. 2.22				24,940		
VV		((0,2+4,2+0,2)+(0,4+6,6+0,36))*2 "míst. Č.2.21				23,920		
VV		((0,3+4,2+0,4)+(0,195+3,6+0,195))*2 "míst.č.2.13				17,780		
VV		Mezisoučet				82,220		
VV		Celkem 3.NP						
VV		(4,8+7,2)*2 "míst. Č. 3.07				24,000		
VV		Mezisoučet				24,000		
VV		Součet				182,250		
VV		"Prořez"182,25*1,1				200,475		

7003	M	59036R01	Minerální kazeta 600x600 mm "Thematex Antharis" s uložení 24mm na viditelný rošt	m2	38,334	317,10	12 155,71	nabídka SUB
------	---	----------	--	----	--------	--------	-----------	-------------

PP		Minerální kazeta 600x600 mm "Thematex Antharis" s uložení 24mm na viditelný rošt						
VV		145,949-98,64-10,8				36,509		
VV		Součet				36,509		
VV		"Prořez"36,509*1,05				38,334		

7004	M	59036R02	Minerální kazeta 600x600 mm "Thematex Alfa" s uložení 24mm na viditelný rošt	m2	103,572	404,25	41 868,98	nabídka SUB
------	---	----------	--	----	---------	--------	-----------	-------------

PP		Minerální kazeta 600x600 mm "Thematex Alfa" s uložení 24mm na viditelný rošt						
VV		(0,6+4,2+0,6)*(0,6+6,6+0,6) "Plocha v m. č. 2.22				42,120		
VV		(-8*0,6*0,6) "Odpočet na světelné panely a VZT prvky m.č. 2.22				-2,880		
VV		(0,6+4,2+0,6)*(0,6+6,6+0,6) "Plocha v m. č. 2.21				42,120		
VV		(-6*0,6*0,6) "Odpočet na světelné panely a VZT prvky m.č. 2.21				-2,160		
VV		(4,8*7,2)-((4*0,6)*(8*0,6)) "Plocha v m. č. 3.07				23,040		
VV		(-10*0,6*0,6) "Odpočet na světelné panely a VZT prvky m.č. 3.07				-3,600		
VV		Součet				98,640		
VV		"Prořez"98,64*1,05				103,572		

7005	M	59036R03	Minerální kazeta 600x600 mm "Thematex Acustic" s uložení 24mm na viditelný rošt	m2	11,340	596,40	6 763,18	nabídka SUB
------	---	----------	---	----	--------	--------	----------	-------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Minerální kazeta 600x600 mm "Thermatex Acoustic" s uložení 24mm na viditelný rošt					
	VV		(4*0,6)*(8*0,6) "Plocha v m. č. 3.07		11,520			
	VV		(-2*0,6*0,6) "Odpočet na světelné panely a VZT prvky m.č. 3.07		-0,720			
	VV		Součet		10,800			
	VV		"Prořez"10,8*1,05		11,340			
	D	763.1	Koordinační přírážka				6 078,79	
7006	K	763R001	Koordinační přírážka GEOSAN GROUP (mzdové náklady,ostatní přímé a nepřímé náklady, zisk)	%	10,000	607,88	6 078,79	
	PP		Koordinační přírážka GEOSAN GROUP (mzdové náklady,ostatní přímé a nepřímé náklady, zisk)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt:
 7.30 - Upřesnění kazetového podhledu v objektech
Soupis:
 7.30.3 - SO 103 - Budova KŘP

KSO:
Místo: Turnov

Zadavatel:
 Liberecký kraj

Zhotovitel:
 GEOSAN GROUP a.s.

Projektant:
 PRIDOS

Zpracovatel:
 GEOSAN GROUP a.s.

CC-CZ:
Datum: 26. 11. 2025

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508

IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			79 501,43
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	79 501,43	21,00%	16 695,30
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	96 196,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt: 7.30 - Upřesnění kazetového podhledu v objektech
Soupis:

7.30.3 - SO 103 - Budova KŘP			
Místo:	Turnov	Datum:	26. 11. 2025
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	PRIDOS
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	GEOSAN GROUP a.s.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	79 501,43
PSV - Práce a dodávky PSV	79 501,43
763 - Konstrukce suché výstavby	69 434,45
763.1 - Koordinační přírážka	10 066,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov

Objekt: 7.30 - Upřesnění kazetového podhledu v objektech

Soupis:

7.30.3 - SO 103 - Budova KŘP							
Místo:	Turnov			Datum:	26. 11. 2025		
Zadavatel:	Liberecký kraj			Projektant:	PRIDOS		
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.			Zpracovatel:	GEOSAN GROUP a.s.		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 79 501,43

D		PSV	Práce a dodávky PSV	79 501,43				
D		763	Konstrukce suché výstavby	69 434,45				
237	K	763135.1	Montáž a dodávka minerálního kazetového podhledu vč. nosné konstrukce, skryté kotvení, rastr 600x600mm	m2	-265,437	923,56	-245 147,00	dle SoD - SO 101
PP			Montáž a dodávka minerálního kazetového podhledu vč. nosné konstrukce, skryté kotvení, rastr 600x600mm					
VV			Dle SoD					
VV			-265,437	-265,437				
VV			Součet	-265,437				
7001	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	265,437	614,00	162 978,32	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763431001					
P			Poznámka k položce: Pouze montáž podhledu bez kazety (stejně pro akustickou i neakustickou variantu), plocha roštu stejná jako u odpočtu konstrukce + lišta Profil rastru hlavní + profil rastru vedlejší+ profil rastru vedlejší + závěsný klip + přímý závěs Kazeta Amtharis je všude, kde není jiná kazeta (Thermatex Acoustic + Alpha) Součet m2					
VV			"1np"16,3+40,6+10,65+7,8+4,28-4,843	74,787				
VV			"2np"9,0+19,6+11,0+18,0+8,65+5,2+7,3+13,1+55,4+30,5+12,9	190,650				
VV			Součet	265,437				
7002	K	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	324,416	157,00	50 933,31	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763431201					
VV			Celkem 1.NP					
VV			(0,6+0,6+0,6)+(0,23+5*0,6)+(1,2+0,2)+(0,4+0,6+0,3)+(0,2+13*0,6+0,2)+(0,4+0,6+0,4)+(0,2+8*0,6) "míst. č. 1.01	22,330				
VV			((0,5+0,6+0,6+0,5)+(0,5+0,6+0,6+0,5))*2 "míst.č. 1.03	8,800				
VV			((0,55+0,6+0,55)+(0,5+0,6*2+0,5))*2 "míst. Č. 1.03 (iprostřed)	7,800				
VV			(0,275+0,6+0,275+1,8) "míst.č. 1.03 (WC)	2,950				
VV			((12*0,6+0,5)+(8*0,6+0,5))*2 "míst.č. 1.02	26,000				
VV			(0,175+0,6+0,175+0,3+1,8)*2 "míst. Č. 1.02 (WC)	6,100				
VV			((0,475+0,6+0,6+0,425)+(0,488+0,6+0,487))*2 "míst. Č. 1.05	7,350				
VV			((0,38+0,6*3+0,38)+(0,53+0,6+0,53))*2 "míst.č. 1.06	8,440				
VV			Mezisoučet	89,770				
VV			Celkem 2.NP					
VV			((0,55+8*0,6+0,55)+(0,2+4*0,6+0,4))*2 "míst.č.2.02 (schodiště)	17,800				
VV			(29*0,6)+(0,45+0,6+0,45)+(29*0,6)+(0,45+0,6+0,45) "míst. Č. 2.01a + 2.01b	37,800				
VV			((0,4+3+0,32)+(0,4+0,6*7+0,34))*2 "míst. č. 2.03	17,320				
VV			(1,8+0,507)*2+0,95*2 "míst. Č.2.04	6,514				
VV			(2,51+1,210)*2 "míst. Č.2.04	7,440				
VV			(2,51+1,295)*2 "míst.č.2.04	7,610				
VV			(2,325+1,295)*2 "míst. Č.2.05	7,240				
VV			(0,95+0,95+0,125+1,21)*2 "míst. Č.2.05	6,470				
VV			2,61+(0,95+0,125+1,21)+1,39+0,14+1,295+(2,610-1,39)+3,72 "míst. Č.2.06	12,660				
VV			(3,72+3,53)*2 "míst. Č.2.07	14,500				
VV			((0,59+8*0,6+0,6)+(16*0,6+0,26))*2 "míst. Č.2.10	31,700				
VV			((0,59+8*0,6+0,55)+(0,305+6*0,6+0,305))*2 "míst.č 2.11	20,300				
VV			((0,255+2,4+0,255)+(0,59+8*0,6+0,6))*2 "míst.č. 2.12	17,800				
VV			Mezisoučet	205,154				
VV			Součet	294,924				
VV			"Prořez"294,924*1,1	324,416				
7003	M	59036R01	Minerální kazeta 600x600 mm "Thematex Antharis" s uložení 24mm na viditelný rošt	m2	191,013	317,10	60 570,22	nabídka SUB
PP			Minerální kazeta 600x600 mm "Thematex Antharis" s uložení 24mm na viditelný rošt					
VV			265,437-60,480-23,04	181,917				
VV			Součet	181,917				
VV			"Prořez"181,917*1,05	191,013				
7004	M	59036R02	Minerální kazeta 600x600 mm "Thematex Alfa" s uložení 24mm na viditelný rošt	m2	63,504	404,25	25 671,49	nabídka SUB
PP			Minerální kazeta 600x600 mm "Thematex Alfa" s uložení 24mm na viditelný rošt					
VV			(0,6+8*0,6+0,6)*(8*0,6) " Plocha v m.č.2.11	28,800				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (-7*0,6*0,6) "Odpočet na světelné panely a VZT prvky m.č. 2.11		-2,520			
			VV ((0,6+8*0,6+0,6)*(17*0,6))-((12*0,6)*(6*0,6)) " Plocha v m.č. 2.10 - Thermatex Acustic		35,280			
			VV (-3*0,6*0,6) "Odpočet na světelné panely a VZT prvky m.č. 2.10		-1,080			
			VV Součet		60,480			
			VV "Prořez"60,480*1,05		63,504			
7005	M	59036R03	Minerální kazeta 600x600 mm "Thermatex Acustic" s uložení 24mm na viditelný rošt	m2	24,192	596,40	14 428,11	nabídka SUB
		PP	Minerální kazeta 600x600 mm "Thermatex Acustic" s uložení 24mm na viditelný rošt					
		VV	(12*0,6)*(6*0,6) "Plocha v m.č. 2.10		25,920			
		VV	(-8*0,6*0,6) "Odpočet na světelné panely a VZT prvky m.č. 2.10		-2,880			
		VV	Součet		23,040			
		VV	"Prořez"23,04*1,05		24,192			
	D	763.1	Koordinační přírážka				10 066,98	
7006	K	763R001	Koordinační přírážka GEOSAN GROUP (mzdové náklady,ostatní přímé a nepřímé náklady, zisk)	%	10,000	1 006,70	10 066,98	
		PP	Koordinační přírážka GEOSAN GROUP (mzdové náklady,ostatní přímé a nepřímé náklady, zisk)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt:
 **7.31 - Doplnění přívodní kabeláže pro kamery na semaforech pro účely
 KŘP**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Turnov	Datum:	26. 11. 2025
Zadavatel:		IČ:	70891508
Liberecký kraj		DIČ:	CZ70891508
Zhotovitel:		IČ:	28169522
GEOSAN GROUP a.s.		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
PRIDOS		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	28169522
GEOSAN GROUP a.s.		DIČ:	CZ28169522

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			33 806,63
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	33 806,63	21,00%	7 099,39
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			40 906,02
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov

Objekt:

7.31 - Doplnění přívodní kabeláže pro kamery na semaforech pro účely KŘP

Místo:

Turnov

Datum:

26. 11. 2025

Zadavatel:

Liberecký kraj

Projektant:

PRIDOS

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

GEOSAN GROUP a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	33 806,63
B - ELEKTROMONTÁŽE	30 424,67
D1 - KABELY - VODIČE	13 149,12
D11 - ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE	17 275,55
PSV - Práce a dodávky PSV	3 381,96
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	3 381,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov		
Objekt:	7.31 - Doplnění přívodní kabeláže pro kamery na semaforech pro účely KŘP		
Místo:	Turnov	Datum:	26. 11. 2025
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	PRIDOS
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							33 806,63	
D	B	ELEKTROMONTÁŽE					30 424,67	
D	D1	KABELY - VODIČE					13 149,12	
19	K	Pol440	Kabel CYKY-J3x2,5	m	246,100	53,43	13 149,12	dle SoD - SO 103
	PP	Kabel CYKY-J3x2,5						
	VV	Semafor od Turnova						
	VV	7+11+55,8+39+15+10				137,800		
	VV	Semafor od Železného Brodu						
	VV	7+11+55,8+11+13,5+10				108,300		
	VV	Součet				246,100		
D	D11	ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE					17 275,55	
144	K	Pol565	Zemní kabelová chránička KF90	m	212,100	81,45	17 275,55	dle SoD - SO 103
	PP	Zemní kabelová chránička KF90						
	VV	Semafor od Turnova						
	VV	11+55,8+39+15				120,800		
	VV	Semafor od Železného Brodu						
	VV	11+55,8+11+13,5				91,300		
	VV	Součet				212,100		
D	PSV	Práce a dodávky PSV					3 381,96	
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					3 381,96	
7001	K	741210562	Montáž rozvaděčů pro dozorný a velíny mozaikových - úprava a vyrovnání mozaiky	kus	1,000	1 010,00	1 010,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Montáž rozvaděčů pro dozorný a velíny bez zapojení vodičů						
	Online PSC	mozaikových úprava a vyrovnání mozaiky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741210562						
7002	M	82390439	SPE ZÁSUVKOVÁ KOMBINACE AK 002S, 2X230V, CHRANIC S JISTICEM 16A, POLYSTYROL, IP44	kus	1,000	2 371,96	2 371,96	materiály online
	PP	SPE ZÁSUVKOVÁ KOMBINACE AK 002S, 2X230V, CHRANIC S JISTICEM 16A, POLYSTYROL, IP44						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt:

7.32 - Aktualizovaný návrh VZT systému v garáži SO 101 - Budova HZS

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Turnov	Datum:	26. 11. 2025
Zadavatel:		IČ:	70891508
Liberecký kraj		DIČ:	CZ70891508
Zhotovitel:		IČ:	28169522
GEOSAN GROUP a.s.		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
PRIDOS		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	28169522
GEOSAN GROUP a.s.		DIČ:	CZ28169522

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		-1 425 889,60	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 425 889,60	21,00%	-299 436,82
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-1 725 326,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt:

7.32 - Aktualizovaný návrh VZT systému v garáži SO 101 - Budova HZS

Místo:	Turnov	Datum:	26. 11. 2025
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	PRIDOS
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	GEOSAN GROUP a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-1 425 889,60
5 - Garáž – aktualizovaný návrh VZT systému	-1 440 006,60
5.1 - Koordinační přírážka	14 117,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt:

7.32 - Aktualizovaný návrh VZT systému v garáži SO 101 - Budova HZS

Místo: Turnov

Datum: 26. 11. 2025

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: PRIDOS

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel: GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -1 425 889,60

D 5 Garáž – aktualizovaný návrh VZT systému -1 440 006,60

101	K	101.5. 1	Radiální středotlaký ventilátor; vč. ocelové konstrukce, pružného uložení a 2 pružných spojek; vč. příslušenství popsaného níže 5800 m3/h; 2700 Pa; 7,5 kW; 400 V; 13,8 A	kpl	-1,000	204 578,31	-204 578,31	dle SoD SO 101.3
-----	---	----------	---	-----	--------	------------	-------------	------------------

PP			Radiální středotlaký ventilátor; vč. ocelové konstrukce, pružného uložení a 2 pružných spojek; vč. příslušenství popsaného níže 5800 m3/h; 2700 Pa; 7,5 kW; 400 V; 13,8 A					
102	K	101.5. 1b	Systém odsávání výfukových zplodin pro vozidla záchranných sborů. Odsávací jednotka je k vozidlu připojena pomocí elektromagnetu a při výjezdu ze stání se automaticky odpojí. Systém se skládá z pojezdového AI profilu na kterém se pohybuje vozík s vertikál	kpl	-1,000	1 227 728,96	-1 227 728,96	dle SoD SO 101.3

PP			Systém odsávání výfukových zplodin pro vozidla záchranných sborů. Odsávací jednotka je k vozidlu připojena pomocí elektromagnetu a při výjezdu ze stání se automaticky odpojí. Systém se skládá z pojezdového AI profilu na kterém se pohybuje vozík s vertikální hadicí a horizontální smrštitelná hadice. Použité hadice jsou odolné výfukovým plynům do teplot 150°C a současně se v jejich spirálách krytých kovovým krytem veden 24 V vodič pro napájení elektromagnetu. Horizontální hadice je osazena na vozíku s balancerem, který zachycuje rázy při rozjezdu vozidla a po odpojení zvedá hadici aby neležela na zemi. Připojovací magnet je chráněn proti poškození vozidla. Magnetická destička na vozidle se umísťuje v blízkosti výfuku. (Většinou je nutná úprava výfuku vozidla.) Součástí systému je ventilátor 5.1; startér ventilátoru 7,5 kW; odsávací jednotka pro dodávku 1x, odsávací jednotka pro osobní vozidlo 2x, odsávací jednotka pro nákladák 3x, odsávací jednotka pro malý nákladák 1x (POZNÁMKA: finální nabídka je nutné uzpůsobit finálnímu vozovému parku horní/spodní umístění výfuku, apod.)					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

103	K	101.5. 2	Axiální ventilátor do kruhového potrubí 3000 m3/h; 90 Pa; 0,24 kW; 400 V; 0,5 A	ks	-1,000	28 172,01	-28 172,01	dle SoD SO 101.3
-----	---	----------	---	----	--------	-----------	------------	------------------

PP			Axiální ventilátor do kruhového potrubí 3000 m3/h; 90 Pa; 0,24 kW; 400 V; 0,5 A					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

104	K	101.5. 3	Tlumič hluku do kruhového potrubí, s jádrem O450/1000	ks	-4,000	7 192,36	-28 769,44	dle SoD SO 101.3
-----	---	----------	---	----	--------	----------	------------	------------------

PP			Tlumič hluku do kruhového potrubí, s jádrem O450/1000					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

108	K	101.5. 7	Uzavírací klapka těsná O450 mm; příprava pro ovládaní servopohonu - vč. servopohonu 230V s bezpečnostní pružinou	kpl	-2,000	10 913,00	-21 826,00	dle SoD SO 101.3
-----	---	----------	--	-----	--------	-----------	------------	------------------

PP			Uzavírací klapka těsná O450 mm; příprava pro ovládaní servopohonem - vč. servopohonu 230V s bezpečnostní pružinou					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

112	K	101.5. 13	Kruhové spirálně stáčené potrubí SAFE O630 mm z pozinkovaného plechu spojované systémem těsnění dvěma bříty z pryže, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu. Rozsah, viz. výkresová dokumentace. Kvalitativní provedení potrub	bm	5,000	3 128,30	15 641,50	dle SoD SO 101.3
-----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	------------------

PP			Kruhové spirálně stáčené potrubí SAFE O630 mm z pozinkovaného plechu spojované systémem těsnění dvěma bříty z pryže, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu. Rozsah, viz. výkresová dokumentace. Kvalitativní provedení potrubí, viz. technická zpráva.					
VV			Dle SoD					
VV			-9	-9,000				
VV			Po úpravě					
VV			14	14,000				
VV			Součet	5,000				

113	K	101.5. 14	Kruhové spirálně stáčené potrubí SAFE O450 mm z pozinkovaného plechu spojované systémem těsnění dvěma bříty z pryže, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu. Rozsah, viz. výkresová dokumentace. Kvalitativní provedení potrub	bm	-5,000	1 997,48	-9 987,40	dle SoD SO 101.3
-----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	------------------

PP			Kruhové spirálně stáčené potrubí SAFE O450 mm z pozinkovaného plechu spojované systémem těsnění dvěma bříty z pryže, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu. Rozsah, viz. výkresová dokumentace. Kvalitativní provedení potrubí, viz. technická zpráva.					
VV			Dle SoD					
VV			-19	-19,000				
VV			Po úpravě					
VV			14	14,000				
VV			Součet	-5,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	101.5. 15	Kruhové spirálně stáčené potrubí SAFE O400 mm z pozinkovaného plechu spojované systémem těsnění dvěma bříty z pryže, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu. Rozsah, viz. výkresová dokumentace. Kvalitativní provedení potrub	bm	4,000	1 758,72	7 034,88	dle SoD SO 101.3
	PP		Kruhové spirálně stáčené potrubí SAFE O400 mm z pozinkovaného plechu spojované systémem těsnění dvěma bříty z pryže, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu. Rozsah, viz. výkresová dokumentace. Kvalitativní provedení potrubí, viz. technická zpráva.					
	VV		Dle SoD					
	VV		-12		-12,000			
	VV		Po úpravě					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		4,000			
115	K	101.5. 16	Kruhové spirálně stáčené potrubí SAFE O315 mm z pozinkovaného plechu spojované systémem těsnění dvěma bříty z pryže, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu. Rozsah, viz. výkresová dokumentace. Kvalitativní provedení potrub	bm	-1,000	1 342,15	-1 342,15	dle SoD SO 101.3
	PP		Kruhové spirálně stáčené potrubí SAFE O315 mm z pozinkovaného plechu spojované systémem těsnění dvěma bříty z pryže, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu. Rozsah, viz. výkresová dokumentace. Kvalitativní provedení potrubí, viz. technická zpráva.					
	VV		Dle SoD					
	VV		-7		-7,000			
	VV		Po úpravě					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		-1,000			
116	K	101.5. 17	Kruhové spirálně stáčené potrubí SAFE O250 mm z pozinkovaného plechu spojované systémem těsnění dvěma bříty z pryže, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu. Rozsah, viz. výkresová dokumentace. Kvalitativní provedení potrub	bm	-2,000	978,42	-1 956,84	dle SoD SO 101.3
	PP		Kruhové spirálně stáčené potrubí SAFE O250 mm z pozinkovaného plechu spojované systémem těsnění dvěma bříty z pryže, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu. Rozsah, viz. výkresová dokumentace. Kvalitativní provedení potrubí, viz. technická zpráva.					
	VV		Dle SoD					
	VV		-6		-6,000			
	VV		Po úpravě					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		-2,000			
117	K	101.5. 18	Kruhové spirálně stáčené potrubí SAFE O200 mm z pozinkovaného plechu spojované systémem těsnění dvěma bříty z pryže, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu. Rozsah, viz. výkresová dokumentace. Kvalitativní provedení potrub	bm	-3,000	767,09	-2 301,27	dle SoD SO 101.3
	PP		Kruhové spirálně stáčené potrubí SAFE O200 mm z pozinkovaného plechu spojované systémem těsnění dvěma bříty z pryže, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu. Rozsah, viz. výkresová dokumentace. Kvalitativní provedení potrubí, viz. technická zpráva.					
118	K	101.5. 19	Kruhové spirálně stáčené potrubí SAFE O160 mm z pozinkovaného plechu spojované systémem těsnění dvěma bříty z pryže, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu. Rozsah, viz. výkresová dokumentace. Kvalitativní provedení potrub	bm	-31,000	663,46	-20 567,26	dle SoD SO 101.3
	PP		Kruhové spirálně stáčené potrubí SAFE O160 mm z pozinkovaného plechu spojované systémem těsnění dvěma bříty z pryže, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu. Rozsah, viz. výkresová dokumentace. Kvalitativní provedení potrubí, viz. technická zpráva.					
119	K	101.5. 20	Kruhové spirálně stáčené potrubí SAFE O125 mm z pozinkovaného plechu spojované systémem těsnění dvěma bříty z pryže, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu. Rozsah, viz. výkresová dokumentace. Kvalitativní provedení potrub	bm	-16,000	584,21	-9 347,36	dle SoD SO 101.3
	PP		Kruhové spirálně stáčené potrubí SAFE O125 mm z pozinkovaného plechu spojované systémem těsnění dvěma bříty z pryže, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu. Rozsah, viz. výkresová dokumentace. Kvalitativní provedení potrubí, viz. technická zpráva.					
120	K	101.5. 21	Hranaté potrubí z pozinkovaného plechu, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu. Rozsah, viz. výkresová dokumentace. Kvalitativní provedení potrubí, viz. technická zpráva.	m2	-4,000	760,99	-3 043,96	dle SoD SO 101.3
	PP		Hranaté potrubí z pozinkovaného plechu, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu. Rozsah, viz. výkresová dokumentace. Kvalitativní provedení potrubí, viz. technická zpráva.					
121	K	101.5. 22	Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem ve venkovním provedení (tj. do pozinkovaného plechu); min. 45 kg/m3; ? = 0,034 W/mK při 0°C nebo s lepšími parametry	m2	-15,000	1 635,78	-24 536,70	dle SoD SO 101.3
	PP		Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem ve venkovním provedení (tj. do pozinkovaného plechu); min. 45 kg/m3; ? = 0,034 W/mK při 0°C nebo s lepšími parametry					

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	K	101.5. 23	Izolace tepelná, ze syntetického kaučuku, parotěsná, samolepící, pás o tl. 20 mm s povrchovou úpravou "tenká ocelová fólie, stříbrná"; ? = 0,036 W/mK při 0°C nebo s lepšími parametry	m2	-17,000	992,64	-16 874,88	dle SoD SO 101.3
PP			Izolace tepelná, ze syntetického kaučuku, parotěsná, samolepící, pás o tl. 20 mm s povrchovou úpravou "tenká ocelová fólie, stříbrná"; ? = 0,036 W/mK při 0°C nebo s lepšími parametry					
123	K	101.5. 24	Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s AL polepem; min. 65 kg/m3; ? = 0,033 W/mK při 0°C; činitel zvukové pohltivosti/frekvence = 0,25/125Hz; 0,8/250Hz; 1/500Hz; 1/1kHz; 1/2kHz; 1/4kHz ; Třída zvukové pohltivosti dle ČSN EN ISO 11654 - "A"	m2	-4,000	705,11	-2 820,44	dle SoD SO 101.3
PP			Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s AL polepem; min. 65 kg/m3; ? = 0,033 W/mK při 0°C; činitel zvukové pohltivosti/frekvence = 0,25/125Hz; 0,8/250Hz; 1/500Hz; 1/1kHz; 1/2kHz; 1/4kHz ; Třída zvukové pohltivosti dle ČSN EN ISO 11654 - "A"					
7001	K	101.5. 25	Axiální ventilátor do kruhového potrubí TXBR/4-500 IP54 + 5° transformátorový regulátor otáček REB 5; 6000 m3/h; 150 Pa; 0,87 kW; 230 V; 3,6 A	kpl	1,000	28 396,00	28 396,00	nabídka SUB
PP			Axiální ventilátor do kruhového potrubí TXBR/4-500 IP54 + 5° transformátorový regulátor otáček REB 5; 6000 m3/h; 150 Pa; 0,87 kW; 230 V; 3,6 A					
7002	K	101.5. 26	Tlumič hluku do kruhového potrubí, s kulisou LRBRB-630-1200	ks	2,000	29 673,00	59 346,00	nabídka SUB
PP			Tlumič hluku do kruhového potrubí, s kulisou LRBRB-630-1200					
7003	K	101.5. 27	Uzavírací klapka těsná Ø630 mm; příprava pro ovládání servopohonem - vč. servopohonu 230V s bezpečnostní pružinou	kpl	1,000	13 498,00	13 498,00	nabídka SUB
PP			Uzavírací klapka těsná Ø630 mm; příprava pro ovládání servopohonem - vč. servopohonu 230V s bezpečnostní pružinou					
7004	K	101.5. 28	Odvodní jednořadá výústka v komfortním provedení, do kruhového potrubí 800x150mm, vč. regulace R1 a montážního rámečku	ks	4,000	1 507,00	6 028,00	nabídka SUB
PP			Odvodní jednořadá výústka v komfortním provedení, do kruhového potrubí 800x150mm, vč. regulace R1 a montážního rámečku					
7005	K	101.5. 29	Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem ve venkovním provedení (tj. do pozinkovaného plechu); min. 45 kg/m3; λ = 0,034 W/mK při 0°C nebo s lepšími parametry	m2	15,000	1 362,00	20 430,00	nabídka SUB
PP			Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem ve venkovním provedení (tj. do pozinkovaného plechu); min. 45 kg/m3; λ = 0,034 W/mK při 0°C nebo s lepšími parametry					
7006	K	101.5. 30	Izolace tepelná, ze syntetického kaučuku, parotěsná, samolepící, pás o tl. 20 mm s povrchovou úpravou "tenká ocelová fólie, stříbrná"; λ = 0,036 W/mK při 0°C nebo s lepšími parametry	m2	16,000	842,00	13 472,00	nabídka SUB
PP			Izolace tepelná, ze syntetického kaučuku, parotěsná, samolepící, pás o tl. 20 mm s povrchovou úpravou "tenká ocelová fólie, stříbrná"; λ = 0,036 W/mK při 0°C nebo s lepšími parametry					
D 5.1			Koordinační přírážka				14 117,00	
7007	K	101.5R01	Koordinační přírážka GEOSAN GROUP (mzdové náklady,ostatní přímé a nepřímé náklady, zisk)	%	10,000	1 411,70	14 117,00	
PP			Koordinační přírážka GEOSAN GROUP (mzdové náklady,ostatní přímé a nepřímé náklady, zisk)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt:
 7.33 - Držák pro skříně ČEZ na objektech
Soupis:
 7.33.1 - SO 101 - Budova HZS

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Turnov	Datum:	26. 11. 2025
Zadavatel:		IČ:	70891508
Liberecký kraj		DIČ:	CZ70891508
Zhotovitel:		IČ:	28169522
GEOSAN GROUP a.s.		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
PRIDOS		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	28169522
GEOSAN GROUP a.s.		DIČ:	CZ28169522

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			10 642,81
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	10 642,81	21,00%	2 234,99
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	12 877,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt: 7.33 - Držák pro skříně ČEZ na objektech
Soupis:

7.33.1 - SO 101 - Budova HZS

Místo: Turnov
Zadavatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 26. 11. 2025
Projektant: PRIDOS
Zpracovatel: GEOSAN GROUP a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	10 642,81
HSV - Práce a dodávky HSV	1 760,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 760,00
PSV - Práce a dodávky PSV	8 882,81
767 - Konstrukce zámečnické	7 123,84
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	1 758,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov

Objekt: 7.33 - Držák pro skříně ČEZ na objektech

Soupis: 7.33.1 - SO 101 - Budova HZS

Místo: Turnov

Datum: 26. 11. 2025

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: PRIDOS

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel: GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 10 642,81

D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 760,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 760,00	
1	K	953961115	Kotva chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	10,000	176,00	1 760,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953961115					
VV			Kotvení cca po 250 mm					
VV			10				10,000	
VV			Součet				10,000	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				8 882,81	
D		767	Konstrukce zámečnické				7 123,84	
2	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	69,000	61,00	4 209,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995115					
VV			(0,057+0,012)*1000				69,000	
VV			Součet				69,000	
3	K	767627102	Montáž oken kovových - krycí lišta oboustranně přivařená	m	0,700	280,00	196,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn krycích ocelových listů oboustranně svařováním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767627102					
VV			(0,2+0,1)*2+0,05*2				0,700	
VV			Součet				0,700	
4	M	13432000	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 200x100x10mm	t	0,063	36 000,00	2 268,00	CS ÚRS 2025 02
PP			úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 200x100x10mm					
VV			(0,56*2+1,37)*23/1000				0,057	
VV			Součet				0,057	
VV			0,057*1,1"Prořez				0,063	
5	M	13010522	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x50x8mm	t	0,013	33 200,00	431,60	CS ÚRS 2025 02
PP			úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x50x8mm					
VV			1,4*8,9/1000				0,012	
VV			Součet				0,012	
VV			0,012*1,1"Prořez				0,013	
391	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	19,24	19,24	dle SoD - SO 101
PP			Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m					
D		789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				1 758,97	
7	K	789421231	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 100 µm	m2	1,914	919,00	1 758,97	CS ÚRS 2025 02
PP			Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 µm, třídy I (1,850 kg Zn/m2)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/789421231					
VV			((0,2+0,1)*2)*(0,56*2+1,37)				1,494	
VV			(0,1+0,05)*2*1,4				0,420	
VV			Součet				1,914	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt:
 7.33 - Držák pro skříně ČEZ na objektech
Soupis:
 7.33.2 - SO 102 - Budova ZZS

KSO:
Místo: Turnov

Zadavatel:
 Liberecký kraj

Zhotovitel:
 GEOSAN GROUP a.s.

Projektant:
 PRIDOS

Zpracovatel:
 GEOSAN GROUP a.s.

CC-CZ:
Datum: 26. 11. 2025

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508

IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			7 565,08
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 565,08	21,00%	1 588,67
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	9 153,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt: 7.33 - Držák pro skříně ČEZ na objektech
Soupis:

7.33.2 - SO 102 - Budova ZZS			
Místo:	Turnov	Datum:	26. 11. 2025
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	PRIDOS
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	GEOSAN GROUP a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	7 565,08
HSV - Práce a dodávky HSV	1 408,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 408,00
PSV - Práce a dodávky PSV	6 157,08
767 - Konstrukce zámečnické	5 048,77
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	1 108,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov

Objekt: 7.33 - Držák pro skříně ČEZ na objektech

Soupis: 7.33.2 - SO 102 - Budova ZZS

Místo:	Turnov	Datum:	26. 11. 2025
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	PRIDOS
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 565,08

D		HSV	Práce a dodávky HSV	1 408,00				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 408,00				
1	K	953961115	Kotva chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,000	176,00	1 408,00	CS ÚRS 2025 02
PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953961115						
VV		Kotvení cca po 250 mm						
VV		8			8,000			
VV		Součet			8,000			
D		PSV	Práce a dodávky PSV	6 157,08				
D		767	Konstrukce zámečnické	5 048,77				
2	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	45,000	68,60	3 087,00	CS ÚRS 2025 02
PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995114						
VV		(0,041+0,004)*1000			45,000			
VV		Součet			45,000			
3	K	767627102	Montáž oken kovových - krycí lišta oboustranně přivařená	m	0,700	280,00	196,00	CS ÚRS 2025 02
PP		Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn krycích ocelových listů oboustranně svařováním						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767627102						
VV		(0,2+0,1)*2+0,05*2			0,700			
VV		Součet			0,700			
4	M	13432000	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 200x100x10mm	t	0,045	36 000,00	1 620,00	CS ÚRS 2025 02
PP		úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 200x100x10mm						
VV		(0,66*2+0,46)*23/1000			0,041			
VV		Součet			0,041			
VV		0,041*1,1"Prořez			0,045			
5	M	13010522	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x50x8mm	t	0,004	33 200,00	132,80	CS ÚRS 2025 02
PP		úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x50x8mm						
VV		0,46*8,9/1000			0,004			
VV		Součet			0,004			
VV		0,004*1,1"Prořez			0,004			
391	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	12,97	12,97	dle SoD - SO 101
PP		Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m						
D		789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	1 108,31				
7	K	789421231	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 100 µm	m2	1,206	919,00	1 108,31	CS ÚRS 2025 02
PP		Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 µm, třídy I (1,850 kg Zn/m2)						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/789421231						
VV		((0,2+0,1)*2)*(0,66*2+0,46)			1,068			
VV		(0,1+0,05)*2*0,46			0,138			
VV		Součet			1,206			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt:
7.33 - Držák pro skříně ČEZ na objektech
Soupis:
7.33.3 - SO 103 - Budova KŘP

KSO:
Místo: Turnov

Zadavatel:
Liberecký kraj

Zhotovitel:
GEOSAN GROUP a.s.

Projektant:
PRIDOS

Zpracovatel:
GEOSAN GROUP a.s.

CC-CZ:
Datum: 26. 11. 2025

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508

IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

IČ:
DIČ:

IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			7 565,08
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 565,08	21,00%	1 588,67
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	9 153,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt: 7.33 - Držák pro skříně ČEZ na objektech
Soupis:

7.33.3 - SO 103 - Budova KŘP			
Místo:	Turnov	Datum:	26. 11. 2025
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	PRIDOS
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	GEOSAN GROUP a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	7 565,08
HSV - Práce a dodávky HSV	1 408,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 408,00
PSV - Práce a dodávky PSV	6 157,08
767 - Konstrukce zámečnické	5 048,77
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	1 108,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov

Objekt: 7.33 - Držák pro skříně ČEZ na objektech

Soupis: 7.33.3 - SO 103 - Budova KŘP

Místo: Turnov

Datum: 26. 11. 2025

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: PRIDOS

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel: GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 565,08

D		HSV	Práce a dodávky HSV	1 408,00				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 408,00				
1	K	953961115	Kotva chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,000	176,00	1 408,00	CS ÚRS 2025 02
PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953961115						
VV		Kotvení cca po 250 mm						
VV		8			8,000			
VV		Součet			8,000			
D		PSV	Práce a dodávky PSV	6 157,08				
D		767	Konstrukce zámečnické	5 048,77				
2	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	45,000	68,60	3 087,00	CS ÚRS 2025 02
PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995114						
VV		(0,041+0,004)*1000			45,000			
VV		Součet			45,000			
3	K	767627102	Montáž oken kovových - krycí lišta oboustranně přivařená	m	0,700	280,00	196,00	CS ÚRS 2025 02
PP		Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn krycích ocelových listů oboustranně svařováním						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767627102						
VV		(0,2+0,1)*2+0,05*2			0,700			
VV		Součet			0,700			
4	M	13432000	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 200x100x10mm	t	0,045	36 000,00	1 620,00	CS ÚRS 2025 02
PP		úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 200x100x10mm						
VV		(0,66*2+0,46)*23/1000			0,041			
VV		Součet			0,041			
VV		0,041*1,1"Prořez			0,045			
5	M	13010522	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x50x8mm	t	0,004	33 200,00	132,80	CS ÚRS 2025 02
PP		úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x50x8mm						
VV		0,46*8,9/1000			0,004			
VV		Součet			0,004			
VV		0,004*1,1"Prořez			0,004			
391	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	12,97	12,97	dle SoD - SO 101
PP		Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m						
D		789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	1 108,31				
7	K	789421231	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 100 µm	m2	1,206	919,00	1 108,31	CS ÚRS 2025 02
PP		Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 µm, třídy I (1,850 kg Zn/m2)						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/789421231						
VV		((0,2+0,1)*2)*(0,66*2+0,46)			1,068			
VV		(0,1+0,05)*2*0,46			0,138			
VV		Součet			1,206			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt:
 7.34 - Doplnění chybějících paždíků na věž SO 101 HZS

KSO:
Místo: Turnov

Zadavatel:
 Liberecký kraj

Zhotovitel:
 GEOSAN GROUP a.s.

Projektant:
 PRIDOS

Zpracovatel:
 GEOSAN GROUP a.s.

CC-CZ:
Datum: 26. 11. 2025

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508

IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

IČ:
DIČ:

IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			793 448,72
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	793 448,72	21,00%	166 624,23
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		960 072,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov

Objekt: 7.34 - Doplnění chybějících paždíků na věž SO 101 HZS

Místo: Turnov
Zadavatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 26. 11. 2025
Projektant: PRIDOS
Zpracovatel: GEOSAN GROUP a.s.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	793 448,72
HSV - Práce a dodávky HSV	30 570,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 570,00
PSV - Práce a dodávky PSV	686 330,31
767 - Konstrukce zámečnické	686 330,31
OST - Ostatní	74 968,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 580,41
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 580,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt:

7.34 - Doplnění chybějících paždíků na věž SO 101 HZS

Místo: Turnov Datum: 26. 11. 2025
Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: PRIDOS
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel: GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 793 448,72

D		HSV	Práce a dodávky HSV			30 570,00		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			30 570,00		
7001	K	953961213	Kotva chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	150,000	118,00	17 700,00	CS ÚRS 2025 02
PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953961213						
7002	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	150,000	85,80	12 870,00	CS ÚRS 2025 02
PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953965121						
D		PSV	Práce a dodávky PSV			686 330,31		
D		767	Konstrukce zámečnické			686 330,31		
7003	K	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg	kg	197,627	296,00	58 497,59	CS ÚRS 2025 02
PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995101						
VV		Spojovací destička 100x100x10			6*0,1*0,1*78,5			
VV		Spojovací destička 80x120x12			90*0,08*0,12*94,2			
VV		Spojovací destička 100x100x12			66*0,1*0,1*94,2			
VV		Spojovací destička 200x200x15			6*0,2*0,2*117,75			
VV		Vsuvné kusy			48*0,03*14,65			
VV		Součet			197,627			
7004	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,006	32 100,00	192,60	CS ÚRS 2025 02
PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule						
VV		Spojovací destička 100x100x10			(6*(0,1*0,1*78,5)*1,25)/1000			
VV		Součet			0,006			
7005	M	13611232	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule	t	0,180	34 200,00	6 156,00	CS ÚRS 2025 02
PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule						
VV		Spojovací destička 80x120x12			(90*(0,08*0,12*94,2)*1,25)/1000			
VV		Spojovací destička 100x100x12			(66*(0,1*0,1*94,2)*1,25)/1000			
VV		Součet			0,180			
7006	M	13611238	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule	t	0,035	32 500,00	1 137,50	CS ÚRS 2025 02
PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule						
VV		Spojovací destička 200x200x15			(6*(0,2*0,2*117,75)*1,25)/1000			
VV		Součet			0,035			
7007	M	14550329	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 120x60x6mm	t	0,026	34 600,00	899,60	CS ÚRS 2025 02
PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 120x60x6mm						
VV		Vsuvné kusy			48*0,03*1,25*14,65/1000			
VV		Součet			0,026			
7008	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	4 220,960	61,00	257 478,56	CS ÚRS 2025 02
PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995115						
VV		84,2*22,6+211,5*10,96			4 220,960			
7009	M	14550303	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x8mm	t	2,170	34 700,00	75 299,00	CS ÚRS 2025 02
PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x8mm						
VV		6*2 " Pro profil (1) délky 5,8 m se zbytkem bez využití			2 x 0,2 m			
VV		6*2 " Pro profil (2) délky 4,35 m zbytek využitý na profil (4)			2x 3,5 m			
VV		6*2 " Pro profil (3) délky 4,35 m zbytek využitý na profil (4)			2x 3,5 m			
VV		3,5*0 "Profil (4) svařen ze dvou zbývajících zbytků, je na svislo			0,000			
VV		6*2 " Pro profil (5) délky 3,25 m zbytek využitý na profil (9)			2 x 4,5 m			
VV		6*2 " Pro profil (6) délky 3,4 m zbytek bez využití			2 x 2,6 m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6*2 " Pro profil (7) délky 3,9 m zbytek využitý na profil (9) 2 x 2,1 m		12,000			
	VV		6*2 " Pro profil (8) délky 5,7 m zbytek bez využití 2 x 0,3 m		12,000			
	VV		4,5*0 "Profil (9) svařen ze dvou zbývajících zbytků, je na svislo		0,000			
	VV		6*2 " Pro profil (10) délky 3,85 m zbytek bez využití 2 x 2,15 m		12,000			
	VV		Mezisoučet		96,000			
	VV		Přepočet na tuny					
	VV		96*22,6/1000		2,170			
7010	M	14550318	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 80x80x5mm	t	2,762	34 200,00	94 460,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 80x80x5mm					
	VV		6*15 " Pro vodor. profil (A) délky 5,8 m se zbytkem bez využití 15 x 0,2 m		90,000			
	VV		6*15 " Pro vodor. profil (B) délky 5,2 m zbytkem bez využití 15 x 0,8 m		90,000			
	VV		6*12 " Pro vodor. profil (C) délky 3,1 m zbytek využitý na profil (C) 9* 1,733 (nastavení ve třetině) = 15,597 m a nevyužitelným zbytkem 9*1,167+3*2		72,000			
	VV		Mezisoučet		252,000			
	VV		Přepočet na tuny					
	VV		252*10,96/1000		2,762			
7011	K	789421231	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 100 µm	m2	207,232	919,00	190 446,21	CS ÚRS 2025 02
	PP		Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 µm, třídy I (1,850 kg Zn/m2)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/789421231					
	VV		84,2*0,1*4*2		67,360			
	VV		211,5*0,08*4*2		135,360			
	VV		0,1*0,1*6*2		0,120			
	VV		0,08*0,12*90*2		1,728			
	VV		0,1*0,1*66*2		1,320			
	VV		0,2*0,2*6*2		0,480			
	VV		0,06*0,15*48*2		0,864			
	VV		Součet		207,232			
391	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	1 762,85	1 762,85	dle SoD - SO 101
	PP		Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m					
D		OST	Ostatní				74 968,00	
36	K	871.202.23	Manipulace, jeřáb	hod	40,000	1 874,20	74 968,00	dle SoD - SO 202
	PP		Manipulace, jeřáb					
	VV		5 dní manipulace jeřáb					
	VV		8*5		40,000			
	VV		Součet		40,000			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 580,41	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 580,41	
3	K	0132940.1	Dílenská a výrobní dokumentace	soubor	1,000	1 580,41	1 580,41	Přepočet ceny dle SoD
	PP		Dílenská a výrobní dokumentace					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt:
 7.35 - Navýšení výměry výkopových prací pro areálové silnoproudé a slaboproudé rozvody

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Turnov	Datum:	26. 11. 2025
Zadavatel:		IČ:	70891508
Liberecký kraj		DIČ:	CZ70891508
Zhotovitel:		IČ:	28169522
GEOSAN GROUP a.s.		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
PRIDOS		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	28169522
GEOSAN GROUP a.s.		DIČ:	CZ28169522

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			189 813,76
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	189 813,76	21,00%	39 860,89
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	229 674,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov

Objekt: 7.35 - Navýšení výměry výkopových prací pro areálové silnoproudé a slaboproudé rozvody

Místo:	Turnov	Datum:	26. 11. 2025
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	PRIDOS
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	GEOSAN GROUP a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	189 813,76
B - ELEKTROMONTÁŽE	158 366,22
D14 - ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE	158 366,22
HSV - HSV	31 447,54
1 - Zemní práce	31 447,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov

Objekt: 7.35 - Navýšení výměry výkopových prací pro areálové silnoproudé a slaboproudé rozvody

Místo: Turnov Datum: 26. 11. 2025
Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: PRIDOS
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel: GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 189 813,76

D B ELEKTROMONTÁŽE 158 366,22

D D14 ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE 158 366,22

7001	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,123	1 870,00	230,01	CS ÚRS 2025 02
------	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	----------------

PP		Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460010024						
VV		(13,43+14,48+12,04+49,7+4,35+14,1+14,52)/1000 " Délka trasy "			0,123			
VV		Součet			0,123			

7002	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	183,930	380,00	69 893,40	CS ÚRS 2025 02
------	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251254						
P		Poznámka k položce: Rozsah dle skutečnosti (koordinální situace trasy), šíře výkopu 1,5 m, hloubka 1 m: Délka trasy (m): 13,43+14,48+12,04+49,7+4,35+14,1+14,52						
VV		13,43*1,5*1 "Podél SO103"			20,145			
VV		14,48*1,5*1 "Mezi SO103 a SO101"			21,720			
VV		12,04*1,5*1 "Vedle SO101"			18,060			
VV		49,7*1,5*1 "Před SO101"			74,550			
VV		4,35*1,5*1 "Vedle SO101 u silnice"			6,525			
VV		14,1*1,5*1 "Vedle SO101 u silnice"			21,150			
VV		14,52*1,5*1 "Mezi SO101 a SO102"			21,780			
VV		Součet			183,930			

184	K	Pol751	Kabelový výkop 100x45 cm zemina tř. 3	m	-122,620	219,20	-26 878,30	dle SoD - SO 101.5
-----	---	--------	---------------------------------------	---	----------	--------	------------	--------------------

PP		Kabelový výkop 100x45 cm zemina tř. 3						
VV		Výkop ve stejné délce dle PD - odpočet			-122,62			
VV		-122,62			-122,620			
VV		Součet			-122,620			

186	K	Pol561	Zřízení kabelového lože z tříděného písku	m	122,620	54,80	6 719,58	dle SoD - SO 101.5
-----	---	--------	---	---	---------	-------	----------	--------------------

PP		Zřízení kabelového lože z tříděného písku						
VV		Levá část výkopu pro kabeláž dle výměry SoD						
VV		Pravá část výkopu pro kabeláž (rozšíření)						
VV		122,62			122,620			
VV		Součet			122,620			

188	K	Pol563	Zásyp kabelového výkopu a úprava povrchu	m	-122,620	109,60	-13 439,15	dle SoD - SO 101.5
-----	---	--------	--	---	----------	--------	------------	--------------------

PP		Zásyp kabelového výkopu a úprava povrchu						
VV		Výkop ve stejné délce dle PD - odpočet			-122,62			
VV		-122,62			-122,620			
VV		Součet			-122,620			

189	K	Pol564	Folie elektro - výstražná - červená 20 cm	m	122,620	34,88	4 276,99	dle SoD - SO 101.5
-----	---	--------	---	---	---------	-------	----------	--------------------

PP		Folie elektro - výstražná - červená 20 cm						
VV		Levá část výkopu pro kabeláž dle výměry SoD						
VV		Pravá část výkopu pro kabeláž (rozšíření)						
VV		122,62			122,620			
VV		Součet			122,620			

185	K	Pol752	Kabelový výkop 80x45 cm zemina tř. 3	m	200,000	219,20	43 840,00	dle SoD - SO 101.5
-----	---	--------	--------------------------------------	---	---------	--------	-----------	--------------------

PP	Kabelový výkop 80x45 cm zemina tř. 3	
VV	Kompletní výkopy HZS + ZZS + KŘP dle SoD	
VV	-510	-510,000
VV	Odměření dle situačního výkresu	
VV	710	710,000
VV	Součet	200,000

186	K	Pol561	Zřízení kabelového lože z tříděného písku	m	200,000	54,80	10 960,00	dle SoD - SO 101.5
-----	---	--------	---	---	---------	-------	-----------	--------------------

PP	Zřízení kabelového lože z tříděného písku		
VV	Kompletní výkopy HZS + ZZS + KŘP dle SoD		
VV	-510	-510,000	
VV	Odměření dle situačního výkresu		
VV	710	710,000	
VV	Součet	200,000	

187	K	Pol562	Uložení kabelu do výkopu a zásyp do výše folie	m	200,000	49,98	9 996,00	dle SoD - SO 101.5
-----	---	--------	--	---	---------	-------	----------	--------------------

PP	Uložení kabelu do výkopu a zásyp do výše folie	
VV	Kompletní výkopy HZS + ZZS + KŘP dle SoD	
VV	-510	-510,000
VV	Odměření dle situačního výkresu	
VV	710	710,000
VV	Součet	200,000

188	K	Pol563	Zásyp kabelového výkopu a úprava povrchu	m	200,000	109,60	21 920,00	dle SoD - SO 101.5
-----	---	--------	--	---	---------	--------	-----------	--------------------

PP		Zásyp kabelového výkopu a úprava povrchu						
VV		Kompletní výkopy HZS + ZZS + KŘP dle SoD						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-510		-510,000			
	VV		Odměření dle situačního výkresu					
	VV		710		710,000			
	VV		Součet		200,000			
189	K	Pol564	Folie elektro - výstražná - červená 20 cm	m	200,000	34,88	6 976,00	dle SoD - SO 101.5
	PP		Folie elektro - výstražná - červená 20 cm					
	VV		Kompletní výkopy HZS + ZZS + KŘP dle SoD					
	VV		-510		-510,000			
	VV		Odměření dle situačního výkresu					
	VV		710		710,000			
	VV		Součet		200,000			
2001	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	152,049	157,00	23 871,69	dle Dod. č. 2 - 2.04
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		Zásyp rýhy s odečtením pískového lože					
	VV		183,93 - (2*0,2*0,65)*122,62		152,049			
	VV		Součet		152,049			
D HSV			HSV				31 447,54	
D 1			Zemní práce				31 447,54	
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	31,881	23,83	759,72	dle SoD - SO 101
	PP		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3					
	VV		Lože z netříděného štěrkopísku					
	VV		(0,2*0,65*2)*122,62		31,881			
	VV		Součet		31,881			
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	31,881	23,83	759,72	dle SoD - SO 101
	PP		Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	VV		Lože z netříděného štěrkopísku					
	VV		(0,2*0,65*2)*122,62		31,881			
	VV		Součet		31,881			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	31,881	209,67	6 684,49	dle SoD - SO 101
	PP		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	VV		Lože z netříděného štěrkopísku					
	VV		(0,2*0,65*2)*122,62		31,881			
	VV		Součet		31,881			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	286,929	9,53	2 734,43	dle SoD - SO 101
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m					
	VV		31,881*9		286,929			
	VV		Součet		286,929			
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	57,386	357,39	20 509,18	dle SoD - SO 101
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04					
	VV		31,881*1,8		57,386			
	VV		Součet		57,386			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt:
7.36 - Doplnění detailu terasy SO 101 HZS

KSO:
Místo: Turnov

CC-CZ:
Datum: 26. 11. 2025

Zadavatel:
Liberecký kraj

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508

Zhotovitel:
GEOSAN GROUP a.s.

IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant:
PRIDOS

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
GEOSAN GROUP a.s.

IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			56 229,63
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	56 229,63	21,00%	11 808,22
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			68 037,85
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt: 7.36 - Doplnění detailu terasy SO 101 HZS

Místo: Turnov
Zadavatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 26. 11. 2025
Projektant: PRIDOS
Zpracovatel: GEOSAN GROUP a.s.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	56 229,63
PSV - Práce a dodávky PSV	56 229,63
713 - Izolace tepelné	5 379,58
762 - Konstrukce tesařské	26 677,50
764 - Konstrukce klempířské	8 578,61
767 - Konstrukce zámečnické	10 643,94
VRN9 - Ostatní náklady	4 950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt: 7.36 - Doplnění detailu terasy SO 101 HZS

Místo:	Turnov	Datum:	26. 11. 2025
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	PRIDOS
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 56 229,63

D PSV Práce a dodávky PSV 56 229,63

D 713 Izolace tepelné 5 379,58

1	K	713154102	Montáž nadkroevní systémové izolace z tepelně izolačních trámků z expandovaného polystyrenu sklonu do 30° tl 200 mm	m2	7,500	287,00	2 152,50	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP	Montáž nadkroevní systémové tepelné izolace z tepelně izolačních trámků a desek z minerální vlny včetně dodávky trámku, bez dodávky výplňové minerální tepelné izolace sklonu střechy do 30° trámky z expandovaného polystyrenu, tloušťky 200 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713154102							
VV			37,5*0,2		7,500			

2	M	28372001	trámek konstrukční izolační z EPS 1000x100x200mm	kus	39,000	81,40	3 174,60	CS ÚRS 2025 02
---	---	----------	--	-----	--------	-------	----------	----------------

PP	trámek konstrukční izolační z EPS 1000x100x200mm							
VV			37,5		37,500			
VV			Součet		37,500			
VV			37*1,05+0,15"Přepočet na celé kusy		39,000			

251	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	52,48	52,48	dle SoD - SO 101
-----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------	------------------

PP	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

D 762 Konstrukce tesařské 26 677,50

3	K	762115110	Montáž tesařských stěn na sraz z lepených hranolů průřezové pl do 120 cm2	m	37,500	161,00	6 037,50	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PP	Montáž konstrukce stěn a příček na sraz (na hladko - bez zářezů) z lepených hranolů průřezové plochy do 120 cm2							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762115110							

4	M	61223264	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 100x100-280mm nepohledový	m3	0,518	17 600,00	9 116,80	CS ÚRS 2025 02
---	---	----------	---	----	-------	-----------	----------	----------------

PP	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 100x100-280mm nepohledový							
VV			(0,1*0,12*37,5)		0,450			
VV			Součet		0,450			
VV			0,45*1,15"Přepočet		0,518			

272	K	762361311.1	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorné překližky tl 18 mm	m2	8,250	1 386,25	11 436,56	dle SoD - SO 101
-----	---	-------------	--	----	-------	----------	-----------	------------------

PP	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorné překližky tl 18 mm							
VV			37,5*0,2		7,500			
VV			Součet		7,500			
VV			7,5*1,1"Přepočet		8,250			

275	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	86,64	86,64	dle SoD - SO 101
-----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	------------------

PP	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

D 764 Konstrukce klempířské 8 578,61

5	K	764011443	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl 1,0 mm rš 250 mm	m	41,250	204,00	8 415,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PP	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 1,0 mm pro TiZn rš 250 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764011443							
VV			37,5		37,500			
VV			Součet		37,500			
VV			37,5*1,1"Přepočet		41,250			

315	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	163,61	163,61	dle SoD - SO 101
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	------------------

PP	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

D 767 Konstrukce zámečnické 10 643,94

8	K	767210111	Montáž ocelových rovných podepřených	m	37,500	242,00	9 075,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--------------------------------------	---	--------	--------	----------	----------------

PP	Montáž ocelových rovných v prostoru podepřených							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767210111							

9	M	13011042	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x3mm	t	0,047	32 800,00	1 541,60	CS ÚRS 2025 02
---	---	----------	--	---	-------	-----------	----------	----------------

PP	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x3mm							
VV			56 kusů držáků po cca 750 mm					
VV			(56*(0,25+0,375)*1,18)/1000		0,041			
VV			Součet		0,041			
VV			0,041*1,15"Přepočet		0,047			

391	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	27,34	27,34	dle SoD - SO 101
-----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------	------------------

PP	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

D VRN9 Ostatní náklady 4 950,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	094002000	Spojovací + pomocný materiál	kpl	1,000	4 950,00	4 950,00	
PP			Spojovací + pomocný materiál					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt:
7.37 - Úprava povrchové části soklu nad terénem
Soupis:
7.37.1 - SO 102 - Budova ZZS

KSO:
Místo: Turnov

Zadavatel:
Liberecký kraj

Zhotovitel:
GEOSAN GROUP a.s.

Projektant:
PRIDOS

Zpracovatel:
GEOSAN GROUP a.s.

CC-CZ:
Datum: 26. 11. 2025

IČ:
DIČ: CZ70891508

IČ:
DIČ: CZ28169522

IČ:
DIČ:

IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			2 859,61
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 859,61	21,00%	600,52
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 460,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt: 7.37 - Úprava povrchové části soklu nad terénem
Soupis:

7.37.1 - SO 102 - Budova ZZS			
Místo:	Turnov	Datum:	26. 11. 2025
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	PRIDOS
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	GEOSAN GROUP a.s.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		2 859,61	
HSV - Práce a dodávky HSV		2 859,61	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		2 859,61	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt: 7.37 - Úprava povrchové části soklu nad terénem
Soupis:

7.37.1 - SO 102 - Budova ZZS

Místo:	Turnov	Datum:	26. 11. 2025
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	PRIDOS
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **2 859,61**

D	HSV	Práce a dodávky HSV	2 859,61
---	-----	---------------------	----------

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 859,61
---	---	--	----------

112	K	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	40,390	70,80	2 859,61	dle SoD - SO 101
	PP		Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn					
	VV		sokl nad terén					
	VV		(40,9+16,8)*2*0,35		40,390			
	VV		Součet		40,390			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt:
 7.37 - Úprava povrchové části soklu nad terénem
Soupis:
 7.37.2 - SO 103 - Budova KŘP

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Turnov	Datum:	26. 11. 2025
Zadavatel:		IČ:	70891508
	Liberecký kraj	DIČ:	CZ70891508
Zhotovitel:		IČ:	28169522
	GEOSAN GROUP a.s.	DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
	PRIDOS	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	28169522
	GEOSAN GROUP a.s.	DIČ:	CZ28169522

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			475,07
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	475,07	21,00%	99,76
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	574,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt: 7.37 - Úprava povrchové části soklu nad terénem
Soupis:

7.37.2 - SO 103 - Budova KŘP			
Místo:	Turnov	Datum:	26. 11. 2025
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	PRIDOS
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	GEOSAN GROUP a.s.
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	475,07
HSV - Práce a dodávky HSV	475,07
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	475,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt: 7.37 - Úprava povrchové části soklu nad terénem
Soupis:

7.37.2 - SO 103 - Budova KŘP

Místo: Turnov

Datum: 26. 11. 2025

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: PRIDOS

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel: GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

475,07

D

HSV

Práce a dodávky HSV

475,07

D

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

475,07

101	K	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	6,710	70,80	475,07	dle SoD - SO 103
	PP		Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn					
	VV		sokl nad terén dle SoD					
	VV		-16,810		-16,810			
	VV		sokl nad terén					
	VV		(21,3+12,3)*2*0,35		23,520			
	VV		Součet		6,710			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov

Objekt:

7.38 - Doplnění přídlažby podél objektů u asfaltových ploch

KSO:

Místo: Turnov

CC-CZ:

Datum: 26. 11. 2025

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

IČ:

28169522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

PRIDOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

GEOSAN GROUP a.s.

IČ:

28169522

DIČ:

CZ28169522

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

60 443,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 443,56	21,00%	12 693,15
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

73 136,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov

Objekt: 7.38 - Doplnění přídlažby podél objektů u asfaltových ploch

Místo: Turnov
Zadavatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 26. 11. 2025
Projektant: PRIDOS
Zpracovatel: GEOSAN GROUP a.s.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	60 443,56
HSV - Práce a dodávky HSV	60 443,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	60 443,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt: 7.38 - Doplnění přídlažby podél objektů u asfaltových ploch

Místo: Turnov Datum: 26. 11. 2025
Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: PRIDOS
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel: GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 60 443,56

D HSV Práce a dodávky HSV 60 443,56

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 60 443,56

7001	K	916132112	Osazení obruby z betonové přídlažby bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	90,690	231,00	20 949,39	CS ÚRS 2025 02
------	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PP	Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm bez boční opěry, do lože z betonu prostého			
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916132112			
VV	Objekt SO 101 HZS			
VV	3,575+2*0,15+3,45+2*1,8+3,125+12*0,525+5*2,6+2,025+10,3			58,740
VV	+3,6+6,6+2*0,15+2,565			
VV	Objekt SO 102 ZZS			
VV	4,85+1,5+3*1,25+1,375+12*0,525+5,275			23,050
VV	Objekt SO 103 KŘP			
VV	1,425+6*0,525+2*1,65+1,025			8,900
VV	Součet			90,690

7002	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	99,759	212,00	21 148,91	CS ÚRS 2025 02
------	---	----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PP	krajník betonový silniční 500x250x80mm			
VV	Objekt SO 101 HZS			
VV	3,575+2*0,15+3,45+2*1,8+3,125+12*0,525+5*2,6+2,025+10,3 +3,6+6,6+2*0,15+2,565			58,740
VV	Objekt SO 102 ZZS			
VV	4,85+1,5+3*1,25+1,375+12*0,525+5,275			23,050
VV	Objekt SO 103 KŘP			
VV	1,425+6*0,525+2*1,65+1,025			8,900
VV	Součet			90,690
VV	"Prořez"90,69*1,1			99,759

7003	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,198	4 370,00	18 345,26	CS ÚRS 2025 02
------	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

PP	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého			
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916991121			
VV	Objekt SO 101 HZS			
	"Zbylé lože pod			
VV	přídlažbu"(3,575+2*0,15+3,45+2*1,8+3,125+12*0,525+5*2,6+2,025+10,3+3,6+6,6+2*0,15+2,565)*0,3*0,09			1,586
VV	"U vjezdu do vrat"6*((0,05*0,27+(0,2*0,27)/2))*3,15			0,765
VV	Objekt SO 102 ZZS			
	"Zbylé lože pod			
VV	přídlažbu"(4,85+1,5+3*1,25+1,375+12*0,525+5,275)*0,3*0,09			0,622
VV	"U vjezdu do vrat"6*((0,05*0,27+(0,2*0,27)/2))*2,5			0,608
VV	Objekt SO 103 KŘP			
VV	"Zbylé lože pod			
VV	přídlažbu"(1,425+6*0,525+2*1,65+1,025)*0,3*0,09			0,240
VV	"U vjezdu do vrat"3*((0,05*0,27+(0,2*0,27)/2))*3,1			0,377
VV	Součet			4,198

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov

Objekt:

7.39 - Doplnění ztužidla věž SO 101 HZS

KSO:

Místo: Turnov

CC-CZ:

Datum: 26. 11. 2025

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

IČ:

28169522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

PRIDOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

GEOSAN GROUP a.s.

IČ:

28169522

DIČ:

CZ28169522

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			55 622,84
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 622,84	21,00%	11 680,80
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	67 303,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt: 7.39 - Doplnění ztužidla věž SO 101 HZS

Místo: Turnov
Zadavatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 26. 11. 2025
Projektant: PRIDOS
Zpracovatel: GEOSAN GROUP a.s.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		55 622,84
HSV - Práce a dodávky HSV		7 522,44
4 - Vodorovné konstrukce		1 783,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		5 738,66
PSV - Práce a dodávky PSV		40 603,60
767 - Konstrukce zámečnické		40 603,60
OST - Ostatní		7 496,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt: 7.39 - Doplnění ztužidla věž SO 101 HZS

Místo: Turnov Datum: 26. 11. 2025
Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: PRIDOS
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel: GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 55 622,84

D HSV Práce a dodávky HSV 7 522,44

D 4 Vodorovné konstrukce 1 783,78

88	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	1,400	866,41	1 212,97	dle SoD - SO 102
	PP		Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm					
	VV		(3,3+0,4+3,3)*0,2		1,400			
	VV		Součet		1,400			
89	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	1,400	407,72	570,81	dle SoD - SO 102
	PP		Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm					
	VV		(3,3+0,4+3,3)*0,2		1,400			
	VV		Součet		1,400			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 738,66

163	K	941111122	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	35,775	98,31	3 517,04	dle SoD - SO 101
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m montáž					
	VV		(2+3,3)*6,75		35,775			
	VV		Součet		35,775			
164	K	941111222	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	71,550	1,19	85,14	dle SoD - SO 101
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití					
	VV		35,775*2		71,550			
	VV		Součet		71,550			
165	K	941111822	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	35,775	59,72	2 136,48	dle SoD - SO 101
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m demontáž					
	VV		(2+3,3)*6,75		35,775			
	VV		Součet		35,775			

D PSV Práce a dodávky PSV 40 603,60

D 767 Konstrukce zámečnické 40 603,60

8001	K	767995101	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg	kg	25,774	295,53	7 616,99	CN ÚRS 2025 02
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995101					
	VV		2*0,2*0,25*117,75		11,775			
	VV		2*0,2*0,25*78,5		7,850			
	VV		9*1,12*0,61		6,149			
	VV		Součet		25,774			
9002	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,009	32 100,00	288,90	CN ÚRS 2025 02
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule					
	VV		Destička 2x					
	VV		2*0,2*0,25*78,5/1000*1,2		0,009			
	VV		Součet		0,009			
9003	M	13611238	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule	t	0,014	32 500,00	455,00	CN ÚRS 2025 02
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule					
	VV		Destička 2x					
	VV		2*0,2*0,25*117,75/1000*1,2		0,014			
	VV		Součet		0,014			
9004	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,007	29 800,00	208,60	CN ÚRS 2025 02
	PP		tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm					
	VV		9*1,12*0,61/1000*1,2		0,007			
8005	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	246,240	56,08	13 809,14	CN ÚRS 2025 02
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995116					
	VV		5,4*22,8*2		246,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8006	M	13010938	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200	t	0,283	37 000,00	10 471,00	CN ÚRS 2025 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200					
	VV		(5,4*22,8*2)*1,15/1000		0,283			
8007	K	789421231	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 µm, třídy I (1,850 kg Zn/m2)	m2	8,328	918,55	7 649,68	CN ÚRS 2025 02
	PP		Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 µm, třídy I (1,850 kg Zn/m2)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/789421231					
	VV		0,697*2*5,4		7,528			
	VV		0,2*0,25*2*2		0,200			
	VV		0,2*0,25*6*2		0,600			
	VV		Součet		8,328			
391	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	104,29	104,29	dle SoD - SO 101
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	OST	Ostatní				7 496,80	
36	K	871.202.23	Manipulace, jeřáb	hod	4,000	1 874,20	7 496,80	dle SoD - SO 202
	PP		Manipulace, jeřáb					
	VV		4		4,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov

Objekt:

7.40 - Protlak pod silnicí I/10

KSO:

Místo: Turnov

CC-CZ:

Datum: 26. 11. 2025

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

IČ:

28169522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

PRIDOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

GEOSAN GROUP a.s.

IČ:

28169522

DIČ:

CZ28169522

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

65 403,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 403,20	21,00%	13 734,67
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

79 137,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt: 7.40 - Protlak pod silnicí I/10

Místo: Turnov
Zadavatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 26. 11. 2025
Projektant: PRIDOS
Zpracovatel: GEOSAN GROUP a.s.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	65 403,20
HSV - Práce a dodávky HSV	62 683,20
1 - Zemní práce	11 476,29
2 - Protlak	51 206,91
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 720,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov

Objekt: 7.40 - Protlak pod silnicí I/10

Místo: Turnov

Zadavatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 26. 11. 2025

Projektant: PRIDOS

Zpracovatel: GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 65 403,20

D HSV Práce a dodávky HSV 62 683,20

D 1 Zemní práce 11 476,29

1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,000	233,50	2 802,00	dle SoD - SO 101
	PP		Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně					
	VV		2*1,5*2 "Startovací jáma		6,000			
	VV		2*1,5*2 "Konečná jáma		6,000			
	VV		Součet		12,000			
10	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3	12,000	390,75	4 689,00	dle SoD - SO 101
	PP		Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním					
	VV		2*1,5*2 "Startovací jáma		6,000			
	VV		2*1,5*2 "Konečná jáma		6,000			
	VV		Součet		12,000			
7001	K	131213131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	2,000	1 510,00	3 020,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hloubení jam a zářezů při překozech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131213131					
	VV		1*1*2 " Dvě kopané sondy ručně		2,000			
	VV		Součet		2,000			
7002	K	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí ručně	m3	2,000	271,00	542,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překozech inženýrských sítí ručně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174112101					
	VV		1*1*2 " Dvě kopané sondy ručně		2,000			
	VV		Součet		2,000			
7003	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,382	169,00	64,56	CS ÚRS 2025 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101					
	VV		(0,09*0,09*3,14*15)"Kruhový průměr 180 mm		0,382			
	VV		Součet		0,382			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,382	209,67	80,09	dle SoD - SO 101
	PP		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Objemová hmotnost bentonitové suspenze 1600 kg/m3		0,382			
	VV		Součet		0,382			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3,438	9,53	32,76	dle SoD - SO 101
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m					
	VV		0,382*9		3,438			
	VV		Součet		3,438			
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,688	357,39	245,88	dle SoD - SO 101
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04					
	VV		0,382*1,8		0,688			
	VV		Součet		0,688			

D 2 Protlak 51 206,91

7004	K	141721215	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 180 do 225 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	15,000	2 930,00	43 950,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 180 do 225 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/141721215					
	P		Poznámka k položce: Bentonit s polymery, řidič + Strojník + dělník ; pásový vrtný stroj mísicí zařízení, nákladní automobil, osobní automobil, elektrocentrála, kalové čerpadlo					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7005	K	871251151	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo d 110 x 6,6 mm	m	15,000	132,00	1 980,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 17/PN10 d 110 x 6,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871251151					
7006	K	722173920	Potrubí plastové spoje svar polyfuze D přes 90 do 110 mm	kus	2,000	249,00	498,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Spoje rozvodů vody z plastů svař polyfuzí D přes 90 do 110 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722173920					
7007	M	28613130	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 10 SDR17 110x6,6mm	m	15,000	249,00	3 735,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 10 SDR17 110x6,6mm					
	VV		14,7783251231527*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		15,000			
7008	M	28654238	záslepka PPR D 110mm	kus	2,000	470,00	940,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		záslepka PPR D 110mm					
38	K	872.203.25	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,099	1 049,55	103,91	dle SoD - SO 203
	PP		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				2 720,00	
7009	K	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč (součinnost bagru u vrtné soupravy)	hod	8,000	340,00	2 720,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce kopáč (součinnost bagru u vrtné soupravy)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS1212					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov

Objekt:

7.41 - Úprava prořezu fasádních vláknocementových desek

Soupis:

7.41.1 - SO 101 - Budova HZS

KSO:

Místo: Turnov

Zadavatel:

Liberecký kraj

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

Projektant:

PRIDOS

Zpracovatel:

GEOSAN GROUP a.s.

CC-CZ:

Datum: 26. 11. 2025

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

IČ:

28169522

DIČ:

CZ28169522

IČ:

DIČ:

IČ:

28169522

DIČ:

CZ28169522

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

51 814,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 814,22	21,00%	10 880,99
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

62 695,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt: 7.41 - Úprava prořezu fasádních vláknocementových desek
Soupis:

7.41.1 - SO 101 - Budova HZS			
Místo:	Turnov	Datum:	26. 11. 2025
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	PRIDOS
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	GEOSAN GROUP a.s.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		51 814,22	
HSV - Práce a dodávky HSV		51 814,22	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		51 814,22	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt: 7.41 - Úprava prořezu fasádních vláknocementových desek
Soupis:

7.41.1 - SO 101 - Budova HZS

Místo:	Turnov	Datum:	26. 11. 2025
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	PRIDOS
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 51 814,22

D		HSV	Práce a dodávky HSV						51 814,22
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						51 814,22
121	M	59155104	deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm	m2	44,352	1 168,25	51 814,22	dle SoD - SO 101	
	PP		deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm						
	VV		Výměra dle SoD						
	VV		-(684,318+684,318*0,25)		-855,398				
	VV		Mezisoučet		-855,398				
	VV		Výměra na základě použitých formátů desek a předepsaného						
	VV		spárořezu (formát desky 3050 × 1250 mm)						
	VV		3,05*1,25*236		899,750				
	VV		Mezisoučet		899,750				
	VV		Součet		44,352				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt:
 7.41 - Úprava prořezu fasádních vláknocementových desek
Soupis:
 7.41.2 - SO 102 - Budova ZZS

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Turnov	Datum:	26. 11. 2025
Zadavatel:		IČ:	70891508
	Liberecký kraj	DIČ:	CZ70891508
Zhotovitel:		IČ:	28169522
	GEOSAN GROUP a.s.	DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
	PRIDOS	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	28169522
	GEOSAN GROUP a.s.	DIČ:	CZ28169522

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		60 029,36	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	60 029,36	21,00%	12 606,17
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	72 635,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt: 7.41 - Úprava prořezu fasádních vláknocementových desek
Soupis:

7.41.2 - SO 102 - Budova ZZS			
Místo:	Turnov	Datum:	26. 11. 2025
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	PRIDOS
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	GEOSAN GROUP a.s.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		60 029,36	
HSV - Práce a dodávky HSV		60 029,36	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		60 029,36	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt: 7.41 - Úprava prořezu fasádních vláknocementových desek
Soupis: 7.41.2 - SO 102 - Budova ZZS

Místo: Turnov Datum: 26. 11. 2025
Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: PRIDOS
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel: GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 60 029,36

D HSV Práce a dodávky HSV 60 029,36
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 60 029,36

133	M	59155104	deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm	m2	51,384	1 168,25	60 029,36	dle SoD - SO 102
	PP		deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm					
	VV		Výměra dle SoD					
	VV		-(395,051+395,01*0,25)		-493,804			
	VV		Mezisoučet		-493,804			
	VV		Výměra na základě použitých formátů desek a předepsaného					
	VV		spárořezu (formát desky 3050 × 1250 mm)					
	VV		3,05*1,25*143		545,188			
	VV		Mezisoučet		545,188			
	VV		Součet		51,384			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt:
 7.41 - Úprava prořezu fasádních vláknocementových desek
Soupis:
 7.41.3 - SO 103 - Budova KŘP

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Turnov	Datum:	26. 11. 2025
Zadavatel:		IČ:	70891508
	Liberecký kraj	DIČ:	CZ70891508
Zhotovitel:		IČ:	28169522
	GEOSAN GROUP a.s.	DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
	PRIDOS	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	28169522
	GEOSAN GROUP a.s.	DIČ:	CZ28169522

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		54 397,22	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	54 397,22	21,00%	11 423,42
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	65 820,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt: 7.41 - Úprava prořezu fasádních vláknocementových desek
Soupis:

7.41.3 - SO 103 - Budova KŘP			
Místo:	Turnov	Datum:	26. 11. 2025
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	PRIDOS
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	GEOSAN GROUP a.s.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		54 397,22	
HSV - Práce a dodávky HSV		54 397,22	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		54 397,22	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt: 7.41 - Úprava prořezu fasádních vláknocementových desek
Soupis:

7.41.3 - SO 103 - Budova KŘP

Místo:	Turnov	Datum:	26. 11. 2025
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	PRIDOS
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 54 397,22

D	HSV	Práce a dodávky HSV	54 397,22
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	54 397,22

109	M	59155104	deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm	m2	46,563	1 168,25	54 397,22	dle SoD - SO 103
	PP		deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm					
	VV		Výměra dle SoD					
	VV		-(289,1+289,1*0,25)		-361,375			
	VV		Mezisoučet		-361,375			
	VV		Výměra na základě použitých formátů desek a předepsaného					
	VV		spárořezu (formát desky 3050 × 1250 mm)					
	VV		3,05*1,25*107		407,938			
	VV		Mezisoučet		407,938			
	VV		Součet		46,563			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt:
 7.42 - Doplnění chybějících ovládacích prvků k žaluziím
Soupis:
 7.42.1 - SO 101 - Budova HZS

KSO:
Místo: Turnov

Zadavatel:
 Liberecký kraj

Zhotovitel:
 GEOSAN GROUP a.s.

Projektant:
 PRIDOS

Zpracovatel:
 GEOSAN GROUP a.s.

CC-CZ:
Datum: 26. 11. 2025

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508

IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		64 431,28	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	64 431,28	21,00%	13 530,57
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	77 961,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt: 7.42 - Doplnění chybějících ovládacích prvků k žaluziím
Soupis:

7.42.1 - SO 101 - Budova HZS

Místo: Turnov

Zadavatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 26. 11. 2025

Projektant: PRIDOS

Zpracovatel: GEOSAN GROUP a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	64 431,28
B - ELEKTROMONTÁŽE	64 431,28
D1 - KABELY - VODIČE	17 647,50
D3 - KRABICE - SVORKY	4 564,00
D5 - SPÍNAČE	5 466,06
D15 - MONTÁŽNÍ PRÁCE BEZ MATERIÁLU	36 753,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov

Objekt: 7.42 - Doplnění chybějících ovládacích prvků k žaluziím

Soupis: 7.42.1 - SO 101 - Budova HZS

Místo: Turnov

Zadavatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 26. 11. 2025

Projektant: PRIDOS

Zpracovatel: GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

64 431,28

D B ELEKTROMONTÁŽE

64 431,28

D D1 KABELY - VODIČE

17 647,50

36	K	Pol705	Kabel CYKY-J5X1,5	m	150,000	46,41	6 961,50	dle SoD - SO 101.5
	PP		Kabel CYKY-J5X1,5					
39	K	Pol440	Kabel CYKY-J3x2,5	m	200,000	53,43	10 686,00	dle SoD - SO 101.5
	PP		Kabel CYKY-J3x2,5					

D D3 KRABICE - SVORKY

4 564,00

58	K	Pol724	Krabice přístrojová hluboká - pod omítku	ks	18,000	106,50	1 917,00	dle SoD - SO 101.5
	PP		Krabice přístrojová hluboká - pod omítku					
64	K	Pol727	Sádra stavební 200 kg (á 20kg/pytel)	kg	100,000	26,47	2 647,00	dle SoD - SO 101.5
	PP		Sádra stavební 200 kg (á 20kg/pytel)					

D D5 SPÍNAČE

5 466,06

7001	M	ABB.3559A89345	Přístroj spínače žaluziového kolébkového, řazení 1+1 s blokováním	kus	18,000	216,94	3 904,92	Materiály online
	PP		Přístroj spínače žaluziového kolébkového, řazení 1+1 s blokováním					
7002	M	10.069.911	ABB TANGO Ovladač 3558A-A662 B spínače žaluziového kolébkového, dělený, s potiskem, bílá	kus	18,000	58,69	1 056,42	Materiály online
	PP		ABB TANGO Ovladač 3558A-A662 B spínače žaluziového kolébkového, dělený, s potiskem, bílá					
7003	M	10.071.439	ABB TANGO Rámeček 3901A-B10 B jednonásobný, bílá	kus	18,000	28,04	504,72	Materiály online
	PP		ABB TANGO Rámeček 3901A-B10 B jednonásobný, bílá					

D D15 MONTÁŽNÍ PRÁCE BEZ MATERIÁLU

36 753,72

196	K	Pol569	DRÁŽKA PRO KABELY- Š.DO 3 CM- CIHLY	m	45,000	172,58	7 766,10	dle SoD - SO 101.5
	PP		DRÁŽKA PRO KABELY- Š.DO 3 CM- CIHLY					
197	K	Pol570	PRŮRAZ DO CIHLOVÉ ZDI DO Š 300 MM	ks	18,000	499,79	8 996,22	dle SoD - SO 101.5
	PP		PRŮRAZ DO CIHLOVÉ ZDI DO Š 300 MM					
206	K	Pol668	MONTÁŽE BEZ ROZLIŠENÍ - elektroinstalace, práce bez rozlišení (3podlažix20,0 + 1střechax10,0NH)	hod	20,000	999,57	19 991,40	dle SoD - SO 101.5
	PP		MONTÁŽE BEZ ROZLIŠENÍ - elektroinstalace, práce bez rozlišení (3podlažix20,0 + 1střechax10,0NH)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt:
 7.42 - Doplnění chybějících ovládacích prvků k žaluziím
Soupis:
 7.42.2 - SO 102 - Budova ZZS

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Turnov	Datum:	26. 11. 2025
Zadavatel:		IČ:	70891508
	Liberecký kraj	DIČ:	CZ70891508
Zhotovitel:		IČ:	28169522
	GEOSAN GROUP a.s.	DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
	PRIDOS	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	28169522
	GEOSAN GROUP a.s.	DIČ:	CZ28169522

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		70 060,28	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	70 060,28	21,00%	14 712,66
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	84 772,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt: 7.42 - Doplnění chybějících ovládacích prvků k žaluziím
Soupis:

7.42.2 - SO 102 - Budova ZZS

Místo: Turnov

Zadavatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 26. 11. 2025

Projektant: PRIDOS

Zpracovatel: GEOSAN GROUP a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	70 060,28
B - ELEKTROMONTÁŽE	70 060,28
D1 - KABELY - VODIČE	19 412,25
D3 - KRABICE - SVORKY	5 096,50
D5 - SPÍNAČE	6 984,41
D14 - MONTÁŽNÍ PRÁCE BEZ MATERIÁLU	38 567,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov

Objekt: 7.42 - Doplnění chybějících ovládacích prvků k žaluziím

Soupis: 7.42.2 - SO 102 - Budova ZZS

Místo: Turnov

Datum: 26. 11. 2025

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: PRIDOS

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel: GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 70 060,28

D		B	ELEKTROMONTÁŽE			70 060,28		
D		D1	KABELY - VODIČE			19 412,25		
24	K	Pol603	Kabel CYKY-J5x1,5	m	165,000	46,41	7 657,65	dle SoD - SO 102.5
		PP	Kabel CYKY-J5x1,5					
29	K	Pol608	Kabel CYKY-J3x2,5	m	220,000	53,43	11 754,60	dle SoD - SO 102.5
		PP	Kabel CYKY-J3x2,5					
D		D3	KRABICE - SVORKY			5 096,50		
42	K	Pol456	Krabice přístrojová hluboká - pod omítku	ks	23,000	106,50	2 449,50	dle SoD - SO 102.5
		PP	Krabice přístrojová hluboká - pod omítku					
47	K	Pol614	Sádra stavební 160 kg (á 20kg/pytel)	kg	100,000	26,47	2 647,00	dle SoD - SO 102.5
		PP	Sádra stavební 160 kg (á 20kg/pytel)					
D		D5	SPÍNAČE			6 984,41		
7001	M	ABB.3559A89345	Přístroj spínače žaluziového kolébkového, řazení 1+1 s blokováním	kus	23,000	216,94	4 989,62	Materiály online
		PP	Přístroj spínače žaluziového kolébkového, řazení 1+1 s blokováním					
7002	M	10.069.911	ABB TANGO Ovladač 3558A-A662 B spínače žaluziového kolébkového, dělený, s potiskem, bílá	kus	23,000	58,69	1 349,87	Materiály online
		PP	ABB TANGO Ovladač 3558A-A662 B spínače žaluziového kolébkového, dělený, s potiskem, bílá					
7003	M	10.071.439	ABB TANGO Rámeček 3901A-B10 B jednonásobný, bílá	kus	23,000	28,04	644,92	Materiály online
		PP	ABB TANGO Rámeček 3901A-B10 B jednonásobný, bílá					
D		D14	MONTÁŽNÍ PRÁCE BEZ MATERIÁLU			38 567,12		
173	K	Pol569	DRÁŽKA PRO KABELY- Š.DO 3 CM- CIHLY	m	57,500	166,60	9 579,50	dle SoD - SO 102.5
		PP	DRÁŽKA PRO KABELY- Š.DO 3 CM- CIHLY					
174	K	Pol570	PRŮRAZ DO CIHLOVÉ ZDI DO Š 300 MM	ks	18,000	499,79	8 996,22	dle SoD - SO 102.5
		PP	PRŮRAZ DO CIHLOVÉ ZDI DO Š 300 MM					
183	K	Pol668	MONTÁŽE BEZ ROZLIŠENÍ - elektroinstalace, práce bez rozlišení (3podlažix20,0 + 1střechax10,0NH)	hod	20,000	999,57	19 991,40	dle SoD - SO 102.5
		PP	MONTÁŽE BEZ ROZLIŠENÍ - elektroinstalace, práce bez rozlišení (3podlažix20,0 + 1střechax10,0NH)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt:
 7.42 - Doplnění chybějících ovládacích prvků k žaluziím
Soupis:
 7.42.3 - SO 103 - Budova KŘP

KSO:
Místo: Turnov

Zadavatel:
 Liberecký kraj

Zhotovitel:
 GEOSAN GROUP a.s.

Projektant:
 PRIDOS

Zpracovatel:
 GEOSAN GROUP a.s.

CC-CZ:
Datum: 26. 11. 2025

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508

IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

IČ:
DIČ:

IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			27 015,47
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	27 015,47	21,00%	5 673,25
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	32 688,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov
Objekt: 7.42 - Doplnění chybějících ovládacích prvků k žaluziím
Soupis:

7.42.3 - SO 103 - Budova KŘP			
Místo:	Turnov	Datum:	26. 11. 2025
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	PRIDOS
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.	Zpracovatel:	GEOSAN GROUP a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	27 015,47
B - ELEKTROMONTÁŽE	27 015,47
D1 - KABELY - VODIČE	6 327,75
D3 - KRABICE - SVORKY	2 069,00
D5 - KRABICE - SVORKY	2 125,69
D12 - MONTÁŽNÍ PRÁCE BEZ MATERIÁLU	16 493,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 7 - Integrované výjezdové centrum Turnov

Objekt: 7.42 - Doplnění chybějících ovládacích prvků k žaluziím

Soupis: 7.42.3 - SO 103 - Budova KŘP

Místo: Turnov

Datum: 26. 11. 2025

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: PRIDOS

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel: GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 27 015,47

D		B	ELEKTROMONTÁŽE			27 015,47		
D		D1	KABELY - VODIČE			6 327,75		
36	K	Pol705	Kabel CYKY-J5x1,5	m	50,000	46,41	2 320,50	dle SoD - SO 101.5
		PP	Kabel CYKY-J5x1,5					
19	K	Pol440	Kabel CYKY-J3x2,5	m	75,000	53,43	4 007,25	dle SoD - SO 103.5
		PP	Kabel CYKY-J3x2,5					
D		D3	KRABICE - SVORKY			2 069,00		
35	K	Pol456	Krabice přístrojová hluboká - pod omítku	ks	7,000	106,50	745,50	dle SoD - SO 103.5
		PP	Krabice přístrojová hluboká - pod omítku					
39	K	Pol460	Sádra stavební 120 kg (á 20kg/pytel)	kg	50,000	26,47	1 323,50	dle SoD - SO 103.5
		PP	Sádra stavební 120 kg (á 20kg/pytel)					
D		D5	KRABICE - SVORKY			2 125,69		
7004	M	ABB.3559A89345	Přístroj spínače žaluziového kolébkového, řazení 1+1 s blokováním	kus	7,000	216,94	1 518,58	Materiály online
		PP	Přístroj spínače žaluziového kolébkového, řazení 1+1 s blokováním					
7005	M	10.069.911	ABB TANGO Ovladač 3558A-A662 B spínače žaluziového kolébkového, dělený, s potiskem, bílá	kus	7,000	58,69	410,83	Materiály online
		PP	ABB TANGO Ovladač 3558A-A662 B spínače žaluziového kolébkového, dělený, s potiskem, bílá					
7006	M	10.071.439	ABB TANGO Rámeček 3901A-B10 B jednonásobný, bílá	kus	7,000	28,04	196,28	Materiály online
		PP	ABB TANGO Rámeček 3901A-B10 B jednonásobný, bílá					
D		D12	MONTÁŽNÍ PRÁCE BEZ MATERIÁLU			16 493,03		
148	K	Pol569	DRÁŽKA PRO KABELY- Š.DO 3 CM- CIHLY	m	18,000	166,60	2 998,80	dle SoD - SO 103.5
		PP	DRÁŽKA PRO KABELY- Š.DO 3 CM- CIHLY					
149	K	Pol570	PRŮRAZ DO CIHLOVÉ ZDI DO Š 300 MM	ks	7,000	499,79	3 498,53	dle SoD - SO 103.5
		PP	PRŮRAZ DO CIHLOVÉ ZDI DO Š 300 MM					
158	K	Pol579	MONTÁŽE BEZ ROZLIŠENÍ - elektroinstalace, práce bez rozlišení (2podlažix20,0 + 1střechax10,0NH)	NH	10,000	999,57	9 995,70	dle SoD - SO 103.5
		PP	MONTÁŽE BEZ ROZLIŠENÍ - elektroinstalace, práce bez rozlišení (2podlažix20,0 + 1střechax10,0NH)					