

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20200729
Stavba: oprava rybníka Píkhart

KSO:
Místo: Píkhart

CC-CZ:
Datum: 29.10.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56,398 22 Ražice

IČ: 25159674
DIČ: CZ25159674

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	4 566 761,23
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	4 566 761,23	959 019,86
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	5 525 781,09
------------	---	-----	--------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20200729

Stavba: oprava rybníka Pikhart

Místo: Pikhart

Datum: 29.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56,398 22 Ražice

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

4 566 761,23 **5 525 781,09**

SO 01	Hráz	2 351 501,55	2 845 316,88
SO 02	spodní výpust	698 048,19	844 638,31
SO 03	bezpečnostní přeliv	1 263 014,85	1 528 247,97
SO 04	rozdělovací objekt	181 696,64	219 852,93
von	von	72 500,00	87 725,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava rybníka Píkhart

Objekt:

SO 01 - Hráz

KSO:

Místo: Píkhart

CC-CZ:

Datum: 29.10.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56,398 22 Ražice

IČ:

25159674

DIČ:

CZ25159674

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 351 501,55

DPH základní
snížená

Základ daně
2 351 501,55
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
493 815,33
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 845 316,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava rybníka Píkhart

Objekt:

SO 01 - Hráz

Místo:

Píkhart

Datum:

29.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56,398 22 Ražice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 351 501,55

HSV - Práce a dodávky HSV

2 351 501,55

1 - Zemní práce

554 692,00

4 - Vodorovné konstrukce

1 237 190,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

559 619,55

99 - Přesun hmot

559 619,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

oprava rybníka Pikhart

Objekt:

SO 01 - Hráz

Místo:

Pikhart

Datum:

29.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56,398 22 Ražice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 351 501,55

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 351 501,55

D 1

Zemní práce

554 692,00

1	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	9,000	190,00	1 710,00
2	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	13,000	300,00	3 900,00
3	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	8,000	450,00	3 600,00
4	K	112101104	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000	700,00	700,00
5	K	112101105	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 900 do 1100 mm	kus	1,000	1 100,00	1 100,00
6	K	112101122	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
7	K	112101123	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	3,000	300,00	900,00
8	K	112251101	Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm	kus	9,000	350,00	3 150,00
9	K	112251102	Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm	kus	14,000	450,00	6 300,00
10	K	112251103	Odstranění pařezů D přes 500 do 700 mm	kus	10,000	700,00	7 000,00
11	K	112251104	Odstranění pařezů D přes 700 do 900 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
12	K	112251105	Odstranění pařezů D přes 900 do 1100 mm	kus	1,000	2 300,00	2 300,00
13	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	9,000	30,00	270,00
14	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	14,000	170,00	2 380,00
15	K	162201403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	10,000	460,00	4 600,00
16	K	162201404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000	700,00	700,00
17	K	162201500	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 900 do 1100 mm	kus	1,000	900,00	900,00
18	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 170,000	85,00	99 450,00

VV Vzdušní svah tělesa hráze

VV 1170

1 170,000

VV Součet

1 170,000

19	K	167151111	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 170,000	55,00	64 350,00
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

VV Vzdušní svah tělesa hráze

VV 1170

1 170,000

VV Součet

1 170,000

20	K	122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	1 170,000	85,00	99 450,00
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

VV Vzdušní svah tělesa hráze

VV 1170

1 170,000

VV Součet

1 170,000

21	K	171103202	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu přes 20 do 50 %	m3	666,000	85,00	56 610,00
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

P

Poznámka k položce:

provizorní hrázka pro převádění běžných průtoků

VV

666

666,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 170,000	25,00	29 250,00
	VV		Vzdušný svah tělesa hráze				
	VV		1170		1 170,000		
	VV		Součet		1 170,000		
23	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 133,600	28,00	31 740,80
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			úprava základové spáry v překopu a pod silničním tělesem				
	VV		4*283,40		1 133,600		
	VV		úprava koruny tělesa hráze				
24	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	1 876,160	70,00	131 331,20
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			urovnání vzdušního i návodního líce bez plochy schodiště				
	VV		1804*2,6/2,5		1 876,160		
	VV		svahování návodního svahu				
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 237 190,00
25	K	457571114	Filtrační vrstvy ze štěrkopísku bez zhutnění frakce od 0 až 45 do 0 až 63 mm	m3	198,000	780,00	154 440,00
	VV		198		198,000		
	VV		štěrkopísek pod kamenný zához				
26	K	464511122	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu	m3	610,000	1 775,00	1 082 750,00
	VV		610		610,000		
	VV		kamenný zához				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				559 619,55
	D	99	Přesun hmot				559 619,55
27	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	1 598,913	350,00	559 619,55
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			přeprava materiálu + zemina ze zemníku				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava rybníka Píkhart

Objekt:

SO 02 - spodní výpust

KSO:

Místo: Píkhart

CC-CZ:

Datum: 29.10.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56,398 22 Ražice

IČ:

25159674

DIČ:

CZ25159674

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

698 048,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	698 048,19	21,00%	146 590,12
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

844 638,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava rybníka Píkhart

Objekt:

SO 02 - spodní výpust

Místo:

Píkhart

Datum:

29.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56,398 22 Ražice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

698 048,19

HSV - Práce a dodávky HSV

605 580,73

1 - Zemní práce

152 175,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

303 153,68

4 - Vodorovné konstrukce

35 478,00

8 - Trubní vedení

88 570,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

26 204,05

99 - Přesun hmot

7 344,05

PSV - Práce a dodávky PSV

90 167,46

767 - Konstrukce zámečnické

76 626,45

783 - Dokončovací práce - nátěry

13 541,01

M - Práce a dodávky M

2 300,00

35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.

2 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

oprava rybníka Pikhart

Objekt:

SO 02 - spodní výpust

Místo:

Pikhart

Datum:

29.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56,398 22 Ražice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

698 048,19

D HSV

Práce a dodávky HSV

605 580,73

D 1

Zemní práce

152 175,00

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	510,000	160,00	81 600,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV

68*2,4+68*5,1

510,000

27	K	172153103	Zřízení těsnicího jádra nebo vrstvy š přes 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 zhutněných do 100 % PS C	m3	510,000	125,00	63 750,00
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV

68*2,4+68*5,1

510,000

28	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	97,500	70,00	6 825,00
----	---	-----------	--------------------------	----	--------	-------	----------

P

Poznámka k položce:

Výkres D. 1.2.2.4

VV

75*1,3

97,500

VV

Svahování tělesa hráze – vzdušní svah

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

303 153,68

2	K	320101112r	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti nad 1000 do 5000 kg	t	4,000	2 450,00	9 800,00
3	K	32010111r	dodávka betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti nad 1000 do 5000 kg, včetně poklopu	ks	1,000	75 000,00	75 000,00
4	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	3,228	7 050,00	22 757,40

VV

18*1,08*0,1

1,944

VV

podkladní beton pod obetonávku spodní výpusti

VV

1,4*1,4*0,1

0,196

VV

podkladní beton pod požerák

VV

6,4*1,7*0,1

1,088

VV

podkladní beton pod výtokové čelo

VV

Součet

3,228

5	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	6,410	7 500,00	48 075,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

VV

1,2*1,2*0,8

1,152

VV

základ pod požerák

VV

(1,76*2,2+1,76*2*2-0,55*2)*0,5

4,906

VV

vyústění spodní výpusti

VV

0,8*0,4*1,1

0,352

VV

základ pod lávku

VV

Součet

6,410

6	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	68,034	1 650,00	112 256,10
---	---	-----------	---	----	--------	----------	------------

VV

(1,2+1,2)*2*0,8

3,840

VV

základ pod požerák

VV

6,2*2,390*2+2,390*0,5*2

32,026

VV

výtokové čelo

VV

18,3*0,72*2

26,352

VV

obetonávka spodní výpusti

VV

1,4*4*0,1

0,560

VV

bednění – podkladní beton pod požerák

VV

(18,3+1,08)*0,1*2

3,876

VV

bednění – podkladní beton pod spodní výpust

VV

(6,2+0,7)*0,1*2

1,380

VV

bednění – podkladní beton pod výtokové čelo

VV

Součet

68,034

7	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	68,034	270,00	18 369,18
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV

(1,2+1,2)*2*0,8

3,840

VV

základ pod požerák

VV

6,2*2,390*2+2,390*0,5*2

32,026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			výtokové čelo				
VV			18,3*0,72*2		26,352		
VV			obetonávka spodní výpusti				
VV			1,4*4*0,1		0,560		
VV			bednění – podkladní beton pod požerák				
VV			(18,3+1,08)*0,1*2		3,876		
VV			bednění – podkladní beton pod spodní výpust				
VV			(6,2+0,7)*0,1*2		1,380		
VV			bednění – podkladní beton pod výtokové čelo				
VV			Součet		68,034		
8	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,352	48 000,00	16 896,00
P			Poznámka k položce: KARI 100x100x6 ocel 10 505				
VV			obetonávka spodní výpusti				
VV			(0,37+0,56+0,55*2)*18*5,3/1000		0,194		
VV			výtokové čelo				
VV			6,2*2,4*2*5,3/1000		0,158		
VV			Součet		0,352		
D	4		Vodorovné konstrukce				35 478,00
9	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyplněním spár těženým kamenivem	m3	7,776	4 050,00	31 492,80
P			Poznámka k položce: lomový kámen o hmotnosti 50-200 kg				
VV			5,4*3,6*0,4		7,776		
10	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnání	m2	19,440	205,00	3 985,20
VV			5,4*3,6		19,440		
D	8		Trubní vedení				88 570,00
11	K	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 315	m	18,300	2 250,00	41 175,00
12	K	899623181	Obetonování potrubí nebo zdívek stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	9,479	5 000,00	47 395,00
VV			18,3*(0,88+0,6)/2*0,70		9,479		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				26 204,05
13	K	35000000r	dodávka a montáž nivelačního bodu, včetně zaměření	kus	1,000	5 500,00	5 500,00
14	K	35000001r	dodávka a montáž vodočetné latě, včetně zaměření	kus	1,000	2 800,00	2 800,00
15	K	934956123	Hradítka z dubového dřeva tl 40 mm	m2	3,200	3 300,00	10 560,00
VV			3,2*0,5*2		3,200		
D	99		Přesun hmot				7 344,05
16	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	20,983	350,00	7 344,05
P			Poznámka k položce: přeprava materiálu + zemina ze zemníku				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				90 167,46
D	767		Konstrukce zámečnické				76 626,45
17	K	767995117R	Výroba lávky, včetně montáže	kg	442,000	100,00	44 200,00
P			Poznámka k položce: Součástí položky jsou náklady na jeřáb, dopravu a spojovací materiály				
18	K	R6	Montáž lávek - pochůzná konstrukce (rám a rošty)	m	7,000	950,00	6 650,00
P			Poznámka k položce: včetně spojovacích a kotvících materiálů				
19	M	13010506	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x30x4mm	t	0,035	34 150,00	1 195,25
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 2,51 kg/m				
VV			2,51*2*7/1000		0,035		
20	M	R7	rošt podlahový lisovaný kompozitový velikost 40/2 mm 700 x 1000 mm	kus	5,000	1 750,00	8 750,00
21	M	13010824	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 180	t	0,308	33 000,00	10 164,00
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 22,00 kg/m				
VV			22*2*7/1000		0,308		
22	M	13010740	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 80	t	0,034	34 800,00	1 183,20
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 6,00 kg/m				
VV			6*8*0,7/1000		0,034		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	M	14550246	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x3mm	t	0,098	35 000,00	3 430,00
P			Poznámka k položce:				
VV			Hmotnost: 3,01kg/m				
			3,01*2*(7*1,23+1*(2*0,35+7))/1000				
			0,098				
24	M	14550138	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 50x30x3mm	t	0,031	34 000,00	1 054,00
P			Poznámka k položce:				
VV			Hmotnost: 2,4kg/m				
			2,4*2*4*1,6/1000				
			0,031				
D 783			Dokončovací práce - nátěry				13 541,01
25	K	789421212	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy II Zn 50 µm	m2	22,758	595,00	13 541,01
P			Poznámka k položce:				
VV			Výkres D.1.2.2.6				
VV			UPN180				
VV			(0,18*2+0,07*4)*(7,0*2)			8,960	
VV			IPE80				
VV			(0,08*2+0,046*4)*(0,7*8)			1,926	
VV			L 50 x 30 x 4				
VV			(0,05*2+0,03*2)*(7+0,7)*2			2,464	
VV			čtvercový profil 50 x 50 x 3				
VV			(0,05*4+0,044*4)*7*2			5,264	
VV			obdelníkový profil 50 x 30 x 3				
VV			((0,05+0,03)*2+(0,044+0,024)*2)*(7)*2			4,144	
VV			Součet			22,758	
D M			Práce a dodávky M				2 300,00
D 35-M			Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.				2 300,00
26	K	350340080r	Montáž česlo ručně stírané hrubé 500 x 1500 až 1800	kus	1,000	2 300,00	2 300,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava rybníka Píkhart

Objekt:

SO 03 - bezpečnostní přeliv

KSO:

Místo: Píkhart

CC-CZ:

Datum: 29.10.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56,398 22 Ražice

IČ:

25159674

DIČ:

CZ25159674

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 263 014,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 263 014,85	21,00%	265 233,12
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 528 247,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava rybníka Píkhart

Objekt:

SO 03 - bezpečnostní přeliv

Místo:

Píkhart

Datum:

29.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56,398 22 Ražice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 263 014,85

HSV - Práce a dodávky HSV

1 260 714,85

1 - Zemní práce

99 351,26

3 - Svislé a kompletní konstrukce

556 760,62

4 - Vodorovné konstrukce

502 497,50

8 - Trubní vedení

21 535,52

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

80 569,95

99 - Přesun hmot

79 732,45

M - Práce a dodávky M

2 300,00

35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.

2 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

oprava rybníka Píkhart

Objekt:

SO 03 - bezpečnostní přeliv

Místo: Píkhart

Datum: 29.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56,398 22 Ražice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 263 014,85

D HSV Práce a dodávky HSV

1 260 714,85

D 1 Zemní práce

99 351,26

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	252,370	160,00	40 379,20
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV	24*3+24*5	192,000
VV	výkop v místě bezpečnostního přelivu	
VV	5,59*3	16,770
VV	výkop před bezpečnostním přelivem	
VV	43,6*(3+1)/4	43,600
VV	koryto pod přelivem	
VV	Součet	252,370

2	K	162306111	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	252,370	98,00	24 732,26
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

VV	24*3+24*5	192,000
VV	výkop v místě bezpečnostního přelivu	
VV	5,59*3	16,770
VV	výkop před bezpečnostním přelivem	
VV	43,6*(3+1)/4	43,600
VV	koryto pod přelivem	
VV	Součet	252,370

22	K	171103202	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu přes 20 do 50 %	m3	198,477	85,00	16 870,55
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

P	Poznámka k položce: provizorní hráзка pro převádění běžných průtoků		
VV	36*4+36*2,5/2*2		234,000
VV	objem zpětných zásypů (bez odečtení ŽB KCl)		
VV	-25,06*0,5*2		-25,060
VV	prahy přelivu		
VV	-13,3*0,5		-6,650
VV	práh podpřelivem		
VV	-1,05*0,6		-0,630
VV	podkladní beton pod prahy bezpečnostního přelivu		
VV	-14,3*0,8*0,1*2		-2,288
VV	podkladní beton v korytě pod bezpečnostním přelivem		
VV	-0,8*10*0,1		-0,800
VV	podkladní beton pod manipulační objekt		
VV	-0,7*1,35*0,1		-0,095
VV	Součet		198,477

3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	252,370	25,00	6 309,25
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

VV	24*3+24*5	192,000
VV	výkop v místě bezpečnostního přelivu	
VV	5,59*3	16,770
VV	výkop před bezpečnostním přelivem	
VV	43,6*(3+1)/4	43,600
VV	koryto pod přelivem	
VV	Součet	252,370

4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	395,000	28,00	11 060,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

P	Poznámka k položce:	
	úprava základové spáry v překopu a pod silničním tělesem	
VV	395	395,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

556 760,62

5	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	32,340	7 480,00	241 903,20
---	---	-----------	--	----	--------	----------	------------

VV	25,06*0,5*2	25,060
VV	prahy přelivu	
VV	13,3*0,5	6,650
VV	práh podpřelivem	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,05*0,6		0,630		
	VV		Součet		32,340		
6	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	133,870	1 680,00	224 901,60
	VV		(25,06*2+2,4*0,5*2)*2		105,040		
	VV		prahy přelivu				
	VV		13,3*2+1,6*0,5*2		28,200		
	VV		práh podpřelivem				
	VV		1,05*0,6		0,630		
	VV		manipulační objekt				
	VV		Součet		133,870		
7	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	133,870	276,00	36 948,12
	VV		(25,06*2+2,4*0,5*2)*2		105,040		
	VV		prahy přelivu				
	VV		13,3*2+1,6*0,5*2		28,200		
	VV		práh podpřelivem				
	VV		1,05*0,6		0,630		
	VV		manipulační objekt				
	VV		Součet		133,870		
14	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,768	48 000,00	36 864,00
	VV		obetonování potrubí				
	VV		1,4*6,85*5,3/1000		0,051		
	VV		prahy přelivu				
	VV		14*2,4*4*5,3/1000		0,712		
	VV		manipulační objekt				
	VV		0,5*1*2*5,3/1000		0,005		
	VV		Součet		0,768		
8	K	452311161	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	3,183	4 700,00	14 960,10
	P		Poznámka k položce: C30/37 XC4, XF3 S3 Odměřeno CAD Výkres tvaru a výztuže D.1.2.2.7.1-9				
	VV		14,3*0,8*0,1*2		2,288		
	VV		podkladní beton pod prahy bezpečnostního přelivu				
	VV		0,8*10*0,1		0,800		
	VV		podkladní beton v korytě pod bezpečnostním přelivem				
	VV		0,7*1,35*0,1		0,095		
	VV		podkladní beton pod manipulační objekt				
	VV		Součet		3,183		
9	M	13010812	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 65	t	0,014	33 900,00	474,60
	VV		0,5*4*7,09/1000		0,014		
	VV		drážky v odběrném objektu				
10	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg	kg	14,180	50,00	709,00
	P		Poznámka k položce: Uložení UPN65 do bednění				
	VV		0,5*4*7,09		14,180		
	VV		drážky v požeráku				
D 4			Vodorovné konstrukce				502 497,50
11	K	451316124	Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí C 30/37 tl přes 200 do 250 mm	m2	128,575	1 200,00	154 290,00
	VV		13,2*3+2,35*5,1/2*2+3*2,35		58,635		
	VV		bezpečnostní přeliv				
	VV		(2,13+4,85)*3+3,5*7*2		69,940		
	VV		koryto od bezpečnostního přelivu				
	VV		Součet		128,575		
12	K	464511122	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu	m3	51,300	1 775,00	91 057,50
	VV		(46+110+15)*0,3		51,300		
13	K	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hráze	m2	128,575	2 000,00	257 150,00
	VV		13,2*3+2,35*5,1/2*2+3*2,35		58,635		
	VV		bezpečnostní přeliv				
	VV		(2,13+4,85)*3+3,5*7*2		69,940		
	VV		koryto od bezpečnostního přelivu				
	VV		Součet		128,575		
D 8			Trubní vedení				21 535,52
15	K	452311161.1	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	0,514	4 680,00	2 405,52
	P		Poznámka k položce: XC4 S2				
	VV		15,7*1,4*0,1		2,198		
	VV		0,75*6,85*0,1		0,514		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 200	m	6,850	1 190,00	8 151,50
	VV		6,850		6,850		
17	K	899623181	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	1,497	5 000,00	7 485,00
	P		Poznámka k položce: XF3 S3				
	VV		0,5*0,5*6,85-3,14*0,2*0,2/4*6,85		1,497		
18	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	6,850	510,00	3 493,50
	P		Poznámka k položce: včetně odbednění				
	VV		0,5*6,85*2		6,850		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				80 569,95
19	K	934956123	Hradítka z dubového dřeva tl 40 mm	m2	0,250	3 350,00	837,50
	VV		0,5*0,5		0,250		
	D	99	Přesun hmot				79 732,45
20	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	227,807	350,00	79 732,45
	P		Poznámka k položce: přeprava materiálu + zemina ze zemníku				
	D	M	Práce a dodávky M				2 300,00
	D	35-M	Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.				2 300,00
21	K	R 9	Montáž česlo ručně stírané hrubé 1200 x 1500 až 1800	kus	1,000	2 300,00	2 300,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava rybníka Píkhart

Objekt:

SO 04 - rozdělovací objekt

KSO:

Místo: Píkhart

CC-CZ:

Datum: 29.10.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56,398 22 Ražice

IČ:

25159674

DIČ:

CZ25159674

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

181 696,64

DPH základní
snížená

Základ daně
181 696,64
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
38 156,29
0,00

Cena s DPH

v CZK

219 852,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: oprava rybníka Píkhart
Objekt: **SO 04 - rozdělovací objekt**

Místo: Píkhart
Zadavatel:
Uchazeč: STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56,398 22 Ražice

Datum: 29.10.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	181 696,64
HSV - Práce a dodávky HSV	181 696,64
1 - Zemní práce	27 405,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	137 251,44
4 - Vodorovné konstrukce	17 040,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

oprava rybníka Píkhart

Objekt:

SO 04 - rozdělovací objekt

Místo: Píkhart

Datum: 29.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56,398 22 Ražice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

181 696,64

D HSV

Práce a dodávky HSV

181 696,64

D 1

Zemní práce

27 405,20

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	80,760	160,00	12 921,60
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV	5,2*1,7*1,53 + 5,2*1,53*1,53/2*2	25,698
VV	práh v korytě	
VV	6,9*1,7*2,1+6,9*2,1*2,1/2*2	55,062
VV	práh v náhonu	
VV	Součet	80,760

13	K	171103202	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílů přes 20 do 50 %	m3	80,760	85,00	6 864,60
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

P	Poznámka k položce:		
	provizorní hrázka pro převádění běžných průtoků		
VV	$5,2*1,7*1,53 + 5,2*1,53*1,53/2*2$		25,698
VV	práh v korytě		
VV	$6,9*1,7*2,1+6,9*2,1*2,1/2*2$		55,062
VV	práh v náhonu		
VV	Součet		80,760

4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	80,760	25,00	2 019,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV	5,2*1,7*1,53 + 5,2*1,53*1,53/2*2	25,698
VV	práh v korytě	
VV	6,9*1,7*2,1+6,9*2,1*2,1/2*2	55,062
VV	práh v náhonu	
VV	Součet	80,760

3	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	200,000	28,00	5 600,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

P	Poznámka k položce:	
	úprava základové spáry v překopu a pod silničním tělesem	
VV	200	200,000

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

137 251,44

12	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	7,850	7 480,00	58 718,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

VV	10,3*0,5	5,150
VV	práh v náhonu	
VV	5,4*0,5	2,700
VV	práh v korytě	
VV	Součet	7,850

7	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	35,502	1 680,00	59 643,36
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

VV	10,3*2+1,35*0,5*2+0,63*0,5*2+0,65*0,5*2+0,2*0,5*0,22*0,5*2	23,252
VV	práh v náhonu	
VV	5,4*2+2*0,5*0,6*0,5*2+1,7*0,5	12,250
VV	práh v korytě	
VV	Součet	35,502

8	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	35,502	276,00	9 798,55
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV	10,3*2+1,35*0,5*2+0,63*0,5*2+0,65*0,5*2+0,2*0,5*0,22*0,5*2	23,252
VV	práh v náhonu	
VV	5,4*2+2*0,5*0,6*0,5*2+1,7*0,5	12,250
VV	práh v korytě	
VV	Součet	35,502

10	M	13010812	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 65	t	0,035	33 900,00	1 186,50
----	---	----------	---	---	-------	-----------	----------

VV	(0,6+1,85)*2*7,09/1000	0,035
VV	drážky náhon	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	452311161.1	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	0,721	4 700,00	3 388,70
	P		<i>Poznámka k položce:</i> C30/37 XC4, XF3 S3 Odměřeno CAD Výkres tvaru a výztuže D.1.2.2.7.1-9				
	VV		4,3*0,7*0,1		0,301		
	VV		práh v korytě				
	VV		6*0,7*0,1		0,420		
	VV		práh v náhonu				
	VV		Součet		0,721		
11	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	69,482	65,00	4 516,33
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Uložení UPN85 do bednění				
	VV		(0,6+1,85)*4*7,09		69,482		
	VV		drážky v náhonu				
	D	4	Vodorovné konstrukce				17 040,00
14	K	464511122	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu	m3	9,600	1 775,00	17 040,00
	VV		(4*4*2)*0,3		9,600		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava rybníka Píkhart

Objekt:

von - von

KSO:

Místo: Píkhart

CC-CZ:

Datum: 29.10.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56,398 22 Ražice

IČ:

25159674

DIČ:

CZ25159674

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

72 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně
72 500,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
15 225,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

87 725,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: oprava rybníka Pikhart
Objekt: von - von

Místo: Pikhart
Zadavatel:
Uchazeč: STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56,398 22 Ražice

Datum: 29.10.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	72 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	72 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: oprava rybníka Pikhart
Objekt: von - von

Místo: Pikhart
Zadavatel:
Uchazeč: STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56,398 22 Ražice

Datum: 29.10.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 72 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 72 500,00

1	K	R01	vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
2	K	R02	vytyčení stavby a pozemků odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00
3	K	R03	zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů a skládek, deponií apod.	soubor	1,000	11 000,00	11 000,00

P Poznámka k položce:
včetně zabezpečení prostoru stavby, např. výstražné pásy, zábrany

4	K	R04	Povodňový a havarijný plán	soubor	1,000	11 000,00	11 000,00
5	K	R05	protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
6	K	R06	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným předpisům	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20200513
Stavba: obnova rybníka Němeček

KSO:
Místo: Němeček

CC-CZ:
Datum: 29.10.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56,398 22 Ražice

IČ: 25159674
DIČ: CZ25159674

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	3 750 632,46
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 750 632,46	787 632,82
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 538 265,28
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20200513

Stavba: obnova rybníka Němeček

Místo: Němeček

Datum: 29.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56,398 22 Ražice

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 750 632,46	4 538 265,28
SO 01	Hráz	2 353 706,70	2 847 985,11
SO 02	spodní výpust	628 857,51	760 917,59
SO 03	bezpečnostní přeliv	695 568,25	841 637,58
von	von	72 500,00	87 725,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

obnova rybníka Němeček

Objekt:

SO 01 - Hráz

KSO:

Místo: Němeček

CC-CZ:

Datum: 29.10.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56,398 22 Ražice

IČ:

25159674

DIČ:

CZ25159674

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	2 353 706,70
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 353 706,70	21,00%	494 278,41
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 847 985,11
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: obnova rybníka Němeček
Objekt: **SO 01 - Hráz**

Místo: Němeček
Zadavatel:
Uchazeč: STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56,398 22 Ražice

Datum: 29.10.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 353 706,70
HSV - Práce a dodávky HSV	2 353 706,70
1 - Zemní práce	679 869,00
4 - Vodorovné konstrukce	1 149 005,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	524 832,70
99 - Přesun hmot	524 832,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

obnova rybníka Němeček

Objekt:

SO 01 - Hráz

Místo:

Němeček

Datum:

29.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56,398 22 Ražice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 353 706,70

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 353 706,70

D 1

Zemní práce

679 869,00

24	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	38,000	190,00	7 220,00
25	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	5,000	300,00	1 500,00
26	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	450,00	450,00
27	K	112101104	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000	700,00	700,00
28	K	112101105	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 900 do 1100 mm	kus	1,000	1 100,00	1 100,00
29	K	112101106	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 1100 do 1300 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
1	K	112101123	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	2,000	300,00	600,00
2	K	112251101	Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm	kus	38,000	350,00	13 300,00
3	K	112251102	Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm	kus	5,000	450,00	2 250,00
4	K	112251103	Odstranění pařezů D přes 500 do 700 mm	kus	3,000	700,00	2 100,00
5	K	112251104	Odstranění pařezů D přes 700 do 900 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
6	K	112251105	Odstranění pařezů D přes 900 do 1100 mm	kus	1,000	2 300,00	2 300,00
7	K	112251105	Odstranění pařezů D přes 900 do 1100 mm	kus	1,000	2 300,00	2 300,00
8	K	112251107	Odstranění pařezů D přes 1100 do 1300 mm	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
9	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	38,000	30,00	1 140,00
10	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	5,000	170,00	850,00
11	K	162201403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	3,000	460,00	1 380,00
12	K	162201404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000	700,00	700,00
13	K	162201500	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 900 do 1100 mm	kus	1,000	900,00	900,00
14	K	162201501	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 1100 do 1300 mm	kus	1,000	1 100,00	1 100,00
15	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 581,000	85,00	134 385,00

VV Vzdušní svah tělesa hráze

VV 1581

1 581,000

VV Součet

1 581,000

16	K	122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	1 581,000	85,00	134 385,00
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

VV Vzdušní svah tělesa hráze

VV 1581

1 581,000

VV Součet

1 581,000

30	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 581,000	55,00	86 955,00
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

VV Vzdušní svah tělesa hráze

VV 1581

1 581,000

VV Součet

1 581,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	171103202	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu přes 20 do 50 %	m3	1 341,000	85,00	113 985,00
P			Poznámka k položce: provizorní hrázka pro převádění běžných průtoků 1341				
	VV				1 341,000		
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 581,000	25,00	39 525,00
	VV		Vzdušní svah tělesa hráze				
	VV		1581		1 581,000		
	VV		Součet		1 581,000		
19	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	808,000	28,00	22 624,00
P			Poznámka k položce: úprava základové spáry v překopu a pod silničním tělesem 202*4				
	VV				808,000		
	VV		Úprava koruny tělesa hráze				
20	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	1 456,000	70,00	101 920,00
P			Poznámka k položce: urovnání vzdušního lince i návodního lince bez plochy schodiště 1400*2,6/2,5				
	VV				1 456,000		
	VV		svahování návodního svahu				
D	4		Vodorovné konstrukce				1 149 005,00
21	K	457571114	Filtrační vrstvy ze šterkopísku bez zhutnění frakce od 0 až 45 do 0 až 63 mm	m3	201,000	780,00	156 780,00
	VV		201		201,000		
	VV		šterkopisek pod kamenný zához				
22	K	464511122	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu	m3	559,000	1 775,00	992 225,00
	VV		559		559,000		
	VV		kamenný zához				
D	5		Komunikace pozemní				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				524 832,70
D	99		Přesun hmot				524 832,70
23	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	1 499,522	350,00	524 832,70
P			Poznámka k položce: přeprava materiálu + zemina ze zemníku				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

obnova rybníka Němeček

Objekt:

SO 02 - spodní výpust

KSO:

Místo: Němeček

CC-CZ:

Datum: 29.10.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56,398 22 Ražice

IČ:

25159674

DIČ:

CZ25159674

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		628 857,51		
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	628 857,51	21,00%	132 060,08	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	760 917,59	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

obnova rybníka Němeček

Objekt:

SO 02 - spodní výpust

Místo:

Němeček

Datum:

29.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56,398 22 Ražice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

628 857,51

HSV - Práce a dodávky HSV

539 973,61

1 - Zemní práce	59 543,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	362 914,01
4 - Vodorovné konstrukce	26 827,50
8 - Trubní vedení	66 115,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	24 574,10
99 - Přesun hmot	5 714,10

PSV - Práce a dodávky PSV

86 583,90

767 - Konstrukce zámečnické	74 969,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	11 614,40

M - Práce a dodávky M

2 300,00

35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.	2 300,00
--	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

obnova rybníka Němeček

Objekt:

SO 02 - spodní výpust

Místo:

Němeček

Datum:

29.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56,398 22 Ražice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

628 857,51

D HSV

Práce a dodávky HSV

539 973,61

D 1

Zemní práce

59 543,00

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	119,600	160,00	19 136,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV		46*(10,5+2,7)/2			303,600		
VV		objem překopu včetně průrvy					
VV		-46*(2+6)/2			-184,000		
VV		Součet			119,600		

2	K	172153103	Zřízení těsnicího jádra nebo vrstvy š přes 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 zhutněných do 100 % PS C	m3	303,600	125,00	37 950,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV		46*(10,5+2,7)/2			303,600		
VV		objem překopu včetně průrvy					

3	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	35,100	70,00	2 457,00
---	---	-----------	--------------------------	----	--------	-------	----------

P		Poznámka k položce: Výkres D.1.2.2.4					
VV		27*1,3			35,100		
VV		Svahování tělesa hráze – vzdušní svah					

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

362 914,01

4	K	320101112r	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti nad 1000 do 5000 kg	t	4,000	2 450,00	9 800,00
---	---	------------	--	---	-------	----------	----------

5	K	32010111r	dodávka betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti nad 1000 do 5000 kg, včetně poklopu	ks	1,000	75 000,00	75 000,00
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------

6	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	3,031	7 050,00	21 368,55
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

VV		13,66*1,08*0,1			1,475		
VV		podkladní beton pod obetonávku spodní výpusti					
VV		1,4*1,4*0,1			0,196		
VV		podkladní beton pod požerák					
VV		8*1,7*0,1			1,360		
VV		podkladní beton pod výtokové čelo					
VV		Součet			3,031		

7	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	14,639	7 500,00	109 792,50
---	---	-----------	--	----	--------	----------	------------

VV		1,2*1,2*0,8			1,152		
VV		základ pod požerák					
VV		3*1,72+2,5*1,72*2-0,25/2*2,5*2			13,135		
VV		vyústění spodní výpusti					
VV		0,8*0,4*1,1			0,352		
VV		základ pod lávku					
VV		Součet			14,639		

8	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	66,188	1 650,00	109 210,20
---	---	-----------	---	----	--------	----------	------------

VV		(1,2+1,2)*2*0,8			3,840		
VV		základ pod požerák					
VV		8*2,25*2+2,25*0,5*2			38,250		
VV		výtokové čelo					
VV		13,16*0,72*2			18,950		
VV		obetonávka spodní výpusti					
VV		1,4*4*0,1			0,560		
VV		bednění – podkladní beton pod požerák					
VV		(13,16+1,08)*0,1*2			2,848		
VV		bednění – podkladní beton pod spodní výpust					
VV		(8+0,7)*0,1*2			1,740		
VV		bednění – podkladní beton pod výtokové čelo					
VV		Součet			66,188		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	66,188	270,00	17 870,76
	VV		(1,2+1,2)*2*0,8		3,840		
	VV		základ pod požerák				
	VV		8*2,25*2+2,25*0,5*2		38,250		
	VV		výtokové čelo				
	VV		13,16*0,72*2		18,950		
	VV		obetonávka spodní výpusti				
	VV		1,4*4*0,1		0,560		
	VV		bednění – podkladní beton pod požerák				
	VV		(13,16+1,08)*0,1*2		2,848		
	VV		bednění – podkladní beton pod spodní výpust				
	VV		(8+0,7)*0,1*2		1,740		
	VV		bednění – podkladní beton pod výtokové čelo				
	VV		Součet		66,188		
10	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,414	48 000,00	19 872,00
	P		Poznámka k položce: KARI 100x100x6 ocel 10 505				
	VV		práh pod výpustí				
	VV		(2,5*2+3)*2,25*2*6,4/1000		0,230		
	VV		obetonování spodní výpusti				
	VV		(0,4+0,6*2+0,6)*13,1*6,4/1000		0,184		
	VV		Součet		0,414		
	D	4	Vodorovné konstrukce				26 827,50
11	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyplněním spár těžným kamenivem	m3	5,880	4 050,00	23 814,00
	P		Poznámka k položce: lomový kámen o hmotnosti 50-200 kg				
	VV		5,4*3,6*0,4		7,776		
	VV		(5*1,4+3*1,4+3,5)*0,4		5,880		
12	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnání	m2	14,700	205,00	3 013,50
	VV		(5*1,4+3*1,4+3,5)		14,700		
	D	8	Trubní vedení				66 115,00
13	K	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 315	m	13,660	2 250,00	30 735,00
14	K	899623181	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	7,076	5 000,00	35 380,00
	VV		13,66*(0,88+0,6)/2*0,70		7,076		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				24 574,10
15	K	35000000r	dodávka a montáž nivelačního bodu, včetně zaměření	kus	1,000	5 500,00	5 500,00
16	K	35000001r	dodávka a montáž vodočetné latě, včetně zaměření	kus	1,000	2 800,00	2 800,00
17	K	934956123	Hradítka z dubového dřeva tl 40 mm	m2	3,200	3 300,00	10 560,00
	VV		3,2*0,5*2		3,200		
	D	99	Přesun hmot				5 714,10
18	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	16,326	350,00	5 714,10
	P		Poznámka k položce: přeprava materiálu + zemina ze zemníku				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				86 583,90
	D	767	Konstrukce zámečnické				74 969,50
19	K	767995117R	Výroba lávky, včetně montáže	kg	442,000	100,00	44 200,00
	P		Poznámka k položce: Součástí položky jsou náklady na jeřáb, dopravu a spojovací materiály				
20	K	R6	Montáž lávek - pochůzná konstrukce (rám a rošty)	m	6,000	950,00	5 700,00
	P		Poznámka k položce: včetně spojovacích a kotvicích materiálů				
21	M	13010506	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x30x4mm	t	0,030	34 150,00	1 024,50
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 2,51 kg/m				
	VV		2,51*2*5,9/1000		0,030		
22	M	R7	rošt podlahový lisovaný kompozitový velikost 40/2 mm 700 x 1000 mm	kus	6,000	1 750,00	10 500,00
23	M	13010824	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 180	t	0,260	33 000,00	8 580,00
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 22,00 kg/m				
	VV		22*2*5,9/1000		0,260		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	M	13010740	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 80	t	0,025	34 800,00	870,00
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 6,00 kg/m 6*6*0,7/1000				
	VV				0,025		
25	M	14550246	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x3mm	t	0,083	35 000,00	2 905,00
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 3,01kg/m 3,01*2*(5,9*1,23+1*(2*0,35+5,9))/1000				
	VV				0,083		
26	M	14550138	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdélníkový 50x30x3mm	t	0,035	34 000,00	1 190,00
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 2,4kg/m 3,6*2*3*1,6/1000				
	VV				0,035		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				11 614,40
27	K	789421212	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy II Zn 50 µm	m2	19,520	595,00	11 614,40
	P		Poznámka k položce: Výkres D.1.2.2.6				
	VV		UPN180				
	VV		(0,18*2+0,07*4)*(5,9*2)		7,552		
	VV		IPE80				
	VV		(0,08*2+0,046*4)*(0,7*8)		1,926		
	VV		L 50 x 30 x 4				
	VV		(0,05*2+0,03*2)*(5,9+0,7)*2		2,112		
	VV		čtvercový profil 50 x 50 x 3				
	VV		(0,05*4+0,044*4)*5,9*2		4,437		
	VV		obdélníkový profil 50 x 30 x 3				
	VV		((0,05+0,03)*2+(0,044+0,024)*2)*(5,9)*2		3,493		
	VV		Součet		19,520		
	D	M	Práce a dodávky M				2 300,00
	D	35-M	Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.				2 300,00
28	K	350340080r	Montáž česlo ručně stírané hrubé 500 x 1500 až 1800	kus	1,000	2 300,00	2 300,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

obnova rybníka Němeček

Objekt:

SO 03 - bezpečnostní přeliv

KSO:

Místo: Němeček

CC-CZ:

Datum: 29.10.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56,398 22 Ražice

IČ:

25159674

DIČ:

CZ25159674

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

695 568,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	695 568,25	21,00%	146 069,33
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

841 637,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

obnova rybníka Němeček

Objekt:

SO 03 - bezpečnostní přeliv

Místo:

Němeček

Datum:

29.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56,398 22 Ražice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		695 568,25
HSV - Práce a dodávky HSV		695 568,25
1 - Zemní práce		56 087,95
3 - Svislé a kompletní konstrukce		306 419,05
4 - Vodorovné konstrukce		333 061,25
99 - Přesun hmot		43 531,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

obnova rybníka Němeček

Objekt:

SO 03 - bezpečnostní přeliv

Místo:

Němeček

Datum:

29.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56,398 22 Ražice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

695 568,25

D HSV

Práce a dodávky HSV

695 568,25

D 1

Zemní práce

56 087,95

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	146,400	160,00	23 424,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV		24,4*4+2*24,4	146,400
VV		výkop v místě bezpečnostního přelivu	
VV		Součet	146,400

2	K	162306111	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	146,400	98,00	14 347,20
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

VV		24,4*4+2*24,4	146,400
VV		výkop v místě bezpečnostního přelivu	
VV		Součet	146,400

3	K	171103202	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu přes 20 do 50 %	m3	106,550	85,00	9 056,75
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

P		Poznámka k položce: provizorní hrázka pro převádění běžných průtoků objem zpětných zásypů (bez odečtení ŽB KCf)	
VV		24,4*4+2*24,4	146,400
VV		prahy přelivu	
VV		-16,9*0,5*2	-16,900
VV		dlažba	
VV		-12,5*3*0,3	-11,250
VV		bezpečnostní přeliv	
VV		-39*0,3	-11,700
VV		koryto od bezpečnostního přelivu	
VV		Součet	106,550

4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	146,400	25,00	3 660,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

VV		24,4*4+2*24,4	146,400
VV		výkop v místě bezpečnostního přelivu	
VV		Součet	146,400

5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	200,000	28,00	5 600,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

P		Poznámka k položce: úprava základové spáry v překopu a pod silničním tělesem	
VV		200	200,000

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

306 419,05

6	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	16,900	7 480,00	126 412,00
---	---	-----------	--	----	--------	----------	------------

VV		16,9*0,5*2	16,900
VV		prahy přelivu	
VV		Součet	16,900

7	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	80,858	1 680,00	135 841,44
---	---	-----------	---	----	--------	----------	------------

VV		(16,9*2+2,05*0,5+1,62*0,5)*2+5,3*0,5+3,2*0,5	75,520
VV		prahy přelivu	
VV		(12,645+0,7)*0,1*4	5,338
VV		podkladní beton	
VV		Součet	80,858

8	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,257	48 000,00	12 336,00
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------

VV		12,4*1,62*2*6,4/1000	0,257
VV		prahy přelivu	

9	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	80,858	276,00	22 316,81
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV		(16,9*2+2,05*0,5+1,62*0,5)*2+5,3*0,5+3,2*0,5	75,520
VV		prahy přelivu	
VV		(12,645+0,7)*0,1*4	5,338

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		podkladní beton				
	VV		Součet		80,858		
10	K	452311161	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	2,024	4 700,00	9 512,80
	P		<i>Poznámka k položce:</i> C30/37 XC4, XF3 S3 Odměřeno CAD Výkres tvaru a výztuže D.1.2.2.7.1-9 12,65*0,8*0,1*2				
	VV				2,024		
	VV		podkladní beton pod prahy bezpečnostního přelivu				
	VV		Součet		2,024		
	D	4	Vodorovné konstrukce				333 061,25
11	K	451316124	Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí C 30/37 tl přes 200 do 250 mm	m2	76,500	1 200,00	91 800,00
	VV		12,5*3		37,500		
	VV		bezpečnostní přeliv				
	VV		39		39,000		
	VV		koryto od bezpečnostního přelivu				
	VV		Součet		76,500		
12	K	464511122	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu	m3	25,200	1 775,00	44 730,00
	VV		63*0,4		25,200		
13	K	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hráze	m2	76,500	2 000,00	153 000,00
	VV		12,5*3		37,500		
	VV		bezpečnostní přeliv				
	VV		39		39,000		
	VV		koryto od bezpečnostního přelivu				
	VV		Součet		76,500		
	D	99	Přesun hmot				43 531,25
14	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	124,375	350,00	43 531,25
	P		<i>Poznámka k položce:</i> přeprava materiálu + zemina ze zemníku				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

obnova rybníka Němeček

Objekt:

von - von

KSO:

Místo: Němeček

CC-CZ:

Datum: 29.10.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56,398 22 Ražice

IČ:

25159674

DIČ:

CZ25159674

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		72 500,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	72 500,00	21,00%	15 225,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	87 725,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

obnova rybníka Němeček

Objekt:

von - von

Místo:

Němeček

Datum:

29.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56,398 22 Ražice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

72 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

72 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: obnova rybníka Němeček
Objekt: von - von

Místo: Němeček
Zadavatel: STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56,398 22 Ražice
Uchazeč:

Datum: 29.10.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 72 500,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	72 500,00			
1	K	R01	vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
2	K	R02	vytyčení stavby a pozemků odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00
3	K	R03	zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů a skládek, deponií apod.	soubor	1,000	11 000,00	11 000,00

P Poznámka k položce:
včetně zabezpečení prostoru stavby, např. výstražné pásky, zábrany

4	K	R04	Povodňový a havarijní plán	soubor	1,000	11 000,00	11 000,00
5	K	R05	protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
6	K	R06	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným předpisům	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00

