

Evidenční číslo dodatku: DS202501903/2

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSČ, sídlo 46001, Nám. Beneše 1, Liberec I
zastoupený Ing. Jaroslavem Zámečnickem CSc., primátorem města
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
bank. spojení ██
ve věcech technických oprávněn k jednání: Bc. Denisa Černá, vedoucí odboru správy
 veřejného majetku

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: **1.JHS s.r.o.**
PSČ, sídlo 463 42, Pražská 392 Hodkovice nad Mohelkou
zastoupený Tomášem Paseckým, jednatelem
IČO 49904884
DIČ CZ49904884
spojení
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Bc. Tomáš Pasecký, výrobní ředitel, dle Generální
plné moci ze dne 29. 7. 2024
ve věcech technických oprávněn k jednání: Bc. Tomáš Pasecký, výrobní ředitel, dle Generální
plné moci ze dne 29. 7. 2024
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6208
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní
strany“)

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 13. 6. 2025 Smlouvu o dílo č. DS202501903 a dne 15. 10. 2025 Dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění Smlouvy je výstavba nové kanalizační stoky včetně splaškových přípojek, přeložka vodovodu a úprava odvodnění v ulicích V Lukách a Pod Ještědem

v Liberci. Účelem plnění díla je řádná likvidace splaškových vod dle platné legislativy, a to svedením na veřejnou kanalizační síť a odvod na městskou ČOV. Druhotným účelem je zkapacitnění vodovodu v ulici V Lukách.

Čl. 3 Předmět dodatku č. 2

3.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy z důvodů uvedených níže.

3.2 Objednatel a zhotovitel se dohodli na částečné změně předmětu plnění a s tím související změně ceny díla stanovené v odst. 5.1 čl. 5 Smlouvy „Cena díla a platební podmínky“.

Při realizaci stavebních prací byly zjištěny změny oproti realizační projektové dokumentaci. U oprav komunikací dochází ke změně u způsobu oprav povrchů, a to jak při souvrstvích, tak i u řešení povrchů těchto komunikací. Pro kompletní realizaci komunikací je prováděna oprava i u povrchů v místech, které nejsou realizační dokumentací řešeny vůbec. Při provádění dešťové kanalizace bylo zjištěno, že 10 šachet je v havarijním stavu, a tudíž se musí opravovat nebo v horších případech vyměnit za nové. Zjištěn byl také velmi špatný stav 2ks UV S11 a S13, které je nutné zrealizovat nově. Dále bylo zjištěno, že některé kanalizační přípojky nejsou řešeny v projektu, kdy se jedná o přípojky k p. p. č. 161/1, a k p. p. č. 43/1, 43/3 a 61/1. Ty budou pro úplnost, funkčnost a kompletnost stavby také navíc realizovány. V jednom místě při realizaci vodovodu je nutné provést jeho přeložku, což v projektu není předpokládáno, vzniklo zjištěním až při jeho realizaci. Při provádění těchto výše uvedených prací je v některých místech větší výskyt spodních vod než je předpoklad projektu, je tedy nutné při provádění prací tuto vodu průběžně odčerpávat.

Změny jsou popsány ve **změnovém listu č. 3**, který tvoří jako příloha č.1 nedílnou součást tohoto Dodatku č.2. Změny jsou dále specifikovány a oceněny ve změnových rozpočtech č. 1 - 5 , které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

3.3 Výše popsané a ve změnovém listu specifikované změny jsou v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, neboť nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zároveň v souladu s § 222 odst. 9 zákona cenový nárůst související s těmito změnami nepřekračuje 30 % původní hodnoty závazku.

3.4 Hodnota méněprací dle změnového listu činí 702.251,56 Kč, hodnota víceprací dle změnového listu činí 1.358.153,56 Kč. Z uvedeného vyplývá navýšení celkové ceny díla o **655.902,00 Kč bez DPH**.

Cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH:	14.822.455,87 Kč
DPH 21 %:	3.112.715,73 Kč
Cena díla včetně DPH:	17.935.171,60 Kč

Nová cena díla dle Dodatku č. 2:

Nová cena díla bez DPH:	15.478.357,87 Kč
DPH 21 %:	3.250.455,15 Kč
Nová cena díla včetně DPH:	18.728.813,02 Kč

- 3.5 Výše popsané změny předmětu plnění nemají vliv na dobu provedení díla, která tak zůstává beze změny.

Čl. 4 Doložky

- 4.1 Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.
- 4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 4.4 Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění tohoto dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Čl. 5 Závěrečná ustanovení


- 5.1 Ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 5.2 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3 Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 2 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 2 je sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 5.4 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky a podepsán oběma stranami kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 5.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 1586/2025 ze dne 2. 12. 2025.

Přílohy:

- 1) Změnový list stavby č. 3
- 2) Změnové rozpočty č. 1 - 5

V Liberci

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC




.....
Ing. Jaroslav Zámečník CSc.

primátor města

V Hodkovicích nad Mohelkou

1.JHS s.r.o.



.....
Bc. Tomáš Pasecký

výrobní ředitel
dle Generální plné moci

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 03/2025	
Zhotovitel:	1.JHS s.r.o. Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou				
Komu:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC nám. dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1			Datum: 19. 11. 2025	
Název akce: Odkanalizování lokality V Lukách, Pod Ještědem, Liberec					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: Změnový list: ZL č.3 - příloha č. 1			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci stavebních prací jsou zjištěny změny oproti realizační projektové dokumentaci. U oprav komunikací dochází ke změně u způsobu oprav povrchů, a to jak při skladbách, tak i u řešení povrchů těchto komunikací. Pro kompletní realizaci komunikací je prováděna oprava i u povrchů v místech, které nejsou realizační dokumentací řešeny vůbec. Při provádění dešťové kanalizace je zjištěno, že 10 šachet je v havarijním stavu, a tudíž se musí opravovat nebo v horších případech vyměnit za nové. Je zjištěn také velmi špatný stav 2ks UV S11 a S13, které je nutné zrealizovat nově. Dále je zjištěno, že některé kanalizační přípojky nejsou řešeny v projektu, kdy se jedná o přípojky k 161/1, a k p. p. č. 43/1, 43/3 a 61/1. Ty jsou pro úplnost, funkčnost a kompletnost stavby také navíc realizovány. V jednom místě při realizaci vodovodu je nutné provést jeho přeložku, což v projektu není předpokládáno, vzniklo zjištěním až při jeho realizaci. Při provádění těchto výše uvedených prací je v některých místech větší výskyt spodních vod, než je předpoklad projektu, je tedy nutné při provádění prací tuto vodu průběžně odčerpávat. Další navýšení pak znamená provedení provizorních asfaltů pro zajištění bezpečného provozu a provádění zimní údržby během zimního období.					
Důvod vícepráce/méněpráce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc X	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem 655.902,00 Kč + 21 % DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
15.478.357,87 Kč bez DPH			0 kalendářních týdnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 655 602,00 Kč bez DPH. Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 358 153,56 Kč bez DPH. Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 702 251,56 Kč bez DPH. Navrhovanou změnou dojde / nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 44					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Bc. Tomáš Pasecký *V2. KOVAČ PZTR*

Podpis

.... Datum *28.11.2025*

PŘIJETÍ ZMĚNY**Potvrzení o převzetí Návrhu změny AD:**

AD souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Ing. Petr Kořínek

Podpis

.... Datum *28-11-2025*

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Ing. Petr Hofmann

Podpis

.... Datum *28.11.2025*

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Bc. Denisa Černá

Podpis

.... Datum *28-11-2025*

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020047-HANY-4

Stavba: Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I.etapa

KSO:	827	CC-CZ:	222
Místo:	Liberec	Datum:	13.11.2025
Zadavatel:		IČ:	00262978
Statutární město Liberec		DIČ:	CZ00262978
Účastník:		IČ:	49904884
1.JHS s.r.o.		DIČ:	CZ49904884
Projektant:		IČ:	27497763
SNOWPLAN, spol. s r.o.		DIČ:	CZ27497763
Zpracovatel:		IČ:	27497763
SNOWPLAN, spol. s r.o. - Pavel Nezbeda Javůrek		DIČ:	CZ27497763

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		-702 251,56
DPH základní snižovaná	Sazba daně 21,00%	Základ daně -702 251,56
	12,00%	
Cena s DPH		Výše daně -147 472,83
		0,00
		-849 724,39

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 2020047-HANY-4

Stavba: Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I.etapa

Místo:	Liberec	Datum:	13.11.2025
Zadavatel:	Statutární město Liberec	Projektant:	SNOWPLAN, spol. s r.o.
Účastník:	1.JHS s.r.o.	Zpracovatel:	SNOWPLAN, spol. s r.o. - Pavel Nezbeda Javůrek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
05	Oprava povrchů	-702 251,56	-849 724,39	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I.etapa

Objekt: 05 - Oprava povrchů

KSO: 827
Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Účastník: 1.JHS s.r.o.

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zpracovatel: SNOWPLAN, spol. s r.o. - Pavel Nezbeda Javůrek

Poznámka:

CC-CZ: 13.11.2025
Datum:
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
IČ: 49904884
DIČ: CZ49904884
IČ: 27497763
DIČ: CZ27497763
IČ: 27497763
DIČ: CZ27497763

Cena bez DPH		-702 251,56	
DPH základní snížená	Základ daně	-702 251,56	Výše daně
		0,00	-147 472,83
Cena s DPH		-849 724,39	
		V	CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I.etapa
Objekt: 05 - Oprava povrchů
Místo: Liberec
Zadavatel: Statutární město Liberec
Účastník: 1.JHS s.r.o.

Datum: 13.11.2025
Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.
Zpracovatel: SNOWPLAN, spol. s r.o. - Pavel Nezbeda Javůrek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		-702 251,56
HSV - Práce a dodávky HSV		-702 251,56
1 - Zemní práce		-60 852,06
5 - Komunikace pozemní		-474 208,06
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		-22 587,10
997 - Přesun sutě		-143 676,89
998 - Přesun hmot		-927,45

Stavba: Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I.etapa

05 - Oprava povrchů

Liberec

Statutární město Liberec

1.JHS S.r.l.

13.11.2025

SNOWPLAN, spol. s
r.o.

r.o. - Pavel Nezbeda
Javůrek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

-702 251,56

Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce					-60 852,06
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně		110,44	-21 348,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenniva nebo živic a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby https://podminky.urs.cz/item/cs_urs_2024_02/113106123				
	VV		Online PSC				
			180-373.3	m2	-193,300		103 200

2	K	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kamenniva strojně pl do 50 m2	m2	2,300	35,76	82,25	CS	URS 2024 02
			Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseku s ložem z kamenniva						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106185						
			Online PSC						

W	"REVIZE Č. 1"	
W	"odečteno digitálně" 14,3	14,300
W	Mezisoučet	14,300
W	"původní výměra" 12,0	12,000
W	Mezisoučet	12,000
W	14,3-12,0	2,300

3	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	53,348	94,50	5 041,39	CS ÚRS 2024 02
					2,300			

Online PSC

W	"REVIZE Č. 1"	207,200
W	"šterkové plochy"	207,200
W	Mezisoučet	153,852
W	"původní výměra"	153,852
W	Mezisoučet	153,852
W	207,2-153,852	53,348

4	K	113107222	Odstranění podkladu z kamenná drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 168,812	53,348
	pp		Odstranění podkladu nebo krytí strojě plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm			
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107222			
					45,21	52 841,99 CS ÚRS 2024 02

W	"REVIZE Č. 1"	
W	"odečteno digitálně"	
W	"S1 Pod Ještědem" 82,1*1,12	91,952
W	"S1/1 Pod Ještědem" 210,5*1,12	235,760
W	"IO 302.1 Pod Ještědem" 214,0*0,5	107,000
W	"V Lukách" 760,8	760,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"přípojky kom" 28,2*1,0		28,200			
			"zam.dl." 311,4		311,400			
			"kam.dl." 2,3		2,300			
			"kam.kosíky." 12,0		12,000			
			Mezisoučet		1 549,412			
			"původní výměra" 1159,636		1 159,636			
			Mezisoučet		1 159,636			
			(1549,412 + 779,036)-1159,636		389,776			
5	K	113107230	Odstaňení podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-779,036	145,00	-112 960,22	CS ÚRS 2024 02
PP	Online PSC	W	Odstaňení podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107230					
			"REVIZE Č. 1"					
			"oprava položky"					
			"odečteno digitálně" 0,0		0,000			
			Mezisoučet		0,000			
			"původní výměra" 779,036		779,036			
			Mezisoučet		779,036			
			0,0-779,036		-779,036			
9	K	113154552	Frézování živичného krytu tl 40 mm pl přes 2000 do 10000 m2	m2	65,700	57,00	3 744,90	CS ÚRS 2024 02
PP	Online PSC	W	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 40 mm					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154552					
			"REVIZE Č. 1"					
			"odečteno digitálně" 2369,0		2 369,000			
			Mezisoučet		2 369,000			
			"původní výměra" 2303,3		2 303,300			
			Mezisoučet		2 303,300			
			2369,0-2303,3		65,700			
10	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	67,900	28,90	1 962,31	CS ÚRS 2024 02
PP	Online PSC	W	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151113					
			"REVIZE Č. 1"					
			"zeleň" 67,9		67,900			
11	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,370	88,20	1 796,63	CS ÚRS 2024 02
PP	Online PSC	W	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103					
			"REVIZE Č. 1"					
			"odvoz na mezideponii"					
			"zeleň" 10,185		10,185			
			"odvoz z mezideponie"		10,185			
			"zeleň" 10,185		20,370			
			Součet		10,185			
12	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	10,185	167,00	1 700,90	CS ÚRS 2024 02
PP	Online PSC	W	Nakládání, skládání a překládání neuhliého výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101					
			"REVIZE Č. 1"					
			"zeleň" 10,185		10,185			
13	K	171251201	Uložení sypání na skládku nebo meziskládky	m3	10,185	21,90	223,05	CS ÚRS 2024 02
PP	Online PSC	W	Uložení sypání na skládku nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
			"REVIZE Č. 1"					
			"zeleň" 10,185		10,185			
14	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	67,900	60,40	4 101,16	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	Online PSC		Rozprostření a urovňání omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/1813511103					
VV			"REVIZE Č.1"					
VV			"zeleň" 67,9		67,900			
15	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	67,900	25,50	1 731,45	CS ÚRS 2024 02
PP	Online PSC		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131					
VV			"REVIZE Č.1"					
VV			"zeleň" 67,9		67,900			
16	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,037	113,00	230,18	CS ÚRS 2024 02
PP			osivo směs travní parková					
VV			"REVIZE Č.1"					
VV			"zeleň" 67,9		67,900			
VV			67,9*0,03 Přepočtené koeficientem množství		2,037			
D	5		Komunikace pozemní				-474 208,06	
19	K	564752111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 150 mm	m2	53,348	340,00	18 138,32	CS ÚRS 2024 02
PP			Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozproštěním, vibčením a zhuňněním, po zhuňnění tl. 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564752111					
VV			"REVIZE Č.1"					
VV			"odečteno digitálně" 207,2		207 200			
VV			Mezisoučet		207 200			
VV			"původní výměra" 153,852		153,852			
VV			Mezisoučet		153,852			
VV			207,2-153,852		53,348			
20	K	564851111.1	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	53,348	220,00	11 736,56	CS ÚRS 2024 02
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhuňněním plochy přes 100 m2, po zhuňnění tl. 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111.1					
VV			"REVIZE Č.1"					
VV			"odečteno digitálně" 207,2		207 200			
VV			Mezisoučet		207 200			
VV			"původní výměra" 153,852		153,852			
VV			Mezisoučet		153,852			
VV			207,2-153,852		53,348			
21	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-289,636	245,00	-70 960,82	CS ÚRS 2024 02
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhuňněním plochy přes 100 m2, po zhuňnění tl. 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111					
VV			(140+730)-1159,636		-289,636			
22	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	1 049,000	306,25	321 256,25	CS ÚRS 2024 02
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhuňněním plochy přes 100 m2, po zhuňnění tl. 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111					
VV			"REVIZE Č.1"					
VV			"odečteno digitálně" 822+227		1 049,000			
24	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	188,000	665,00	125 020,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhuňněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuňnění tl. 70 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565155101					
VV			962-774		188			
25	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	-779,036	395,24	-307 906,19	CS ÚRS 2024 02
PP			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatčních spár, s rozproštěním a zhuňněním SC C 8/10 (KSC I), po zhuňnění tl. 130 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122112					
28	K	573231111	Postřik živinový spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	-1 081,300	22,00	-23 788,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231111					
VV			"REVIZE Č.1"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			1222-2303.3		-1 081,300			
29	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-1 081,300	445,00	-481 178,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po ztuhnutí tl. 40 mm					
W			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134131					
W			"REVIZE Č. 1"					
W			"odečteno digitálně" 760,8+1608,2					
W			Mezisoučet		2 369,000			
W			"původní výměra" 2303,3		2 303,300			
W			Mezisoučet		2 303,300			
W			1221,69-2303,3		-1 081,300			
30	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	2,300	743,40	1 709,82	CS ÚRS 2024 02
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci drobných z kamene, do lože z kameniva těženého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591211111					
W			"REVIZE Č.1"					
W			"odečteno digitálně" 14,3		14,300			
W			Mezisoučet		14,300			
W			"původní výměra" 12,0		12,000			
W			Mezisoučet		12,000			
W			14,3-12,0		2,300			
31	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	-193,300	353,00	-68 234,90	CS ÚRS 2024 02
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211112					
W			180-373,3		-193,300			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-22 587,10	
33	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	-100,800	425,00	-42 840,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařtením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213					
W			"REVIZE Č.1"					
W			"odečteno digitálně" 211,5		211,500			
W			Mezisoučet		211,500			
W			"původní výměra" 200,8		200,800			
W			Mezisoučet		200,800			
W			100-200,8		10,700			
34	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	112,850	178,64	20 159,52	CS ÚRS 2024 02
PP			obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
W			200,8-50-40,16 *1,02		112,850			
37	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	2,300	40,60	93,38	CS ÚRS 2024 02
PP			Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložení očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromad a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných s původním vplněním soár kamenivem těženým					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979071121					
W			"REVIZE Č.1"					
W			"odečteno digitálně" 14,3		14,300			
W			Mezisoučet		14,300			
W			"původní výměra" 12,0		12,000			
W			Mezisoučet		12,000			
W			14,3-12,0		2,300			
D	997		Přesun sutě				-143 676,89	
38	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	92,413	51,71	4 778,68	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551					
W			"REVIZE Č.1"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"odvoz na skládku 4 km"		540,497			
W			"kamenivo" 540,497		292,477			
W			"asfalt" 292,477		832,974			
W			Mezisoučet		740,561			
W			"původní výměra" 740,561		740,561			
W			Mezisoučet		92,413			
W			832,974-740,561					
39	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	277,239	11,07	3 069,04	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559					
W			"REVIZE Č. 1"					
W			"odvoz na skládku 4 km" 832,974*3,0		2 498,922			
W			Mezisoučet		2 498,922			
W			"původní výměra" 2221,683		2 221,683			
W			Mezisoučet		2 221,683			
W			2498,922-2221,683		277,239			
40	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-73,305	57,94	-4 247,29	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561					
W			"REVIZE Č. 1"					
W			"odvoz na skládku 4 km"		121,164			
W			"bet" 121,164		121,164			
W			Mezisoučet		194,469			
W			"původní výměra" 194,469		194,469			
W			Mezisoučet		-73,305			
W			121,164-194,469					
41	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-219,915	14,20	-3 122,79	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569					
W			"REVIZE Č. 1"					
W			"odvoz na skládku 4 km" 121,164*3,0		363,492			
W			Mezisoučet		363,492			
W			"původní výměra" 583,407		583,407			
W			Mezisoučet		583,407			
W			363,492-583,407		-219,915			
42	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	-73,305	2 190,00	-160 537,95	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221615					
W			"REVIZE Č. 1"					
W			"bet" 121,164+30,633		151,797			
W			Mezisoučet		151,797			
W			"původní výměra" 225,102		225,102			
W			Mezisoučet		225,102			
W			151,797-225,102		-73,305			
43	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	-44,095	325,00	-14 330,88	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221645					
W			"REVIZE Č. 1"					
W			"asfalt" 292,477		292,477			
W			Mezisoučet		292,477			
W			"původní výměra" 336,572		336,572			
W			Mezisoučet		336,572			
W			292,477-336,572		-44,095			
44	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	136,508	225,00	30 714,30	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221655					
	W		"REVIZE Č.1"		540,497			
	W		"kamenivo" 540,497		540,497			
	W		Mezisoučet		403,989			
	W		"původní výměra" 403,989		403,989			
	W		Mezisoučet		136,508			
	W		540,497-403,989					
D	998		Přesun hmot				-927,45	
45	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-2,061	450,00	-927,45	CS ÚRS 2024 02

PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY - Rozdílový rozpočet k ZL č.2

Kód: 799
Stavba: Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární Město Liberec

Zhotovitel:
1.JHS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Jiří Kašpar

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.10.2025

IC:
DIČ:

IC: 49904884
DIČ: CZ49904884

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			155 537,95
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	155 537,95	32 662,97
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			188 200,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	799		
Stavba:	Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa		
Místo:		Datum:	21.10.2025
Zadavatel:	Statutární Město Liberec	Projektant:	
Zhotovitel:	1.JHS s.r.o.	Zpracovatel:	Jiří Kašpar

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		155 537,95	188 200,92
25NA050	Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa	155 537,95	188 200,92
05	Oprava povrchů	155 537,95	188 200,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
Objekt: 25NA050 - Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
Soupis: 2020047-HANY-3 - Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I.etapa

Úroveň 3:
05 - Oprava povrchů

KSO:	827	CC-CZ:	
Místo:	Liberec	Datum:	21.10.2025
Zadavatel:		IČ:	00262978
Statutární město Liberec		DIČ:	CZ00262978
Zhotovitel:		IČ:	49904884
1.JHS s.r.o.		DIČ:	CZ49904884
Projektant:		IČ:	27497763
SNOWPLAN, spol. s r.o.		DIČ:	CZ27497763
Zpracovatel:		IČ:	27497763
SNOWPLAN, spol. s r.o. - Pavel Nezbeda Javůrek		DIČ:	CZ27497763
Poznámka:			

Cena bez DPH		155 537,95	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	155 537,95	21,00%	32 662,97
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	188 200,92

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
Objekt: 25NA050 - Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
Soupis: 2020047-HANY-3 - Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I.etapa

Úroveň 3:
05 - Oprava povrchů

Místo: Liberec
Zadavatel: Statutární město Liberec
Zhotovitel: 1.JHS s.r.o.

Datum: 21.10.2025
Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.
Zpracovatel: SNOWPLAN, spol. s r.o. - Pavel Nezbeda Javůrek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 155 537,95

HSV - Práce a dodávky HSV	155 537,95
1 - Zemní práce	17 545,50
5 - Komunikace pozemní	100 611,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 884,60
997 - Přesun sutě	14 943,10
998 - Přesun hmot	20 553,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
Objekt: 25NA050 - Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
Soupis: 2020047-HANY-3 - Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I.etapa

Úroveň 3:
05 - Oprava povrchů

Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: 1.JHS s.r.o.

Datum: 21.10.2025

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zpracovatel: SNOWPLAN, spol. s r.o. - Pavel Nezbeda Javůrek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

155 537,95

D		HSV	Práce a dodávky HSV					155 537,95
D		1	Zemní práce					17 545,50
1	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	63,000	94,50	5 953,50	
VV			"S1-šterk" 21,00 x 3,00 = 63,00 m2		63,000			
VV			Součet		63,000			
2	K	113154513	Frézování živичného krytu tl 50 mm pl do 500m2	m2	63,000	184,00	11 592,00	
VV			21,00m x 3,00 m = 63,00 m2		63,000			
D		5	Komunikace pozemní					100 611,00
3	K	564851111	Podklad ze šterkodontě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	63,000	220,00	13 860,00	
VV			šterk" 21,00 x 3,00 = 63,00		63,000			
VV			Součet		63,000			
4	K	564861111	Podklad ze šterkodontě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	63,000	245,00	15 435,00	
VV			"odečteno digitálně"					
VV			šterk" 21,00 x 3,00 = 63,00		63,000			
VV			Součet		63,000			
5	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	63,000	665,00	41 895,00	
VV			Mezisoučet		63,000			
6	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	63,000	22,00	1 386,00	
VV			"odečteno digitálně" 2303,3		2 303,300			
7	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m	m2	63,000	445,00	28 035,00	
VV			"odečteno digitálně" 63,000		63,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 884,60
8	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	m	6,000	65,09	390,54	
VV			"odečteno digitálně" 6,0		6,000			
9	K	919121112	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	6,000	139,01	834,06	
VV			"odečteno digitálně" 6,000		6,000			
11	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	6,000	110,00	660,00	
VV			"odečteno digitálně" 6,00m		6,000			
D		997	Přesun sutě					14 943,10
12	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	45,675	51,71	2 361,85	
VV			"odvoz na skládku 4 km"					
VV			"kamenivo" 63,00 x 0,3 = 18,90m3 x 2,00 = 37,80 t		37,800			
VV			"asfalt" 63,00 x 0,05 = 3,15m3 x 2,5 = 7,875 t		7,875			
VV			Mezisoučet		45,675			
13	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	137,025	11,07	1 516,87	
VV			"odvoz na skládku 4 km" 45,675*3,0		137,025			
14	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	7,875	325,00	2 559,38	
VV			"asfalt" 7,875t		7,875			
15	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	37,800	225,00	8 505,00	
VV			"kamenivo" 37,80		37,800			
D		998	Přesun hmot					20 553,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	45,675	450,00	20 553,75

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 799
Stavba: Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa

KSO: OPRAVY 10 KS ŠACHET DEŠŤOVÉ KANALIZACE - VCP
Místo:

CC-CZ:
Datum: 13.11.2025

Zadavatel:
Statutární Město Liberec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
1.JHS s.r.o.

IČ: 49904884
DIČ: CZ49904884

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jiří Kašpar

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	433 502,80
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	433 502,80	91 035,59
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	524 538,39
------------	---	-----	------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	799		
Stavba:	Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa		
Místo:		Datum:	13.11.2025
Zadavatel:	Statutární Město Liberec	Projektant:	
Zhotovitel:	1.JHS s.r.o.	Zpracovatel:	Jiří Kašpar

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		433 502,80	524 538,39
25NA050	Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa	433 502,80	524 538,39
2020047-HANY-3	Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I.etapa	433 502,80	524 538,39
01	Opravy šachet dešťové kanalizace	433 502,80	524 538,39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
Objekt: 25NA050 - Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
Soupis: 2020047-HANY-3 - Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I.etapa

Úroveň 3:
OPRAVY 10 KS ŠACHET DEŠŤOVÉ KANALIZACE - VCP

KSO:	827	CC-CZ:	
Místo:	Liberec	Datum:	13.11.2025
Zadavatel:		IČ:	00262978
Statutární město Liberec		DIČ:	CZ00262978
Zhotovitel:		IČ:	49904884
1.JHS s.r.o.		DIČ:	CZ49904884
Projektant:		IČ:	27497763
SNOWPLAN, spol. s r.o.		DIČ:	CZ27497763
Zpracovatel:		IČ:	27497763
SNOWPLAN, spol. s r.o. - Pavel Nezbeda Javůrek		DIČ:	CZ27497763
Poznámka:			

Cena bez DPH		433 502,80	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	433 502,80	21,00%	91 035,59
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	524 538,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
Objekt: 25NA050 - Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
Soupis: 2020047-HANY-3 - Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I.etapa

Úroveň 3:
OPRAVY 10 KS ŠACHET DEŠŤOVÉ KANALIZACE - VCP

Místo:	Liberec	Datum:	13.11.2025
Zadavatel:	Statutární město Liberec	Projektant:	SNOWPLAN, spol. s r.o.
Zhotovitel:	1.JHS s.r.o.	Zpracovatel:	SNOWPLAN, spol. s r.o. - Pavel Nezbeda Javůrek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	433 502,80
HSV - Práce a dodávky HSV	433 502,80
1 - Zemní práce	187 027,80
4 - Vodorovné konstrukce	26 560,80
8 - Trubní vedení	219 444,20
998 - Přesun hmot	470,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
 Objekt: 25NA050 - Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
 Soupis: 2020047-HANY-3 - Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I.etapa

Úroveň 3:
OPRAVY 10 KS ŠACHET DEŠŤOVÉ KANALIZACE - VCP

Místo:	Liberec	Datum:	13.11.2025
Zadavatel:	Statutární město Liberec	Projektant:	SNOWPLAN, spol. s r.o.
Zhotovitel:	1.JHS s.r.o.	Zpracovatel:	SNOWPLAN, spol. s r.o. - Pavel Nezbeda Javůrek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							433 502,80
D	HSV	Práce a dodávky HSV					433 502,80
D	1	Zemní práce					187 027,80
1	K	113107543	Odstranění podkladů nebo krytů živičných strojně, 100 - 150mm (4,5 x 1 x 10)	m2	45,000	192,00	8 640,00
2	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přez 50 do 100mm	m	30,000	110,00	3 300,00
2	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 - 50% strojně (2,7m3 x 0,5) x 10 ks	m3	9,000	1 585,20	14 266,80
VV					13,500		
VV					13,500		
2	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 - 50% strojně (2,7m3 x 0,5) x 10 ks	m3	81,000	811,00	65 691,00
VV					90,000		
VV					90,000		
3	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	90,000	107,00	9 630,00
4	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32 (2,7m3 x 2 = 5,4t)	t	180,000	475,00	85 500,00
VV					881,278		
D	4	Vodorovné konstrukce					26 560,80
5	K	452112122	Osazení betonových prstenců nebo ráků v přes 100 do 200 mm pod poklopy a mříže (20x)	kus	20,000	1 011,36	20 227,20
6	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm (2ks x 10)	kus	20,000	316,68	6 333,60
D	8	Trubní vedení					219 444,20
7	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných (20x)	kus	20,000	1 236,69	24 733,80
8	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm (2ks x 10)	kus	20,000	1 549,76	30 995,20
9	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových (10x)	kus	10,000	1 281,75	12 817,50
10	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná (1ks x 10)	kus	10,000	2 041,60	20 416,00
11	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600 (10x)	kus	10,000	3 822,16	38 221,60
12	M	59224660	poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 bez odvětrání (1ks x 10)	kus	10,000	4 642,32	46 423,20
78	K	899-R1	Jádrový vývrt a napojení na stávající kanal. šachtu vč. obetonování (10x)	kus	10,000	4 583,69	45 836,90
D	998	Přesun hmot					470,00
79	K	998275101	Přesun hmot	t	9,400	50,00	470,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 799
Stavba: Provizorní zaasfaltování komunikace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární Město Liberec

Zhotovitel:
1.JHS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Jiří Kašpar

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7.11.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 49904884
DIČ: CZ49904884

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			503 450,00
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 503 450,00	Výše daně 105 724,50
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		609 174,50

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	799	Datum:	07.11.2025
Stavba:	Provizorní zaasfaltování komunikace	Projektant:	
Místo:		Zpracovatel:	Jiří Kašpar
Zadavatel:	Statutární Město Liberec		
Zhotovitel:	1.JHS s.r.o.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		503 450,00	609 174,50
25NA050	Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa	503 450,00	609 174,50
05	Oprava povrchů	503 450,00	609 174,50

827
Liberec

Statutární Město Liberec

1.JHS s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 21.10.2025

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

IČ: 49904884

DIČ: CZ49904884

503 450,00

Základ daně
503 450,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
105 724,50
0,00

v CZK

609 174,50

Zpracovatel

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

503 450,00

Práce a dodávky HSV

503 450,00

Zemní práce

503 450,00

Zřízení podkladu pod AB	m2	730,000	125,00	91 250,00
Provizorní výšková úprava poklopů(18 KP + 18VP)	ks	36,000	500,00	18 000,00
Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 3 m - ruční a strojní pokládka	m2	730,000	540,00	394 200,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 799
Stavba: Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární Město Liberec

Zhotovitel:
1.JHS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Jiří Kašpar

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.10.2025

IC:
DIČ:

IC:
DIČ: 49904884
CZ49904884

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			265 662,81
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	265 662,81	55 789,19
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			321 452,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	799	Datum:	21.10.2025
Stavba:	Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa		
Místo:		Projektant:	
Zadavatel:	Statutární Město Liberec	Zpracovatel:	Jiří Kašpar
Zhotovitel:	1.JHS s.r.o.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		265 662,81	321 452,00
25NA050	Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa	265 662,81	321 452,00
1	IO 301 - Stoka 1	8 776,00	10 618,96
02	IO 302 - Přeložka vodovodu	18 212,02	22 036,54
05	Oprava povrchů	9 463,60	11 450,96
04	UV S11 a UV S123	24 584,27	29 746,97

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
0
Objekt:
25NA050 - Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
Soupis:
2020047-HANY-3 - Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I.etapa
Úroveň 3:
01 - IO 301 - STOKA 1

KSO: 827
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 21.10.2025

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:
0

IČ: 0
DIČ: 0

Projektant:
SNOWPLAN, spol. s r.o.

IČ: 27497763
DIČ: CZ27497763

Zpracovatel:
SNOWPLAN, spol. s r.o. - Pavel Nezbeda Javůrek

IČ: 27497763
DIČ: CZ27497763

Poznámka:

Cena bez DPH **8 776,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 776,00	21,00%	1 842,96
snížená	0,00	12,00%	0,00
zákl. přeneseně	0,00	21,00%	0,00
sníž. přeneseně	0,00	12,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **10 618,96**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
0
Objekt:
25NA050 - Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
Soupis:
2020047-HANY-3 - Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I.etapa
Úroveň 3:
01 - IO 301 - STOKA 1

Místo: Liberec

Datum: 21.10.2025

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol.
s r.o.

Zhotovitel: 0

Zpracovatel: SNOWPLAN, spol.
s r.o. - Pavel
Nezbeda Javůrek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	8 776,00
HSV - Práce a dodávky HSV	8 776,00
1 - Zemní práce	8 776,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
0
Objekt:
25NA050 - Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
Soupis:
2020047-HANY-3 - Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I.etapa
Úroveň 3:

01 - IO 301 - STOKA 1

Místo: Liberec

Datum: 21.10.2025

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol.
s r.o.

Zhotovitel: 0

Zpracovatel: SNOWPLAN, spol.
s r.o. - Pavel
Nezbeda .lavírek

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 776,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 776,00
D	1		Zemní práce				8 776,00
1	K	115101201	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	90,000	89,40	8 046,00
VV				"předpoklad" 90			
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	73,00	730,00
VV				"předpoklad" 10			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa

Objekt:

25NA050 - Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa

Soupis:

2020047-HANY-3 - Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I.etapa

Uroveň 3:

02 - IO 302 - Přeložka vodovodu

KSO: 827
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 21.10.2025

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IC: 00262978
DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:
1.JHS s.r.o.

IC: 49904884
DIČ: CZ49904884

Projektant:
SNOWPLAN, spol. s r.o.

IC: 27497763
DIČ: CZ27497763

Zpracovatel:
SNOWPLAN, spol. s r.o. - Pavel Nezbeda Javůrek

IC: 27497763
DIČ: CZ27497763

Poznámka:

Cena bez DPH

18 212,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 212,02	21,00%	3 824,52
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

22 036,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
Objekt: 25NA050 - Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
Soupis: 2020047-HANY-3 - Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I.etapa
Uroveň 3:
02 - IO 302 - Přeložka vodovodu

Místo: Liberec
Zadavatel: Statutární město Liberec
Zhotovitel: 1.JHS s.r.o.

Datum: 21.10.2025
Projektant: SNOWPLAN, spol.
s r.o.
SNOWPLAN, spol.
Zpracovatel: s r.o. - Pavel
Nezbeda Javůrek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	18 212,02
HSV - Práce a dodávky HSV	18 212,02
8 - Trubní vedení	18 212,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
Objekt: 25NA050 - Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
Soupis: 2020047-HANY-3 - Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I.etapa

Uroveň 3:
02 - IO 302 - Přeložka vodovodu

Místo:	Liberec	Datum:	21.10.2025
Zadavatel:	Statutární město Liberec	Projektant:	SNOWPLAN, spol. s r.o.
Zhotovitel:	1.JHS s.r.o.	Zpracovatel:	SNOWPLAN, spol. s r.o. - Pavel Nezbeda Javůrek

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							18 212,02
D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 212,02
D	8		Trubní vedení				18 212,02
1	M	9.4.4.80	Univerzální jištěná spojka, DN 80, rozsah 82-106 mm	kus	2,000	4 906,80	9 813,60
2	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000	1 126,01	2 252,02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
Objekt:
25NA050 - Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
Soupis:
2020047-HANY-3 - Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I.etapa
Uroveň 3:
05 - Oprava povrchů

KSO:	827	CC-CZ:	
Místo:	Liberec	Datum:	21.10.2025
Zadavatel:		IC:	00262978
Statutární město Liberec		DIČ:	CZ00262978
Zhotovitel:		IC:	49904884
1.JHS s.r.o.		DIČ:	CZ49904884
Projektant:		IC:	27497763
SNOWPLAN, spol. s r.o.		DIČ:	CZ27497763
Zpracovatel:		IC:	27497763
SNOWPLAN, spol. s r.o. - Pavel Nezbeda Javůrek		DIČ:	CZ27497763
Poznámka:			

Cena bez DPH			9 463,60
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	9 463,60	21,00%	1 987,36
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			11 450,96
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
Objekt: 25NA050 - Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
Soupis: 2020047-HANY-3 - Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I.etapa
Uroveň 3:
05 - Oprava povrchů

Místo: Liberec
Zadavatel: Statutární město Liberec
Zhotovitel: 1.JHS s.r.o.

Datum: 21.10.2025
Projektant: SNOWPLAN, spol.
s r.o.
SNOWPLAN, spol.
Zpracovatel: s r.o. - Pavel
Nezbeda Javůrek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		9 463,60
HSV - Práce a dodávky HSV		9 463,60
1 - Zemní práce		357,60
5 - Komunikace pozemní		9 106,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
Objekt: 25NA050 - Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
Soupis: 2020047-HANY-3 - Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I.etapa
Uroveň 3: 05 - Oprava povrchů

Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: 1.JHS s.r.o.

Datum: 21.10.2025

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zpracovatel: SNOWPLAN, spol. s r.o. - Pavel Nezbeda Javůrek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 9 463,60

D		HSV	Práce a dodávky HSV					9 463,60
D		1	Zemní práce					357,60
2	K	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	10,000	35,76		357,60
					10,000			
					10,000			
D		5	Komunikace pozemní					9 106,00
38	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	10,000	40,60		406,00
					10,000			
					10,000			
22	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z cementového lože, tl 50 mm	m2	10,000	870,00		8 700,00
					10,000			
					10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
0
Objekt:
25NA050 - Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
Soupis:
2020047-HANY-3 - Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I. etapa
Úroveň 3:
04 - SO 313 - ULIČNÍ VPUSTI S11 a S13

KSO: 827
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 21.10.2025

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IC: 00262978
DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:
1.JHS s.r.o.

IC: 49904884
DIČ: CZ49904884

Projektant:
SNOWPLAN, spol. s r.o.

IC: 27497763
DIČ: CZ27497763

Zpracovatel:
SNOWPLAN, spol. s r.o. - Pavel Nezbeda Javůrek

IC: 27497763
DIČ: CZ27497763

Poznámka:

Cena bez DPH 24 584,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 584,27	21,00%	5 162,70
snižená	0,00	12,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	12,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 29 746,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
0
Objekt:
25NA050 - Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
Soupis:
2020047-HANY-3 - Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I. etapa
Úroveň 3:

Místo: Liberec
Zadavatel: Statutární město Liberec
Zhotovitel: 1.JHS s.r.o.

Datum: 21.10.2025
Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.
Zpracovatel: SNOWPLAN, spol. s r.o. - Pavel Nezbeda Javůrek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 24 584,27
HSV - Práce a dodávky HSV 24 584,27
8 - Trubní vedení 24 584,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
0
Objekt:
25NA050 - Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
Soupis:
2020047-HANY-3 - Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I. etapa
Úroveň 3:
04 - SO 313 - ULIČNÍ VPUSTI S11 a S13

Místo: Liberec
Zadavatel: Statutární město Liberec
Zhotovitel: 1.JHS s.r.o.

Datum: 21.10.2025
Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.
Zpracovatel: SNOWPLAN, spol. s r.o. - Pavel Nezbeda Javůrek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							24 584,27
D	HSV		Práce a dodávky HSV				24 584,27
D	8		Trubní vedení				24 584,27

osazení
nové
vpusti
na místo
etážování

18	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN8 z PVC-U DN	m	1,000	180,75	180,75
19	M	PPL SN8.1506KOM	KG trubka SN8 DN160 plnostěnná odpadní potrubí z PVC, 6m	kus	1,000	1 426,00	1 426,00
20		891	Navrtání otvoru do potrubí DN300 (DN160) včetně obetonování	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
23	K	895941341	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno s výtokem	kus	1,000	1 296,92	1 296,92
22	M	59224472	vpust' uliční DN 500 kaliště s odtokem 150mm 500/245x65mm	kus	1,000	754,00	754,00
24	M	28611532	Přechod kanalizační PVC na kam DN250 (váže se k R-položce 01	kus	1,000	2 900,00	2 900,00
25	K	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	1 481,78	1 481,78
26	K	877310440	Montáž tvarovek na kanal plast potrubí-šachtových vložek	kus	1,000	308,00	308,00
27	M	PPL IDEAM300x150	Odbočka sedlová DN300x150 PPLIFE	kus	1,000	3 662,13	3 662,13
28		R-položka.02	Odstranění UV	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
		šrot	Odpčet za výnos za šrotovné	t	-0,100	3 000,00	-300,00
29	M	55241042	Mříž vtoková s rámem pro uliční vpust'	kus	1,000	3 980,00	3 980,00
30	M	59224486	vpust' uliční DN 450 skruž horní betonová 450/570x50mm	kus	1,000	858,00	858,00
31	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží	kus	1,000	1 236,69	1 236,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
0
Objekt:
25NA050 - Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
Soupis:
2020047-HANY-3 - Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I. etapa
Úroveň 3:

04 - Kanalizační přípojka 161/2

KSO: 827
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 21.10.2025

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:
1.JHS s.r.o.

IČ: 49904884
DIČ: CZ49904884

Projektant:
SNOWPLAN, spol. s r.o.

IČ: 27497763
DIČ: CZ27497763

Zpracovatel:
SNOWPLAN, spol. s r.o. - Pavel Nezbeda Javůrek

IČ: 27497763
DIČ: CZ27497763

Poznámka:

Cena bez DPH

94 973,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DP+ základní	94 973,28	21,00%	19 944,39
snížená	0,00	12,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

114 917,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
0
Objekt:
25NA050 - Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
Soupis:
2020047-HANY-3 - Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I. etapa
Úroveň 3:

Místo: Liberec

Datum: 21.10.2025

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol.

Zhotovitel: 1.JHS s.r.o.

s.r.o.
SNOWPLAN, spol.
s.r.o. - Pavel
Zpracovatel: Nezbeda Javůrek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

94 973,28

HSV - Práce a dodávky HSV

94 973,28

1 - Zemní práce

74 762,53

8 - Trubní vedení

20 210,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
0
Objekt:
25NA050 - Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
Soupis:
2020047-HANY-3 - Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I. etapa
Úroveň 3:

04 - Kanalizační přípojka 161/2

Místo: Liberec

Datum: 21.10.2025

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol.

Zhotovitel: 1.JHS s.r.o.

s.r.o.
SNOWPLAN, spol.
s.r.o. - Pavel
Zpracovatel: Nezbeda Javůrek

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							94 973,28
D	HSV		Práce a dodávky HSV				94 973,28
D	1		Zemní práce				74 762,53
1	K	115101202	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	16,000	95,00	1 520,00
	VV		"skutečnost 34 hod		34,000		
2	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min	den	2,000	73,00	146,00
	VV		"skutečnost 4dny		4,000		
3	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupin 3 ručně	m3	15,378	1 585,20	24 377,21
	VV		Mezisoučet		15,378		
	VV		7,56 x 1,5 x h.2,26 = 25,628		25,628		
	VV		"poměr ruční výkop 3/5 = 15,378m3		15,378		
4	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupin 3 obiem do 1000 m3	m3	11,750	425,00	4 993,75
	VV		Mezisoučet		10,250		
	VV		7,56 x 1,5 x h.2,39 = 27,128		27,128		
	VV		"poměr strojní výkop 2/5 = 11,750		11,750		
5	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z hornin tvrdosti I skupin 1 až 3	m3	27,128	185,00	5 018,68
	VV		"odvoz na skládku 4 km"				
	VV		"hloubení rýh do 2000 mm"				
	VV		Mezisoučet		25,628		
	VV		"hloubení rýh 7,56 x 1,5 x 2,26 = 25,628m3		25,628		
6	K	1712012-R1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	48,830	225,00	10 986,75
	VV		"měrná hmotnost 1,8 CÚ2024" 27,128*1,8 = 48,830t		48,830		
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	16,000	107,00	1 712,00
8	M	58344197	Štěrkodrt' frakce 0/63	t	32,000	450,00	14 400,00
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,000	107,00	642,00
10	M	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	5,000	800,00	4 000,00
	VV		"měrná hmotnost 2,0, zásyp 5,000m3		5,000		
11	K	175151101.1	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,000	235,38	706,14
12	M	583373030.1	Štěrkopísek frakce 0/8	t	6,000	385,00	2 310,00
	VV		"měr. hmotnost 2,0" 3,00m3 x *2,0 = 6,00t		6,000		
13	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,000	3 950,00	3 950,00
	D	8	Trubní vedení				20 210,75
16	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 (5 trubek á 2m)	m	10,000	425,12	4 251,20
16	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	7,000	218,73	1 531,11
17	M	59710675	trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,50m spojovací systém F	m	8,050	850,28	6 844,75
	VV		"potrubí" KTH150				
	VV		Mezisoučet		8,050		
	VV		7,000 x 1,15		8,050		
28		R-položka.01	Vyspravení stávající dešťové kanalizace uložené v hl. 0,6m , v délce 2,0m (nová část potrubí DN250. přechod bet. DN250)	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
30	K	899-R1	Přepojení na stávající potrubí	kus	1,000	4 583,69	4 583,69
32	K	R.2	Zaměření stavu IS (geodet)	kus	1,000	500,00	500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
799
Objekt:
25NA050 - Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
Soupis:
2020047-HANY-3 - Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I. etapa
Úroveň 3:
04 - SO 313 - Splaškové kanalizační přípojky veřejná část - VCP
Přípojka p.p.č.43/1 - 3,5m, Přípojka p.p.č. 43/3 - 3,5m a Přípojka p.p.č. 61/1 - 2,5m
KSO: 827
Místo: Liberec
Zadavatel:
Statutární město Liberec
Zhotovitel:
0
Projektant:
SNOWPLAN, spol. s r.o.
Zpracovatel:
SNOWPLAN, spol. s r.o. - Pavel Nezbeda Javůrek
Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

00262978
CZ00262978

0
49904884

27497763
CZ27497763

27497763
CZ27497763

Cena bez DPH 109 653,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	109 653,64	21,00%	23 027,26
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 132 680,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
799
Objekt:
25NA050 - Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
Soupis:
2020047-HANY-3 - Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I. etapa
Úroveň 3:
04 - SO 313 - Splaškové kanalizační přípojky veřejná část - VCP

Místo: Liberec Datum:
Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: SNOWPLAN, spol.
s r.o.
Zhotovitel: 0 Zpracovatel: SNOWPLAN, spol.
s r.o. - Pavel
Nezbeda Javůrek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	109 653,64
HSV - Práce a dodávky HSV	109 653,64
1 - Zemní práce	84 911,85
8 - Trubní vedení	24 734,29
998 - Přesun hmot	7,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

799

Objekt:

25NA050 - Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa

Soupis:

2020047-HANY-3 - Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I. etapa

Uroveň 3:

04 - SO 313 - Splaškové kanalizační přípojky veřejná část - VCP

Místo:

Liberec

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

SNOWPLAN, spol.

s r.o.

SNOWPLAN, spol.

s r.o. - Pavel

Nezherda, Javiřák

Zhotovitel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							109 653,64
D	HSV		Práce a dodávky HSV				109 653,64
D	1		Zemní práce				84 911,85
1	K	115101202	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	20,000	95,00	1 900,00
	VV		"skutečnost: 20 hod		34,000		
2	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min	den	2,000	73,00	146,00
	VV		"skutečnost 2dny		4,000		
6	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	19,323	1 585,20	30 630,82
	VV		Mezisoučet		19,323		
	VV		(3,5m*3,5m*2,5m) = 9,5m x 1,5 x h 2,26 = 32,205m3		32,205		
	VV		"poměr ruční výkop 3/5 = 19,323m3		19,323		
7	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	12,882	425,00	5 474,85
	VV		Mezisoučet		12,882		
	VV		9,5m x 1,5 x h 2,26 = 32,205m3		32,205		
	VV		"poměr strojní výkop 2/5 = 12,882m3		12,882		
16	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	32,205	185,00	5 957,93
	VV		"odvoz na skládku 4 km"				
	VV		"hloubení rýh do 2000 mm"				
	VV		Mezisoučet		32,205		
	VV		"hloubení rýh 9,5m x 1,5 x 2,26 = 32,205m3		32,205		
19	K	1712012-R1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	57,969	225,00	13 043,03
	VV		"měrná hmotnost 1,8 CÚ2024" 32,205*1,8 = 57,969t		57,969		
20	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	16,100	107,00	1 722,70
21	M	58344197	šterkodř frakce 0/63	t	32,200	450,00	14 490,00
21	M	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	2,000	800,00	1 600,00
	VV				2,000		
22	K	175151101.1	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,000	235,38	941,52
23	M	583373030.1	šterkopísek frakce 0/8	t	8,000	385,00	3 080,00
	VV		"měr. hmotnost 2 0" 4,00m3 x *2 0 = 8,00t		8,000		
28	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,500	3 950,00	5 925,00
D	8		Trubní vedení				24 734,29
31	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	9,500	218,73	2 077,94
32	M	59710675	trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,50m spojovací systém F	m	10,925	850,28	9 289,31
	VV		"potrubí" KTH150				
	VV		Mezisoučet		10,925		
	VV		9,500 x 1,15		10,925		
63	M	59711770	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/150 dl 500mm spojovací systém C/F tř. 160/-	kus	3,000	3 114,60	9 343,80
62	K	837371221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	kus	3,000	841,08	2 523,24
43	K	R.2	Zaměření stavu IS (geodet)	kus	3,000	500,00	1 500,00
D	998		Přesun hmot				7,50
43	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	0,150	50,00	7,50

ppč. 61/1,43/2,43/1

109653,64

109653,64