

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: MONZAS, a.s.

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: xxx

Datum: 28.11.2025

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
042	Úprava zapojení PZZ P2318, 2319, 2320 v úseku Hýskov - Nižbor	250 610,98	0,00	52 628,31	303 239,29	0,00	250 610,98	0,00	0,00	0,00
01	technologická část	205 750,00	0,00	43 207,50	248 957,50	0,00	205 750,00	0,00	0,00	0,00
02	VRN	44 860,98	0,00	9 420,81	54 281,79	0,00	44 860,98	0,00	0,00	0,00
Celkem		250610,98	0,00	52628,31	303239,29	0,00	250610,98	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz
Objekt: Úprava zapojení PZZ P2318, 2319, 2320 v úseku Hýskov - Nižbor
Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: MONZAS, a.s.
Místo: PZZ P2318, 2319, 2320 v TÚ Hýskov - Nižbor

Zpracoval: xxx
Datum: 28. 11. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST			Ostatní			22 810,00	182 940,00	205 750,00	0,000		
1	R	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	40,000	1 020,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00000	0,000
uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.											
2	R	7593315425	Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě	kus	48,000	157,00	0,00	7 536,00	7 536,00	0,00000	0,000
3		7593320429	Prvky Jednotka časová CJP (CV755139005)	kus	1,000	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00000	0,000
4		7593320414	Prvky Deska propojovací DPN (CV755135004)	kus	1,000	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00000	0,000
5	R	7593317010	Zrušení jednoho zapojení při volné vazbě	kus	16,000	133,00	0,00	2 128,00	2 128,00	0,00000	0,000
6	R	7593333990	Hodinová zúčtovací sazba pro opravu elektronických prvků a zařízení	hod	24,000	929,00	0,00	22 296,00	22 296,00	0,00000	0,000
7	R	7593335170	Montáž univerzální časovací jednotky	kus	1,000	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00000	0,000
včetně zapojení a označení											
8	R	7598095120	Přezkoušení a regulace časové jednotky	kus	1,000	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00000	0,000
kontrola zapojení včetně příslušného zkoušení hodnot zařízení											
9	R	7598095185	Přezkoušení vlakových cest (vlakových i posunových) za 1 vlakovou cestu	kus	4,000	2 970,00	0,00	11 880,00	11 880,00	0,00000	0,000
10	R	7598095435	Příprava ke komplexním zkouškám automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení se závorami jednokolejné	kus	2,000	23 800,00	0,00	47 600,00	47 600,00	0,00000	0,000
11	R	7598095445	Příprava ke komplexním zkouškám automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závor jednokolejné	kus	1,000	18 700,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00000	0,000
12		7593320407	Prvky Kazeta časové jednotky - nízká (CV755135009)	kus	1,000	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00000	0,000
13	R	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej	kus	1,000	9 130,00	0,00	9 130,00	9 130,00	0,00000	0,000
14	R	7598095560	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou jedna kolej	kus	2,000	10 900,00	0,00	21 800,00	21 800,00	0,00000	0,000
Celkem					22 810,00	182 940,00	205 750,00	0,000			

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz

Objekt: Úprava zapojení PZZ P2318, 2319, 2320 v úseku Hýskov - Nižbor

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: MONZAS, a.s.

Místo: PZZ P2318, 2319, 2320 v TÚ Hýskov - Nižbor

Zpracoval: xxx

Datum: 28. 11. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní				0,00	14 357,00	14 357,00	0,000		
1	R	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	7,000	435,00	0,00	3 045,00	3 045,00	0,00000	0,000
2	R	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	28,000	404,00	0,00	11 312,00	11 312,00	0,00000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	30 503,98	30 503,98	0,000		
3	R	023121011	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%	1 829,400	3,00	0,00	5 488,20	5 488,20	0,00000	0,000
dotčené práce											
4	R	023131011	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%	1 829,400	1,00	0,00	1 829,40	1 829,40	0,00000	0,000
dotčené práce											
5	R	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	2 057,500	2,20	0,00	4 526,50	4 526,50	0,00000	0,000
ZRN											
6	VON	033101001	Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. do 250	%	1 829,400	5,20	0,00	9 512,88	9 512,88	0,00000	0,000
dotčené práce											
7	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	1 829,400	5,00	0,00	9 147,00	9 147,00	0,00000	0,000
dotčené práce											
Celkem						0,00	44 860,98	44 860,98	0,000		