



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Agendové číslo: **04228/2024/IM/5**

Identifikátor: **KUMSX03A9BCA**

DODATEK Č.5

ke smlouvě o dílo č. 04228/2024/IM


I.

Smluvní strany


1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Bc. Liborem Vajdou, vedoucím odboru investičního a majetkového
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2105987779/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



Osoba oprávněná jednat ve věcech projektu:



(dále jen „objednatel“)

2. KAMI PROFIT, s.r.o.

se sídlem: Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava, Slovensko

společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl: Sro, vložka č.: 36648/B, jednající prostřednictvím české pobočky

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

se sídlem: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava – Poruba
zastoupena: Ing. Danielem Rimelem, vedoucím odštěpného závodu
IČO: 05264758
DIČ: CZ683743702
bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.
číslo účtu: 1387886946/2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. A 21539

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 8. 2024 smlouvu o dílo č. 04228/2024/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavby „Rozšíření a modernizace výukových prostor na JG PT Ostrava - Poruba“ (dále jen „stavba“ či „dílo“). Dne 28. 11. 2024 uzavřely smluví strany dodatek č. 1, dne 5. 6. 2025 byl smluvními stranami uzavřen dodatek č. 2, dne 5. 9. 2025 byl smluvními stranami uzavřen dodatek č. 3 a dne 3.11.2025 byl smluvními stranami uzavřen dodatek č. 4.
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci pro provedení stavby (dále jen „DPS“) a v soupisu prací a jsou nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“). Smluvní strany se dále dohodly, že v rámci díla dle DPS nebudou provedeny některé níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

a) Změna č. 32: Vnitřní dveře SO 01

V rámci realizace došlo k úpravě původně navrženého prosklení u světlíků ve dveřích, kdy bylo zasklení 44.2/16/44.2 nahrazeno vrstveným bezpečnostním sklem 66.2. Tato změna byla realizována z důvodu zvýšení mechanické odolnosti a bezpečnosti užívání, bez vlivu na cenu. Současně bylo nezbytné provést úpravu dveří č. T11 na požární provedení EW 30 D3-C, a to na základě aktualizace PBR. Důvodem je doplnění bateriového úložiště pro FVE v místnosti č. 2.05, což vyžadovalo zvýšenou požární odolnost konstrukce pro zajištění souladu s platnými předpisy a bezpečného provozu objektu. Zároveň bylo zjištěno, že v rozpočtu a ve výpisu truhlářských výrobků byly uvedeny odlišné typy ostění dveří, než jaké bylo při skutečné realizaci nutné provést. Z tohoto důvodu došlo ke zvětšení rozměrů obložkových zárubní.

Hodnota víceprací činí 565.628,82 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 532.236,99 Kč bez DPH.

b) Změna č. 33: Elektro divadelní sál SO 01

Byla provedena dodatečná elektroinstalační příprava pro budoucí technologické vybavení multifunkčního sálu, které nebylo součástí projektové dokumentace. Jedná se o vícepráce nad rámec původního rozsahu.

Hodnota víceprací činí 52.620,19 Kč bez DPH.

c) Změna č. 34: Podlahy SO 05

Ve smluvním rozpočtu v objektu SO05 byly zjištěny nesprávně stanovené výměry u položek samonivelační hmoty. V místnostech č. 4.39 a 4.42 bylo navíc zjištěno původní provedení podlahy ve třech vrstvách PVC, což významně komplikovalo demontážní práce a prodlužovalo časovou náročnost realizace.

Pro zachování správného technologického postupu bylo nutné provést přebroušení původního podkladu diamantovým kotoučem, jelikož povrch byl velmi nerovnoměrný. Následně byl aplikován penetrační nátěr, který ve smluvním rozpočtu chyběl, a po vytvrzení byla nivelační stěrka ještě jednou přebroušena. Současně bylo nutné upravit i původní dřevotřískové podlahy, u nichž byly všechny spoje přespachtlovány, celoplošně přebroušeny a následně opatřeny penetračním nátěrem, aby byla zajištěna dostatečná rovinnost a soudržnost podkladu pro pokládku nové krytiny (koberec). V místnosti č. 2.25 byla demontována původní dřevěná podlaha a následně byla provedena pokládka nové podlahy z OSB desek.

Hodnota víceprací činí 250.551,97 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 33.300,40 Kč bez DPH.

d) Změna č. 35: Demontáž tabulí a přesun suti SO 05

V rámci prací v objektu SO05 byla provedena demontáž 7 ks původních školních tabulí na ocelové konstrukci, včetně uvolnění kotev, bezpečného sejmutí tabulí a následné manipulace s přemístěním do 1. NP. Tabule byly rozebrány a připraveny k dalšímu nakládání.

Hodnota víceprací činí 11.662,00 Kč bez DPH.

e) Změna č. 36: Malby SO 01

V objektu SO01 nebyly ve smluvním rozpočtu zahrnuty malby stropů v některých místnostech, které je nutné provést pro dokončení povrchových úprav a zajištění jednotného barevného odstínu a kvality povrchů. Dále nebyly zahrnuty výmalby ve výtahové šachtě a na SDK obkladu ocelové konstrukce, které je nutné doplnit pro zajištění kompletních a jednotných povrchových úprav.

Hodnota víceprací činí 28.863,68 Kč bez DPH.

f) Změna č. 37: Dešťová kanalizace přístřešek SO 01

V projektové dokumentaci je navržen hliníkový přístřešek s integrovaným odvodem dešťové vody v konstrukci. V dokumentaci ani ve smluvním rozpočtu však není zahrnuto řešení dešťové kanalizace v zemi, která by zajišťovala odvod svedené dešťové vody z přístřešku. Z tohoto důvodu je nutné doplnit realizaci podzemního odvodu dešťové vody včetně potřebných napojení a zaústění do stávajícího systému odvodnění objektu.

Doplnění této části je nezbytné pro zajištění funkčnosti celého systému odvodnění přístřešku a zabránění hromadění či vsakování vody v bezprostředním okolí objektu.

Hodnota víceprací činí 23.810,99 Kč bez DPH.

g) Změna č. 38: Výtahová šachta SO 01

V projektové dokumentaci ani ve smluvním rozpočtu nebyl zahrnut strop výtahové šachty, jehož provedení je nezbytné z hlediska požárních předpisů a platných norem. Dále nebyly součástí projektu ocelové profily s montážními oky potřebné pro instalaci samotného výtahu.

Vnitřní povrchy výtahové šachty bylo nutné upravit stěrkovací hmotou včetně aplikace sklovláknité výztužné tkaniny (perlinky) za účelem dosažení požadované rovinnosti, soudržnosti a připravenosti podkladu pro finální povrchovou úpravu.

Střešní plášť nad výtahovou šachtou byl proveden v totožném systémovém řešení jako hlavní střešní konstrukce objektu, aby byla zajištěna jednotnost skladby, požadované požární vlastnosti a hydroizolační vlastnosti.

Současně byl doplněn zachytňý (sběrný) kotlík pro odvodnění střešního pláště, jehož provedení bylo z technického hlediska nezbytné pro zajištění správné funkce odvodnění střechy výtahové šachty.

Původní klempířský prvek K11 musel být z důvodu použitých materiálů nahrazen vyplanylovými prvky do kterých se následně celoplošně natavila TPO fólii.

Hodnota víceprací činí 210.179,19 Kč bez DPH.

h) Změna č. 39: Výlezový žebřík na střechu SO 01

Pro zajištění bezpečného přístupu na střechu bylo nutné doplnit ocelový žebřík, který umožní překonání výškových rozdílných úrovní mezi horní hranou půdního a střešního výlezu. Instalace ocelového žebříku představuje nezbytnou úpravu pro splnění požadavků na bezpečnou přístupnost střešní konstrukce nutnou pro provádění údržby.

Hodnota víceprací činí 2.059,00 Kč bez DPH.

i) Změna č. 40: Podlahy, soklíky SO 01

Při kontrole projektové dokumentace byla zjištěna chyba ve výkazu výměr v místnosti č. 1.04, kde byla nesprávně uvedena nášlapná vrstva podlahy. V uvedené místnosti je požadována podlahová krytina typu PVC, což bylo touto změnou uvedeno do souladu s projektovou dokumentací.

Dále bylo zjištěno, že položky týkající se vyrovnaní podkladu samonivelační hmotou, zahrnuté ve smluvním rozpočtu pro všechny podlahové plochy, neobsahují materiál. Z uvedeného důvodu bylo nezbytné tyto položky doplnit o odpovídající materiál tak, aby byla zajištěna kompletnost rozpočtu a dodrženy technologické požadavky pro provedení podlah. Dále na základě požadavku uživatele došlo ke změně typu navržených soklíků z PVC na soklové lišty lepené.

Hodnota víceprací činí 302.899,00 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 98.496,99 Kč bez DPH.

j) Změna č. 41: Zpevněné plochy SO 01

Z důvodu výškového osazení objektu SO01 na původní základové konstrukce, došlo rozdílu ve výškovém osazení oproti projektové dokumentaci. Z tohoto důvodu bylo nutné provést úpravu výkresové dokumentace zpevněných ploch.

V návaznosti na tuto změnu vznikla potřeba zvětšení rozsahu zpevněné plochy a současně navýšení množství podsypového materiálu nutného pro dorovnání výškového rozdílu mezi objektem a navazujícími plochami. Zvýšený objem podsypu si vyžádal realizaci více konstrukčních vrstev s jejich postupným a kontrolovaným hutněním, aby byla zajištěna požadovaná únosnost, stabilita a dlouhodobá funkčnost podkladních vrstev.

Uvedená úprava byla nezbytná pro správné napojení zpevněných ploch na objekt SO01 a pro zajištění bezpečného a provozně spolehlivého užívání stavby.

Tato změna má dopad na prodloužení termínu plnění o 11 dnů.

Hodnota víceprací činí 298.202,21 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 4.633,67 Kč bez DPH.

k) Změna č. 42: Oplocení

V projektové dokumentaci bylo uvažováno s demontáží stávajícího oplocení z drátěného pletiva a následnou montáží nového oplocení ze stejného materiálu. Při realizaci stavby však bylo zjištěno, že na místě se nachází ocelové oplocení ve vlastnictví školy, které nebylo součástí projektového řešení. Z tohoto důvodu je nutné provést demontáž stávajícího ocelového oplocení a jeho opětovnou montáž na nově určeném místě dle skutečného stavu na stavbě. Úprava je nezbytná pro zajištění návaznosti na nově prováděné stavební konstrukce a pro zachování funkčních a bezpečnostních parametrů oplocení.

Hodnota víceprací činí 65.738,72 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 52.300,00 Kč bez DPH.

l) Změna č. 43: Přesuny suti a vybouraných hmot

Tento změnový list upravuje skutečné množství odpadů na základě doložených vážních lístků, které prokazují reálně odvezené objemy jednotlivých skupin odpadů. Při kontrole výpočtu položky Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ve smluvním rozpočtu bylo zjištěno, že uvedená množství neodpovídají souhrnu jednotlivých položek za uložení odpadu na skládce. Z tohoto důvodu je množství v této položce korigováno na hodnoty odpovídající položkám ve smluvním rozpočtu.

Hodnota víceprací činí 143.070,45 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 68.887,12 Kč bez DPH.

m) Změna č. 44: Nefakturované položky

Při zahájení stavebních prací a následné demolici bylo zjištěno, že na místě předpokládané železobetonové základové desky se ve skutečnosti nacházela pouze betonová deska bez výztuže. Na základě tohoto zjištění byla provedena kompletní realizace nové železobetonové základové desky v požadované specifikaci.

Z tohoto důvodu nebylo nutné provádět řezání původní železobetonové desky, jelikož taková konstrukce na stavbě vůbec neexistovala. Položka řezání železobetonové desky proto nebyla realizována. V původním znění změnového listu však položka omylem nebyla uvedena – touto změnou dochází k jejímu zpřesnění a odstranění, aby byl skutečný průběh prací věrně doložen. Současně tato změna reflektuje, že nebylo nutné rozšiřovat všechny základové pásy, což mělo za následek menší spotřebu chemických kotev.

Dále nebyl realizován dilatační profil KZS rohový. Tento typ profilu se standardně používá pro vytvoření dilatační spáry v kontaktních zateplovacích systémech s minerální vatou. V daném případě se však jednalo o roh styku KZS a kompozitního sendvičového panelu s již integrovanou tepelnou izolací z minerální vlny, která nevyžadovala použití uvedeného dilatačního profilu. Z tohoto důvodu nebyla uvedená položka na stavbě provedena a je z rozsahu prací vypuštěna.

Hodnota méněprací činí 123.242,52 Kč bez DPH.

n) Změna č. 45: Hliníkový přístřešek

Z důvodu úpravy zpevněných ploch došlo na požadavek pana architekta ke zmenšení půdorysného rozměru navrženého hliníkového přístřešku. Tato úprava je nezbytná pro zachování návazností na nově upravené hrany zpevněných ploch a pro zajištění správné funkčnosti celého řešení. Z tohoto důvodu bude přístřešek realizován v upravených rozměrech oproti původní projektové dokumentaci.

Hodnota víceprací činí 434.481,50 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 490.428,00 Kč bez DPH.

o) Změna č. 46: Přesun sutě v objektu SO 05

V smluvním rozpočtu objektu SO05 nebyly zahrnuty položky vztahující se k přesunu suti z jednotlivých podlaží na místo určené pro její následný odvoz, přestože tato činnost byla nezbytnou součástí skutečného technologického postupu.

Zároveň tento rozsah prací nebyl zahrnut ani ve Změnovém listu č. 22, přestože šlo o nezbytné úkony vzniklé v rámci řádného provádění stavebních prací. Tento změnový list proto doplňuje chybějící položky a uvádí rozpočet do souladu se skutečně provedeným rozsahem.

Hodnota víceprací činí 21.169,80 Kč bez DPH.

p) Změna č. 47: Odvětrání technické místnosti v objektu SO 01

V souvislosti s doplněním bateriového úložiště FVE do technické místnosti vznikla potřeba zajistit dodatečné větrání prostoru. S ohledem na charakter a provozní podmínky nové technologie bylo stanoveno doplnění nuceného větrání.

Hodnota víceprací činí 17.243,24 Kč bez DPH.

3. Bližší specifikace všech víceprací, méněprací je uvedena v soupisech stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce, které jsou obsaženy v příloze č. 2 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena méněprací činí:**

cena bez DPH	1.403.525,69 Kč
DPH 21 %	294.740,39 Kč
Cena celkem vč. DPH	1.698.266,08 Kč
3. **Cena víceprací činí:**

cena bez DPH	2.428.180,76 Kč
DPH 21 %	509.917,96 Kč
cena celkem vč. DPH	2.938.098,72 Kč
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o rozdíl výše uvedených víceprací a méněprací a činí:**

cena bez DPH	34.614.529,03 Kč
DPH 21 %	7.269.051,10 Kč
cena celkem vč. DPH	41.883.580,13 Kč

(čtyřicet jedna milionů osm set osmdesát tři tisíc pět set osmdesát korun českých a třináct haléřů).
5. Příloha č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby, se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
6. Doba plnění 1. části díla, sjednaná v čl. IV odst. 2 smlouvy, se v důsledku sjednaných víceprací mění. Doba plnění 1. části díla se prodlužuje o 11 dnů, tedy z „395 dnů od převzetí staveniště zhotovitelem“ na „**406 dnů od převzetí staveniště zhotovitelem**“.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provede objednatel.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:

Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet stavby

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací pro vícepráce a méněpráce

V Ostravě dne



za objednatele

Ing. Bc. Libor Vajda
vedoucí odboru investičního a
majetkového

V Ostravě dne

Ing.
Daniel
Rimel

Digitálně podepsal
Ing. Daniel Rimel
Datum: 2025.12.10
13:48:32 +01'00'

za zhotovitele

Ing. Daniel Rimel
vedoucí odštěpného závodu

K uzavření tohoto dodatku je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a to na základě usnesení rady kraje č. 109/7568 ze dne 19. 8. 2024 ve znění usnesení č. 9/505 ze dne 10. 2. 2025 a zmocnění č. 1/2025 ze dne 12. 2. 2025.

Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Stavební úpravy komunitního centra	0,00	24 735 264,98	5 194 405,65	29 929 670,62	76
SO 01a	Bourací práce	0,00	912 585,02	191 642,85	1 104 227,87	3
SO 01b	Stavební úpravy	0,00	15 772 415,55	3 312 207,27	19 084 622,82	49
SO 01c	Vytápění	0,00	457 953,55	96 170,24	554 123,79	1
SO 01d	Zdravotechnika	0,00	766 495,65	160 964,09	927 459,74	2
SO 01e	Elektro silnoproud	0,00	2 990 418,37	627 987,86	3 618 406,23	9
SO 01f	Elektro slaboproud	0,00	2 754 883,84	578 525,61	3 333 409,45	9
SO 01g	FVE (fotovoltaika)	0,00	551 084,00	115 727,64	666 811,64	2
SO 01h	Vzduchotechnika	0,00	529 429,00	111 180,09	640 609,09	2
SO 02	Areálový rozvod vodovodu	0,00	69 660,00	14 628,60	84 288,60	0
SO 02	Areálový rozvod vodovodu	0,00	69 660,00	14 628,60	84 288,60	0
SO 03	Areálový rozvod kanalizace splaškové a dešťové	0,00	499 346,78	104 862,82	604 209,60	2
SO 03	Areálový rozvod kanalizace splaškové a dešťové	0,00	499 346,78	104 862,82	604 209,60	2
SO 04	Areálový rozvod elektro NN+SLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SO 04	Rozvod elektro NN + SLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SO 05	Stavební úpravy učeben hlavní budovy	0,00	3 541 575,91	743 730,94	4 285 306,85	11
SO 05a	Stavební úpravy	0,00	990 077,90	207 916,36	1 197 994,26	3
SO 05b	Zdravotechnika	0,00	107 059,30	22 482,45	129 541,75	0
SO 05c	Elektro silnoproud	0,00	1 101 893,83	231 397,70	1 333 291,53	3
SO 05d	Elektro slaboproud	0,00	1 342 544,88	281 934,42	1 624 479,30	4
SO 06	Venkovní úpravy	0,00	251 300,00	52 773,00	304 073,00	1
SO 06	Venkovní úpravy	0,00	251 300,00	52 773,00	304 073,00	1
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (VN+ON)	0,00	853 000,00	179 130,00	1 032 130,00	3
1	Vedlejší rozpočtové náklady (VN+ON)	0,00	853 000,00	179 130,00	1 032 130,00	3

Dodatek č. 1					
ZL1	Odstranění zateplení vnějších stěn	0,00	89 736,15	18 844,59	108 580,74
ZL2	Odstranění ocelové konstrukce krovu	0,00	184 802,07	38 808,43	223 610,50
ZL3	Optimalizace základů	0,00	563 065,27	118 243,71	681 308,98
ZL4	Provedení nové ležaté kanalizace	0,00	97 612,03	20 498,53	118 110,56
Dodatek č.2					
ZL5	Doplnění ŽB věnce	0,00	165 062,47	34 663,12	199 725,59
ZL6	Ovládání žaluzií	0,00	4 374,23	918,59	5 292,82
ZL7	Hydroizolace základu	0,00	72 970,20	15 323,74	88 293,94
ZL8	záměna	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL9	FVE - baterie	0,00	177 660,00	37 308,60	214 968,60
ZL10	Výplně otvorů	0,00	-27 646,10	-5 805,68	-33 451,78
ZL11	Ocelové konstrukce	0,00	113 401,81	23 814,38	137 216,19
ZL12	Zdravotechnika	0,00	133 767,53	28 091,18	161 858,71
ZL13	Vytápění	0,00	15 898,16	3 338,61	19 236,77
ZL14	Dozdívky	0,00	10 369,11	2 177,51	12 546,62
Dodatek č.3					
ZL15	střešní plášť	0,00	528 773,68	111 042,47	639 816,15
ZL16	Podlahové vytápění	0,00	281 893,80	59 197,70	341 091,50

Dodatek č.4					
ZL17	Sádkartonové podhledy v objektu SO 01		833 939,19	175 127,23	1 009 066,42
ZL18	Oprava dodatku č. 2 - změna č. 7 a 10		20 228,52	4 247,99	24 476,51
ZL19	Výměna otopných těles m.č. 1.11 v SO 01		-2 837,35	-595,84	-3 433,19
ZL20	Doplnění ocelové konstrukce SO 01		39 988,06	8 397,49	48 385,55
ZL21	Změna podhledů SO 05		164 479,26	34 540,64	199 019,90
ZL22	Výměna radiátoru 3.37 SO 05		49 880,65	10 474,94	60 355,59
ZL23	Odstranění soklu SO 05		106 491,67	22 363,25	128 854,92
ZL24	Doplnění hydrantu SO 01		11 400,00	2 394,00	13 794,00
ZL25	Změna obkladu SO 01		-385,20	-80,89	-466,09
ZL26	Výměna podlahové krytiny SO 05		-25 408,01	-5 335,68	-30 743,69
ZL27	Zdravotnicka - doplnění SO 05		9 281,50	1 949,12	11 230,62
ZL28	Změna prosklení dřevěných výplní SO 05		0,00	0,00	0,00
ZL29	Vyčištění budovy po provedení prací SO 05		34 987,60	7 347,40	42 335,00
ZL30	Malby SO 05		30 885,27	6 485,91	37 371,18
ZL31	Oprava položek z dodatku č. 3		-44 945,28	-9 438,51	-54 383,79

Dodatek č.5					
ZL32	Vnitřní dveře SO 01		33 391,83	7 012,28	40 404,11
ZL33	Elektro divadelní sál SO 01		52 620,19	11 050,24	63 670,43
ZL34	Podlahy SO 05		217 251,57	45 622,83	262 874,40
ZL35	Demontáž tabulí SO 05		11 662,00	2 449,02	14 111,02
ZL36	Malby SO 01		28 863,68	6 061,37	34 925,05
ZL37	Dešťová kanalizace přístřešek SO 01		23 810,99	5 000,31	28 811,30
ZL38	Výtahová šachta SO 01		210 179,19	44 137,63	254 316,82
ZL39	Výlezový žebřík na střechu SO 01		2 059,00	432,39	2 491,39
ZL40	Podlahy, soklíky SO 01		204 402,01	42 924,42	247 326,43
ZL41	Zpevněné plochy SO 01		293 568,54	61 649,39	355 217,93
ZL42	Oplocení		13 438,72	2 822,13	16 260,85
ZL43	Přesuny sutí a vybouraných hmot		74 183,33	15 578,50	89 761,83
ZL44	Nefakturované položky		-123 242,52	-25 880,93	-149 123,45
ZL45	Hliníkový přístřešek		-55 946,50	-11 748,77	-67 695,27
ZL46	Přesun sutě v objektu SO 05		21 169,80	4 445,66	25 615,46
ZL47	Odvětrání technické místnosti v objektu SO 01		17 243,24	3 621,08	20 864,32
Celkem za stavbu			34 614 529,03	7 269 051,10	41 883 580,13

Příloha č. 2. Soupisy stavebních prací pro vícepráce a méněpráce

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:		Rozšíření a modernizace výukových prostor na JG PT Ostrava - Poruba					
Objekt:		VC32_Vnitřní dveře					
Místo:		Ostrava Poruba				Datum:	
Zadavatel:						Projektant:	
Zhotovitel:						Zpracovatel:	
PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							565 628,82
	D	766	Konstrukce truhlářské				565 628,82
200			Zárubeň obložková š. 1500 mm/tl. stěny 325 mm	kus	1,000	9 700,80	9 700,80
	vv		T04 : 1		1,000		
204			Zárubeň obložková š. 9000 mm/tl. stěny 320 - 330 mm	kus	3,000	7 990,55	23 971,65
	vv		T12 : 1		1,000		
	vv		T13 : 2		2,000		
208			Zárubeň obložková š. 1000 mm/tl. stěny 320 - 330 mm	kus	4,000	7 990,55	31 962,20
	vv		T07 : 2		2,000		
	vv		T10 : 2		2,000		
210		R61165614R-T01	Dveře 2kř., EW30/DP3+C se samozavíračem, rozměry: 900+500/2000+nadsvětlík 1500/500mm T01.	kus	1,000	35 420,00	35 420,00
	vv		T01 : 1		1,000		
211		R61165614R-T02	Dveře 2kř., EW15/DP3+C se samozavíračem, rozměry: 900+500/2000+nadsvětlík 1500/350mm T02.	kus	1,000	30 122,00	30 122,00
212		R61165614R-T03	Dveře 2kř., rozměry: 900+500/2000+nadsvětlík 1500/500mm T03, zasklení skladba 66.2	kus	1,000	20 410,00	20 410,00
213		R61165614R-T04	Dveře 2kř., rozměry: 900+500/2000+nadsvětlík 1500/350mm T04, zasklení skladba 66.2	kus	1,000	20 410,00	20 410,00
214		R61165614R-T05	Dveře 2kř., rozměry: 900+500/2000+nadsvětlík 1500/350mm T05, zasklení skladba 66.2, barva dveří ze strany otevírání žlutá okrová/černá směrem do místnosti č. 2.03	kus	1,000	20 410,00	20 410,00
215		R61165614R-T06	Dveře 1kř., rozměry: 900/2000+nadsvětlík 1000/500mm T06, zasklení skladba 66.2	kus	3,000	24 100,00	72 300,00
216		R61165614R-T07	Dveře 1kř., rozměry: 900/2000+nadsvětlík 1000/500mm T07, zasklení skladba 66.2	kus	2,000	24 100,00	48 200,00
217		R61165614R-T08	Dveře 1kř., rozměry: 900/2000+nadsvětlík 1000/500mm T08, zasklení skladba 66.2	kus	1,000	24 100,00	24 100,00
218		R61165614R-T09	Dveře 1kř., rozměry: 900/2000+nadsvětlík 1000/350mm T09, zasklení skladba 66.2	kus	1,000	20 410,00	20 410,00
219		R61165614R-T10	Dveře 1kř., rozměry: 900/2000+nadsvětlík 1000/350mm T10, zasklení skladba 66.2	kus	2,000	20 410,00	40 820,00
220		R61165614R-T11	Dveře 1kř., rozměry: 900/2000 mm T11, podrobný popis viz. výpis truhlářských výrobků, změna PBR - protipožární odolnost EW 30 D3-C	kus	1,000	31 962,18	31 962,18
	vv		T11 : 1		1,000		
221		R61165614R-T12	Dveře 1kř., rozměry: 800/2000+nadsvětlík 900/500mm T12, zasklení skladba 66.2	kus	1,000	22 678,00	22 678,00
222		R61165614R-T13	Dveře 1kř., rozměry: 800/2000+nadsvětlík 900/500mm T13, zasklení skladba 66.2	kus	2,000	22 678,00	45 356,00
223		R61165614R-T14	Dveře 1kř., rozměry: 800/2000+nadsvětlík 900/350mm T14, zasklení skladba 66.2	kus	3,000	22 465,33	67 395,99

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:		Rozšíření a modernizace výukových prostor na JG PT Ostrava - Poruba					
Objekt:		MNP32_Vnitřní dveře					
Místo:		Ostrava Poruba				Datum:	
Zadavatel:						Projektant:	
Zhotovitel:						Zpracovatel:	
PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-532 236,99
	D	766	Konstrukce truhlářské				-532 236,99
200		61181257R2	Zárubeň obkladová š. 1500 mm/tl. stěny 150 mm, v. 2400mm	kus	-1,000	7 500,00	-7 500,00
	VV		T04 : -1		-1,000		
204		611813103R1	Zárubeň obkladová š. 800 mm/tl. stěny 80 - 170 mm, v. 2550mm	kus	-1,000	5 500,00	-5 500,00
	VV		T12 : -1		-1,000		
207		611813104R1	Zárubeň obkladová š. 900 mm/tl. stěny 80 - 170 mm, v. 2550mm	kus	-4,000	6 000,00	-24 000,00
	VV		T13 : -2		-2,000		
	VV		T07 : -2		-2,000		
208		611813104R2	Zárubeň obkladová š. 900 mm/tl. stěny 80 - 170 mm, v. 2400mm	kus	-2,000	6 000,00	-12 000,00
	VV		T10 : -2		-2,000		
210		R61165614R-T01	Dveře 2kř., EW30/DP3+C se samozavíračem, rozměry: 900+500/2000+nadsvětlik 1500/500mm T01, podrobný popis viz. výpis truhlářských výrobků	kus	-1,000	35 420,00	-35 420,00
	VV		T01 : -1		-1,000		
211		R61165614R-T02	Dveře 2kř., EW15/DP3+C se samozavíračem, rozměry: 900+500/2000+nadsvětlik 1500/350mm T02, podrobný popis viz. výpis truhlářských výrobků	kus	-1,000	30 122,00	-30 122,00
212		R61165614R-T03	Dveře 2kř., rozměry: 900+500/2000+nadsvětlik 1500/500mm T03, podrobný popis viz. výpis truhlářských výrobků	kus	-1,000	20 410,00	-20 410,00
213		R61165614R-T04	Dveře 2kř., rozměry: 900+500/2000+nadsvětlik 1500/350mm T04, podrobný popis viz. výpis truhlářských výrobků	kus	-1,000	20 410,00	-20 410,00
214		R61165614R-T05	Dveře 2kř., rozměry: 900+500/2000+nadsvětlik 1500/350mm T05, podrobný popis viz. výpis truhlářských výrobků	kus	-1,000	20 410,00	-20 410,00
215		R61165614R-T06	Dveře 1kř., rozměry: 900/2000+nadsvětlik 1000/500mm T06, podrobný popis viz. výpis truhlářských výrobků	kus	-3,000	24 100,00	-72 300,00
216		R61165614R-T07	Dveře 1kř., rozměry: 900/2000+nadsvětlik 1000/500mm T07, podrobný popis viz. výpis truhlářských výrobků	kus	-2,000	24 100,00	-48 200,00
217		R61165614R-T08	Dveře 1kř., rozměry: 900/2000+nadsvětlik 1000/500mm T08, podrobný popis viz. výpis truhlářských výrobků	kus	-1,000	24 100,00	-24 100,00
218		R61165614R-T09	Dveře 1kř., rozměry: 900/2000+nadsvětlik 1000/350mm T09, podrobný popis viz. výpis truhlářských výrobků	kus	-1,000	20 410,00	-20 410,00
219		R61165614R-T10	Dveře 1kř., rozměry: 900/2000+nadsvětlik 1000/350mm T10, podrobný popis viz. výpis truhlářských výrobků	kus	-2,000	20 410,00	-40 820,00
220		R61165614R-T11	Dveře 1kř., rozměry: 900/2000 mm T11, podrobný popis viz. výpis truhlářských výrobků	kus	-1,000	15 205,00	-15 205,00
221		R61165614R-T12	Dveře 1kř., rozměry: 800/2000+nadsvětlik 900/500mm T12, podrobný popis viz. výpis truhlářských výrobků	kus	-1,000	22 678,00	-22 678,00
222		R61165614R-T13	Dveře 1kř., rozměry: 800/2000+nadsvětlik 900/500mm T13, podrobný popis viz. výpis truhlářských výrobků	kus	-2,000	22 678,00	-45 356,00
223		R61165614R-T14	Dveře 1kř., rozměry: 800/2000+nadsvětlik 900/350mm T14, podrobný popis viz. výpis truhlářských výrobků	kus	-3,000	22 465,33	-67 395,99

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:		Rozšíření a modernizace výukových prostor na JG PT Ostrava - Poruba					
Objekt:		VCP33 - Divadelní sál - elektro					
Místo:						Datum:	
Zadavatel:						Projektant:	
Zhotovitel:						Zpracovatel:	
PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							52 620,19
D	HSV		Práce a dodávky HSV				33 620,25
D	2		Zakládání				33 620,25
2	K	219891113	Položení chráničky z plastových trubek DN přes 50 do 100 mm	m	115,000	39,30	4 519,50
3	M	34571409	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová tuhá lehce odolná D 58,8/63mm	m	120,750	241,00	29 100,75
	VV		115*1,05 Přepočtené koeficientem množství		120,750		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				17 399,74
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				7 532,50
1	K	741110312	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložena volně	m	115,000	65,50	7 532,50
			Vodiče a kabely				4 719,60
3.	M		CYKY-J 3x2,5	m	120,000	19,93	2 391,60
4.	M		CYKY-J 3x2,5	m	120,000	19,40	2 328,00
			Uložení vodičů a kabelů				5 147,64
3.	K		CYKY-J 3x2,5	m	120,000	32,58	3 909,60
4.	K		CYKY-J 5x1,5	m	38,000	32,58	1 238,04
D	M		Práce a dodávky M				1 600,20
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				1 600,20
8	K	220281315	Montáž kabelu s jádrem NCEY 1 mm, NCYY 1,5 mm, CYAY do 2,5 mm v trubce do 61 žil	m	18,000	88,90	1 600,20

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:		Rozšíření a modernizace výukových prostor na JG PT Ostrava - Poruba					
Objekt:		VCP34 - Podlahy S005					
Místo:		Ostrava Poruba				Datum:	
Zadavatel:						Projektant:	
Zhotovitel:						Zpracovatel:	
PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							250 551,97
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				64 064,00
7		632411104RT1	Vyrovnávací stěrka ruční zprac. tl.3 mm, samonivelační 30 Mpa	m2	228,8000	280,00	64 064,00
			3.37 - 53,90		53,90000		
			4.39 - 54,10		54,10000		
			4.40a - 17,00		17,00000		
			4.41 - 18,50		18,50000		
			4.42 - 18,50		18,50000		
			4.43 - 66,80		66,80000		
	D	99	Staveništní přesun hmot				289,89
9		998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,6016	181,00	289,89
	D	762	Konstrukce tesařské				11 413,36
6		766825821R00	Demontáž dřevotřískových podlah	m2	35,600	230,00	8 188,00
			2.25 - 35,60		35,60000		
24	K	762511227	Podlahové koe podkladové z desek OSB tl 25 mm nebroušených na pero a drážku lepených	m2	71,200	45,30	3 225,36
			2.25 - 35,60*2,00		71,20000		
	D	775	Opravy a údržba podlah skládaných				7 433,28
1		775591912	Oprava podlah dřevěných - broušení střední	m2	108,800	69,60	7 433,28
			2.25 - 35,60		35,60000		
			3.35 - 35,60		35,60000		
			3.36 - 35,60		35,60000		
	D	776	Podlahy povlakové				167 351,44
11		776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	145,200	45,00	6 534,00
			Práce nad rámcem původně uvažované demontáže - původně instalovány ve 3 vrstvách				
			4.39 - 54,10*2		108,20000		
			4.42 - 18,50*2		37,00000		
23		776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	228,800	105,50	24 138,40
			3.37 - 53,90		53,90000		
			4.39 - 54,10		54,10000		
			4.40a - 17,00		17,00000		
			4.41 - 18,50		18,50000		
			4.42 - 18,50		18,50000		
			4.43 - 66,80		66,80000		
2		776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	266,000	334,00	88 844,00
			3.37 - 53,90		53,90000		
			4.39 - 54,10		54,10000		
			4.40 - 37,20		37,20000		
			4.40a - 17,00		17,00000		
			4.41 - 18,50		18,50000		
			4.42 - 18,50		18,50000		
			4.43 - 66,80		66,80000		
3		783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah		266,000	96,70	25 722,20
			3.37 - 53,90		53,90000		
			4.39 - 54,10		54,10000		
			4.40 - 37,20		37,20000		
			4.40a - 17,00		17,00000		
			4.41 - 18,50		18,50000		
			4.42 - 18,50		18,50000		
			4.43 - 66,80		66,80000		

4	776121411	Špachtlování podkladu	m2	106,800	190,00	20 292,00
		2.25 - 35,60		35,60000		
		3.35 - 35,60		35,60000		
		3.36 - 35,60		35,60000		
29	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	1 655,306	1,10	1 820,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření a modernizace výukových prostor na JG PT Ostrava - Poruba

Objekt:

MNP34 - Podlahy SO05

Místo:

Ostrava Poruba

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-33 300,40
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				-19 936,00
7		632411104RT1	Vyrovnávací stěrka ruční zprac. tl.3 mm, samonivelační 30 Mpa	m2	-71,2000	280,00	-19 936,00
			2.25 - 35,60		-35,60000		
			3.35 - 35,60		-35,60000		
	D	776	Podlahy povlakové				-13 364,40
23		776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	-35,6000	355,00	-12 638,00
			2.25 - 35,60		-35,60000		
29		998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	-325,7400	2,23	-726,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření a modernizace výukových prostor na JG PT Ostrava - Poruba

Objekt:

VCP35_Demontáž tabulí v objektu SO 05

Místo:

Ostrava Poruba

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							11 662,00
		767	Konstrukce zámečnické				11 662,00
1	K	767154810	Demontáž příček mobilních závěsných s plným modulem v do 3 m	m2	14,000	833,00	11 662,00
	vv		7 ks tabulí x 2 m2		14,000		

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:							
Rozšíření a modernizace výukových prostor na JG PT Ostrava - Poruba							
Objekt:							
VCP36_Malby SO01							
Místo:							
Ostrava Poruba				Datum:			
Zadavatel:							
Projektant:							
Zhotovitel:							
Zpracovatel:							
PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							28 863,68
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				28 863,68
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				28 863,68
297		784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	380,796	18,00	6 494,33
	VV		Stropy:				
	VV		1.01 : 6,60		6,600		
	VV		1.02 : 34,00		34,000		
	VV		1.03 : 24,00		24,000		
	VV		1.04 : 1,8*2,3		3,680		
	VV		1.05 : 10,50		10,500		
	VV		1.06 : 3,70		3,700		
	VV		1.07 : 3,20		3,200		
	VV		1.08 : 3,40		3,400		
	VV		1.09 : 12,70		12,700		
	VV		1.10 : 11,50		11,500		
	VV		1.13 : 11,00		11,000		
	VV		2.01 : 41,5		41,500		
	VV		2.02 : 17,10		17,100		
	VV		2.05: 6,90		6,900		
	VV		2.06 : 7,30		7,300		
	VV		2.08 : 2,40		2,400		
	VV		2.09 : 8,40		8,400		
	VV		2.11: 7,50		7,500		
	VV		2.12: 1,6		1,600		
	VV		2.13: 2,44*2,06+4,541*5,171-2,082*2,148		24,040		
	VV		výtahová šachta: 52,592		52,592		
	VV		SDK obklad na ocelovou konstrukci : 52,592		67,184		
298		784195212R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	380,796	62,00	22 369,35

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:		Rozšíření a modernizace výukových prostor na JG PT Ostrava - Poruba					
Objekt:		VCP37_dešťová kanalizace přístřešku					
Místo:						Datum:	
Zadavatel:						Projektant:	
Zhotovitel:						Zpracovatel:	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							23 810,99
	D	ZLč.9	Dopojení dešťových svodů přístřešku				23 810,99
	D	1	Zemní práce				1 260,00
1	K	Pol42	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	2,800	450,00	1 260,00
	vv		10,0*0,4*0,7		2,800		
	vv		Součet		2,800		
	D	8	Trubní vedení - úprava podloží				1 486,00
2	K	Pol50	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,400	600,00	240,00
	vv		10,0*0,4*0,1		0,400		
	vv		Součet		0,400		
3	K	Pol49	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,400	890,00	1 246,00
	vv		10,0*0,4*0,35		1,400		
	vv		Součet		1,400		
	D	D5	Přesun hmot				121,20
4	K	Pol76	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,808	150,00	121,20
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				20 943,79
	D	1	Zemní práce				159,11
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,000	159,11	159,11
	vv		2,8-0,4-1,4		1,000		
	vv		Součet		1,000		
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				20 784,68
6	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	12,000	182,07	2 184,84
7	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	12,360	432,00	5 339,52
18	K	877260341	Montáž lapačů střešních splavenin na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	5,000	257,14	1 285,70
20	M	OSM.80110	KV DN 110/125 - univerzální lapač	kus	5,000	636,34	3 181,70
14	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	10,000	304,97	3 049,70
15	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	5,000	142,00	710,00
16	M	28611362	koleno kanalizační PVC KG 160x67°	kus	3,000	207,00	621,00
17	M	28611360	koleno kanalizační PVC KG 160x30°	kus	2,000	160,00	320,00
8	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN	kus	1,000	513,94	513,94
9	M	28651215	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 160/160/45°	kus	1,000	998,00	998,00
10	K	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN	kus	1,000	551,48	551,48
11	M	28651216	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 200/160/45°	kus	1,000	1 490,00	1 490,00
12	K	877350330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	1,000	331,80	331,80
13	M	28611508	redukce kanalizační PVC 200/160	kus	1,000	207,00	207,00

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:							
Rozšíření a modernizace výukových prostor na JG PT Ostrava - Poruba							
Objekt:							
VCP38 - Výtahová šachta							
Místo:							
Datum:							
Zadavatel:							
Projektant:							
Zhotovitel:							
Zpracovatel:							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							210 179,19
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 320,00
50		342248144R00	Příčky z broušených cihelných bloků tl. 140 mm	m2	5,000	1 064,00	5 320,00
	D	4	Vodorovné konstrukce				8 149,10
57	K	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	0,860	3 685,00	3 168,10
58	K	411351201R00	Bednění stropů deskových, podepření výšky do 3,5 m, zatížení do 5 kPa	m2	4,300	800,00	3 440,00
59	K	411351202R00	Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 5kPa	m2	4,300	200,00	860,00
60	K	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,020	34 000,00	680,00
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				16 198,34
81	K	612474611RT2	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně na pálené cihly a tvarovky - nové zdivo	m2	52,692	308,00	16 198,34
	D	99	Staveništní přesun hmot				111,03
114		998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,613	181,00	111,03
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 215,50
1		943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	21,000	54,10	1 136,10
2		943111211	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití	m3	630,000	0,62	390,60
3		943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	21,000	32,80	688,80
	D	712	Povlakové krytiny				61 217,78
23	M	13880007	lišta stěnová vyhnutá z poplastovaného plechu (TPO/FPO) rš 70mm	m	19,450	105,00	2 042,25
24	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na suchu samolepící	m2	39,000	52,10	2 031,90
25	M	13880002	okapnice široká z poplastovaného plechu (TPO/FPO) rš 200mm	m	19,450	267,00	5 193,15
29	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	19,450	204,00	3 967,80
30	M	13880025	lišta L rohová vnější z poplastovaného plechu (TPO/FPO) rš 100mm	m	14,000	135,00	1 890,00
31	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová lišta vnější	m	14,000	199,00	2 786,00
26	K	712363356	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m okapnice široká rš 200 mm	m	28,000	308,00	8 624,00
28	M	13880011	lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (TPO/FPO) rš 100mm	m	19,450	135,00	2 625,75
12	M	62852011	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl. 3,0mm	m2	39,000	250,00	9 750,00
20	M	28322097.R	Vnější a vnitřní roh T/F 90° FPO/TPO	kus	33,450	100,00	3 345,00
15	M	BDR.66250150	BauderTHERMOPLAN T 15 V TPO/FPO střešní folie kaširovaná rohoží pro lepení nebo mechanické kotvení, tl. 1,5mm, atest FLL	m2	37,500	442,65	16 599,38

14	M	28322038	aktivátor spojů před svařováním TPO folii	kg	0,500	368,00	184,00
135		998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	590,392	3,69	2 178,55
	D	713	Izolace tepelné				49 818,21
32	K	713141222	Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 60 do 100 mm	m2	23,561	85,60	2 016,82
33	K	713141232	Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 100 do 140 mm	m2	5,890	90,60	533,63
34	K	713141242	Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 140 do 200 mm	m2	5,890	95,90	564,85
35	K	713141252	Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 200 do 240 mm	m2	5,890	102,00	600,78
36	K	713141262	Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 240 mm	m2	5,890	117,00	689,13
16	M	28376107.R	klín izolační z PIR desek 30-55	m2	5,890	604,80	3 562,27
17	M	28376113.R	klín izolační z PIR desek 55-80	m2	5,890	831,00	4 894,59
18	M	28376114.R	klín izolační z PIR desek 80-105	m2	5,890	907,20	5 343,41
19	M	28376115.R	klín izolační z PIR desek 105-130	m2	5,890	1 036,00	6 102,04
22	M	BDR.40190100	BauderPIR SF 100, $\lambda=0,022$, pero + drážka, oboustranné Al folie, homí strana difuzně	m2	23,561	1 026,16	24 177,36
155		998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	484,849	2,75	1 333,33
	D	762	Konstrukce tesařské				19 550,70
40	K	762341310	Montáž bednění střech obloukových sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	2,250	175,00	393,75
41	M	60515111	žezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	2,250	8 180,00	18 405,00
163		998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	187,988	4,00	751,95
	D	764	Konstrukce klempířské				7 650,16
42	K	764201167	Montáž oplechování úžlabí rš do 700 mm	m	5,000	280,00	1 400,00
43	M	55351051	plech svítkový Al tl 0,7mm hladký pro falcování standardní barva	m2	5,000	554,00	2 770,00
44	M	31169115	nýt ocelový trhací hlava plochá 3x8mm	100 kus	5,000	37,30	186,50
37	K	764501118	Montáž kotlíku hranatého pro podokapní žlab	kus	1,000	558,00	558,00
38	M	RHZ.35132314	Kotlík závěsný hran., kruh. výv., PP SG 333 / 100 mm	kus	1,000	1 713,16	1 713,16
39	M	31165005	nýt nerez trhací 4x20mm	100 kus	1,000	825,00	825,00
179		998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	74,527	2,65	197,50
	D	765	Krytina skládaná				1 592,37
45	K	765191063	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie úžlabí nevětrané střechy	m	5,000	151,00	755,00
46	M	28329020	fólie hydroizolační střešní TPO, mechanicky kotvená tl. 1,5mm	m2	2,251	372,00	837,37
	VV		1,957*1,15 Přepočtené koeficientem množství		2,251		
	D	767	Konstrukce zámečnické				38 356,00
55	M	13010716	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140	t	0,060	35 600,00	2 136,00
			2x IPN140 (14,3 kg/bm): 1,8*2*14,3*1,15/1000		0,060		
2	K	767428102	Montáž lemování spodního ukončení kovových fasád	m	11,275	287,00	3 235,93
3	M	13814054	ukončení dolní zateplená fasáda tl tepelné izolace 100mm (okapnice, základací profil) lakovaný Pz plech tl 0,5-0,63mm	m	11,275	317,00	3 574,18
	VV		10,4398148148148*1,06 Přepočtené koeficientem množství		11,275		
4	K	767428103	Montáž lemování horního ukončení kovových fasád	m	11,275	400,00	4 510,00

5	M	13814052	ukončení horní atika r. š. 625mm lakovaný Pz plech tl 0,5-0,63mm	m	12,350	462,00	5 705,70
	vv		11,4351851851852*1,08 Přepočtené koeficientem množství		12,350		
6	K	767428104	Montáž lemování svislého ukončení rohového kovových fasád	m	8,000	190,00	1 520,00
7	M	13814051	ukončení svislé rohové r. š. 550mm lakovaný Pz plech tl 0,5-0,63mm	m	8,640	289,00	2 496,96
	vv		8*1,08 Přepočtené koeficientem množství		8,640		
8	K	767428105	Montáž lemování svislého ukončení koutového kovových fasád	m	16,000	190,00	3 040,00
9	M	13814050	ukončení svislé koutové r. š. 300mm lakovaný Pz plech tl 0,5-0,63mm	m	17,280	173,00	2 989,44
	vv		16*1,08 Přepočtené koeficientem množství		17,280		
62	M	31452206	Okno spojovací k nerez lanu pro systémy s požadavkem na permanentní kotvici vedení	ks	3,000	1 760,00	5 280,00
234		767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	52,230	71,20	3 718,78
			IPN140 dl. 1,8m - 2ks : 1,8*2*14,3		51,480		
			Okno spojovací 3 ks: 3,0*0,25		0,750		
261		998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	382,070	0,39	149,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření a modernizace výukových prostor na JG PT Ostrava - Poruba

(Objekt):

VCP39 - Rebrík výlezový

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 059,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 059,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				2 059,00
1	M	44983024	žebřík výstupový jednoduchý přímý z pozinkované oceli dl. 2m	kus	0,500	2 530,00	1 265,00
2	K	767831023	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých kotvených do ocelové konstrukce	m	1,000	786,00	786,00
261		998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	20,510	0,39	8,00

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:							
Rozšíření a modernizace výukových prostor na JG PT Ostrava - Poruba							
Objekt:							
VCP40_podlahy, soklíky							
Místo:							
Datum:							
Zadavatel:							
Projektant:							
Zhotovitel:							
Zpracovatel:							
PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							302 899,00
	D	776	Podlahy povlakové				118 891,95
1	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	343,610	131,00	45 012,91
			m.č. 1.02 : 34,0		34,00		
			m.č. 1.04 : 26,55		26,55		
			m.č. 1.03 : 19,6		19,60		
			m.č. 1.10 : 13,9		13,90		
			m.č. 1.11 : 38,9		38,90		
			m.č. 1.12 : 22,8		22,80		
			m.č. 1.13 : 13,3		13,30		
			m.č. 2.01 : 40,55		40,55		
			m.č. 2.02 : 16,71		16,71		
			m.č. 2.03 : 43,8		43,80		
			m.č. 2.06 : 10,8		10,80		
			m.č. 2.07 : 38,9		38,90		
			m.č. 2.10 : 18,6		18,60		
	VV		m.č. 2.12 : 5,2		5,20		
2	M	28411001	lišta soklová PVC 9,7x58mm	m	350,480	90,80	31 823,58
	VV		343,61*1,02 Přepočtené koeficientem množství		350,48		
276		776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak podlahy	m2	35,800	10,10	361,58
	VV		m.č. 1.04 : 35,8		35,800		
277		776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	35,800	105,50	3 776,90
	VV		m.č. 1.04 : 35,8		35,800		
279		776521100RU2	Lepení povlak podlah z pásů PVC na lepidlo včetně podlahoviny, tl. 3,35 mm	m2	35,800	1 023,00	36 823,40
	VV		m.č. 1.04 : 35,8		35,800		
282		998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	1 175,984	1,10	1 293,58
	D	777	Podlahy ze syntetických hmot				184 007,05
285		777531023R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.3 mm	m2	587,560	309,00	181 556,04
			1.np : 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15: 6,6+34+24+35,8+10,5+3,7+3,2+3,4+12,7+11,5+88,5+28,5+11+7,26+4,6		285,26000		
			2.np : 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 41,5+17,10+80,7+13,9+8,9+7,3+88,4+2,4+8,4+20,9+7,5+1,6+5,7		302,30000		
287		998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	1 815,660	1,35	2 451,01

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:							
Objekt:		Rozšíření a modernizace výukových prostor na JG PT Ostrava - Poruba					
		MNP40_podlahy, soklíky					
Místo:						Datum:	
Zadavatel:						Projektant:	
Zhotovitel:						Zpracovatel:	
PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-98 496,99
	D	776	Podlahy povlakové				-59 964,13
278		776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinyly včetně dodávky soklíků PVC odměřeno z dwg :	m	-317,060	185,00	-58 656,10
			m.č. 1.02 : 34,0		-34,00000		
			m.č. 1.03 : 19,6		-19,60000		
			m.č. 1.10 : 13,9		-13,90000		
			m.č. 1.11 : 38,9		-38,90000		
			m.č. 1.12 : 22,8		-22,80000		
			m.č. 1.13 : 13,3		-13,30000		
			m.č. 2.01 : 40,55		-40,55000		
			m.č. 2.02 : 16,71		-16,71000		
			m.č. 2.03 : 43,8		-43,80000		
			m.č. 2.06 : 10,8		-10,80000		
			m.č. 2.07 : 38,9		-38,90000		
			m.č. 2.10 : 18,6		-18,60000		
			m.č. 2.12 : 5,2		-5,20000		
282		998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	-586,561	2,23	-1 308,03
	D	777	Podlahy ze syntetických hmot				-38 532,86
283		777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	-35,800	7,00	-250,60
	vv		m.č. 1.04 : -35,8		-35,800		
284		777114031R00	Podlahy lité vysokopevnostní s PP vlákny tl. 3 mm	m2	-35,800	771,00	-27 601,80
			Dodávka a montáž penetračního nátěru, nivelační hmoty a dvojnásobného nátěru.				
	vv		m.č. 1.04 : -35,8		-35,800		
286		777615313R00	Nátěry podlah betonových 3x vrstvy, dvousložkový lak	m2	-35,800	284,00	-10 167,20
	vv		m.č. 1.04 : -35,8		-35,800		
287		998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	-380,196	1,35	-513,26

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:		Rozšíření a modernizace výukových prostor na JG PT Ostrava - Poruba					
Objekt:		VCP41_zpevnene plochy					
Místo:		Ostrava Poruba				Datum:	13.11.2025
Zadavatel:						Projektant:	
Zhotovitel:						Zpracovatel:	
PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							298 202,21
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				298 202,21
	D	1	Zemní práce				68 971,18
15	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	440,000	60,90	26 796,00
	VV		Plocha pod původním altánem:				
	VV		(22,00*20,00) / 2,00		220,000		
	VV		Plocha u retenční nádrže:				
	VV		7,00*27,00		189,000		
	VV		Plocha u hřiště:				
	VV		13,45*2,305		31,000		
16	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	60,000	168,00	10 080,00
	VV		Chodník před budovou:				
	VV		17,50*1,60		28,000		
	VV		Chodník do hlavní budovy				
	VV		20,00*1,60		32,000		
17	K	113106093	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z vegetační dlažby betonové ručně	m2	180,310	178,00	32 095,18
	VV		Parkoviště před budovou:				
	VV		23,30*6,40		149,120		
	VV		Parkoviště při invalidu:				
	VV		11,47*7,95		91,190		
	VV		Položka ze smluvního rozpočtu:				
	VV		Oprava stávajícího povrchu zámkové dlažby - 60 m2 (demontáž a zpětná montáž)		-60,000		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				32 354,49
8	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	13,500	849,00	11 461,50
	VV		5,90+6,60+1,00		13,500		
9	M	BET.F60K01	BEST-PALISÁDA KADENT/60CM PŘÍRODNÍ	kus	77,150	270,81	20 892,99
	VV		13,50*5,715 Přepočtené koeficientem množství		77,150		
	D	4	Vodorovné konstrukce				80 105,24
1	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drobného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	171,880	296,00	50 876,48
	VV		Zpevněná plocha před budovou:				
	VV		31,25*5,50		171,880		
2	M	58333625	kamenivo téžené hrubé frakce 4/8	t	13,320	893,00	11 894,76
3	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	107,000	162,00	17 334,00
	VV		107*1,00		107,000		
	D	5	Komunikace pozemní				90 313,46
15	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	91,190	385,00	35 108,15
	VV		Nové parkoviště invalidé:				
	VV		7,95*11,47		91,190		
10	M	BET.KA8C05	BEST-KARO/8CM ANTRACITOVÁ	m2	11,710	565,54	6 622,47
	VV		5,40*1+5*1+5,4*0,2				
	VV		11,48*1,02 Přepočtené koeficientem množství		11,710		

11	M	BET.KA8R01	BEST-KARO ROVNÉ/BCM PŘÍRODNÍ	m2	93,010	522,34	48 582,84
			7,95*11,47				
	vv		91,19*1,02 Přepočtené koeficientem množství		93,010		
	D	91	Doplňující práce na komunikaci				17 117,75
##	K	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	74,425	230,00	17 117,75
			107 - 32,575 se smluvního rozpočtu		74,425		
	D	998	Přesun hmot				9 340,09
13	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	36,772	254,00	9 340,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření a modernizace výukových prostor na JG PT Ostrava - Poruba

Objekt:

MNP41_zpevnene plochy

Místo:

Ostrava Poruba

Datum:

26.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-4 633,67
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-4 633,67
	D	91	Doplňující práce na komunikaci				-4 277,10
103		59217421R	Obrubník chodníkový v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní	m	-32,90075	130,00	-4 277,10
	D	998	Přesun hmot				-356,57
114		998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-1,97000	181,00	-356,57

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:		Rozšíření a modernizace výukových prostor na JG PT Ostrava - Poruba					
Objekt:		VCP42_oplocení					
Místo:						Datum:	14. 11. 2025
Zadavatel:						Projektant:	
Zhotovitel:						Zpracovatel:	
PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							65 738,72
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				26 680,00
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				17 300,00
1		338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zalitím MC	kus	20,000	145,00	2 900,00
2		348171130	Montáž rámového oplocení v přes 1,5 do 2 m	m	75,000	192,00	14 400,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 380,00
3		866052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	20,000	469,00	9 380,00
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				39 058,72
13	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	96,680	147,00	14 211,96
14	K	783325101	Mezinátěr jednonásobný akrylátový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	96,680	127,00	12 278,36
15	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	96,680	130,00	12 568,40

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:		Rozšíření a modernizace výukových prostor na JG PT Ostrava - Poruba					
Objekt:		MNP42_oplocení					
Místo:						Datum:	14.11.2025
Zadavatel:						Projektant:	
Zhotovitel:						Zpracovatel:	
PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-52 300,00
	D	799	Ostatní				-52 300,00
4		799R4	Demontáž stávajícího oplocení z drátěného pletiva v 1,8m, dl. 43,0 m	kpl	-1,000	4 300,00	-4 300,00
5		799R5	Montáž oplocení z drátěného pletiva v 1,8m, dl. 48,0 m	kpl	-1,000	48 000,00	-48 000,00

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:		Rozšíření a modernizace výukových prostor na JG PT Ostrava - Poruba					
Objekt:		VCP43_Přesuny suti a vybouraných hmot					
Místo:						Datum:	
Zadavatel:						Projektant:	
Zhotovitel:						Zpracovatel:	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							143 070,45
	D	96	Přesuny suti a vybouraných hmot				143 070,45
1	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	31,75000	2 420,00	76 835,00
47		979990105R00	Poplatek za uložení suti - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102	t	37,09745	100,00	3 709,75
56		979990163R00	Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 170904	t	9,26500	1 958,00	18 140,87
57		979990181R00	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,12826	2 215,00	284,10
58		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	90,18554	264,00	23 808,98
			SOUČET dle "Vážních listů": 31,75+37,09745+9,265+0,12826 Korekce množství z důvodu nesprávně uvedeného objemu ve smluvním rozpočtu: 435,33641-423,39158		78,24071 11,94483		
59		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	811,66986	25,00	20 291,75

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:		Rozšíření a modernizace výukových prostor na JG PT Ostrava - Poruba					
Objekt:		MNP43_Přesuny suti a vybouraných hmot					
Místo:						Datum:	
Zadavatel:						Projektant:	
Zhotovitel:						Zpracovatel:	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-68 887,12
	D	63	Přesuny suti a vybouraných hmot				-68 887,12
48		979990108R00	Poplatek za uložení suti - železobeton, skupina odpadu 170101	t	-2,96440	100,00	-296,44
49		979990109R00	Poplatek za uložení suti - skleněné tvárnice, skupina odpadu 070202	t	-0,08200	2 825,00	-231,65
50		979990110R00	Poplatek za uložení suti - sádkartonové desky, skupina odpadu 170802	t	-2,70134	2 825,00	-7 631,29
51		979990111R00	Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina odpadu 170103	t	-0,34376	150,00	-51,56
52		979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	-2,46954	2 800,00	-6 914,71
53		979990122R00	Poplatek za uložení suti - fólie střešní krytina, skupina odpadu 170203	t	-2,00325	2 825,00	-5 659,18
54		979990146R00	Poplatek za uložení lehkých izolačních materiálů - čistý polystyren, minerální a skelná vata	t	-8,50620	4 045,00	-34 407,58
55		979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	-6,83763	150,00	-1 025,64
58		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-25,90812	264,00	-6 839,74
59		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-233,17308	25,00	-5 828,33

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:		Rozšíření a modernizace výukových prostor na JG PT Ostrava - Poruba					
Objekt:		MNP44_nefakturované položky					
Místo:						Datum:	
Zadavatel:						Projektant:	
Zhotovitel:						Zpracovatel:	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-123 242,52
	D	96	Bourání konstrukcí				-33 378,52
21		919735124RR	Řezání stávajícího železobetonové desky tl. 20 cm	m	-148,000	228,62	-33 378,52
	D	62	Úpravy povrchů vnější				-4 650,00
88		622311113R00	Dilatační profil KZS rohový V K/13	m	-15,500	300,00	-4 650,00
	D	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-85 214,00
110		953981106R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 250 mm	kus	-311,000	274,00	-85 214,00

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:		Rozšíření a modernizace výukových prostor na JG PT Ostrava - Poruba					
Objekt:		VCP45_Hliníkový přístřešek					
Místo:		Ostrava Poruba				Datum:	
Zadavatel:						Projektant:	
Zhotovitel:						Zpracovatel:	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							434 481,50
D	767		Konstrukce zámečnické				434 481,50
247		R767-Z/17	D+M Zastřešení vstupu - hliníkový přístřešek	kompl	1,000	434 481,50	434 481,50
	vv		Celohliníková konstrukce, střecha přístřešku				
	vv		polykarbonát tl. 16 mm mléčný, povrchová úprava				
	vv		přístřešku práškovou barvou RAL1024 :				
	vv		rozměry: 6000 x 3370 mm, v = 3550 mm : 1		1,000		

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:		Rozšíření a modernizace výukových prostor na JG PT Ostrava - Poruba					
Objekt:		MNP45_Hlíkový přístřešek					
Místo:		Ostrava Poruba				Datum:	
Zadavatel:						Projektant:	
Zhotovitel:						Zpracovatel:	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-490 428,00
D	767		Konstrukce zámečnické				-490 428,00
247		R767-Z/17	D+M Zastřešení vstupu - hliníkový přístřešek Z/17	kompl	-1,000	490 428,00	-490 428,00
	vv		Celohliníková konstrukce, střecha přístřešku				
	vv		polykarbonát tl. 16 mm mléčný, povrchová úprava				
	vv		přístřešku práškovou barvou RAL1024 :				
	vv		rozměry: 6000 x 6550 mm, v = 3550 mm : 1		-1,000		

SOUPIS PRACÍ							
Stavba: Rozšíření a modernizace výukových prostor na JG PT Ostrava -							
Objekt: VCP46_Přesun sutě v objektu SO 05							
Místo:		Ostrava Poruba				Datum:	
Zadavatel:						Projektant:	
Zhotovitel:						Zpracovatel:	
P	T	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady soupisu celkem							21 169,80
	D	997	Přesun sutě				21 169,80
5	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	9,285	2 280,00	21 169,80
	vv		Ze smluvního rozpočtu: 7,35		7,350		
	vv		ZL č. 22: 1,935		1,935		

SOUPIS PRACÍ							
Stavba: Rozšíření a modernizace výukových prostor na JG PT Ostrava - Poruba							
Objekt: VCP47_Odvětrání technické místnosti v objektu S001							
Místo: Ostrava Poruba				Datum:			
Zadavatel:				Projektant:			
Zhotovitel:				Zpracovatel:			
P	T	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
Náklady soupisu celkem							17 243,24
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 535,20
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 535,20
9	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	ks	1,000	99,20	99,20
10	K	977151123	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	0,560	4 350,00	2 436,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				14 708,04
D	3-1		Soupis prací, dodávek a montáže				14 185,00
M	3.1		Ventilátor do kruhového potrubí průměr 125mm (mn.vzduchu 160m3/h, Pext=70Pa) EL:50W,230V, vč2ks pružných manžet 125mm	ks	1,000	3 752,00	3 752,00
M	3.2		Zpětná klapka 125	ks	1,000	202,00	202,00
M	3.3		Protidešťová žaluzie s napojením 125mm	ks	1,000	312,00	312,00
M	40561125		termostat prostorový drátový manuální	ks	1,000	856,00	856,00
M	42972836		mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou D 125mm	ks	1,000	656,00	656,00
M	PMT.30750000		PROMASEAL 75 tvarovka	ks	2,000	3 420,00	6 840,00
K	M 3.1-3.4		Montáž kompletu a dopravné	ks	1,00	1 567,00	1 567,00
D	3-2		Potrubí zařízení č.3 Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, tř. těsnosti ATC4 dle EN 16798-3				523,04
M	P3-140		Kruhové, Do průměru 140/ tvarovek (30%)	bm	0,560	365,00	204,40
K	M P3-140		Montáž potrubí a dopravné	bm	0,560	182,00	101,92
D	3-2a		Izolace (cena dodávky vč.montáže):				
K	I23TI 40		Teplná izolace - min.vata tl.40mm s Al polepem	m2	0,140	1 548,000	216,72