

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

II/116 a III/11614 Srbsko, průtah

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dešťová kanalizace

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

301 / 03

Číslo ZBV:

4

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

Obec Srbsko

K Závěrci 16, 267 18 Srbsko

IČ: 00233803

Zhotovitel:

SILNICE GROUP a.s.

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 62242105

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	0,00	366 025,85	366 025,85

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	0,00	366 025,85	366 025,85

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: II/116 a III/11614 Srbsko, průtah Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dešťová kanalizace	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 301 / 03	Číslo ZBV / Skupina změny: 4 . 3
--	--	---

Strany smlouvy o dílo SMLD-0808/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 18.09.2024 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
Obec Srbsko, K Závěrce 16, 267 18 Srbsko
Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Přílohy Změnového listu:	Příjemce
1. Krycí list 1 počet listů	Objednatel
2. Změnový list 2 počet listů	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů	Supervize
6. Přehled dokladů 1 počet listů	
7. Soupis prací SO po všech změnách 44 počet listů	
Další doklady dle přehledu dokladů 20 počet listů	

Iniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny: Staré odvodnění - propojení

Název (dílčí) Změny: Staré odvodnění - propojení
Popis a zdůvodnění Změny: Na stavebním objektu „SO 301 Dešťová kanalizace“ při provádění stavebních prací na dešťové kanalizace Zhotovitel v km 0,715 ulice V Chaloupkách objevil stávající uliční vpusť odvodňující plochu přilehlého svahu, která dál pokračuje kanalizačním vedením vytvořeným z potrubí vejčitého tvaru zakončeným přes propustek na pozemek p. č. 56/4, který je v majetku obce. Průměr vtoku byl dle odhadů dimenze DN 400. Potrubí bylo zřejmě v minulých letech při stavebních pracích přerušeno, poškozeno a následně zúženo na potrubí dimenze DN 300. Během průtrží mračen potrubí nezvládalo odvádět vodu a přebytečná voda pak šla vrchem mříží uliční vpustí a následně na vozovku komunikace. Zhotovitel o skutečnosti neodkladně informoval autorský dozor se žádostí o technické řešení. Zhotovitel AD navrhl odbourání betonového potrubí a z pozemku p. č. 56/4 vsunutí potrubí DN 400, nebo DN 500, podle toho, která dimenze potrubí se vejde a utěsnění. Na KD stavby č. 2 se tato situace řešila a bylo s technickým dozorem domluveno, že je nutné urychleně provést opravu. Ponechat odvodnění v stavu, který tam je teď ve stávajícím stavu není správné a technicky špatné. Autorský dozor dal dne 09.04.2025, po důkladném prostudování, Zhotoviteli emailem svoje vyjádření, ve kterém odsouhlasil změnu. Přiklánil se k možnosti dát co největší profil nové trouby. Materiál trouby by měl být z korugované PP trouby s hladkým povrchem. V části, kde byla trouba odstraněná, bude nová trouba obetonovaná (viz příložený vzorový podélný řez). Byl teda provedeno kompletní vybourání a vykopání původního potrubí a nahrazeno novým plastovým potrubím DN 500. Taktéž bylo vytvořena nová revizní šachta. <u>Vícepráce ve Změně:</u> - kompletní bourání a odkopání původního potrubí a UV šachty včetně odvozu na skládku odpadu (v Rozpisu ocenění Změny položka č. 9, 10, 17, 33, 36, 37, 43, 130, 132, 133) - dočasné zajištění kabelů a potrubí (v Rozpisu ocenění Změny položka č. 5, 7) - realizace pažení výkopu, demontáž pažení po realizaci (v Rozpisu ocenění Změny položka č. 19, 20) - lože pod potrubí a geotextilie (v Rozpisu ocenění Změny položka č. 76, 77, 90) - podkladní betonová deska včetně výztuže (v Rozpisu ocenění Změny položka č. 80, 46) - pokládka potrubí na betonové pražce (v Rozpisu ocenění Změny položka č. 52, 78, 62, 99, 111) - obetonování potrubí (v Rozpisu ocenění Změny položka č. 128) - zasypání potrubí, položení výstražné folie (v Rozpisu ocenění Změny položka č. 38, 49) - montáž kompletně nové šachty z betonových dílců včetně poklopu (v Rozpisu ocenění Změny položka č. 86, 87, 117, 120, 123, 125, 126) - zkouška těsnosti a televizní prohlídka kanalizace (v Rozpisu ocenění Změny položka č. 110, 112) Uvedená změna je hodnocena jako změna nepodstatná a je zařazena do skupiny 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle čl. 10 Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek - R-Sm-36. Zhotovitel a ani Objednatel tuto skutečnost nemohl, i přes veškerou snahu, předvídat. To, že se původní staré odvodnění/kanál nachází pod komunikací a to, že je ve velmi špatném stavu bylo možné zjistit až během realizace stavby.

Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	366 025,85	366 025,85	366 025,85

Technická pomoc Objednatele:	jméno	Ing. Markéta Grofová	podpis
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Jan Hladký	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Martin Vašák	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Jiří Ptáček	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele č. 1:	jméno	Pavel Špaček	podpis
Zástupce Objednatele č. 2:	jméno	Josef Trpišovský	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel č.1 (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):	jméno	Josef Trpišovský	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Petr Duchek	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4**

Název Stavby:	II/116 a III/11614 Srbsko, průtah
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	301 / 03
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Dešťová kanalizace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
9 231 542,16

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-55 000,00	136 511,81	9 313 053,97	81 511,81

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	366 025,85	502 537,66	5,44%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-55 000,00	9 679 079,82	447 537,66	4,85%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/116 a III/11614 Srbsko, průtah Číslo a název SO/PS: SO 301 Dešťová kanalizace Číslo a název rozpočtu: SO 301 Dešťová kanalizace								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 301					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 4*1,5	M	39,986	45,986	6,000	200,00	7997,20	0,00	1200,00	9197,20	1200,00	15,01%
7	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů 4*1,5	M	20,178	26,178	6,000	200,00	4035,60	0,00	1200,00	5235,60	1200,00	29,74%
9	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení 100% Výkop rýhy (10,5*1,5*1,5)	M3	901,281	924,906	23,625	450,00	405576,45	0,00	10631,25	416207,70	10631,25	2,62%
10	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách (stará RŠ (1,5*1,5*0,3)+(4*0,25*1,2)) + (staré portubí 2*3,14*0,25*(10,5-1)*0,07)	M3	89,113	95,846	6,733	3900,00	347540,70	0,00	26258,70	373799,40	26258,70	7,56%
17	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3, strojně Výkop rýhy (10,5*1,5*1,5)	M3	1835,822	1859,447	23,625	325,00	596642,15	0,00	7678,13	604320,28	7678,13	1,29%
19	151101101R00	Pažení a rozepršení stěn rýh - příložené - hl.do 2 m 10,5*1,5*2	M2	32,080	63,580	31,500	140,00	4491,20	0,00	4410,00	8901,20	4410,00	98,19%
20	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m 10,5*1,5*2	M2	32,080	63,580	31,500	85,00	2726,80	0,00	2677,50	5404,30	2677,50	98,19%
33	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Výkop rýhy (10,5*1,5*1,5)	M3	659,559	683,184	23,625	185,00	122018,42	0,00	4370,63	126389,05	4370,63	3,58%
36	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Výkop rýhy (10,5*1,5*1,5)	M3	1895,337	1918,962	23,625	260,00	492787,62	0,00	6142,50	498930,12	6142,50	1,25%
37	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 23,625-3,063-1,838-13,773-1	M3	1895,337	1899,290	3,953	21,00	39802,08	0,00	83,01	39885,09	83,01	0,21%
38	174100050RAC	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km 23,625-3,063-1,838-13,773-1	M3	1287,095	1291,048	3,953	155,00	199499,73	0,00	612,72	200112,45	612,72	0,31%
43	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 23,625-6,733	M3	1895,337	1912,229	16,892	425,00	805518,23	0,00	7179,10	812697,33	7179,10	0,89%
46	273366021R00.1	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI 0,9	T	0,098	0,998	0,900	59000,00	5782,00	0,00	53100,00	58882,00	53100,00	918,37%
49	283141494	Fólie výstražná pro kanalizaci š. 300 mm šedá 10,5 m	M	855,000	865,500	10,500	8,00	6840,00	0,00	84,00	6924,00	84,00	1,23%
52	283SPOJKA0004VD	Spojka potrubí - extra široká 300mm - pro DN500 (d600-699) 1 kus	KUS	3,990	4,990	1,000	7650,00	30523,50	0,00	7650,00	38173,50	7650,00	25,06%
62	286144870	Trubka kanalizační PP SN 16 500x3000mm 10,5 : 3,0 = 3,5 ks	KUS	12,540	16,040	3,500	17195,00	215625,30	0,00	60182,50	275807,80	60182,50	27,91%
76	451572211R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm 17,5*1,75*0,1	M3	84,235	87,298	3,063	1500,00	126352,50	0,00	4594,50	130947,00	4594,50	3,64%
77	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami 10,5*1,75	M2	427,101	445,476	18,375	150,00	64065,15	0,00	2756,25	66821,40	2756,25	4,30%
78	452111111R00	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2 7 ks	KUS	54,720	61,720	7,000	60,00	3283,20	0,00	420,00	3703,20	420,00	12,79%
80	452311151RT1	Desky podkladní pod potrubí z betonu, beton prostý třídy C 20/25 10,5*1,75*0,1	M3	30,140	31,978	1,838	4000,00	120560,00	0,00	7352,00	127912,00	7352,00	6,10%
86	59224349.A	Prstenec vyrovnávací šachtový TBW-Q.1 63/10 1 kus	KUS	2,280	3,280	1,000	583,50	1330,38	0,00	583,50	1913,88	583,50	43,86%
87	59224354	Deska zákrytová šachtová TZK-Q.1 100-63/17 1 kus	KUS	1,710	2,710	1,000	4162,50	7117,88	0,00	4162,50	11280,38	4162,50	58,48%
90	69366199	Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP 10,5*1,75	M2	463,895	482,270	18,375	50,00	23194,75	0,00	918,75	24113,50	918,75	3,96%

99	871413121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 500 10,5 m	M	33,630	44,130	10,500	200,00	6726,00	0,00	2100,00	8826,00	2100,00	31,22%
110	892661111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou 10,5 m	M	38,760	49,260	10,500	80,00	3100,80	0,00	840,00	3940,80	840,00	27,09%
111	892665111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 600 1 úsek	ÚSEK	4,560	5,560	1,000	12000,00	54720,00	0,00	12000,00	66720,00	12000,00	21,93%
112	892855112R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m 10,5 m	M	67,830	78,330	10,500	45,00	3052,35	0,00	472,50	3524,85	472,50	15,48%
117	894118001RT3	Přípl.za dalších 0,60m výšky vstupu,šachty na potr, včetně 2 ks skruže TBS-Q 100/25 PS 100/250/90 1 ks	KUS	30,780	31,780	1,000	2750,00	84645,00	0,00	2750,00	87395,00	2750,00	3,25%
120	894411141RT2	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 500, včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS 1 ks	KUS	3,420	4,420	1,000	55000,00	188100,00	0,00	55000,00	243100,00	55000,00	29,24%
123	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t, desky přechodové 1 ks	KUS	1,710	2,710	1,000	2000,00	3420,00	0,00	2000,00	5420,00	2000,00	58,48%
125	899104111RT2	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg, včetně dodávky poklopu šachtového litinový zatížení D400 1 ks	KUS	24,510	25,510	1,000	5180,00	126961,80	0,00	5180,00	132141,80	5180,00	4,08%
126	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu 1 ks	KUS	25,080	26,080	1,000	1500,00	37620,00	0,00	1500,00	39120,00	1500,00	3,99%
128	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25 17,5*1,65*0,6-17,5*0,203	M3	74,158	87,931	13,773	3985,00	295519,63	0,00	54885,41	350405,04	54885,41	18,57%
130	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni práce vybourání čela nátoku v zahradě a kolem kabelů 8 hod	HOD	114,000	122,000	8,000	400,00	45600,00	0,00	3200,00	48800,00	3200,00	7,02%
132	979100012RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m 6,733*2,2	T	196,185	210,998	14,813	350,00	68664,75	0,00	5184,55	73849,30	5184,55	7,55%
133	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101 6,733*2,2	T	196,185	210,998	14,813	450,00	88283,25	0,00	6665,85	94949,10	6665,85	7,55%
		CELKEM POLOŽKY Z SOD						4639724,40	0,00	366025,85	5005750,25	366025,85	7,89%
		CELKEM NOVÉ POLOŽKY						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		CELKEM						4639724,40	0,00	366025,85	5005750,25	366025,85	7,89%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jan Hladký (manažer VD Střed)

Za Objednatele: Ing. Jiří Ptáček (TDI KSÚS SK)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/116 a III/11614 Srbsko, průtah

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	62 344 984,61
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	63 026 144,00
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	76 261 634,24
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,09%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	681 159,39
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,09%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	18 703 495,38

12=(1)*0,15	Limit	9 351 747,69
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

			- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -					
			Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)					
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/116 a III/11614 Srbsko, průtah	- 96 852,88	778 012,27	681 159,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 96 852,88	778 012,27	681 159,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	1	Dešťová kanalizace / Spádišťová šachta Š 11.13	- 55 000,00	127 605,00	72 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 55 000,00	127 605,00	72 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	2	SILNICE II/116 A III/11614 / Změna propustku v km 0,89856	- 41 852,88	275 474,61	233 621,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 41 852,88	275 474,61	233 621,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	3	Dešťová kanalizace / Odstranění starého odvodnění (kanálu)	0,00	8 906,81	8 906,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 906,81	8 906,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	4	Dešťová kanalizace / Staré odvodnění - propojení	0,00	366 025,85	366 025,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 025,85	366 025,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Objednatel č. 1: KSÚS SK

Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	40 809 721,33
Aktuální smluvní částka (cena stavby)	41 298 439,53
Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	49 971 111,83

Objednatel č. 2: Obec Srbsko

Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	21 535 263,28
Aktuální smluvní částka (cena stavby)	21 728 951,43
Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	26 292 031,23

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	4
Název stavby:	II/116 a III/11614 Srbsko, průtah
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dešťová kanalizace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	301 / 03

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	44
08 Vyjádření AD ze dne 09.04.2025	1
09 Vyjádření TDS ze dne 13.08.2025	3
10 Zápis z KD č.3 stavby ze dne 22.04.2025	3
11 Fotodokumentace před a během realizace	6
12 Situace s vyznačeným místem potrubí (situace stavby a katastrální)	2
13 Návrh, výkres nového řešení od AD	1
14 Oznámení Zhotovitele ze dne 25.04.2025	2
15 Pokyn Objednatele (KSÚS) k realizaci Změny ze dne 25.04.2025	1
16 Pokyn Objednatele (Obec Srbsko) k realizaci Změny ze dne 28.04.2025	1
Počet listů celkem	64

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH**Objekt:** 1 KSÚS SK**Rozpočet:** SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SILNICE GROUP a.s.**Základní cena:** 9 231 542,16 Kč**Cena celková:** 9 679 079,82 Kč**DPH:** 2 032 606,76 Kč**Cena s daní:** 11 711 686,58 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	011002VRNV D		Průzkumy	SOUBOR	0,570	10 000,00	5 700,00
Celkem: 1*0,57=0,570 [A]							
ZBV:							
	ZBV 04		Staré odvodnění - propojení 0,15		0,000		0,00
aktuální množství					0,570		5 700,00
2	012002VRNV D		Geodetické práce	SOUBOR	0,570	15 000,00	8 550,00
Celkem: 1*0,57=0,570 [A]							
ZBV:							
	ZBV 04		Staré odvodnění - propojení 0,2		0,000		0,00
aktuální množství					0,570		8 550,00
3	030001VRN		Zařízení staveniště	SOUBOR	0,570	85 000,00	48 450,00
Celkem: 1*0,57=0,570 [A]							
4	115100001RA A		Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l	HOD	285,000	50,00	14 250,00
Celkem: 500*0,57=285,000 [A]							
5	119001411R00		Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	M	39,986	200,00	7 997,20



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D1: 2*1.55+3*1.55=7,750 [A] D2: 3*1.45=4,350 [B] D3: 9*1.45=13,050 [C] D11: 11*1.55+6*1.45=25,750 [D] D12: 7*1.55=10,850 [E] D12.1: 2*1.45=2,900 [F] D12.2: 2*1.65=3,300 [G] PV1: 1*1.1=1,100 [H] PV2: 1*1.1=1,100 [I] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I)*0,57=39,986 [J]				
	ZBV:	ZBV 04	Staré odvodnění - propojení 4*1,5		6,000		1 200,00
			aktuální množství		45,986		9 197,20
6	119001412R00		Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500 D11: 4*1,55+2*1,45+1*2,05=11,150 [A] D12: 1*1,65=1,650 [B] Celkem: (A+B)*0,57=7,296 [C]	M	7,296	400,00	2 918,40
7	119001421R00		Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů D1: 7*1,55=10,850 [A] D3: 2*1,45=2,900 [B] D11: 4*1,55+5*1,45=13,450 [C] D12: 1*1,65+2*1,45=4,550 [D] D12.1: 1*1,45=1,450 [E] PV1: 1*1,1=1,100 [F] PV2: 1*1,1=1,100 [G] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G)*0,57=20,178 [H]	M	20,178	200,00	4 035,60
	ZBV:	ZBV 04	Staré odvodnění - propojení		6,000		1 200,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			4*1,5				
			aktuální množství		26,178		5 235,60
8	119001421VD		Dodatečná ochrana kabelů tvárniciemi D1: 11=11,000 [A] D3: 3=3,000 [B] D11: 14=14,000 [C] D12: 5=5,000 [D] D12.1: 2=2,000 [E] PV1: 1,1=1,100 [F] PV2: 1,1=1,100 [G] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G)*0,57=21,204 [H]	M	21,204	350,00	7 421,40
9	120001101R00		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení D1: 142,78=142,780 [A] D2: 2*3*1,45*1,2=10,440 [B] D3: 12*1,45*1,83+9*1,45*1,6+6*1,45*1,1+6*1,45*0,8+75=144,252 [C] D10: 24,795=24,795 [D] D9: 19,8795=19,880 [E] D8: 30,015=30,015 [F] D7: 30,015=30,015 [G] D6: 43,608=43,608 [H] D5: 21,402=21,402 [I] D4: 21,402=21,402 [J] D11: 869,038=869,038 [K] D12: 3*1,65*2,05+21*1,55*1,6+15*1,55*1,1+9*1,55*0,8=98,963 [L] D12.1: 98,700=98,700 [M] D12.2: 3*1,65*1,6+3*1,65*1,1=13,365 [N] PV1: 3*1,1*1,1+3*1,1*0,8=6,270 [O] PV2: 3*1,1*1,1+3*1,1*0,8=6,270 [P] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P)*0,57=901,281 [Q]	M3	901,281	450,00	405 576,45
	ZBV:	ZBV 04	Staré odvodnění - propojení		23,625		10 631,25



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt:1 KSÚS SK
Rozpočet:SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			10,5*1,5*1,5				
			aktuální množství		924,906		416 207,70
10	120901121RT3		Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	M3	89,113	3 900,00	347 540,70
			D1: 12*0,729+1,67=10,418 [A] D3: 3*1,069+1,7=4,907 [B] D4: 6*1,069+1,67=8,084 [C] D5: 6*1,069+1,67=8,084 [D] D6: 9*1,069+3*0,86+1,67=13,871 [E] D7: 6*1,069+3*0,729+1,67=10,271 [F] D8: 6*1,069+3*0,86+1,67=10,664 [G] D9: 3*0,86+3*1,069+1,67=7,457 [H] D10: 6*0,86+3*0,225+1,7=7,535 [I] D11: 3*1,069+9*0,86+1,9=12,847 [J] D12: 60*0,86+3*1,67=56,610 [K] D12.2: 7*0,56+1,67=5,590 [L] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)*0,57=89,113 [M]				
	ZBV:	ZBV 04	Staré odvodnění - propojení		6,733		26 258,70
			(stará RŠ (1,5*1,5*0,3)+(4*0,25*1,2)) + (staré portubí 2*3,14*0,25*(10,5-1)*0,07)				
			aktuální množství		95,846		373 799,40
11	121101101R00		Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	M3	5,472	100,00	547,20
			VO: (8*6*0,2)*0,57=5,472 [A]				
12	122201101R00		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	M3	13,680	120,00	1 641,60
			VO: (4*4*1,5)*0,57=13,680 [A]				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	122201109R00		Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 VO: (24*0,5)*0,57=6,840 [A]	M3	6,840	1,00	6,84
14	125703301R00		Čištění kanálů s nezpevněným dnem, tl.vrstvy 25 cm VO: (10*2*0,25)*0,57=2,850 [A]	M3	2,850	350,00	997,50
15	131201201R00		Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 RŠ 11.02: 3,2*3,6*2,77=31,910 [A] RŠ 7.01: 3,4*3,2*2=21,760 [B] RŠ 8.01: 3,4*3,2*2=21,760 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=42,995 [D]	M3	42,995	350,00	15 048,25
16	131201209R00		Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 Celkem: 75,430*0,57=42,995 [A]	M3	42,995	1,00	43,00
17	132201213R00		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3, strojně	M3	1 835,822	325,00	596 642,15



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D1: 49*1,55*1,88=142,786 [N] D2: 100*1,45*1,73=250,850 [B] D3: 9*2,05*1,66+157*1,45*1,3=326,572 [C] D3.1: 3*1,75*1,58=8,295 [D] D4: 6*2,05*1,74=21,402 [E] D5: 6*2,05*1,74=21,402 [F] D6: 9*2,05*1,84+3*1,75*1,84=43,608 [G] D7: 6*2,05*1,74+3*1,65*1,74=30,015 [H] D8: 6*2,05*1,74+3*1,75*1,74=30,537 [I] D9: 3*2,05*1,73+3*1,75*1,76=19,880 [J] D10: 6*1,75*1,74+3*1,25*1,74=24,795 [T] D11: 20*2,05*2,22+180*1,55*1,76+130*1,45*1,45=855,385 [K] D11: 3*2,05*2,22+6*1,75*1,94=34,023 [L] D12: 49*1,65*2,03+124*1,55*2,87+119*1,45*2,46=1 140,213 [M] D12.1: 57*1,45*2,51=207,452 [O] D12.2: 7*1,65*2,82=32,571 [P] PV1: 8*1,1*1,58=13,904 [Q] PV2: 10*1,1*1,55=17,050 [R] Celkem: (N+B+C+D+E+F+G+H+I+J+T+K+L+M+O+P+Q+R)*0,57=1 835,822 [U]				
	ZBV:	ZBV 04	Staré odvodnění - propojení 10,5*1,5*1,5		23,625		7 678,13
			aktuální množství		1 859,447		604 320,28
18	132201219R00		Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3, strojně	M3	550,744	5,00	2 753,72



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D1: 142,78*0,3=42,834 [A] D2: 250,85*0,3=75,255 [B] D3, D3.1: (326,57+8,29)*0,3=100,458 [C] D4: 21,4*0,3=6,420 [D] D5: 21,4*0,3=6,420 [E] D6: 43,608*0,3=13,082 [F] D7: 30,015*0,3=9,005 [G] D8: 30,537*0,3=9,161 [H] D9: 19,8795*0,3=5,964 [I] D10: 24,795*0,3=7,439 [J] D11: 889,408*0,3=266,822 [K] D12: 1140,213*0,3=342,064 [L] D12.1: 207,452*0,3=62,236 [M] D12.2: 32,571*0,3=9,771 [N] PV1: 13,904*0,3=4,171 [O] PV2: 17,050*0,3=5,115 [P] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P)*0,57=550,744 [Q]				
19	151101101R00		Pažení a rozeprení stěn rýh - příložené - hl.do 2 m PV1: 8*1,58*2=25,280 [A] PV2: 10*1,55*2=31,000 [B] Celkem: (A+B)*0,57=32,080 [C]	M2	32,080	140,00	4 491,20
	ZBV:	ZBV 04	Staré odvodnění - propojení 10,5*1,5*2		31,500		4 410,00
			aktuální množství		63,580		8 901,20
20	151101111R00		Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m PV1: 25,28=25,280 [A] PV2: 31=31,000 [B] Celkem: (A+B)*0,57=32,080 [C]	M2	32,080	85,00	2 726,80
	ZBV:						



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZBV 04	Staré odvodnění - propojení 10,5*1,5*2		31,500		2 677,50
			aktuální množství		63,580		5 404,30
21	151201201R00		Pažení stěn výkopu - zátažné - hloubky do 4 m RŠ 11.02: (2*3,2+2*3,6)*2,77=37,672 [A] RŠ 7.01: (2*3,4+2*3,2)*2=26,400 [B] RŠ 8.01: (2*3,4+2*3,2)*2=26,400 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=51,569 [D]	M2	51,569	1 895,00	97 723,26
22	151201211R00		Odstranění pažení stěn - zátažné - hl. do 4 m RŠ 11.02: 37,67=37,670 [A] RŠ 7.01: 26,4=26,400 [B] RŠ 8.01: 26,4=26,400 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=51,568 [D]	M2	51,568	82,00	4 228,58
23	151201301R00		Rozepršení stěn pažení - zátažné - hl. do 4 m RŠ 11.02: 31,91=31,910 [A] RŠ 7.01: 21,76=21,760 [B] RŠ 8.01: 21,76=21,760 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=42,995 [D]	M3	42,995	100,00	4 299,50
24	151201311R00		Odstranění rozepršení stěn - zátažné - hl. do 4 m RŠ 11.02: 31,91=31,910 [A] RŠ 7.01: 21,76=21,760 [B] RŠ 8.01: 21,76=21,760 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=42,995 [D]	M3	42,995	15,00	644,93
25	151201401R00		Vzepření stěn pažení - zátažné - hl. do 4 m	M2	51,568	375,00	19 338,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			RŠ 11.02: 37,67=37,670 [A] RŠ 7.01: 26,4=26,400 [B] RŠ 8.01: 26,4=26,400 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=51,568 [D]				
26	151201411R00		Odstranění vzepření stěn - zátažné - hl. do 4 m Odstranění vzepření stěn - zátažné - hl. do 4 m RŠ 11.02: 37,67=37,670 [A] RŠ 7.01: 26,4=26,400 [B] RŠ 8.01: 26,4=26,400 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=51,568 [D]	M2	51,568	80,00	4 125,44
27	151811312R00		Montáž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.2m, hl.1,95m D3, D3.1: 30=30,000 [A] D4: 2=2,000 [B] D5: 2=2,000 [C] D6: 4=4,000 [D] D7: 3=3,000 [E] D8: 3=3,000 [F] D9: 2=2,000 [G] D10: 3=3,000 [H] D11: 104+2=106,000 [I] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I)*0,57=88,350 [J]	KUS	88,350	220,00	19 437,00
28	151811313R00		Montáž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.2m, hl.2,92m D12: 81=81,000 [A] D12.1: 19=19,000 [B] D12.2: 3=3,000 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=58,710 [D]	KUS	58,710	300,00	17 613,00
29	151811316R00		Montáž pažicího boxu standard dl.3m, š.2m, hl.2,4m	KUS	51,300	250,00	12 825,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D1: 4=4,000 [A] D2: 34=34,000 [B] D3: 27=27,000 [C] D11: 8=8,000 [D] D12: 17=17,000 [E] Celkem: (A+B+C+D+E)*0,57=51,300 [F]				
30	151813113R00		Demontáž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.1m, hl.2,92m D12: 81=81,000 [A] D12.1: 19=19,000 [B] D12.2: 3=3,000 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=58,710 [D]	KUS	58,710	100,00	5 871,00
31	151813312R00		Demontáž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.2m, hl.1,95m D3: 30=30,000 [A] D4: 2=2,000 [B] D5: 2=2,000 [C] D6: 4=4,000 [D] D7: 3=3,000 [E] D8: 3=3,000 [F] D9: 2=2,000 [G] D10: 3=3,000 [H] D11: 104+2=106,000 [I] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I)*0,57=88,350 [J]	KUS	88,350	100,00	8 835,00
32	151813316R00		Demontáž pažicího boxu standard dl.3m, š.2m, hl.2,4m D1: 4=4,000 [A] D2: 34=34,000 [B] D3: 27=27,000 [C] D11: 8=8,000 [D] D12: 17=17,000 [E] Celkem: (A+B+C+D+E)*0,57=51,300 [F]	KUS	51,300	100,00	5 130,00
33	161101101R00		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	M3	659,559	185,00	122 018,42



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH

1 KSÚS SK

SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D1: 142,78*0,5=71,390 [A] D2: 250,85*0,5=125,425 [B] D3, D3.1: (326,57+8,29)*0,5=167,430 [C] D4: 21,4=21,400 [D] D5: 21,4=21,400 [E] D6: 43,608=43,608 [F] D7: 30,015=30,015 [G] D8: 30,537=30,537 [H] D9: 19,8795=19,880 [I] D10: 24,795=24,795 [J] D11: 889,408*0,5=444,704 [K] D12: 49*1,65*2,03*0,5=82,063 [L] PV1: 13,904=13,904 [M] PV2: 17,05=17,050 [N] RŠ 7.01, RŠ 8.01: 2*21,76=43,520 [O] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O)*0,57=659,559 [P]				
	ZBV:	ZBV 04	Staré odvodnění - propojení 10,5*1,5*1,5		23,625		4 370,63
			aktuální množství		683,184		126 389,04
34	161101102R00		Svislé přemístění výkopku z hor. I-4 do 4,0 m D12: (124*1,55*2,87+119*1,45*2,46)*0,55=536,848 [A] D12.1: 207,4515*0,55=114,098 [B] D12.2: 32,571=32,571 [C] RŠ 11.02: 31,91=31,910 [D] Celkem: (A+B+C+D)*0,57=407,793 [E]	M3	407,793	190,00	77 480,67
35	162701105R00	1	Vodorovné přemístění recyklátu do 10000 m	M3	65,161	260,00	16 941,86



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D3, D3.1: 5,529=5,529 [A] D4: 3,69=3,690 [B] D5: 3,69=3,690 [C] D6: 9*2,05*0,4+3*1,75*0,54=10,215 [D] D7: 6*2,05*0,3+3*1,65*0,55=6,413 [E] D8: 6*2,05*0,3+3*1,75*0,44=6,000 [F] D9: 3*2,05*0,29+3*1,75*0,46=4,199 [G] D10: 6*1,75*0,44=4,620 [H] D11: 23*2,05*0,78+6*1,75+0,64=47,917 [I] PV1: 8*1,1*1,13=9,944 [J] PV2: 10*1,1*1,1=12,100 [K] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)*0,57=65,161 [L]				
36	162701105R00	2	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m D1: 142,78=142,780 [A] D2: 250,85=250,850 [B] D3, D3.1: 326,57+8,29=334,860 [C] D4: 21,4=21,400 [D] D5: 21,4=21,400 [E] D6: 43,608=43,608 [F] D7: 30,015=30,015 [G] D8: 30,537=30,537 [H] D9: 19,8795=19,880 [J] D10: 24,795=24,795 [I] D11: 889,408=889,408 [K] D12: 1140,2125=1 140,213 [L] D12.1: 207,4515=207,452 [M] D12.2: 32,571=32,571 [N] PV1: 13,904=13,904 [O] PV2: 17,05=17,050 [P] VO: 24+5=29,000 [Q] RŠ 11.02, 7.01, 8.01: 31,91+21,76+21,76=75,430 [R] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+J+I+K+L+M+N+O+P+Q+R)*0,57=1 895,337 [S]	M3	1 895,337	260,00	492 787,62
ZBV:							
	ZBV 04		Staré odvodnění - propojení 10,5*1,5*1,5		23,625		6 142,50



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
aktuální množství					1 918,962		498 930,12
37	171201201R00		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m D1: 142,78=142,780 [A] D2: 250,85=250,850 [B] D3, D3.1: 334,86=334,860 [C] D4: 21,4=21,400 [D] D5: 21,4=21,400 [E] D6: 43,608=43,608 [F] D7: 30,015=30,015 [G] D8: 30,537=30,537 [H] D9: 19,8795=19,880 [I] D10: 24,795=24,795 [J] D11: 889,408=889,408 [K] D12: 1140,2125=1 140,213 [L] D12.1: 207,4515=207,452 [M] D12.: 32,571=32,571 [O] PV1: 13,904=13,904 [N] PV2: 17,05=17,050 [P] VO: 24+5=29,000 [Q] RŠ 11.02, 7.01, 8.01: 75,43=75,430 [R] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+O+N+P+Q+R)*0,57=1 895,337 [S]	M3	1 895,337	21,00	39 802,08
ZBV:		ZBV 04	Staré odvodnění - propojení 23,625-3,063-1,838-13,773-1		3,953		83,01
aktuální množství					1 899,290		39 885,09
38	174100050RA C		Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km	M3	1 287,095	155,00	199 499,73



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D1: 49*1,55*1,28=97,216 [A] D2: 100*1,45*1,23=178,350 [B] D3: (9*2,05*0,865)-(9*0,36)=12,719 [C] D3: 157*1,45*1,33=302,775 [D] D3.1: (3*1,75*0,76)-(3*0,25)=3,240 [E] D10: 3*1,25*1,39=5,213 [F] D11: 23*2,05*0,865+180*1,55*1,16+130*1,45*0,95=543,500 [G] D12: 49*1,65*1,33+124*1,55*2,27+119*1,45*1,96=882,023 [H] D12.1: 57*1,45*2,01=166,127 [I] D12.2: 7*1,65*2,12=24,486 [J] RŠ 11.02: (3,6*3,2*2,17)-(4,56+0,35)=20,088 [K] RŠ 7.01: (3,4*3,2*1,4)-(3,57+0,5)=11,162 [L] RŠ 8.01: (3,4*3,2*1,4)-(3,57+0,5)=11,162 [M] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M)*0,57=1 287,095 [N]				
	ZBV:	ZBV 04	Staré odvodnění - propojení 23,625-3,063-1,838-13,773-1		3,953		612,72
			aktuální množství		1 291,048		200 112,44
39	174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním recyklátem D3, D3.1: 9*2,05*0,22+3*1,75*0,28=5,529 [A] D4: 6*2,05*0,3=3,690 [B] D5: 6*2,05*0,3=3,690 [C] D6: 9*2,05*0,4+3*1,75*0,54=10,215 [D] D7: 6*2,05*0,3+3*1,65*0,55=6,413 [E] D8: 6*2,05*0,3+3*1,75*0,44=6,000 [F] D9: 3*2,05*0,29+3*1,75*0,46=4,199 [G] D10: 6*1,75*0,44=4,620 [H] D11: 23*2,05*0,78+6*1,75+0,44=47,717 [I] PV1: 9,944=9,944 [J] PV2: 12,1=12,100 [K] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)*0,57=65,047 [L]	M3	65,047	155,00	10 082,29



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
 Objekt: 1 KSÚS SK
 Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
40	175101101RT 2		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 8 mm D1: $(38,5*1,55*0,5)+1,74=31,578$ [A] D2: $(45*1,45*0,4)+7,98=34,080$ [B] D3: $80*1,45*0,4+11,17=57,570$ [C] D4: $(6*2,05*0,865)-(6*0,486*0,66)=8,715$ [D] D5: $(6*2,05*0,865)-(6*0,486*0,66)=8,715$ [E] D6: $(9*2,05*0,865)-(9*0,483*0,66)=13,090$ [F] D6: $(3*1,75*0,76)-(3*0,353*0,66)=3,291$ [G] D7: $(6*2,05*0,865)-(6*0,483*0,66)=8,727$ [H] D7: $(3*1,65*0,69)-(3*0,229*0,66)=2,962$ [I] D8: $(6*2,05*0,865)-(6*0,483*0,66)=8,727$ [J] D8: $(3*1,75*0,76)-(3*0,353*0,66)=3,291$ [K] D9: $(3*2,05*0,865)-(3*0,483*0,66)=4,363$ [L] D9: $(3*1,75*0,76)-(3*0,353*0,66)=3,291$ [M] D10: $(6*1,75*0,76)-(6*0,353*0,66)=6,582$ [N] D10: $3*1,25*0,25=0,938$ [O] D11: $131*1,55*0,5+((6*1,75*0,76)-(6*0,353*0,66))=108,107$ [P] D12: $32*0,203+17*1,65*0,6+124*1,55*0,5+119*1,45*0,4=188,446$ [Q] D12.1: $57*1,45*0,4=33,060$ [R] D12.2: $7*1,65*0,6=6,930$ [T] PV1: $8*1,1*0,35=3,080$ [S] PV2: $10*1,1*0,35=3,850$ [U] Celkem: $(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+T+S+U)*0,57=307,454$ [V]	M3	307,454	950,00	292 081,30
41	180401212R00		Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 VO: $(8*2)*0,57=9,120$ [A]	M2	9,120	35,00	319,20
42	182301123R00		Rozproštění ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2 VO: $(8*2)*0,57=9,120$ [A]	M2	9,120	155,00	1 413,60
43	199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	M3	1 895,337	425,00	805 518,23



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D1: 142,78=142,780 [A] D2: 250,85=250,850 [B] D3, D3.1: 326,57+8,29=334,860 [C] D4: 21,4=21,400 [D] D5: 21,4=21,400 [E] D6: 43,608=43,608 [F] D7: 30,015=30,015 [G] D8: 30,537=30,537 [H] D9: 19,8795=19,880 [I] D10: 24,795=24,795 [J] D11: 889,408=889,408 [K] D12: 1140,2125=1 140,213 [L] D12.1: 207,4515=207,452 [M] D12.2: 32,571=32,571 [N] PV1: 13,904=13,904 [O] PV2: 17,05=17,050 [P] VO: 24+5=29,000 [Q] RŠ 11.02, 7.01, 8.01: 75,43=75,430 [R] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R)*0,57=1 895,337 [S]				
	ZBV:	ZBV 04	Staré odvodnění - propojení 23,625 - 6,733		16,892		7 179,10
				aktuální množství	1 912,229		812 697,33
44	211971110R00		Opláštění žeber (hrdel) z geotextilie D1: 4*0,5=2,000 [A] D2: 19*0,5=9,500 [B] D3, D3.1: 27*0,5+2*1=15,500 [C] D11: 60*0,5=30,000 [D] D12: 11*0,5=5,500 [E] Celkem: (A+B+C+D+E)*0,57=35,625 [F]	M2	35,625	35,00	1 246,88



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
45	212810010RA C		Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože šterkopisek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm D1: 12=12,000 [A] D2: 100=100,000 [B] D3, D3.1: 166+3=169,000 [D] D4: 6=6,000 [C] D5: 6=6,000 [E] D6: 9+3=12,000 [F] D7: 6+3=9,000 [G] D8: 6+3=9,000 [H] D9: 3+3=6,000 [I] D10: 6+3=9,000 [J] D11: 20+3+180+130+3+3=339,000 [K] D12: 49+124+119=292,000 [L] D12.1: 57=57,000 [M] D12.2: 7=7,000 [N] Celkem: (A+B+D+C+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)*0,57=588,810 [O]	M	588,810	325,00	191 363,25
46	273366021R00	1	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI RŠ11.02, 7.01, 8.01: 0,172*0,57=0,098 [A]	T	0,098	59 000,00	5 782,00
	ZBV:						
		ZBV 04	Staré odvodnění - propojení 0,9 t		0,900		53 100,00
			aktuální množství		0,998		58 882,00
47	273366021R00	2	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI 10,5*1,55*0,0054=0,088 [A] 55*1,45*0,0054=0,431 [B] (77*1,45+3*1,75)*0,0054=0,631 [C] (49*1,55+130*1,45)*0,0054=1,428 [D] 32*1,65*0,0054=0,285 [E] Celkem: (A+B+C+D+E)*0,57=1,632 [F]	T	1,632	51 000,00	83 232,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
48	28314148		Fólie výstražná pro vodu š. 300 mm modrá (bílá) PV1: 9=9,000 [A] PV2: 11=11,000 [B] Celkem: (A+B)*0,57=11,400 [C]	M	11,400	8,00	91,20
49	283141494		Fólie výstražná pro kanalizaci š. 300 mm šedá Celkem: 1500*0,57=855,000 [A]	M	855,000	8,00	6 840,00
ZBV:							
	ZBV 04		Staré odvodnění - propojení 10,5 m		10,500		84,00
aktuální množství					865,500		6 924,00
50	283SPOJKA001VD		Spojka potrubí - pro DN150 (d160-182) Celkem: 3*0,57=1,710 [A]	KUS	1,710	1 680,00	2 872,80
51	283SPOJKA003VD		Spojka potrubí - extra široká 300mm - pro DN400 (d550-580) Celkem: 2*0,57=1,140 [A]	KUS	1,140	6 480,00	7 387,20
52	283SPOJKA004VD		Spojka potrubí - extra široká 300mm - pro DN500 (d600-699) Celkem: 7*0,57=3,990 [A]	KUS	3,990	7 650,00	30 523,50
ZBV:							
	ZBV 04		Staré odvodnění - propojení 1 kus		1,000		7 650,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		4,990		38 173,50
53	283SPOJKA005VD		Spojka potrubí - extra široká 300mm - pro DN600 (d800-899) Celkem: 14*0,57=7,980 [A]	KUS	7,980	10 455,00	83 430,90
54	28613102.M		Elektrospojka d 32 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus PV1: 2=2,000 [A] PV2: 2=2,000 [B] Celkem: (A+B)*0,57=2,280 [C]	KUS	2,280	153,50	349,98
55	286134112		Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 32x3,0 mm PN16 PV1: 11=11,000 [A] PV2: 13=13,000 [B] Celkem: (A+B)*0,57=13,680 [C]	M	13,680	66,00	902,88
56	28614060		Chránička PEHD d 110 x 10,0 x 6000 mm Celkem: 3,3*0,57=1,881 [A]	M	1,881	100,00	188,10
57	286144846		Trubka kanalizační PP SN 12 315x3000mm D12.1: 20,9*0,57=11,913 [A]	KUS	11,913	5 280,00	62 900,64
58	286144850		Trubka kanalizační PP SN 12 500x3000mm Celkem: 3,30*0,57=1,881 [A]	KUS	1,881	16 030,00	30 152,43
59	286144860		Trubka kanalizační PP SN 16 160x3000mm D10: 1,10*0,57=0,627 [A]	KUS	0,627	1 695,00	1 062,77
60	286144866		Trubka kanalizační PP SN 16 315x3000mm	KUS	107,217	6 020,00	645 446,34



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D2: 34=34,000 [A] D3: 53=53,000 [B] D11: 44=44,000 [C] D12: 40=40,000 [D] Celkem: (A+B+C+D)*1,1*0,57=107,217 [E]				
61	286144868		Trubka kanalizační PP SN 16 400x3000mm D1: 4=4,000 [A] D11: 60=60,000 [B] D12: 42=42,000 [C] Celkem: (A+B+C)*1,1*0,57=66,462 [D]	KUS	66,462	9 332,00	620 223,38
62	286144870		Trubka kanalizační PP SN 16 500x3000mm D3.1: 3=3,000 [A] D12: 17=17,000 [B] Celkem: (A+B)*1,1*0,57=12,540 [C]	KUS	12,540	17 195,00	215 625,30
	ZBV:	ZBV 04	Staré odvodnění - propojení 10,5:3,0 m = 3,5 ks		3,500		60 182,50
			aktuální množství		16,040		275 807,80
63	2865447006	1	Odbočka kanal. PP SN12 D 315/160 45° Celkem: 6*0,57=3,420 [A]	KUS	3,420	4 312,50	14 748,75
64	2865447006	2	Odbočka kanal. PP SN16 D 315/160 45° D2: 5=5,000 [A] D3: 11=11,000 [B] D11: 11=11,000 [C] D12: 6=6,000 [D] Celkem: (A+B+C+D)*0,57=18,810 [E]	KUS	18,810	5 100,00	95 931,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
65	2865447010		Odbočka kanal. PP SN16 D 400/160 45° D1: 2=2,000 [A] D11: 11=11,000 [B] D12: 6=6,000 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=10,830 [D]	KUS	10,830	11 034,00	119 498,22
66	300ZK005VD		Zpětná klapka DN300 (na potrubí) Celkem: 1*0,57=0,570 [A]	KUS	0,570	11 445,00	6 523,65
67	300ZK007VD		Zpětná klapka DN500 (na potrubí) VO: 1*0,57=0,570 [A]	KUS	0,570	53 825,00	30 680,25
68	380316143RT 4		Beton komplet.konstr.vodostav.C 30/37 tl.nad 30 cm, beton prostý, vliv prostředí XF4 VO: (10*0,45*1)*0,57=2,565 [A]	M3	2,565	7 000,00	17 955,00
69	380326141RT 4		Beton komplet.konstr.vodostavební C 30/37 do 15 cm - deska, železobeton, vliv prostředí XF4 RŠ 11.02: 1,9*1,5*0,2-0,039=0,531 [A] RŠ 7.01: 1,7*1,5*0,15-0,029=0,354 [B] RŠ 8.01: 1,7*1,5*0,15-0,029=0,354 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=0,706 [D]	M3	0,706	7 000,00	4 942,00
70	380326142RT 4		Beton komplet.konstr.vodostavební C 30/37 do 30 cm - dno, stěny, železobeton, vliv prostředí XF4 RŠ 11.02: 1,9*1,5*0,25=0,713 [A] (3,8+2)*1,15*0,25-0,015-(2*0,032)=1,589 [B] RŠ 7.01: 1,7*1,7*0,25=0,723 [C] (3,4+2)*1*0,25-0,002-0,015-(2*0,032)=1,269 [D] DŠ 8.01: 1,7*1,5*0,25=0,638 [E] (3,4+2)*1*0,25-0,022-(2*0,032)=1,264 [F] Celkem: (A+B+C+D+E+F)*0,57=3,532 [G]	M3	3,532	6 800,00	24 017,60



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
71	380356221R00		Bednění kompl.konstr.omítaných pl.zaoblených i rovinných,zříz. RŠ 11.02, 7.01, 8.01: (6,194+1,238)*3,6*0,57=15,250 [A]	M2	15,250	1 400,00	21 350,00
72	380356222R00		Bednění kompl.konstr.omítaných pl.zaoblených i rovinných,odbed Celkem: 26,755*0,57=15,250 [A]	M2	15,250	220,00	3 355,00
73	380356241R00		Bednění komplet. konstrukcí neomítaných z betonu vodostavebního ploch rovinných, zřízení VO: 4,5*3,6*0,57=9,234 [A]	M2	9,234	700,00	6 463,80
74	380356242R00		Bednění komplet. konstrukcí neomítaných z betonu vodostavebního ploch rovinných, odbednění VO: 16,2*0,57=9,234 [A]	M2	9,234	160,00	1 477,44
75	380361007R00		Výztuž kompletních konstrukcí z oceli B500B (10 505) RŠ 11.02, 7.01, 8.01: 0,035*0,57=0,020 [A]	T	0,020	62 000,00	1 240,00
76	451572211R00		Lože pod potrubí z kameniva těžného 4 - 8 mm	M3	84,235	1 500,00	126 352,50



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D1: 38,5*1,55*0,1=5,968 [A] D2: 45*1,45*0,1=6,525 [B] D3: 80*1,45*0,1=11,600 [C] D4: 6*0,185=1,110 [D] D5: 6*0,185=1,110 [E] D6: 3*1,75*0,1+9*2,05*0,1=2,370 [F] D7: 6*2,05*0,1+3*1,65*0,1=1,725 [G] D8: 6*2,05*0,1+3*1,75*0,1=1,755 [H] D9: 3*2,05*0,1+3*1,75*0,1=1,140 [I] D10: 6*1,75*0,1+3*1,25*0,1=1,425 [J] D11: 23*2,05*0,1+131*1,55*0,1+49*1,55*0,1+130*1,45*0,1=51,465 [K] D11: 6*1,75*0,1=1,050 [L] D12: 49*1,65*0,1+124*1,55*0,1+119*1,45*0,1=44,560 [M] D12.1: 57*1,45*0,1=8,265 [N] D12.2: 7*1,65*0,1=1,155 [O] PV1: 8*1,1*0,1=0,880 [P] PV2: 10*1,1*0,1=1,100 [Q] VO: 5*2,5*0,1=1,250 [R] RŠ 11.02: 3,6*3,2*0,1=1,152 [S] RŠ 7.01: 3,4*3,2*0,1=1,088 [T] RŠ 8.01: 3,4*3,2*0,1=1,088 [U] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U)*0,57=84,235 [V]				
	ZBV:	ZBV 04	Staré odvodnění - propojení 17,5*1,75*0,1		3,063		4 594,50
			aktuální množství		87,298		130 947,00
77	451971112R00		Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami	M2	427,101	150,00	64 065,15



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D1: 49*1,55=75,950 [A] D2: 100*1,45=145,000 [B] D3, D3.1: 77*1,45+3*1,75=116,900 [C] D11: 49*1,55+130*1,45=264,450 [E] D12: 32*1,65=52,800 [D] D12.1: 57*1,45=82,650 [F] D12.1: 7*1,65=11,550 [G] Celkem: (A+B+C+E+D+F+G)*0,57=427,101 [H]				
	ZBV:	ZBV 04	Staré odvodnění - propojení 10,5*1,75		18,375		2 756,25
			aktuální množství		445,476		66 821,40
78	452111111R00		Osazení betonových pravečů plochy do 250 cm2 D3: 9=9,000 [A] D4: 6=6,000 [B] D5: 6=6,000 [C] D6: 13=13,000 [D] D7: 10=10,000 [E] D8: 10=10,000 [F] D9: 7=7,000 [G] D10: 6=6,000 [H] D11: 23+3+3=29,000 [I] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I)*0,57=54,720 [J]	KUS	54,720	60,00	3 283,20
	ZBV:	ZBV 04	Staré odvodnění - propojení 7 kusů		7,000		420,00
			aktuální množství		61,720		3 703,20



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
79	452311131R00		Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 D3: 9*0,148=1,332 [A] D4: 6*0,14=0,840 [B] D5: 6*0,148=0,888 [C] D6: 3*0,125+9*0,148=1,707 [D] D7: 6*0,148+3*0,116=1,236 [E] D8: 6*0,148+3*0,128=1,272 [G] D9: 3*0,148+3*0,128=0,828 [H] D10: 6*0,125=0,750 [I] D11: 23*0,148+6*0,128=4,172 [J] RŠ 11.02: 3,6*3,2*0,1=1,152 [K] RŠ 7.01: 3,4*3,2*0,1=1,088 [L] RŠ 8.01: 3,4*3,2*0,1=1,088 [M] Celkem: (A+B+C+D+E+G+H+I+J+K+L+M)*0,57=9,321 [N]	M3	9,321	3 800,00	35 419,80
80	452311151RT 1		Desky podkladní pod potrubí z betonu, beton prostý třídy C 20/25 D1: 10,5*1,55*0,1=1,628 [A] D2: 55*1,45*0,1=7,975 [B] D3: 77*1,45*0,1=11,165 [C] D3.1: 3*0,128=0,384 [D] D11: 49*1,55*0,1+130*1,45*0,1=26,445 [E] D12: 32*1,65*0,1=5,280 [F] Celkem: (A+B+C+D+E+F)*0,57=30,140 [G]	M3	30,140	4 000,00	120 560,00
ZBV:							
	ZBV 04		Staré odvodnění - propojení 10,5*1,75*0,1		1,838		7 352,00
aktuální množství					31,978		127 912,00
81	452311171R00		Desky podkladní pod drobné objekty z betonu C 30/37 XF3 VO: 5*2,5*0,15*0,57=1,069 [A]	M3	1,069	4 500,00	4 810,50



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
82	452312151R00		Sedlové lože pod potrubí z betonu C 20/25 D3: 9*0,758=6,822 [A] D4: 6*0,758=4,548 [B] D5: 6*0,758=4,548 [C] D6: 3*0,615+9*0,758=8,667 [D] D7: 6*0,758+3*0,353=5,607 [E] D8: 6*0,758+3*0,615=6,393 [F] D9: 3*0,758+3*0,615=4,119 [G] D10: 6*0,615=3,690 [H] D11: 23*0,758+6*0,615=21,124 [I] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I)*0,57=37,345 [J]	M3	37,345	4 000,00	149 380,00
83	457311118R00		Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 30/37 XF3 RŠ 11.02: 1,4*1*0,15=0,210 [A] RŠ 7.01: 1,2*1*0,15=0,180 [B] RŠ 8.01: 1,2*1*0,15=0,180 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=0,325 [D]	M3	0,325	5 500,00	1 787,50
84	465513127R00		Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MC, tl. 20 cm VO: 5*2,5*0,57=7,125 [A]	M2	7,125	2 500,00	17 812,50
85	59217421		Obrubník ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní D3: 9=9,000 [A] D4: 6=6,000 [B] D5: 6=6,000 [C] D6: 9+2=11,000 [D] D7: 6+2=8,000 [E] D8: 6+2=8,000 [F] D9: 3+2=5,000 [G] D10: 3=3,000 [H] D11: 23+3+3=29,000 [I] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I)*0,57=48,450 [J]	KUS	48,450	145,00	7 025,25
86	59224349.A		Prstenec vyrovnávací šachtový TBW-Q.1 63/10	KUS	2,280	583,50	1 330,38



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			RŠ 11.02, 7.01, 8.01: 4*0,57=2,280 [A]				
	ZBV:	ZBV 04	Staré odvodnění - propojení 1 kus		1,000		583,50
			aktuální množství		3,280		1 913,88
87	59224354		Deska zákrytová šachtová TZK-Q.1 100-63/17 RŠ 11.02: 1=1,000 [A] RŠ 7.01: 1=1,000 [B] RŠ 8.01: 1=1,000 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=1,710 [D]	KUS	1,710	4 162,50	7 117,88
	ZBV:	ZBV 04	Staré odvodnění - propojení 1 kus		1,000		4 162,50
			aktuální množství		2,710		11 280,38
88	59224361.A		Skruž šachtová TBS-Q.1 100/50/12 PS RŠ 11.02: 1*0,57=0,570 [A]	KUS	0,570	2 525,50	1 439,54
89	59691002.A		Recyklát betonový 16/32	T	137,810	500,00	68 905,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH

Objekt:1 KSÚS SK

Rozpočet:SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D3, D3.1: 5,529*2,2=12,164 [A] D4: 3,69*2,2=8,118 [B] D5: 3,69*2,2=8,118 [C] D6: 10,215*2,2=22,473 [D] D7: 6,4125*2,2=14,108 [E] D8: 6*2,2=13,200 [F] D9: 4,1985*2,2=9,237 [G] D10: 6*1,75*0,44*2,2=10,164 [H] D11: 36,777*2,2+6,72*2,2=95,693 [I] PV1: 9,944*2,2=21,877 [J] PV2: 12,1*2,2=26,620 [K] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)*0,57=137,810 [L]				
90	69366199		Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP D1: 4*0,5+49*1,55=77,950 [A] D2: 19*0,5+100*1,45=154,500 [B] D3, D3.1: 15,5+116,9=132,400 [C] D11: 30+265=295,000 [D] D12: 6+53=59,000 [E] D12.1: 83=83,000 [F] D12.2: 12=12,000 [G] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G)*0,57=463,895 [H]	M2	463,895	50,00	23 194,75
	ZBV:	ZBV 04	Staré odvodnění - propojení 10,5*1,75		18,375		918,75
			aktuální množství		482,270		24 113,50
91	822392111RT 2		Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 400, včetně dodávky trub TZH-Q 40/250 D7: 3*0,57=1,710 [A]	M	1,710	2 660,00	4 548,60



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
92	822422111RT 2		Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 500, včetně dodávky trub TZH-Q 50/250 D6: 3=3,000 [A] D8: 3=3,000 [B] D9: 3=3,000 [C] D10: 6=6,000 [D] D11: 3+3=6,000 [E] Celkem: (A+B+C+D+E)*0,57=11,970 [F]	M	11,970	3 270,00	39 141,90
93	822442111RT 2		Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 600, včetně dodávky trub TZH-Q 60/250 D3: 9=9,000 [A] D4: 6=6,000 [B] D5: 6=6,000 [C] D6: 9=9,000 [D] D7: 6=6,000 [F] D8: 6=6,000 [E] D9: 3=3,000 [G] D11: 20+3=23,000 [H] Celkem: (A+B+C+D+F+E+G+H)*0,57=38,760 [I]	M	38,760	4 275,00	165 699,00
94	871161121R00		Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm PV1: 9=9,000 [A] PV2: 11=11,000 [B] Celkem: (A+B)*0,57=11,400 [C]	M	11,400	100,00	1 140,00
95	871251121R00		Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm PV1 - CHRÁNIČKA: 3*0,57=1,710 [A]	M	1,710	200,00	342,00
96	871313121R00		Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 D10: 3*0,57=1,710 [A]	M	1,710	170,00	290,70
97	871373121R00		Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300	M	320,910	185,00	59 368,35



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D2: 100=100,000 [A] D3: 157=157,000 [B] D11: 130=130,000 [C] D12: 119=119,000 [D] D12.1: 57=57,000 [E] Celkem: (A+B+C+D+E)*0,57=320,910 [F]				
98	871393121R00		Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 400 D1: 49=49,000 [A] D11: 180=180,000 [B] D12: 124=124,000 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=201,210 [D]	M	201,210	190,00	38 229,90
99	871413121R00		Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 500 D3.1: 3=3,000 [A] D12: 49=49,000 [B] D12.2: 7=7,000 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=33,630 [D]	M	33,630	200,00	6 726,00
ZBV:							
	ZBV 04		Staré odvodnění - propojení 10,5 m		10,500		2 100,00
aktuální množství					44,130		8 826,00
100	877162121R00		Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 32 mm PV1: 4=4,000 [A] PV2: 4=4,000 [B] Celkem: (A+B)*0,57=4,560 [C]	KUS	4,560	200,00	912,00
101	877373121R00		Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	KUS	22,230	500,00	11 115,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D2: 5=5,000 [A] D3: 11=11,000 [B] D11: 11=11,000 [C] D12: 6=6,000 [D] D12.1: 6=6,000 [E] Celkem: (A+B+C+D+E)*0,57=22,230 [F]				
102	877393121R00		Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 400 D1: 2=2,000 [A] D11: 11=11,000 [B] D12: 6=6,000 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=10,830 [D]	KUS	10,830	1 000,00	10 830,00
103	892233111R00		Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 PV1: 10=10,000 [A] PV2: 12=12,000 [B] Celkem: (A+B)*0,57=12,540 [C]	M	12,540	40,00	501,60
104	892241111R00		Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 PV1: 10=10,000 [A] PV2: 12=12,000 [B] Celkem: (A+B)*0,57=12,540 [C]	M	12,540	30,00	376,20
105	892571111R00		Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou D10: 3*0,57=1,710 [A]	M	1,710	30,00	51,30
106	892581111R00		Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou D2: 6*0,57=3,420 [A]	M	3,420	40,00	136,80
107	892585111R00		Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300	ÚSEK	7,410	8 000,00	59 280,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D2: 2=2,000 [A] D3: 4=4,000 [B] D11: 3=3,000 [C] D12: 3=3,000 [D] D12.1: 1=1,000 [E] Celkem: (A+B+C+D+E)*0,57=7,410 [F]				
108	892591111R00		Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou D7: 3*0,57=1,710 [A]	M	1,710	100,00	171,00
109	892595111R00		Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 400 D1: 3=3,000 [A] D11: 7=7,000 [B] D12: 3=3,000 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=7,410 [D]	ÚSEK	7,410	12 000,00	88 920,00
110	892661111R00		Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou D3: 2=2,000 [A] D4: 6=6,000 [B] D5: 6=6,000 [C] D6: 9+3=12,000 [D] D7: 6=6,000 [E] D8: 6+3=9,000 [F] D9: 3+3=6,000 [G] D10: 6=6,000 [H] D11: 6=6,000 [I] D12: 9=9,000 [J] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)*0,57=38,760 [K]	M	38,760	80,00	3 100,80
ZBV:							
	ZBV 04		Staré odvodnění - propojení 10,5 m		10,500		840,00
aktuální množství					49,260		3 940,80



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
111	892665111R00		Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 600 D3.1: 1=1,000 [A] D3: 2=2,000 [B] D11: 2=2,000 [C] D12: 2=2,000 [D] D12.2 1=1,000 [E] Celkem: (A+B+C+D+E)*0,57=4,560 [F]	ÚSEK	4,560	12 000,00	54 720,00
	ZBV:	ZBV 04	Staré odvodnění - propojení 1 úsek		1,000		12 000,00
			aktuální množství		5,560		66 720,00
112	892855112R00		Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m D1: 49=49,000 [A] D4: 6=6,000 [B] D5: 6=6,000 [C] D6: 12=12,000 [D] D7: 6+3=9,000 [E] D8: 6+3=9,000 [F] D9: 3+3=6,000 [G] D10: 6=6,000 [H] D11: 3+6=9,000 [I] D12.2: 7=7,000 [J] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)*0,57=67,830 [K]	M	67,830	45,00	3 052,35
	ZBV:	ZBV 04	Staré odvodnění - propojení 10,5 m		10,500		472,50
			aktuální množství		78,330		3 524,85



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
113	892855113R00	1	Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m Průzkumné práce: 500*0,57=285,000 [A]	M	285,000	45,00	12 825,00
114	892855113R00	2	Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m D2: 100=100,000 [A] D12.1: 57=57,000 [B] Celkem: (A+B)*0,57=89,490 [C]	M	89,490	45,00	4 027,05
115	892855115R00		Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m D11: 328=328,000 [A] D12: 291=291,000 [B] Celkem: (A+B)*0,57=352,830 [C]	M	352,830	50,00	17 641,50
116	892916111R00		Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal. D1: 3=3,000 [A] D2: 5=5,000 [B] D3: 11=11,000 [C] D11: 23=23,000 [E] D12: 12=12,000 [D] D12.1: 6=6,000 [F] Celkem: (A+B+C+E+D+F)*0,57=57,420 [G]	SADA	57,420	300,00	17 226,00
117	894118001RT 3		Přípl.za dalších 0,60m výšky vstupu,šachty na potr, včetně 2 ks skruže TBS-Q 100/25 PS 100/250/90	KUS	30,780	2 750,00	84 645,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D1: 4=4,000 [A] D2: 4=4,000 [B] D3, D3.1: 7+2=9,000 [C] D4: 1=1,000 [D] D5: 1=1,000 [E] D6: 1=1,000 [F] D9: 1=1,000 [G] D10: 1=1,000 [H] D11: 3+7=10,000 [I] D12: 5+7+6=18,000 [J] D12.1: 2=2,000 [K] D12.2: 2=2,000 [L] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)*0,57=30,780 [M]				
	ZBV:	ZBV 04	Staré odvodnění - propojení 1 kus		1,000		2 750,00
			aktuální množství		31,780		87 395,00
118	894411121RT 2		Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300, včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS D2: 3=3,000 [A] D3: 4=4,000 [B] D11: 3=3,000 [C] D12: 3=3,000 [D] D12.1 1=1,000 [E] Celkem: (A+B+C+D+E)*0,57=7,980 [F]	KUS	7,980	45 000,00	359 100,00
119	894411131RT 2		Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 400, včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS D1: 3=3,000 [A] D11: 7=7,000 [B] D12: 3=3,000 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=7,410 [D]	KUS	7,410	48 000,00	355 680,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
120	894411141RT 2		Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 500, včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS D3.1: 1=1,000 [A] D10: 1=1,000 [B] D12: 3=3,000 [C] D12.2: 1=1,000 [D] Celkem: (A+B+C+D)*0,57=3,420 [E]	KUS	3,420	55 000,00	188 100,00
	ZBV:						
		ZBV 01	Spádišťová šachta Š 11.13 D10: 1=1,000 - 1,000 Oprava profilu na RŠ 10.01 stoka D10 (původně kanalizace dle ZDS byla DN 500, ve skutečnosti ale byla DN 600)		-1,000		-55 000,00
		ZBV 04	Staré odvodnění - propojení 1 kus		1,000		55 000,00
aktuální množství					3,420		188 100,00
121	894411151RT 2		Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 600, včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS D3: 2=2,000 [A] D4: 1=1,000 [B] D5: 1=1,000 [C] D9: 1=1,000 [D] D11: 2=2,000 [E] Celkem: (A+B+C+D+E)*0,57=3,990 [F]	KUS	3,990	60 000,00	239 400,00
	ZBV:						
		ZBV 01	Spádišťová šachta Š 11.13 D10: 0,000 + 1,000 D11: 2,000 + 1,000 Oprava profilu na RŠ 11.13 stoka D11 a na RŠ 10.01 stoka D10 (původně kanalizace dle ZDS byla DN 500, ve skutečnosti ale byla DN 600)		2,000		120 000,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		5,990		359 400,00
122	894412411RA B		Šachta, DN 1200 stěna 135 mm, dno , V max. 80, hloubka dna max do 2,445 m, poklop litina 40 t D6 - RŠ 6.01: 1*0,57=0,570 [A]	KUS	0,570	45 000,00	25 650,00
123	894421111R00		Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t, desky přechodové RŠ 11.02: 1=1,000 [A] RŠ 7.01: 1=1,000 [B] RŠ 8.01: 1=1,000 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=1,710 [D]	KUS	1,710	2 000,00	3 420,00
	ZBV:	ZBV 04	Staré odvodnění - propojení 1 kus		1,000		2 000,00
			aktuální množství		2,710		5 420,00
124	894421111RT 1		Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t, skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t RŠ 11.02: 1*0,57=0,570 [A]	KUS	0,570	1 000,00	570,00
125	899104111RT 2		Osazení poklopu s rámem nad 150 kg, včetně dodávky poklopu šachtového litinový zatížení D400	KUS	24,510	5 180,00	126 961,80



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D1: 3=3,000 [A] D2: 3=3,000 [B] D3, D3.1: 7=7,000 [C] D4: 1=1,000 [D] D5: 1=1,000 [E] D7: 1=1,000 [F] D8: 1=1,000 [G] D9: 1=1,000 [H] D10: 1=1,000 [J] D11: 13=13,000 [I] D12: 9=9,000 [K] D12.1: 1=1,000 [L] D12.2: 1=1,000 [M] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+J+I+K+L+M)*0,57=24,510 [N]				
	ZBV:	ZBV 04	Staré odvodnění - propojení 1 kus		1,000		5 180,00
			aktuální množství		25,510		132 141,80
126	899331111R00		Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	KUS	25,080	1 500,00	37 620,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D1: 3=3,000 [A] D2: 3=3,000 [B] D3, D3.1: 7=7,000 [C] D4: 1=1,000 [D] D5: 1=1,000 [E] D6: 1=1,000 [F] D7: 1=1,000 [G] D8: 1=1,000 [H] D9: 1=1,000 [I] D10: 1=1,000 [J] D11: 13=13,000 [K] D12: 9=9,000 [L] D12.1: 1=1,000 [M] D12.2: 1=1,000 [N] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)*0,57=25,080 [O]				
	ZBV:	ZBV 04	Staré odvodnění - propojení 1 kus		1,000		1 500,00
			aktuální množství		26,080		39 120,00
127	899521111RT 1		Stupadla vidlicová oceloplastová, při zdění, osazovaná při zdění nebo betonáži RŠ 11.02: 5=5,000 [A] RŠ 7.01: 3=3,000 [B] RŠ 8.01: 3=3,000 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=6,270 [D]	KUS	6,270	325,00	2 037,75
128	899623161R00		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C20/25	M3	74,158	3 985,00	295 519,63



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH

1 KSÚS SK

SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D1: (10,5*1,55*0,5)-1,74=6,398 [A] D2: (55*1,45*0,4)-7,98=23,920 [B] D3: 9*0,36=3,240 [C] D3: (77*1,45*0,4)-11,17=33,490 [D] D3.1: 3*(0,615+0,25)=2,595 [E] D11: 49*0,174+130*0,145=27,376 [F] D12: (32*1,65*0,6)-(32*0,203)=25,184 [G] RŠ 11.02: (3,2*3,6-1,9*1,5)*0,3=2,601 [H] RŠ 7.01: (3,4*3,2-1,5*1,7)*0,3=2,499 [I] RŠ 8.01: (3,4*3,2-1,5*1,7)*0,3=2,499 [J] dodatečné obetonování spojen na potrubí: 0,3=0,300 [L] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+L)*0,57=74,158 [M]				
	ZBV:	ZBV 04	Staré odvodnění - propojení 17,5*1,65*0,6-17,5*0,203		13,773		54 885,41
			aktuální množství		87,931		350 405,04
129	899731114R00		Vodič signalizační CYY 6 mm2 PV1: 11=11,000 [A] PV2: 13=13,000 [B] Celkem: (A+B)*0,57=13,680 [C]	M	13,680	50,00	684,00
130	909 R00		Hzs-nezmeritelne stavebni prace Celkem: 200*0,57=114,000 [A]	HOD	114,000	400,00	45 600,00
	ZBV:	ZBV 04	Staré odvodnění - propojení vybourání čela nátoku v zahradě a kolem kabelů 8 hod		8,000		3 200,00
			aktuální množství		122,000		48 800,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
131	969011121R00		Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm PV1: 8=8,000 [A] PV2: 10=10,000 [B] Celkem: (A+B)*0,57=10,260 [C]	M	10,260	350,00	3 591,00
132	979100012RA0		Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m Celkem: (156,338*2,2+0,241)*0,57=196,185 [A]	T	196,185	350,00	68 664,75
	ZBV:	ZBV 04	Staré odvodnění - propojení 6,733*2,2		14,813		5 184,55
			aktuální množství		210,998		73 849,30
133	979990103R00		Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 Celkem: 344,185*0,57=196,185 [A]	T	196,185	450,00	88 283,25
	ZBV:	ZBV 04	Staré odvodnění - propojení 6,733*2,2		14,813		6 665,85
			aktuální množství		210,998		94 949,10
134	321222111.N		Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového		0,000	8 450,00	0,00
	ZBV:	ZBV 01	Spádišťová šachta Š 11.13 0,9 m3 Obložení dna šachty ze žulových kostek		0,900		7 605,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH

Objekt:

1 KSÚS SK

Rozpočet:

SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		0,900		7 605,00
135	014102.N		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	105,00	0,00
	ZBV:						
	ZBV 03		Odstranění starého odvodnění (kanálu) 0,8 * 0,5 * 11 m * 2		8,800		924,00
			aktuální množství		8,800		924,00
136	131736.N		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	0,000	271,09	0,00
	ZBV:						
	ZBV 03		Odstranění starého odvodnění (kanálu) 0,8 * 0,5 * 11 m		4,400		1 192,80
			aktuální množství		4,400		1 192,80
137	56210.N		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM	M3	0,000	2 053,99	0,00
	ZBV:						
	ZBV 03		Odstranění starého odvodnění (kanálu) 11 * 0,5 * 0,4 m		2,200		4 518,78
			aktuální množství		2,200		4 518,78
138	56333.N		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	0,000	137,65	0,00
	ZBV:						

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt:	1 KSÚS SK
Rozpočet:	SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZBV 03	Odstranění starého odvodnění (kanálu) 11 * 0,5 m * 3 vrstvy		16,500		2 271,23
				aktuální množství	16,500		2 271,23
Celkem:							9 679 079,82

Od:
Odesláno: středa 9. dubna 2025 14:16
Komu: Tomáš Honéger
Kopie:

Předmět: Libor Hudák
Přílohy: RE: Průtah Srbsko - odvodnění km 0,715 do rýhy pozemku p.p.č. 56/4
Propustek v km 0,715-vzorový podélný řez.pdf

Dobrý den,

S navrženou změnou souhlasíme. Pokuste se tam narvat co největší profil. Materiál trouby by měl být z korugované PP trouby s hladkým povrchem. V části, kde byla trouba odstraněná bude nová trouba obetonovaná (viz příložený vzorový podélný řez).

S přáním hezkého dne

Ing. Martin VAŠÁK
Jednatel společnosti

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
Křenová 538/22, 602 00 Brno | www.im-projekt.cz | IČ : 276 89 328

From: Tomáš Honéger
Sent: Tuesday, April 8, 2025 2:04 PM
To: Martin VAŠÁK
Cc: Špaček Pavel

Subject: Průtah Srbsko - odvodnění km 0,715 do rýhy pozemku p.p.č. 56/4

Vážený pane inženýre Vašáku, při provádění dešťové kanalizace jsme v km 0,715 ul. V Chaloupkách objevili stávající ul. vpust odvodňující plochu přilehlého svahu. Vedení pokračuje do potrubí vejčitého tvaru a pokračuje propustkem na pozemek p.p.č. 56/4 v majetku obce. Průměr vtoku je cca DN 400, ale potrubí bylo v minulých letech při stavebních pracích asi přerušeno a zúženo na DN cca 300, při průtržích pravděpodobně šla voda horem mříží vpusti. Navrhujeme odbourání bet potrubí a z pozemku p.p.č. 56/4 vsunutí potrubí DN 400, nebo 500, podle toho, co se vejde a utěsnění. Na fotografii v poloze zelené trouby - tato je tam teď jen provizorně pro odvod vod. a v místě nátoky ze směru ke komunikaci v místě bývalé vpusti provést RŠ. Dnes na konání KD stavby jsme toto řešili a je nutné toto urychleně provést jak jsem nastínil. Zasílám situaci a foto. Požadavek TDI a investora je toto provést a jelikož toto povede k ZBV, tak prosím o Váš názor a souhlas, bohužel nás toto překvapilo a brání dalšímu postupu prací, proto prosím o Vaši odpověď obratem. Děkuji a s přáním hezkého dne.

Váš Dopis značky:

Ze dne:

Naše značka: SRBSKO_ZBV_04

Vyřizuje: Ing. Jiří Ptáček

Krajská správa a údržba silnic Středočeského

kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

Datum: 13.08.2025

Stavba:

II/116 a III/11614 Srbsko, průtah

Č. smlouvy:

SMLD-0106/00066001/2024Číslo a název podobjektu/rozpočtu: **SO 301 Dešťová kanalizace**Číslo SO/PS/číslo změny SO/PS: **SO 301/03**Dílčí název změny: **Staré odvodnění – propojení****Stanovisko TDS k návrhu ZBV č. 04****Popis a zdůvodnění změny:**

Na stavebním objektu „SO 301 Dešťová kanalizace“ při provádění stavebních prací na dešťové kanalizace Zhotovitel v km 0,715 ulice V Chaloupkách objevil stávající uliční vpust' odvodňující plochu přilehlého svahu, která dál pokračuje kanalizačním vedením vytvořeným z potrubí vejčitého tvaru zakončeným přes propustek na pozemek p. č. 56/4, který je v majetku obce. Průměr vtoku byl dle odhadů dimenze DN 400. Potrubí bylo zřejmě v minulých letech při stavebních pracích přerušeno, poškozeno a následně zúženo na potrubí dimenze DN 300. Během průtrži mračen potrubí nezvládalo odvádět vodu a přebytečná voda pak šla vrchem mříží uliční vpusti a následně na vozovku komunikace.

Zhotovitel o skutečnosti neodkladně informoval autorský dozor se žádostí o technické řešení. Zhotovitel AD navrhl odbourání betonového potrubí a z pozemku p. č. 56/4 vsunutí potrubí DN 400, nebo DN 500, podle toho, která dimenze potrubí se vejde a utěsnění. Na KD stavby č. 2 se tato situace řešila a bylo s technickým dozorem domluveno, že je nutné urychleně provést opravu. Ponechat odvodnění v stavu, který tam je teď ve stávajícím stavu není správné a technicky špatně.

Autorský dozor dal dne 09.04.2025, po důkladném prostudování, Zhotoviteli emailem svoje vyjádření, ve kterém odsouhlasil změnu. Přiklánil se k možnosti dát co největší profil nové trouby. Materiál trouby by měl být z korugované PP trouby s hladkým povrchem. V části, kde byla trouba odstraněná, bude nová trouba obetonovaná (viz příložený vzorový podélný řez). Byl teda provedeno kompletní vybourání a vykopání původního potrubí a nahrazeno novým plastovým potrubím DN 500. Taktéž bylo vytvořena nová revizní šachta.

Vícepráce ve Změně:

- průzkum a geodetické práce (v Rozpisu ocenění Změny položka č. 1, 2)
- kompletní bourání a odkopání původního potrubí a UV šachty včetně odvozu na skládku odpadu (v Rozpisu ocenění Změny položka č. 9, 10, 17, 33, 36, 37, 43, 130, 132, 133)
- dočasné zajištění kabelů a potrubí (v Rozpisu ocenění Změny položka č. 5, 7)
- realizace pažení výkopu, demontáž pažení po realizaci (v Rozpisu ocenění Změny položka č. 19, 20)
- lože pod potrubí (v Rozpisu ocenění Změny položka č. 76)
- podkladní betonová deska včetně výztuže (v Rozpisu ocenění Změny položka č. 80, 46)
- pokládka potrubí na betonové pražce (v Rozpisu ocenění Změny položka č. 78, 62, 99, 111)
- obetonování potrubí (v Rozpisu ocenění Změny položka č. 128)
- zasypaní potrubí, položení výstražné folie (v Rozpisu ocenění Změny položka č. 38, 49)

- montáž kompletně nové šachty z betonových dílců včetně poklopu (v Rozpisu ocenění Změny položka č. 86, 87, 117, 120, 123, 125, 126)
- zkouška těsnosti a televizní prohlídka kanalizace (v Rozpisu ocenění Změny položka č. 110, 112)

Uvedená změna je hodnocena jako změna nepodstatná a je zařazena do skupiny 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle čl. 10 Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek - R-Sm-36. Zhotovitel a ani Objednatel tuto skutečnost nemohl, i přes veškerou snahu, předvídat. To, že se původní staré odvodnění/kanál nachází pod komunikaci a to, že je ve velmi špatném stavu Zhotovitel nemohl předvídat.

Snížené položky (skupina 3):

ZBV 04 NEBSAHUJE SNÍŽENÉ POLOŽKY

Zvýšené položky (skupina 3):

1	011002VRNVD	Průzkumy
2	012002VRNVD	Geodetické práce
5	119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200
7	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů
9	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení 100% Výkop rýhy (10,5*1,5*1,5)
10	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách
17	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3, strojně
19	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl.do 2 m
20	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m
33	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
36	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
37	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m
38	174100050RAC	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km
43	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04
46	273366021R00.1	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI
49	283141494	Fólie výstražná pro kanalizaci š. 300 mm šedá
52	283SPOJKA0004VD	Spojka potrubí - extra široká 300mm - pro DN500 (d600-699)
62	286144870	Trubka kanalizační PP SN 16 500x3000mm
76	451572211R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm
77	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami
78	452111111R00	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2
80	452311151RT1	Desky podkladní pod potrubí z betonu, beton prostý třídy C 20/25
86	59224349.A	Prstenec vyrovnávací šachtový TBW-Q.1 63/10
87	59224354	Deska zákrytová šachtová TZK-Q.1 100-63/17
90	69366199	Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP
99	871413121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 500
110	892661111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou
111	892665111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 600
112	892855112R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m
117	894118001RT3	Přípl.za dalších 0,60m výšky vstupu,šachty na potr. včetně 2 ks skruže TBS-Q 100/25 PS 100/250/90
120	894411141RT2	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 500, včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS
123	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t, desky přechodové
125	899104111RT2	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg, včetně dodávky poklopu šachtového litinový zatížení D400
126	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu
128	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C20/25
130	909 R00	Hzs-nezmeritelně stavební práce vybourání čela nátoky v zahradě a kolem kabelů
132	979100012RA0	Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m
133	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101

Nové položky (skupina 3):

ZBV 04 NEBSAHUJE NOVÉ POLOŽKY

Cenová rekapitulace ZBV č. 04:

-	Položky snížené celkem	0,00 Kč
-	Položky zvýšené celkem	370 525,85 Kč
-	Položky nové celkem	0,00 Kč

Celková cena navrhovaných Změn: 370 525,85 Kč

Stanovisko TDS k návrhu ZBV č. 04:

K použití nových položek nemáme připomínky.

Závěr:

Návrh ZBV č. 04 je v souladu se Směrnicí R-Sm-36 o provádění změn závazků, v platném znění vydanou Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p.o.

S návrhem ZBV č. 04 souhlasíme a nemáme dalších připomínek.

.....
Ing. Jiří Ptáček, TDS

KONTROLNÍ DEN STAVBY

Zápis z kontrolního dne stavby		<i>KD č.</i>	3
<i>Místo</i>	Srbsko silnice II/116 a III/11614	<i>datum</i>	22.04.2025
Prítomní: viz. Prezenční listina			
Informativní zpráva zhotovitele k postupu stavebních prací			
Provedené práce: Výstavba kanalizace do Š.11.9, končí práce na kanalizaci DN 400, začínají práce na DN 300 do konce měsíce by měla být DK dokončena Probíhají práce na svodech a uličních vpustí + kompletní zásypy. Probíhá překládka SEK ve vlastnictví CETINu podle PD v koordinaci se stavbou. Geodet zaměřuje obruby a římsy na mostek ve 2. etapě. SO 401 probíhá pokládka VO směrem k ČOV v součinnosti s pokládkou nového optického kabelu CETINu. Byla zrealizována vodovodní přípojka k č.p. 122.			
Výhled činnosti na stavbě (od 21.04.2025 do 04.05.2025)			
Budou pokračovat práce na dešťové kanalizaci včetně přípojek a na SO 401 Veřejné osvětlení (od lávky). SO 501 překládka je hotová, připravuje se propoj. Plynárny to propojí až po kolaudaci, kolaudaci řeší EKIS. SO 101 budou prováděny drenáže a příprava na pokládku obrub. Bude zahájena přeložka SEK společnosti CETIN – formou subdodávky. SO 301 Spádiště bylo provedeno.			
Trvalé úlohy			
č.	Projednávaný bod	Termín (odpovídá)	
0.1	Stavební deníky Stavební deníky budou uloženy na ZS a bude k nim zajištěn přístup. Zhotovitel povede řádnou evidenci stavebních deníků.	Trvale	
0.2	Zhotovitel zajistí před zahájením prací schválení příslušných TePř.	Trvale	
0.3	Zhotovitel v předstihu před zahájením prací informuje příslušné správce IS o zahájení prací a bude se řídit jejich podmínkami ve vydaných vyjádřeních.	Trvale	
0.4	Zhotovitel bude informovat TDS o požadavku na provedení kontroly stavby, před zakrytím konstrukce, o konání kontrolních zkoušek a geodetických měření. Ke kontrolním zkouškám, ke kterým nebude přizván TDS nebude přihlášeno.	Trvale	
0.5	TDS požaduje striktní dodržování BOZP (OOPP, atd.)	Trvale	
0.6	Provádět pravidelný úklid obvodu staveniště a při výjezdu ze staveniště	Trvale	
0.7	Zhotovitel bude průběžně technickému dozoru stavebníka předkládat RDS.	Trvale, do zahájení stavebních prací na konkrétních SO	
Předchozí úkoly			
č.	Projednávaný bod	Termín (odpovídá)	
1.5	II. Etapa (červen - září) od kapličky k obecnímu úřadu - požadavek obecního úřadu na rozdělení tohoto úseku po částech z důvodu umožnění průjezdu rezidentům. Obec zkoordinuje uzavírky stavby s uzavírkami jiných stavebních prací (Zhotovitelem stavby Optimalizace tratí). Zhotovitel sdělil, že II. etapa je zkreslená, od Karlštejna na Liteň bude KSÚS dělat komunikacei – koordinace probíhá. Paní místostarostka upozornila, že je nutné správně koordinovat uzavírky a objízdné trasy a sjednotit je do jednoho dokumentu – je to požadavek PČR. Na základě toho obec Srbsko zadala zpracování uzavírek pod jeden dokument .		

KONTROLNÍ DEN STAVBY

2.2	Dne 09.04.2025 proběhne jednání v Berouně ohledně koordinace uzavírek – jednání vyvolal p. Frolík. Finální dokument objízdných tras vzejde z jednání. TDS žádá o jeho zaslání.	Obec Srbsko
3.1	Proběhlo, vyřadit	
1.6	Dešťová kanalizace – Zhotovitel požaduje stanovisko projektanta k dešťové kanalizaci – vychází velký spád. Zhotovitel navrhuje spádiště obložit žulovou kostkou (případně čedičem). Zhotovitel předloží návrh (ihned jej zašle mailem projektantovi k posouzení) a vyžádá si písemné stanovisko TDS a AD. Proběhlo, schváleno TDS – vyřadit.	Zhotovitel
2.3	Propustek v km 0,8 je zborcený, nejde vyvložit – projektant poslal návrh řešení – návrh byl TDS odsouhlasen. Zhotovitel upozornil, že jsou zastíženy další rozdíly mezi PD a skutečností. Zhotovitel žádá o rychlé reakce projektanta při řešení odlišností od PD. V rámci změn budou vydávány Pokyny Zhotoviteli poté co TDS a AD odsouhlasí navržená řešení.	
3.2	Propustek – Zhotovitel zaslal 11.04.2025 oznámení, TDS vydal stanovisko dne 14.04.2025. K dnešnímu dni byl propustek a spádiště provedeno.	
1.8	Zástupce DOT Servis, s.r.o. – zahájil své stavební práce, žádá o harmonogram stavebních prací druhých zhotovitelů.	Zhotovitel, obratem
2.4	Zhotovitel předloží harmonogram prací.	
3.3	Zhotovitel zaslal harmonogram prací 11.04.2025. Zhotovitel předloží aktuální plán prací do 10.04.2025, další plány prací bude Zhotovitel předkládat vždy v pondělí před KD na 14 dní dopředu.	
3.4	Na období 21.04. – 05.05.2025 nebyl plán prací předložen – připomenuto. Zhotovitel pošle plán prací vždy v pondělí před KD.	
1.9	Zástupce DOT Servis, s.r.o. upozornil na koordinaci ve vzorkování a sjednocení obrub a dalších prvků.	
3.5	Sjednocení všech prvků – proběhlo, vyřadit.	
1.10	Zástupce DOT Servis, s.r.o. předložil dotaz na horskou vpust' - žádají o vyřešení horské vpusti u kapličky.	
2.6	Horská vpust' je na rozhraní. Kdo HV zruší není zatím dořešeno.	
3.6	Je vyřešeno – HV zrušil DOT Service, s.r.o., vyřadit.	
1.11	DOT Servis, s.r.o. upozornil o dořešení napojení vpustí na levobřežním nájezdu na lávku.	
2.7	Dotaz TDS, zda je zkontrolovaná kanalizace pod lávkou. Doporučení obci technickým dozorem zkontrolovat, že kanalizace od poslední vpusti (šachty) na obě strany je v dobrém technickém stavu – zkontrolovat kanalizaci před finálním povrchem komunikace.	
3.7	Kamerové zkoušky proběhly, výsledky zatím nejsou.	
1.12	Požadavek na napojení pozemku ze silnice I. třídy k rodinnému domu. Majitel RD si musí vyřešit souhlas PČR a KSÚS – zažádat co nejdřív.	
2.10	Doplnit objízdné trasy v intarvilánu obce šipkami (zejména u ulice Sokolská a U Přívozu), přidat značení pro cyklisty.	Zhotovitel
3.8	Zkontrolovat značení pro cyklisty (někdo je přesměroval), v ulici Sokolská dát značení pro cyklisty v oběma směry.	
2.11	Obec požádala o kontrolu průběhu vodovodní přípojky u domu č.p. 122 před položením finálního povrchu. Přípojka bude zkontrolována na náklady obce. Vše provádět v součinnosti s VAK Beroun.	Obec
3.9	Zhotovitel informoval, že přípojka k č.p. 122 byla provedena, vyřadit.	
3.10	Výška obruby u kapličky – požadavek na výšku max. 10 cm. Ostatní ulice 15 cm. Dle sdělení Zhotovitele je výška obrub proměnná. Minimální výška je 8 cm.	

KONTROLNÍ DEN STAVBY


Nové úlohy		
č.	Projednávaný bod	Termín (odpovídá)
3.11	Požadavek pana Nováka udělat propustek v místě strouhy. Částečně je dotčen pozemek obce, částečně v soukromém vlastnictví. Dle sdělení Zhotovitele bude na obecním pozemku použita trubka DN 500, tl. stěny 2,50 cm. Zhotovitel připraví ZBV na propustek. Kanalizace bude zakončena na hranici obecního pozemku šachtou. Situace pod vozovkou byla projednána s projektantem. Kanalizace pokračuje na soukromý pozemek – obec to s majitelem pozemku bude řešit.	
3.12	Vpust' UV 22, UV 23 - vlevo v trase je kolize s VN a NN. Zhotovitel poslal žádost o návrh řešení projektantovi. Projektant navrhuje přeložku NN a VN. Zhotovitel upozornil na dopad realizace přeložky do doby pro dokončení.	

Různé		
č.	Projednávaný bod	Termín (odpovídá)

Příští KD proběhne **06.05.2025 od 9:00 hod v restauraci U Berounky, K Přívozu 32, Srbsko.**
 Zapsal: Ing. Eva Černá
















DEŠŤOVÁ KANALIZACE


SILNICE II/116 A III/11614

SILNIČNÍ OBRUBNÍK BETONOVÝ
NÁJEZD. 150x150x1000mm
DO BETONOVÉHO LOŽE ①

SILNIČNÍ OBRUBNÍK BET.
150x250x1000mm
DO BETONOVÉHO LOŽE ①



- | | | |
|---|-------|----------|
| ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 | 40mm | } SO 101 |
| SPOJOVACÍ POSTŘÍK KATIONAKTIVNÍ EMULZÍ,
ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVA 0,4kg/m ² (PO ODŠTĚPENÍ) | | |
| ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY ACL 16+ | 60mm | |
| SPOJOVACÍ POSTŘÍK KATIONAKTIVNÍ EMULZÍ,
ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVA 0,4kg/m ² (PO ODŠTĚPENÍ) | | |
| ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ | 50mm | |
| INFILTRAČNÍ POSTŘÍK KATIONAKTIVNÍ EMULZÍ,
ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVA 1,0kg/m ² (PO ODŠTĚPENÍ) | | |
| ŠTĚRKODRTĚ ŠD _A 0/32 G _E , E _{def,2} =100MPa | 150mm | |
| ŠTĚRKODRTĚ ŠD _A 0/63 G _E , E _{def,2} =70MPa | 150mm | |
| 2xASFALTOVÝ NÁTĚR | | |
| PENETRAČNÍ NÁTĚR | | |
| ŽB OBETONOVÁNÍ ② VYZTUŽENÉ KARI SÍTĚMI
ø8-100/100mm | 150mm | |
| PP KORUGOVANÁ HRDLOVÁ TROUBA DN=600mm
(678/593/779-3,8mm) S HLADKÝM VNITŘNÍM
POVRCHEM DL. 10242mm | 43mm | |
| ZÁKLADOVÁ DESKA Z ŽB ② VYZTUŽENÁ KARI SÍTĚMI
ø8-100/100mm | 300mm | |
| POLŠTAŘ ZE ŠTĚRKODRTI FR. 0/32mm,
HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH 200mm, I _d =0,90; 100% PS | 400mm | |
| HUTNĚNÁ ZÁKLADOVÁ SPÁRA I _d =0,85; 97% PS;
E _o =15MPa | | |
| KONSOLIDOVANÝ TERÉN | | |



VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

NAŠE ZN.: 242015-2025-04-25

VYŘIZUJE: Ing. Dávid Buxár
TEL:
EMAIL:
MOBIL:

DATUM: 25. dubna 2025

KSÚS Středočeského kraje

Pavel Špaček – projektový manažer
Hauptova 594, 156 00 Praha-Zbraslav

Obec Srbsko

Josef Trpišovský – starosta obce
K Závěrce 16, 267 18 Srbsko

Stavba (Dílo):
Smlouva č. objednatele:
Související korespondence:
Související Pod-články Smlouvy:

II/116 a III/11614 Srbsko, průtah
SMLD-0106/00066001/2024
žádná
4.10, 6.7, 8.2

Oznámení Zhotovitele

Na základě níže uvedených skutečností Vám tímto dopisem, podle SOD a jejího pod-čl. 4.10, 6.7 a 8.2, oznamujeme vznik Změny během výstavby, nárok Zhotovitele na dodatečnou platbu za vícepráce a nárok na prodloužení doby realizace stavby.

Zhotovitel informuje zástupce Objednatele o nové skutečnosti na stavbě: „II/116 a III/11614 Srbsko, průtah“.

Na stavebním objektu „SO 301 Dešťová kanalizace“ při provádění dešťové kanalizace Zhotovitel v km 0,715 ulice V Chaloupkách objevil stávající uliční vpust' odvodňující plochu přilehlého svahu. Kanalizační vedení od UV je vytvořeno potrubím vejčitého tvaru a dále pokračuje propustkem na pozemek p. č. 56/4 v majetku obce. Průměr vtoku je dle odhadů cca DN 400. Potrubí bylo zřejmě v minulých letech při stavebních pracích přerušeno a zúženo na DN 300. Během průtrží pravděpodobně potrubí nezvládá odvádět vodu a přebytečná voda pak jde vrchem mříží vpusti.

Zhotovitel o skutečnosti informoval autorský dozor se žádostí o technické řešení. Zhotovitel AD navrhl odbourání betonového potrubí a z pozemku p. č. 56/4 vsunutí potrubí DN 400, nebo DN 500, podle toho, která dimenze potrubí se vejde a utěsnění. Na fotografii v poloze zelené trouby, která je zde zatím jen provizorně pro odvod vod a v místě nátoky ze směru ke komunikaci, v místě bývalé vpusti zrealizovat RŠ. Na KD stavby č. 2 se tato situace řešila a je nutné urychleně provést opravu. Ponechat odvodnění v stavu, který tam je teď ve stávajícím stavu není správné a technicky špatně.

Autorský dozor dal, dne 09.04.2025 po důkladném prostudování, dal Zhotoviteli emailem svoje vyjádření, ve kterém odsouhlasil změnu. Přiklání se k možnosti dát co největší profil nové trouby. Materiál trouby by měl být z korugované PP trouby s hladkým povrchem. V části, kde byla trouba odstraněná, bude nová trouba obetonovaná (viz přiložený vzorový podélný řez).

V tomto případě se jedná se o Změnu nepředvídatelnou. Zhotovitel a ani Objednatel tuto skutečnost nemohl, i přes veškerou snahu, předvídat.

V příloze Oznámení Zhotovitele Vám posíláme fotodokumentaci a všechny potřebné dokumenty k posouzení Změny.

V důsledku výše uvedeného Zhotovitel žádá o vyjádření TDI a taktéž o vydání Pokynu Objednatele k realizaci Změny a přípravě ZBV.

Příloha Oznámení Zhotovitele:

1. Oznámení Změny AD
2. Vyjádření AD
3. Fotodokumentace
4. Situace s vyznačeným místem potrubí (situace stavby a katastrální)
5. Návrh řešení od AD

S pozdravem,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1 – Nové Město

Vás dopis značky/ze dne
25.4.2025

Vyřizuje/telefon
Špaček /

Praha
28. 4. 2025

Věc: Stavba „II/116 a III/11614 Srbsko, průtah“ – 4. oznámení o zjištění skutečnosti k ZBV 4 - odvodnění v km 0,715

Na základě 4. oznámení zhotovitele ze dne 25. 4. 2025, se jedná o následující změnu oproti zadávací dokumentaci, kterou nešlo předvídat a která vznikla během realizace stavby „II/116 a III/11614 Srbsko, průtah“:

Zhotovitele, zjistil v km 0,715 ulice V Chaloupkách stávající uliční vpusť odvodňující plochu přilehlého svahu. Kanalizační vedení od UV je vytvořeno potrubím vejčitého tvaru a dále pokračuje propustkem na pozemek p.č. 56/4 v majetku obce. Průměr vtoku je dle odhadů cca DN 400. Potrubí bylo zřejmě v minulých letech při stavebních pracích přerušeno a zúženo na DN 300. Během průtrží potrubí pravděpodobně nezvládá odvádět vodu a přebytečná voda pak jde vrchem mříží vpusti. Zhotovitel navrhl odbourání betonového potrubí a vsunutí potrubí DN 400 nebo DN 500, podle toho, která dimenze potrubí se vejde. Materiál potrubí by měl být korugovaný PP s hladkým povrchem, v části, kde bylo potrubí odstraněno, bude nové potrubí obetonováno. Návrh řešení zhotovitelem, bylo dne 09.04.2025 odsouhlaseno AD a následně TDI.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje, jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčených silnic II/116 a III/11614 a jako zadavatel výše zmíněné stavby, tímto souhlasí s provedením změny a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV 4 k této změně stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Pavel Špaček
projektový manažer staveb

Přílohy: 1. oznámení zhotovitele ke změnám ze dne 25. 4. 2025

Bank. spoj.: 7730161/0100
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001



SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1 – Nové Město

Věc: Stavba „II/116 a III/11614 Srbsko, průtah“ – 4. oznámení o zjištěné skutečnosti k ZBV 4 - odvodnění v km 0,715

Obec Srbsko souhlasí s vyjádřením KSÚS SK k 4. oznámení zhotovitele ze dne 25.04.2025.

Obec Srbsko jako spoluzadavatel výše zmíněné stavby, tímto souhlasí s provedením změny a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV 4 k této změně stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a smlouvou o dílo.

V obci Srbsko dne 28.4.2025

Josef Trpišovský
Starosta obce Srbsko