

# OCENĚNÝ VÝKAZ VYMĚR

## Oprava tramvajové tratě na ulici 28.října, v úseku ul. Plzeňská - ul. Fricova (km 3,288 - km 3,753)

	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena
1	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	65,000	xxxxxxx	xxxxxxx
2	Odstranění podkladu pl pres 200 m2 živičných tl 250 mm	m2	1 230,000	xxxxxxx	xxxxxxx
3	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	130,000	xxxxxxx	xxxxxxx
4	Bourání zdivá z betonu prostého neprokládaného ručně	m3	20,000	xxxxxxx	xxxxxxx
5	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 930,000	xxxxxxx	xxxxxxx
6	Podbíjení příčných pražců mezilehlých i stykových dřevěných - ruční	kus	10,000	xxxxxxx	xxxxxxx
7	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	2 865,000	xxxxxxx	xxxxxxx
8	Geotextilie š.3,5m 10kN/m2-bez dodávky materiálu	m2	0,000	0,000	0,000
9	Geotextilie š.4,0m 30kN/m2 tkaná - bez dodávky materiálu	m2	0,000	0,000	0,000
10	Očištění vybouraných obrubníků silničních od spojovacího materiálu s odklizením do 10 m	m	130,000	xxxxxxx	xxxxxxx
11	Kolejové lože z kameniva hrubého drceného fr. 32-63 B1, včetně dopravy , D+M	m3	661,000	xxxxxxx	xxxxxxx
12	Výplň mezi pražci a prahy z kameniva hrubého drceného fr. 32-63 B1, včetně dopravy, D+M	m3	296,000	xxxxxxx	xxxxxxx
13	Sanační vrstva ze ŠD - přírodního kameniva fr. 0-128 A v tloušťce 300 mm, včetně materiálu, odkopávek, naložení a složení, odvozu a dovozu, D+M, hutnění, skládkového nebo recyklace	m2	1 433,000	xxxxxxx	xxxxxxx
14	Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje,vč.naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele	m3	877,000	xxxxxxx	xxxxxxx
15	Zřízení koleje stykované ze žlábkových kolejnic na nových pražcích dřevěných rozdělení 650 mm - bez dodávky materiálu	m	930,000	xxxxxxx	xxxxxxx
16	pražec dřevěný příčný 1A impregnovaný olejem BK dl.260 cm l - bez dodávky materiálu	kus	0,000	0,000	0,000
17	Kolejnice žlábková 57R1 - 900 - bez dodávky materiálu	t	0,000	0,000	0,000
18	Kolejnice žlábková NT3 - 900 - bez dodávky materiálu	t	0,000	0,000	0,000
19	Podkladnice na pražcích rozponová - bez dodávky materiálu	kus	0,000	0,000	0,000
20	Pryž.podložka pod podkladnici PP-S 49/R 65 (tl. 4,6 mm) - bez dodávky materiálu	kus	0,000	0,000	0,000
21	Pryž.podložka mezi podkladnici a patu kolejnice PK-R 65 (tl. 8 mm) - bez dodávky materiálu	kus	0,000	0,000	0,000
22	Rozebrání kolejových roštů na pražcích s výplní boků kolejnic, vč. geotextilie, vč. příčných řezů žlábkových kolejnic,vč.naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele	m	930,000	xxxxxxx	xxxxxxx
23	Směrové a výškové vyrovnání koleje automatickou podbíječkou	m	2 120,000	xxxxxxx	xxxxxxx
24	Svár žlábkových kolejnic elektrický s příložkou	kus	120,000	xxxxxxx	xxxxxxx
25	Podklad ze ŠD fr. 0-63, tl. 150 mm, D+M	m2	65,000	xxxxxxx	xxxxxxx
26	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m	m2	2 930,000	xxxxxxx	xxxxxxx
27	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	5 860,000	xxxxxxx	xxxxxxx
28	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	65,000	xxxxxxx	xxxxxxx
29	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	2 865,000	xxxxxxx	xxxxxxx
30	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	2 865,000	xxxxxxx	xxxxxxx
31	Řezání spár a vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	950,000	xxxxxxx	xxxxxxx
32	Řezání spár a vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	3 720,000	xxxxxxx	xxxxxxx

33	Těsnění spár modifikovanou asf. zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm ve styku se silnicí II/479)	m	950,000	xxxxxxx	xxxxxxx	
34	Těsnění spár modifikovanou asf. zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm (podél kolejnic)	m	3 720,000	xxxxxxx	xxxxxxx	
35	Nátěr paty nebo stojiny žlábkové kolejnice asfaltovou emulzí (ALP)	m	3 720,000	xxxxxxx	xxxxxxx	
36	Odstranění panelů mezi kolejnicí a vozovkou, vč. stávajících zálivek, vč.naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele	m2	215,000	xxxxxxx	xxxxxxx	
37	Odstranění panelu mezi kolejnicemi nebo mezi kolejemi, vč. stávajících zálivek, vč.naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele	m2	1 485,000	xxxxxxx	xxxxxxx	
38	Řezání stávajícího živičného krytu tl.15cm	m	950,000	xxxxxxx	xxxxxxx	
39	Montáž odvodnění koleje z ocelových skříní nebo trub dvoukolejná trať' osová l 3 m, včetně napojení do šachtic s dodávkou potrubí	kus	18,000	xxxxxxx	xxxxxxx	
40	Ocelová odvodňovací skřín - bez dodávky materiálu	<us	0,000		0,000	0,000
41	Pročištění drenážního potrubí a přípojek odvodnění DN 100 - 200	m	580,000	xxxxxxx	xxxxxxx	
42	Kamerové prohlídky kanalizačních přípojek	m	40,000	xxxxxxx	xxxxxxx	
43	Odstranění nánosů z drenážních šachtic hl do 2 m	m3	5,000	xxxxxxx	xxxxxxx	
44	Napojení odvodňovacích skříní na kanalizaci (D+M)	kus	18,000	xxxxxxx	xxxxxxx	
45	Plastová kanalizační korugovaná roura dl. 2000 mm, D 600mm	kus	11,000	xxxxxxx	xxxxxxx	
46	Revize a úpravy odvodňovací šachtice vč. napojení + dodávka nového poklopu + rámu	kus	11,000	xxxxxxx	xxxxxxx	
47	Napojení kanalizačního/drenážního potrubí do šachtic	kus	33,000	xxxxxxx	xxxxxxx	
48	Výšková úprava poklopu kanalizační šachtice	kus	11,000	xxxxxxx	xxxxxxx	
49	Úprava rýhy pro osazení nového kanalizačního potrubí přípojek	m	37,000	xxxxxxx	xxxxxxx	
50	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200 (D+M)	m	37,000	xxxxxxx	xxxxxxx	
51	Odstranění kanalizačních přípojek vč. výkopu	m	37,000	xxxxxxx	xxxxxxx	
52	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložením do 3 m od kraje výkopu (ŠD frakce 8-16 A)	m3	17,000	xxxxxxx	xxxxxxx	
53	Zásyp výkopu pro potrubí a šachtice - ŠD frakce 0-63 A se zhutněním	m3	53,000	xxxxxxx	xxxxxxx	
54	Zajištění odpojení a nového zapojení EPD nebo jiného ukolejnění + dodávka nových malých skříněk ke kolejnici	kus	0,000		0,000	0,000
55	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly, stíny, včetně předznačení	m2	15,000	xxxxxxx	xxxxxxx	
56	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm retroreflexní bílou barvou (čára typu V4), včetně předznačení	m	800,000	xxxxxxx	xxxxxxx	
57	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	130,000	xxxxxxx	xxxxxxx	
58	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné), vč. naložení, odvozu, složení	t	50,000	xxxxxxx	xxxxxxx	
59	Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné), vč. naložení, odvozu, složení	t	70,000	xxxxxxx	xxxxxxx	
60	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné), vč. naložení, odvozu, složení	t	715,000	xxxxxxx	xxxxxxx	
61	Dovoz materiálů ze skládky objednatele pro zřízení nového kolejového roštu, vč. geotextilie, vč. naložení a složení, trasa délky 8 km	t	394,000	xxxxxxx	xxxxxxx	
62	Demontáž a zpětná montáž ukolejňování vodiče od kolejnice nebo stykového transformátoru	kus	0,000		0,000	0,000
63	Demontáž a montáž nové skřínky ke kolejnici (D+M)	kus	0,000		0,000	0,000
64	Demontáž a montáž nových datových, indukčních a jiných smyček (D+M)	kus	0,000		0,000	0,000
65	Odpojení a nové zapojení kabeláže topení výhybky (D+M)	kus	0,000		0,000	0,000
66	Demontáž + výroba a montáž nového příčného propojení	kus	0,000		0,000	0,000
67	Náklady za výlukovou náhradní dopravu	cel	0,000		0,000	0,000
68	Náklady za zvláštní užívání silnice ul. 28.října	cel	1,000	xxxxxxx	xxxxxxx	

69	Náklady na zařízení staveniště + zábory veřejného prostranství	cel	1,000	xxxxxxx	xxxxxxx
70	Geodetické práce při provádění stavby	cel	1,000	xxxxxxx	xxxxxxx
71	Dokumentace skutečného provedení stavby	cel	1,000	xxxxxxx	xxxxxxx
72	Geometrický plán stavby (pro oddělení pozemku tramvajové tratě)	cel	1,000	xxxxxxx	xxxxxxx
73	Provizorní dopravní značení po dobu realizace stavby D+M	cel	1,000	xxxxxxx	xxxxxxx
73a	Úprava signálního plánu SSZ křižovatky	cel	0,000	0,000	0,000
73b	Zřízení, údržba a odstranění 2 provizorních přechodů přes trať	cel	1,000	xxxxxxx	xxxxxxx
74	Zkoušky zatěžkávací (zatěžovací) statické	ks	8,000	xxxxxxx	xxxxxxx
75	Odkup použitých záďlažbových panelů (A, B, C)	t	-748,000	xxxxxxx	xxxxxxx
76	Odkup vytěžených kolejových roštů	m	-930,000	xxxxxxx	xxxxxxx
77	Odkup vytěženého kameniva z kolejového lože	t	-2 456,000	xxxxxxx	xxxxxxx
	<b>Celkem</b>				10 985 300,800