



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		61	
Zhotovitel:	KALAHA a.s.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum:	
Název akce: ZŠ Hamry – stavební úpravy			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	SO 01-4 – Kanalizace Hamry		
Předmět změny: Kanalizace hřiště Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o nálezový stav. Při provádění zemních prací byla nalezena jímka, kterou bylo nutné vyčistit zasypat vhodným zásypovým materiálem. Dále svodové potrubí kanalizace nebylo v předpokládaném průměru 250 mm ,ale v průměru 300 mm. Tato změna má vliv na cenu díla.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby Stanovisko projektanta stavby: Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha:			



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 61
Zhotovitel:	KALAH A a.s.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	[REDACTED]	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Kanalizace hřiště Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o nálezový stav. Při provádění zemních prací byla nalezena jímka, kterou bylo nutné vyčistit zasypat vhodným zásypovým materiálem. Dále svodové potrubí kanalizace nebylo v předpokládaném průměru 250 mm ,ale v průměru 300 mm. Tato změna má vliv na cenu díla.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-873,12,- Kč	58 029,96,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
57 156,84,- Kč	-	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Hamry – stavební úpravy	61
ÚSEK: SO 01-3 – Hřiště	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 61 Zemní práce, Kanalizace PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 61	
KOMU: OI MMB OD: Kalaha a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Kanalizace hřiště DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. a53 architekti, 2019 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 61 – Kanalizace hřiště ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Jedná se o nálezový stav. Při provádění zemních prací byla nalezena jímka, kterou bylo nutné vyčistit zasypat vhodným zásypovým materiálem. Dále svodové potrubí kanalizace nebylo v předpokládaném průměru 250 mm ,ale v průměru 300 mm. Tato změna má vliv na cenu díla. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]

Mp-TÚ1100-01

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“**
1002421/65 ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.61 - Kanalizace hřiště

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAH A a.s. IČ: 25562151
Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			57 156,84
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			57 156,84

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	57 156,84 CZK
Základní DPH	21 %	12 002,93 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 69 159,77 CZK

V

dne

29.8.2025



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1002421/6 5	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.61 - Kanalizace hřiště	0,00	57 156,84	12 002,94	69 159,78	100,00
SO 01- 927	MP	0,00	-873,12	-183,36	-1 056,48	-1,53
SO 01- 928	VCP	0,00	58 029,96	12 186,29	70 216,25	101,53
Celkem za stavbu		0,00	57 156,84	12 002,94	69 159,78	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			29 888,46	52,29
8	Trubní vedení	HSV			15 650,88	27,38
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			11 617,50	20,33
Cena celkem					57 156,84	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/65	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.61 - Kanalizace hřiště
C:	SO 01-927	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 8	Trubní vedení					-873,12
41	800008	Odbočka 250/150	ks	-2,00000	145,52	-291,04
42	800009	Odbočka 250/100	ks	-4,00000	145,52	-582,08

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/65	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.61 - Kanalizace hřiště
C:	SO 01-928	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1	Zemní práce	29 888,46
--------------	--------------------	------------------

1	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	31,10400	295,18	9 181,28
---	--------------	---	----	----------	--------	----------

odstranění stavební suti ze zasypané jímky : 3,6*3,6*2,4 31,10400

2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	31,10400	12,96	403,11
---	--------------	--	----	----------	-------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 31,10400 31,10400

3	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	31,10400	360,74	11 220,46
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------

zásyp jímky : 3,6*3,6*2,4 31,10400

4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	31,10400	233,68	7 268,38
---	--------------	---	----	----------	--------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 31,10400 31,10400

13	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	124,41600	14,59	1 815,23
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 31,10400*4 124,41600

Díl 8	Trubní vedení	16 524,00
--------------	----------------------	------------------

6	597092273R00	Pachový uzávěr, pro vpust	kus	5,00000	978,00	4 890,00
---	--------------	---------------------------	-----	---------	--------	----------

5,0 5,00000

7	28651815.AR	Přesuvka kanalizační KGU 315 PVC	kus	6,00000	761,00	4 566,00
---	-------------	----------------------------------	-----	---------	--------	----------

6,0 6,00000

8	28651717.AR	Odbočka kanalizační KGEA 315/ 160/45° PVC	kus	2,00000	1 120,00	2 240,00
---	-------------	---	-----	---------	----------	----------

2,0 2,00000

9	28651715.AR	Odbočka kanalizační KGEA 315/ 110/45° PVC	kus	4,00000	1 207,00	4 828,00
---	-------------	---	-----	---------	----------	----------

4,0 4,00000

Díl D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	11 617,50
----------------	--	------------------

461	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	34,21440	339,55	11 617,50
-----	--------------	---	---	----------	--------	-----------

31,104*1,1 34,21440

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333** „ZŠ Hamry – stavební úpravy“

SO 01-927 **MP**

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno-město

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: KALAH A a.s.
Maříkova 1899/1
62100 Brno-Řečkovice

IČ: 25562151
DIČ: CZ25562151

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-873,12
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-873,12

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-873,12 CZK
Základní DPH	21 %	-183,36 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **-1 056,48 CZK**

V

dne

29.8.2025



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV			-873,12	100,00
Cena celkem					-873,12	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	SO 01-927	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 8	Trubní vedení					-873,12
41	800008	Odbočka 250/150	ks	-2,00000	145,52	-291,04
42	800009	Odbočka 250/100	ks	-4,00000	145,52	-582,08

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333** „ZŠ Hamry – stavební úpravy“
 SO 01-928 **VCP**

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAH A a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			58 029,96
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			58 029,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	58 029,96 CZK
Základní DPH	21 %	12 186,29 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **70 216,25 CZK**


V

dne

29.8.2025



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			29 888,46	51,51
8	Trubní vedení	HSV			16 524,00	28,47
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			11 617,50	20,02
Cena celkem					58 029,96	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	SO 01-928	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1	Zemní práce	29 888,46
--------------	--------------------	------------------

1	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	31,10400	295,18	9 181,28
---	--------------	---	----	----------	--------	----------

odstranění stavební suti ze zasypané jámy : 3,6*3,6*2,4 31,10400

2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	31,10400	12,96	403,11
---	--------------	--	----	----------	-------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 31,10400 31,10400

3	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	31,10400	360,74	11 220,46
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------

zásyp jámy : 3,6*3,6*2,4 31,10400

4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	31,10400	233,68	7 268,38
---	--------------	---	----	----------	--------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 31,10400 31,10400

13	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	124,41600	14,59	1 815,23
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 31,10400*4 124,41600

Díl 8	Trubní vedení	16 524,00
--------------	----------------------	------------------

6	597092273R00	Pachový uzávěr, pro vstup	kus	5,00000	978,00	4 890,00
---	--------------	---------------------------	-----	---------	--------	----------

5,0 5,00000

7	28651815.AR	Přesuvka kanalizační KGU 315 PVC	kus	6,00000	761,00	4 566,00
---	-------------	----------------------------------	-----	---------	--------	----------

6,0 6,00000

8	28651717.AR	Odbočka kanalizační KGEA 315/ 160/45° PVC	kus	2,00000	1 120,00	2 240,00
---	-------------	---	-----	---------	----------	----------

2,0 2,00000

9	28651715.AR	Odbočka kanalizační KGEA 315/ 110/45° PVC	kus	4,00000	1 207,00	4 828,00
---	-------------	---	-----	---------	----------	----------

4,0 4,00000

Díl D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	11 617,50
----------------	--	------------------

461	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	34,21440	339,55	11 617,50
-----	--------------	---	---	----------	--------	-----------

31,104*1,1 34,21440