




OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		65	
Zhotovitel:	KALAH A s.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum:	
Název akce: ZŠ Hamry – stavební úpravy			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	SO 01-5 – Komunikace a zpevněné plochy		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:			
Poklopy			
Popis a zdůvodnění změny:			
Jedná se o nálezový stav. Stávající poklopy nemají dostatečnou únosnost a z tohoto důvodu se musí vyměnit za nové.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
			
Stanovisko technického dozoru stavby			
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha:			



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 66
Zhotovitel:	KALAH A a.s.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	[REDACTED]	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Poklopy Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o nálezový stav. Stávající poklopy nemají dostatečnou únosnost a z tohoto důvodu se musí vyměnit za nové.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-0,00,- Kč	69 455,32,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
69 455,32,- Kč	-	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Hamry – stavební úpravy	65
ÚSEK: SO 01-5 – Komunikace a zpevněné plochy	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 65 Zpevněné plochy PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 65	
KOMU: OI MMB OD: Kalaha a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úpravy – venkovní plochy DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. a53 architekti, 2019 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 65 — Poklopy ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Jedná se o nálezový stav. Stávající poklopy nemají dostatečnou únosnost a z tohoto důvodu se musí vyměnit za nové.	
POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby					
Stavba:		01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“			
		1002421/69 ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.65 - Poklopy			
Objednatel:		Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-město		IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:		KALAHA a.s. Maříkova 1899/1 62100 Brno-Řečkovice		IČ: 25562151 DIČ: CZ25562151	
Vypracoval:					
Rozpis ceny				Celkem	
HSV				69 455,32	
PSV				0,00	
MON				0,00	
VN				0,00	
ON				0,00	
Celkem				69 455,32	
Rekapitulace daní					
Základ pro sníženou DPH	15 %			0,00 CZK	
Snížená DPH	15 %			0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %			69 455,32 CZK	
Základní DPH	21 %			14 585,62 CZK	
Zaokrouhlení				0,00 CZK	
Cena celkem s DPH				84 040,94 CZK	
V		dne		29.08.2025	
Za zhotovitele				Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 955,00	2,81
4	Vodorovné konstrukce	HSV			20 218,51	29,11
8	Trubní vedení	HSV			46 782,00	67,36
99	Staveništní přesun hmot	HSV			342,30	0,49
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			157,51	0,23
Cena celkem					69 455,32	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/69	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.65 - Poklapy

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1	Zemní práce					1 955,00
1	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	0,20000	9 775,00	1 955,00
		kolem poklopů : 8*0,1*0,25		0,20000		

Díl 4	Vodorovné konstrukce					20 218,51
2	279311911R00	Beton základových zdí prostý C 16/20	m3	0,37800	3 795,00	1 434,51
		obbetonování poklopů : 6*(0,7*0,15*0,15*4)		0,37800		
3	452386121R00	Vyrovňovací prstence z betonu C -/7,5 výšky 200 mm	kus	8,00000	1 499,00	11 992,00
		Včetně bednění, odbednění a na nátěru bednění proti přilnavosti betonu.				
		8,0		8,00000		
4	900 R01	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 4	h	12,00000	566,00	6 792,00
		pomocné práce pro výškové vyrovnání poklopů : 12,0		12,00000		

Díl 8	Trubní vedení					46 782,00
5	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	8,00000	1 200,00	9 600,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,00000		4,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 4,00000		4,00000		
6	552434108R	Poklop šachtový litina - beton BEGU DN 600, D400,	kus	4,00000	4 580,00	18 320,00
		4,0		4,00000		
7	28697080.AR	Poklop šachtový litina Rehau teleskopický DN 315, D400 G	kus	4,00000	3 610,00	14 440,00
		4,0		4,00000		
8	59224349R	Prstenec šachtový vyrovnávací Prefa TBW-Q.1 63/12	kus	6,00000	409,00	2 454,00
		výškové vyrovnání poklopů : 6,0		6,00000		
9	28697068.AR	Manžeta teleskopická EPDM Rehau DN 400/315	kus	4,00000	492,00	1 968,00
		4,0		4,00000		

Díl D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					157,51
110	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	0,18000	96,32	17,34
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :				
		1 :				
		Součet : 0,18		0,18000		
111	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,18000	225,38	40,57
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
		0,18		0,18000		
112	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2,52000	15,27	38,48
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 0,18000*14		2,52000		
116	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,18000	339,55	61,12
		0,18		0,18000		

Díl 99	Staveništní přesun hmot					342,30
32	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	3,79285	90,25	342,30
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :				
		2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 :				
		Součet : 3,79285		3,79285		

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/69	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.65 - Poklopy

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------


Cenová nabídka na akci ZŠ Hamry – [REDACTED]

1. Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet.C 20/25 – **385,40 Kč/kus**



Cenová nabídka na akci ZŠ Hamry – Kalaha a.s.

1. Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet. C 20/25 – **360,25 Kč/kus**



Cenová nabídka na akci ZŠ Hamry – 

1. Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 20/25 - **352,59 Kč/kus**

