



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1176/24

Smluvní strany

Objednatel: Univerzita Pardubice
 Právní forma: veřejná vysoká škola zřízená zákonem
 Sídlo: Studentská 95, 532 10 Pardubice
 IČO: 002 16 275
 DIČ: CZ 002 16 275
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 č.ú.: 37030561/0100
 Zastoupená: prof. Ing. Liborem Čapkem, Ph.D., rektorem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: MARHOLD a.s.

Sídlo: Motoristů 24, Svítkov, 530 03 Pardubice
 IČO: 15050050
 DIČ: CZ150500050
 Bankovní spojení: ČSOB a.s.
 č.ú.: [REDACTED]
 Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
 č.ú.: [REDACTED]
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 č.ú.: [REDACTED]
 Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2583
 Zastoupený: [REDACTED] členem představenstva
 Pověřený zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 k níže specifikované Smlouvě o dílo:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2024 Smlouvu o dílo č. 1176/24 na zhotovení stavby s názvem „UPAR – Rekonstrukce administrativního objektu DC“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo dle podmínek uvedených ve Smlouvě a jejích přílohách.
2. Protože v průběhu provádění díla vznikla potřeba realizovat určité práce, tzv. vícepráce v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1, dohodly se smluvní strany na tomto dodatku č. 1. Potřeba realizace části víceprací vznikla na základě objektivně nepředvídatelných skutečností, zjištěných v průběhu provádění díla, konkrétně po odkrytí stávajících konstrukcí. Tyto skutečnosti nebylo možné zjistit při zpracování projektové dokumentace. Dále byly zjištěny práce nezbytné pro dokončení díla, které nebyly z důvodu administrativní či technické chyby zahrnuty do původního



Spolufinancováno
Evropskou unií





UNIVERZITA
PARDUBICE

výkazu výměr, stejně tak byl zjištěn i věcný nesoulad mezi výkresovou částí projektové dokumentace a příslušným výkazem výměr. Hodnota víceprací činí 21 051 813,47 Kč.

3. Smluvní strany se tímto dále dohodly, že v průběhu provádění díla zanikla potřeba realizovat určité práce, tzv. méněpráce v rozsahu přílohy č. 2 tohoto dodatku č. 1. Hodnota méněprací činí 17 201 806,61 Kč bez DPH.
4. Veškeré vícepráce a méněpráce jsou podchyceny v Technických listech změn, které specifikují podrobné zdůvodnění a technický popis změny.
5. Smluvní strany proto tímto dodatkem č. 1, s odkazem na čl. VI odst. 5 Smlouvy, mění celkovou cenu díla dle Smlouvy tak, jak je stanoveno dále.
6. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu nepředvídatelných víceprací prodlužují termín dokončení stavby.

II. Předmět dodatku

1. Článek II. „Předmět plnění“ odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět smlouvy se rozšiřuje o závazky zhotovitele provést pro objednatele dílo tak, jak je popsáno v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1, předmět smlouvy se zužuje o závazky, které jsou popsány v příloze č. 2 tohoto dodatku č. 1.“

2. Článek IV. „Doba plnění“ odst. 1. písm. c) Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

c) termín dokončení stavebních prací (díla) řádně a včas (včetně předání a převzetí díla) nejpozději do 449 kalendářních dnů od převzetí staveniště.

3. Článek VI. „Cena díla“ odst. 1 a 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, následujícím zněním:

1. *Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné provedení díla ve výši:*

<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>138 814 814,10 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>29 151 110,96 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>167 965 925,06 Kč</i>

2. Cena částí díla je sjednána takto:

a) cena za provedení částí díla - laboratoře 1.NP činí:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>2 890 682, 66 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>607 043,36 Kč</i>
<i>Cena celkem vč. DPH</i>	<i>3 497 726,02 Kč</i>

b) cena za provedení částí díla – objekt DC činí:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>135 924 131,44 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>28 544 067,60 Kč</i>
<i>Cena celkem vč. DPH</i>	<i>164 468 199,05 Kč</i>



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nejedná se o podstatnou změnu závazku, vícepráce jsou nezbytné z objektivních důvodů, nebylo možné je předvídat při zadávání původní zakázky a jejich provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla a jeho bezpečné a funkční užívání. Zhotovitel těchto víceprací je totožný se zhotovitelem původní zakázky, přičemž změna zhotovitele by byla technicky nebo ekonomicky nevhodná, neboť by vedla k závažným obtížím při dokončení stavby (zejména z hlediska záruk, kompatibility a návaznosti prací).
2. Ostatní články a odstavce tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají beze změn v platnosti dle uzavřené Smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1.
4. Tento dodatek bude uzavřen v elektronické nebo listinné podobě, v závislosti na možnostech a dohodě smluvních stran. V případě uzavření v listinné podobě bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich. V případě uzavření v elektronické podobě bude uzavřena připojením uznávaného elektronického podpisu na straně zhotovitele a kvalifikovaného elektronického podpisu na straně objednatele.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Přílohy dodatku č. 1:

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr (vícepráce)

Příloha č. 1a) Oceněný výkaz výměr (vícepráce) – laboratoře 1. NP

Příloha č. 1b) Oceněný výkaz výměr (vícepráce) – objekt DC


Příloha č. 2 - Oceněný výkaz výměr (méněpráce)

Příloha č. 2a) Oceněný výkaz výměr (méněpráce) – laboratoře 1. NP

Příloha č. 2b) Oceněný výkaz výměr (méněpráce) – objekt DC

Za objednatele


V Pardubicích dne



prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
rektor Univerzity Pardubice

Za zhotovitele

V Pardubicích dne



člen představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5010/24/044zmeny_of1
Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			390 062,98
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	390 062,98	81 913,23
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			471 976,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5010/24/044zmeny_of1

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC

Místo: Datum: 21. 1. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		390 062,98	471 976,21
101	ÚT (laboratoř)	70 073,62	84 789,08
101.1	VCP Záměna otopných těles laboratoř	70 073,62	84 789,08
102	Záměna podlahovin (laboratoř)	163 627,36	197 989,11
102.2	VCP	163 627,36	197 989,11
103	Slaboproud (laboratoř)	156 362,00	189 198,02
103.1	VCP	156 362,00	189 198,02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pavilonu DC

Objekt:

101 - ÚT (laboratoř)

Soupis:

101.1 - VCP Záměna otopných těles laboratoř

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 1. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**70 073,62**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 073,62	21,00%	14 715,46
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****84 789,08****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 101 - ÚT (laboratoř)
Soupis: 101.1 - VCP Záměna otopných těles laboratoř

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	70 073,62
734 - Armatury	17 336,07
735K - Otopná tělesa - KLASIK	52 737,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 101 - ÚT (laboratoř)
Soupis: 101.1 - VCP Záměna otopných těles laboratoř

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 70 073,62

D		734	Armatury					17 336,07
1	K	0351-02.000	IMI Heimeier Šroubení radiátorové Regulux rohové, uzavíratelné, s vypouštěním 1/2" x 1/2"	ks	9,000	475,78	4 282,02	dle ceny poddodavatele + 12%
2	K	1562045001	Přechodka uhlíková ocel 15-1/2" vnější	kus	18,000	165,28	2 975,04	dle ceny poddodavatele + 12%
3	K	3930-02.000	Ventil term 1/2" axiální ECLIPSE s aut. omezením průtoku	ks	9,000	1 119,89	10 079,01	dle ceny poddodavatele + 12%

D 735K			Otopná tělesa - KLASIK	52 737,55				
6	K	21060110E0Paop	Ocelové deskové těleso KLASIK plan 21-060110-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	1,000	5 295,73	5 295,73	dle ceny poddodavatele + 7%
7	K	2106012060Paop	Ocelové deskové těleso KLASIK plan 21-060120-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	1,000	5 473,02	5 473,02	dle ceny poddodavatele + 7%
8	K	21060120E0Paop	Ocelové deskové těleso KLASIK plan 21-060120-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	1,000	5 473,02	5 473,02	dle ceny poddodavatele + 7%
9	K	2206010060Paop	Ocelové deskové těleso KLASIK plan 22-060100-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	1,000	5 869,39	5 869,39	dle ceny poddodavatele + 7%
10	K	22060100E0Paop	Ocelové deskové těleso KLASIK plan 22-060100-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	1,000	5 869,39	5 869,39	dle ceny poddodavatele + 7%
11	K	2206011060Paop	Ocelové deskové těleso KLASIK plan 22-060110-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	1,000	6 083,75	6 083,75	dle ceny poddodavatele + 7%
12	K	22060110E0Paop	Ocelové deskové těleso KLASIK plan 22-060110-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	1,000	6 083,75	6 083,75	dle ceny poddodavatele + 7%
13	K	2206012060Paop	Ocelové deskové těleso KLASIK plan 22-060120-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	1,000	6 294,75	6 294,75	dle ceny poddodavatele + 7%
14	K	22060120E0Paop	Ocelové deskové těleso KLASIK plan 22-060120-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	1,000	6 294,75	6 294,75	dle ceny poddodavatele + 7%

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pavilonu DC

Objekt:

102 - Záměna podlahovin (laboratoř)

Soupis:

102.2 - VCP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 1. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**163 627,36**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	163 627,36	21,00%	34 361,75
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****197 989,11****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 102 - Záměna podlahovin (laboratoř)
Soupis: 102.2 - VCP

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 21. 1. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	163 627,36
776 - Podlahy povlakové	163 627,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 102 - Záměna podlahovin (laboratoř)
Soupis: 102.2 - VCP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 163 627,36

D		776	Podlahy povlakové	163 627,36				
1	K	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	178,080	20,00	3 561,60	SoD
	VV		Podlahy: :					
	VV		Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: :					
	VV		F2:178,08 :					
	VV		sokly:0,06*111,5 :					
	VV		178,08		178,080			
	VV		Součet		178,080			
2	K	776421100R0X	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, na lištu, vč. dodávky lišty	m	111,500	185,00	20 627,50	SoD
	VV		Podlahy: :					
	VV		Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: :					
	VV		F2:178,08 :					
	VV		sokly:0,06*111,5 :					
	VV		111,5		111,500			
	VV		Součet		111,500			
3	K	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo, pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	178,080	258,00	45 944,64	SoD
4	M	776.1	Podlahovina,přírodní linoluem,tl.2,5mm,pásy š.2,0m	m2	203,247	460,00	93 493,62	SoD
	VV		Podlahy: :					
	VV		Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: :					
	VV		F2:178,08 :					
	VV		sokly:0,06*111,5 :					
	VV		184,77*1,1		203,247			
	VV		Součet		203,247			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pavilonu DC

Objekt:

103 - Slaboproud (laboratoř)

Soupis:

103.1 - VCP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 1. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**156 362,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	156 362,00	21,00%	32 836,02
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****189 198,02****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 103 - Slaboproud (laboratoř)
Soupis: 103.1 - VCP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	156 362,00
799 - Ostatní	42 240,00
M22 - Montáž sdělovací a zabezp.techniky	94 122,00
M65 - Elektroinstalace	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 103 - Slaboproud (laboratoř)
Soupis: 103.1 - VCP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 156 362,00

D 799		Ostatní				42 240,00		
1	K	Pol VL01	Žalib LINEÁR 200/100 -„POHLEDOVÝ,, komplet vč. montáže	m	30,000	1 408,00	42 240,00	dle ceny poddodavatele + 10%

D M22		Montáž sdělovací a zabezp.techniky				94 122,00		
2	K	222260504R02	Trubka PVC vnější průměr 50 mm	m	10,000	21,00	210,00	SOD
3	K	3457115968R	Trubka PVC vnější průměr 50 mm	m	10,000	60,00	600,00	SOD
4	K	222280215R01	Kabel S/FTP kat.7 v trubkách	m	1 500,000	13,00	19 500,00	SOD
5	K	0602117525	Instal. kabel S/FTP kat.7 B2cas1d1 LSFRZH 1200 Mhz	m	1 500,000	39,00	58 500,00	SOD
6	K	222290005R01	Zásuvka 1xRJ45 na povrch, pro instalaci keystone 1xRJ45 STP kat.6A	kus	12,000	130,00	1 560,00	SOD
7	K	0501133321	Zásuvka 1xRJ45 na povrch, pro instalaci keystone 1xRJ45 STP kat.6A	kus	12,000	150,00	1 800,00	SOD
8	K	222290005R02	Zásuvka 1xRJ45 podlah.krabice, pro instalaci keystone 1xRJ45 STP kat.6A	kus	12,000	54,00	648,00	SOD
9	K	0501133325	Zásuvka 1xRJ45 do podlah.krabice, pro instalaci keystone 1xRJ45 STP kat.6A, komplet.	kus	12,000	54,00	648,00	SOD
10	K	222290005R03	Zásuvka 1xRJ45 do parapetního kanálu, pro instalaci keystone 1xRJ45 STP kat.6A	kus	12,000	54,00	648,00	SOD
11	K	0501133328	Zásuvka 1xRJ45 do parapetního kanálu, pro instalaci keystone 1xRJ45 STP kat.6A, komplet.	kus	12,000	54,00	648,00	SOD
12	K	0501133325.1	Keystone 1xRJ45 STP kat.6A	kus	36,000	135,00	4 860,00	SOD
13	K	222293001R00	Vypáskování kabelů v rozvaděči	kus	36,000	10,00	360,00	SOD
14	K	222293011R00	Kontrolní měření kabelu	kus	36,000	15,00	540,00	SOD
15	K	222293012R00	Měření do protokolu	kus	36,000	100,00	3 600,00	SOD

D M65		Elektroinstalace				20 000,00		
16	K	650012362R00	Montáž sestavy podlahové krabice do betonu	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	SOD
17	K	0501133399	Podlah.krabice s redukovanou hloubkou, 16 modulů, kompletní sestava.	kus	2,000	7 500,00	15 000,00	SOD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5010/24/044zmeny_of1
Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			20 661 750,49
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	20 661 750,49	4 338 967,60
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			25 000 718,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5010/24/044zmeny_of1

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC

Místo: Datum: 21. 1. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		20 661 750,49	25 000 718,09
02	Obvodový plášť	7 104 023,50	8 595 868,44
02.2	VCP	7 104 023,50	8 595 868,44
03	Výtah, výtahová šachta	1 054 345,36	1 275 757,89
03.2	VCP	1 054 345,36	1 275 757,89
04	ÚT	1 675 071,82	2 026 836,90
04.03	VCP Záměna otopných těles a kompenzátorů	1 675 071,82	2 026 836,90
05	ZTI	110 374,44	133 553,07
05.01	VCP Počty ZP dle skutečnosti	110 374,44	133 553,07
06	Silnoproud	325 416,00	393 753,36
06.2	VCP	325 416,00	393 753,36
07	Klempířské prvky	43 619,70	52 779,84
07.1	VCP	43 619,70	52 779,84
08	Změna rozměrů oken	394 350,59	477 164,21
08.2	VCP	394 350,59	477 164,21
09	SDK	4 240 237,38	5 130 687,23
09.2	VCP	4 240 237,38	5 130 687,23
10	Záměna podlahovin	3 139 351,42	3 798 615,22
10.2	VCP - sociálky	671 007,01	811 918,48
10.3	VCP - schodiště a chodba	1 159 086,25	1 402 494,36
10.4	VCP - linoleum	1 309 258,16	1 584 202,37
11	Omítky vnitřní	1 691 164,37	2 046 308,89
11.2	VCP	1 691 164,37	2 046 308,89
13	Vzduchotechnika	44 473,95	53 813,48
13.1	VCP	44 473,95	53 813,48
14	Poplatek za škváru	228 777,20	276 820,41
14.1	VCP	228 777,20	276 820,41
15	Slaboproud	327 834,36	396 679,58
15.1	VCP	327 834,36	396 679,58
16	Interiérové dveře (biodeska)	282 710,40	342 079,58
16.1	VCP	282 710,40	342 079,58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt:
02 - Obvodový plášť
Soupis:
02.2 - VCP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		7 104 023,50	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 104 023,50	21,00%	1 491 844,94
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 595 868,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 02 - Obvodový plášť
Soupis: 02.2 - VCP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		7 104 023,50
HSV - Práce a dodávky HSV		3 393 083,95
3 - Svislé a kompletní konstrukce		2 161 647,27
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		989 241,01
998 - Přesun hmot		242 195,67
PSV - Práce a dodávky PSV		3 710 939,55
713 - Izolace tepelné		2 660 287,08
767 - Konstrukce zámečnické		1 050 652,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 02 - Obvodový plášť
Soupis: 02.2 - VCP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 104 023,50

D HSV Práce a dodávky HSV 3 393 083,95

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 161 647,27

1	K	311238153R00	Zdivo keram. 24 broušené P15, tl. 240 mm	m2	1 548,064	1 200,00	1 857 676,80	SOD
	VV		"plocha sendvičové panely" 1548,064		1 548,064			
	VV		Součet		1 548,064			
2	K	311238933	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 175 do 200 mm	m	433,020	177,00	76 644,54	CS ÚRS 2025 01
	VV		"založení zdiva"					
	VV		"1.NP" 0		0,000			
	VV		"2.NP" 31,03+30,83		61,860			
	VV		"3.NP" 31,03+30,83		61,860			
	VV		"4.NP" 31,03+30,83		61,860			
	VV		"5.NP" 31,03+30,83		61,860			
	VV		"6.NP" 31,03+30,83		61,860			
	VV		"7.NP" 31,03+30,83		61,860			
	VV		"8.NP" 31,03+30,83		61,860			
	VV		"9.NP" 0		0,000			
	VV		Součet		433,020			
3	K	311214921.R1	Příplatek k cenám zdění zdiva z cihel broušených za vodorovné dořezy	m	586,770	45,00	26 404,65	kalkulace
	VV		"vodorovné dořezy - pod stropem"					
	VV		"1.NP" 0		0,000			
	VV		"2.NP" 31,03+30,83		61,860			
	VV		"3.NP" 31,03+30,83		61,860			
	VV		"4.NP" 31,03+30,83		61,860			
	VV		"5.NP" 31,03+30,83		61,860			
	VV		"6.NP" 31,03+30,83		61,860			
	VV		"7.NP" 31,03+30,83		61,860			
	VV		"8.NP" 31,03+30,83		61,860			
	VV		"9.NP" 0		0,000			
	VV		Mezisoučet		433,020			
	VV		"vodorovné dořezy - pod okny"					
	VV		((1,25))*(18+17+18+17+18+18+17)		153,750			
	VV		Mezisoučet		153,750			
	VV		Součet		586,770			
4	K	953334423	Těsnící pás do pracovních spar betonových kcí s bitumenovým povrchem oboustranným š 160 mm	m	433,020	464,00	200 921,28	CS ÚRS 2025 01
	VV		"zvukové izolační těsnící pás - přechod stěna-strop"					
	VV		"1.NP" 0		0,000			
	VV		"2.NP" 31,03+30,83		61,860			
	VV		"3.NP" 31,03+30,83		61,860			
	VV		"4.NP" 31,03+30,83		61,860			
	VV		"5.NP" 31,03+30,83		61,860			
	VV		"6.NP" 31,03+30,83		61,860			
	VV		"7.NP" 31,03+30,83		61,860			
	VV		"8.NP" 31,03+30,83		61,860			
	VV		"9.NP" 0		0,000			
	VV		Součet		433,020			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				989 241,01	
5	K	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	1 548,064	30,00	46 441,92	SOD
	VV		"plocha sendvičové panely" 1548,064		1 548,064			
	VV		Součet		1 548,064			
6	K	602011261R00	Omítka na stěnách sádrová, strojně	m2	1 548,064	300,00	464 419,20	SOD
	VV		"plocha sendvičové panely" 1548,064		1 548,064			
	VV		Součet		1 548,064			
7	K	612341391	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	1 548,064	98,40	152 329,50	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Pozn.: bude fakturováno dle skutečnosti					
8	K	612345301	Sádrová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	100,737	1 040,00	104 766,48	CS ÚRS 2025 01
	VV		"ostění a nadpraží"					
	VV		((1,25+2*1,65))*(18+17+18+17+18+18+17)*0,18		100,737			
	VV		Součet		100,737			
9	K	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	1 548,064	25,00	38 701,60	SOD
10	K	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	154,806	195,00	30 187,17	SOD
	VV		"plocha sendvičové panely" 1548,064		1 548,064			
	VV		Součet		1 548,064			
	VV		1548,064*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		154,806			
11	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	559,650	57,70	32 291,81	CS ÚRS 2025 01
	VV		"ostění a nadpraží _rohování"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		((1,25+2*1,65))*(18+17+18+17+18+17))		559,650			
	VV		Součet		559,650			
12	M	55343023	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm	m	643,598	66,50	42 799,27	CS ÚRS 2025 01
	VV		559,65*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		643,598			
13	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	559,650	50,30	28 150,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		"ostění a nadpraží_rohování"					
	VV		((1,25+2*1,65))*(18+17+18+17+18+17))		559,650			
	VV		Součet		559,650			
14	M	28342200	profil začišťovací PVC 6mm	m	643,598	30,10	19 372,30	CS ÚRS 2025 01
	VV		559,65*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		643,598			
15	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,952	5 440,00	16 058,88	CS ÚRS 2025 01
	VV		"bet. mazanina pod okny"					
	VV		((1,25*0,24*0,08))*(18+17+18+17+18+17)		2,952			
	VV		Součet		2,952			
16	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran	m2	23,063	484,00	11 162,49	CS ÚRS 2025 01
	VV		"bet. mazanina pod okny"					
	VV		((1,25*0,15))*(18+17+18+17+18+17)		23,063			
	VV		Součet		23,063			
17	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran	m2	23,063	111,00	2 559,99	CS ÚRS 2025 01
D 998			Přesun hmot				242 195,67	
18	K	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	352,541	450,00	158 643,45	SOD
19	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	352,541	237,00	83 552,22	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Pozn.: příplatek za nutnost zřízení mezideponie velkoobjemového materiálu					
D PSV			Práce a dodávky PSV				3 710 939,55	
D 713			Izolace tepelné				2 660 287,08	
20	K	713132334	Montáž izolace tepelné do roštu dvousměrného výšky přes 24 do 32 m	m2	3 096,128	244,00	755 455,23	CS ÚRS 2025 01
	VV		"plocha sendvičové panely - izolace tl. 120mm " 1548,064		1 548,064			
	VV		"plocha sendvičové panely - izolace tl. 100mm " 1548,064		1 548,064			
	VV		Součet		3 096,128			
21	M	63148162	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,034-0,035 tl 120mm	m2	1 857,677	390,45	725 329,98	CS ÚRS 2025 01 -5%
	VV		"plocha sendvičové panely - izolace tl. 120mm " 1548,064		1 548,064			
	VV		Součet		1 548,064			
	VV		1548,064*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1 857,677			
22	M	63148161	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,034-0,035 tl 100mm	m2	1 857,677	325,85	605 324,05	CS ÚRS 2025 01 -5%
	VV		"plocha sendvičové panely - izolace tl. 100mm " 1548,064		1 548,064			
	VV		Součet		1 548,064			
	VV		1548,064*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1 857,677			
23	K	713191233	Montáž izolace tepelné stěn a sloupů překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	1 548,064	58,00	89 787,71	CS ÚRS 2025 01
	VV		"plocha sendvičové panely" 1548,064		1 548,064			
	VV		Součet		1 548,064			
24	M	28329040	fólie PES difúzně propustná fasádní (spára max 50 mm, max. 50% plochy), 270 g/m2	m2	1 890,186	162,45	307 060,72	CS ÚRS 2025 01 -5%
	VV		1548,064*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		1 890,186			
25	K	622251105.R1	Příplatek k cenám za kotvení fasády do dutých cihel	m2	1 548,064	69,80	108 054,87	kalkulace
	VV		"plocha sendvičové panely" 1548,064		1 548,064			
	VV		Součet		1 548,064			
26	K	998713214	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m	%	24 829,577	2,79	69 274,52	CS ÚRS 2025 01
D 767			Konstrukce zámečnické				1 050 652,47	
27	K	767490111	Montáž nosného roštu fasád, stěn a podhledů dvousměrného kotveného do zdiva nebo lehčeného betonu	m2	1 548,064	339,00	524 793,70	CS ÚRS 2025 01 - kalkulace
P			Poznámka k položce: cena ÚRS dvousměrného roštu →862 Kč/m2 cena ÚRS jednosměrného roštu →523 Kč/m2					
	VV		"D+M roštu dvousměrného směru" 1548,064		1 548,064			
	VV		Součet		1 548,064			
	VV		Pozn.: původní řešení uvažovalou pouze s jednosměrným roštěm v horizontálním směru					
	VV		JC zkalkulována - zohledňuje odpočet jednosměrného roštu					
28	M	55324139	rošt fasádní systémový ocelový dvousměrný vertikální pro zateplené fasády	m2	1 548,064	329,00	509 313,06	CS ÚRS 2025 01 - kalkulace
P			Poznámka k položce: cena ÚRS dvousměrného roštu →659 Kč/m2 cena ÚRS jednosměrného roštu →330 Kč/m2					
29	K	998767214	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m	%	10 341,068	1,60	16 545,71	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt:
03 - Výtah, výtahová šachta
Soupis:
03.2 - VCP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 054 345,36	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 054 345,36	21,00%	221 412,53
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 275 757,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 03 - Výtah, výtahová šachta
Soupis: 03.2 - VCP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 054 345,36
1 - Zemní práce	18 102,15
2 - Základy a zvláštní zakládání	14 792,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	387 622,35
342 - Stěny a příčky montované lehké	86 899,55
62 - Úpravy povrchů vnější	7 530,34
95 - Dokončovací kce na pozem.stav.	7 200,00
96 - Bourání konstrukcí	74 045,59
99 - Staveništní přesun hmot	55 862,10
711 - Izolace proti vodě	2 291,08
767 - Konstrukce zámečnické	400 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 03 - Výtah, výtahová šachta
Soupis: 03.2 - VCP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 054 345,36

D 1		Zemní práce					18 102,15	
1	K	139711101RT4	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, hornina 4	m3	13,530	650,00	8 794,50	SOD
2	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	20,130	100,00	2 013,00	SOD
	VV		výkopek na deponii: :					
	VV		výkopek z deponie k zásypům: :					
	VV		13,53+6,6		20,130			
	VV		Součet		20,130			
3	K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	6,930	150,00	1 039,50	SOD
	VV		výkopek na deponii: :					
	VV		výkopek z deponie k zásypům: :					
	VV		13,53-6,6		6,930			
	VV		Součet		6,930			
4	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	69,300	10,00	693,00	SOD
	VV		výkopek na deponii: :					
	VV		výkopek z deponie k zásypům: :					
	VV		(13,53-6,6)*10		69,300			
	VV		Součet		69,300			
5	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	20,130	55,00	1 107,15	SOD
	VV		výkopek na deponii: :					
	VV		výkopek z deponie k zásypům: :					
	VV		13,53+6,6		20,130			
	VV		Součet		20,130			
6	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	6,930	50,00	346,50	SOD
	VV		13,53-6,6		6,930			
	VV		Součet		6,930			
7	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6,600	150,00	990,00	SOD
8	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	6,930	450,00	3 118,50	SOD
	VV		(13,53-6,6)		6,930			
	VV		Součet		6,930			

D 2		Základy a zvláštní zakládání					14 792,20	
9	K	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	8,960	257,50	2 307,20	RTS 25/ I
10	K	273321411R0X	Železobeton základových desek C 25/30-XC4	m3	1,500	3 750,00	5 625,00	SOD
	VV		2,5*3*0,2		1,500			
	VV		Součet		1,500			
11	K	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	2,700	550,00	1 485,00	SOD
	VV		šachta výtahu: :					
	VV		ŽB deska:0,472*10,3 :					
	VV		deska 1.NP-kolem šachty výtahu, jinde ke stáv. stěnám-bez bednění:0,15*7,4 :					
	VV		(2,5*2+3)*0,2		1,600			
	VV		1,1		1,100			
	VV		Součet		2,700			
12	K	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	2,700	150,00	405,00	SOD
	VV		šachta výtahu: :					
	VV		ŽB deska:0,472*10,3 :					
	VV		deska 1.NP-kolem šachty výtahu, jinde ke stáv. stěnám-bez bednění:0,15*7,4 :					
	VV		(2,5*2+3)*0,2		1,600			
	VV		1,1		1,100			
	VV		Součet		2,700			
13	K	273361921R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,142	35 000,00	4 970,00	SOD

D 3		Svislé a kompletní konstrukce					387 622,35	
14	K	310238411RT1	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu cementovou	m3	1,103	9 360,00	10 324,08	RTS 25/ I
	P		Poznámka k položce:					
	VV		včetně pomocného pracovního lešení					
	VV		0,35*1,97*0,2*8		1,103			
	VV		Součet		1,103			
15	K	311112120RT3	Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu šířky 200 mm, záhlavka betonem C20/25	m2	118,800	1 391,00	165 250,80	RTS 25/ I
	P		Poznámka k položce:					
	VV		(ztracené bednění) z betonových tvárníc a záhlavka betonem,					
	VV		(2,5+2)*3,1*8		111,600			
	VV		(2,5+2)*0,85+(2,5+2)*0,75		7,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		118,800			
16	K	311112125RT3	Stěny z betonových bednic tvárnice a betonu šířky 250 mm, závlivka betonem C20/25	m2	87,987	1 541,00	135 587,97	RTS 25/ I
P			Poznámka k položce: (ztracené bednění) z betonových tvárnice a závlivka betonem,					
17	K	317121251RT2	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh včetně dodávky železobetonových prefabrikátů délky 1490 mm, šířky 140 mm, výšky 140 mm	kus	12,000	953,00	11 436,00	RTS 25/ I
P			Poznámka k položce: včetně pomocného pracovního lešení					
18	K	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	1,941	33 500,00	65 023,50	SOD
VV			Vodorovná výztuž - 8m/m2 :					
VV			Svislá výztuž - 4m/m2 :					
VV			ZB 20cm - 120m2 :					
VV			ZB 25cm - 89m2 :					
VV			(120+89)*12*0,89/1,15/1000		1,941			
VV			Součet		1,941			
D 342			Stěny a příčky montované lehké				86 899,55	
19	K	342012224RT1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 45	m2	55,456	1 567,00	86 899,55	RTS 25/ I
P			Poznámka k položce: zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.					
VV			(27,4+0,75)*1,97		55,456			
VV			Součet		55,456			
D 62			Úpravy povrchů vnější				7 530,34	
20	K	622311511R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 80 mm	m2	7,553	997,00	7 530,34	RTS 25/ I
P			Poznámka k položce: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.					
VV			šachta výtahu: :					
VV			stěny pod podlahou:1,6*(4,6+1,5)+0,6*2,0 :					
VV			(2,75*2+2,45)*0,95		7,553			
VV			Součet		7,553			
D 95			Dokončovací kce na pozem.stav.				7 200,00	
21	K	95.1	Stavební přípomocce pro profese	hod	32,000	225,00	7 200,00	SOD
D 96			Bourání konstrukcí				74 045,59	
22	K	970051200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm	m	3,200	6 105,00	19 536,00	RTS 25/ I
23	K	971042121R00	Vyvrtání otvorů v betonových příčkách a zdech průměru do 30 mm, do hloubky 150 mm	kus	584,240	93,30	54 509,59	RTS 25/ I
P			Poznámka k položce: základových nebo nadzákladových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),					
D 99			Staveništní přesun hmot				55 862,10	
24	K	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,	t	124,138	450,00	55 862,10	SOD
P			Poznámka k položce: oborů 801, 803, 811 a 812					
D 711			Izolace proti vodě				2 291,08	
25	K	711210020RAA	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, proti vlhkosti,vč. detailů a systém. prvků,D+M	m2	5,588	410,00	2 291,08	SOD
VV			(2,5*2+2,45)*0,75		5,588			
VV			Součet		5,588			
D 767			Konstrukce zámečnické				400 000,00	
26	K	767.1x	Výtah - cenové navyšení za technologické změny	komple t	1,000	400 000,00	400 000,00	dle ceny poddodavatele + 10%
P			Poznámka k položce: Změna rozměrů kabiny – flexibilně upraveny rozměry Změněn typ dveří na KES SLIM – 4-panelové centrální Snižení prohlubně na 750 mm – úprava technologie výtahu, v souladu s ČSN EN 81-21 (zde v pořádku – jde o rekonstrukci) Snižena rychlost výtahu z 1,75 m/s na 1,0 m/s – nutné s ohledem na snížení prohlubně					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt:
04 - ÚT
Soupis:
04.03 - VCP Záměna otopných těles a kompenzátorů

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 675 071,82	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 675 071,82	21,00%	351 765,08
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 026 836,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 04 - ÚT
Soupis: **04.03 - VCP Záměna otopných těles a kompenzátorů**

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 675 071,82
733 - Rozvod potrubí	219 199,16
734 - Armatury	320 248,26
735K - Otopná tělesa - KLASIK	1 135 624,40
736G - Otopná tělesa - GARDA	240 355,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 04 - ÚT
Soupis:

04.03 - VCP Záměna otopných těles a kompenzátorů

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 675 071,82

D 733		Rozvod potrubí					219 199,16	
40	K	AUA 15-16-22	Kompenzátor AUA 15-16-22 závit 3/4",přechody, šroubení. - dodávka + montáž	kus	54,000	3 911,86	211 240,44	dle ceny poddodavatele + 12%
41	K	AUA 20-16-26	Kompenzátor AUA 20-16-26 závit 1",přechody, šroubení. - dodávka + montáž	kus	2,000	3 979,36	7 958,72	dle ceny poddodavatele + 12%

D 734		Armatury					320 248,26	
1	K	0351-02.000	IMI Heimeier Šroubení radiátorové Regulux rohové, uzavíratelné, s vypouštěním 1/2" x 1/2"	ks	155,000	475,78	73 745,90	dle ceny poddodavatele + 12%
VV		163-8			155,000			
2	K	1562045001	Přechodka uhlíková ocel 15-1/2" vnější	kus	326,000	165,28	53 881,28	dle ceny poddodavatele + 12%
3	K	3930-02.000	Ventil term 1/2" axiální ECLIPSE s aut. omezením průtoku	ks	172,000	1 119,89	192 621,08	dle ceny poddodavatele + 12%

D 735K		Otopná tělesa - KLASIK					1 135 624,40	
7	K	Plánovaná cena.11	Ocelové deskové těleso KLASIK plan 11-060070-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	1,000	4 312,45	4 312,45	dle ceny poddodavatele + 7%
8	K	Plánovaná cena.12	Ocelové deskové těleso KLASIK plan 11-060110-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	24,000	4 929,52	118 308,48	dle ceny poddodavatele + 7%
9	K	Plánovaná cena.13	Ocelové deskové těleso KLASIK plan 11-060120-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	6,000	5 083,40	30 500,40	dle ceny poddodavatele + 7%
10	K	Plánovaná cena.14	Ocelové deskové těleso KLASIK plan 11-090100-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	7,000	5 573,93	39 017,51	dle ceny poddodavatele + 7%
11	K	Plánovaná cena.15	Ocelové deskové těleso KLASIK plan 21-060100-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	5,000	5 934,80	29 674,00	dle ceny poddodavatele + 7%
12	K	Plánovaná cena.16	Ocelové deskové těleso KLASIK plan 21-060110-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	7,000	6 136,32	42 954,24	dle ceny poddodavatele + 7%
13	K	Plánovaná cena.17	Ocelové deskové těleso KLASIK plan 21-060120-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	12,000	6 341,75	76 101,00	dle ceny poddodavatele + 7%
14	K	Plánovaná cena.18	Ocelové deskové těleso KLASIK plan 21-090070-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	2,000	6 323,79	12 647,58	dle ceny poddodavatele + 7%
15	K	Plánovaná cena.19	Ocelové deskové těleso KLASIK plan 21-090090-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	10,000	6 934,61	69 346,10	dle ceny poddodavatele + 7%
16	K	Plánovaná cena.20	Ocelové deskové těleso KLASIK plan 22-060100-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	2,000	6 801,04	13 602,08	dle ceny poddodavatele + 7%
17	K	Plánovaná cena.21	Ocelové deskové těleso KLASIK plan 22-060110-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	7,000	7 049,43	49 346,01	dle ceny poddodavatele + 7%
18	K	Plánovaná cena.22	Ocelové deskové těleso KLASIK plan 22-060140-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	1,000	7 788,35	7 788,35	dle ceny poddodavatele + 7%
19	K	Plánovaná cena.23	Ocelové deskové těleso KLASIK plan 22-090090-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	2,000	8 043,77	16 087,54	dle ceny poddodavatele + 7%
20	K	Plánovaná cena.24	Ocelové deskové těleso KLASIK plan 22-090140-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	0,000	9 938,72	0,00	dle ceny poddodavatele + 7%
21	K	Plánovaná cena.25	Ocelové deskové těleso KLASIK plan 11-060050-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	3,000	4 010,95	12 032,85	dle ceny poddodavatele + 7%
22	K	Plánovaná cena.26	Ocelové deskové těleso KLASIK plan 11-060080-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	4,000	4 470,24	17 880,96	dle ceny poddodavatele + 7%
23	K	Plánovaná cena.27	Ocelové deskové těleso KLASIK plan 11-060110-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	9,000	4 929,52	44 365,68	dle ceny poddodavatele + 7%
24	K	Plánovaná cena.28	Ocelové deskové těleso KLASIK plan 11-060120-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	24,000	5 083,40	122 001,60	dle ceny poddodavatele + 7%
25	K	Plánovaná cena.29	Ocelové deskové těleso KLASIK plan 21-060080-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	1,000	5 532,53	5 532,53	dle ceny poddodavatele + 7%
26	K	Plánovaná cena.30	Ocelové deskové těleso KLASIK plan 21-060100-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	3,000	5 934,80	17 804,40	dle ceny poddodavatele + 7%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	Plánovaná cena.31	Ocelové deskové těleso KLASIK plan 21-060110-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	5,000	6 136,32	30 681,60	dle ceny poddodavatele + 7%
28	K	Plánovaná cena.32	Ocelové deskové těleso KLASIK plan 21-060120-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	10,000	6 339,41	63 394,10	dle ceny poddodavatele + 7%
29	K	Plánovaná cena.33	Ocelové deskové těleso KLASIK plan 21-090070-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	0,000	6 323,79	0,00	dle ceny poddodavatele + 7%
30	K	Plánovaná cena.34	Ocelové deskové těleso KLASIK plan 21-090090-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	0,000	6 934,61	0,00	dle ceny poddodavatele + 7%
31	K	Plánovaná cena.35	Ocelové deskové těleso KLASIK plan 21-090100-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	0,000	7 239,23	0,00	dle ceny poddodavatele + 7%
32	K	Plánovaná cena.36	Ocelové deskové těleso KLASIK plan 21-090120-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	0,000	7 846,93	0,00	dle ceny poddodavatele + 7%
33	K	Plánovaná cena.37	Ocelové deskové těleso KLASIK plan 22-060100-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	7,000	6 801,04	47 607,28	dle ceny poddodavatele + 7%
34	K	Plánovaná cena.38	Ocelové deskové těleso KLASIK plan 22-060110-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	1,000	7 049,43	7 049,43	dle ceny poddodavatele + 7%
35	K	Plánovaná cena.39	Ocelové deskové těleso KLASIK plan 22-060120-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	1,000	7 293,91	7 293,91	dle ceny poddodavatele + 7%
36	K	Plánovaná cena.40	Ocelové deskové těleso KLASIK plan 22-090120-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	0,000	9 181,83	0,00	dle ceny poddodavatele + 7%
37	K	Plánovaná cena.41	Ocelové deskové těleso KLASIK plan 22-090140-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	1,000	9 938,72	9 938,72	dle ceny poddodavatele + 7%
D 736G			Otopná tělesa - GARDA	240 355,60				
39	K	0351-02.000R	IMI HEIMEIER MULTILUX V ECLIPSE radiátorový ventil 1/2" závitový, termostatický, s dvoubodovým systémem, rohový mosaz bez krytky (krytka možnost plast bílá/chrom)	ks	8,000	2 786,11	22 288,88	dle ceny poddodavatele + 12%
38	K	G20059006SPSP	GARDA Aleternum 2000/5čl. - SP, 1620w, 400mm, 9006, středové připojení přímé vč. montážního balíčku	ks	8,000	27 258,34	218 066,72	dle ceny poddodavatele + 12%

P

Poznámka k položce:
Otopné těleso na schodištích
vč. příplatku za nástřík RAL 9006

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt:
05 - ZTI
Soupis:
05.01 - VCP Počty ZP dle skutečnosti

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		110 374,44	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	110 374,44	21,00%	23 178,63
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	133 553,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 05 - ZTI
Soupis: **05.01 - VCP Počty ZP dle skutečnosti**

Místo:	Datum:	21. 1. 2025
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	110 374,44
725 - Zařizovací předměty	110 374,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 05 - ZTI
Soupis: 05.01 - VCP Počty ZP dle skutečnosti

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 110 374,44

D		725	Zařizovací předměty	110 374,44				
1	K	64221370R	Umyvadlo typ: jednoduchý; materiál: keramika; šířka = 450,0 mm; hl. = 370 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed; barva: bílá	kus	8,000	834,31	6 674,48	SoD
2	K	725129201	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	kus	2,000	1 003,00	2 006,00	SoD
3	K	725219401	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	kus	13,000	1 394,00	18 122,00	SoD
4	K	725814103	Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	kus	46,000	270,09	12 424,14	SoD
5	K	725829301	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	13,000	297,50	3 867,50	SoD
6	K	H3111U10041101	Umyvadlová stojánková baterie bez automatické výpusti, výtok 103 mm, průtok 5,7 l/min, chrom, _	kus	13,000	1 396,79	18 158,27	SoD
7	K	H3701890041031	Umyvadlová výpusť s rotační zátkou, antivandal, 5/4" - 75 mm, chrom, _	kus	5,000	416,54	2 082,70	SoD
8	K	H3701890041031.1	Umyvadlová výpusť s rotační zátkou, antivandal, 5/4" - 75 mm, chrom, _	kus	8,000	983,46	7 867,68	Vlastní
9	K	H3747100040001	Umyvadlový sifon _ 5/4"- 32 mm, chrom, mosaz, chrom, _	kus	5,000	998,71	4 993,55	SoD
10	K	H3747100040001	Umyvadlový sifon _ 5/4"- 32 mm, chrom, mosaz, chrom, _	kus	8,000	998,71	7 989,68	SoD
11	K	H8126130001041	Umyvadlo 60 cm, bílá, _	kus	5,000	1 241,92	6 209,60	SoD
12	K	H8430700004901	Odsávací urinál _ s radarovým senzorem a integrovaným zdrojem 230V AC, vnitřní přívod vody,, včetně instalační sady a sifonu 1l bílá, _	kus	2,000	9 791,46	19 582,92	SoD
13	K	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	1 099,785	0,36	395,92	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt:
06 - Silnoproud
Soupis:
06.2 - VCP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		325 416,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	325 416,00	21,00%	68 337,36
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	393 753,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 06 - Silnoprůd
Soupis: 06.2 - VCP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	325 416,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
M21.1 - Elektromontáže	54 600,00
M21.3 - Materiály	270 816,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 06 - Silnoproud
Soupis: 06.2 - VCP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 325 416,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D		M21.1	Elektromontáže						54 600,00
6	K	Pol__0003	Kanál parapetní 130x65 D HD dutý	m	650,000	84,00	54 600,00	dle ceny poddodavatele +12~%	
D		M21.3	Materiály						270 816,00
10	K	Pol__0014	Kanál parapetní 130x65 D HD dutý	m	650,000	416,64	270 816,00	dle ceny poddodavatele +12~%	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt:
07 - Klempířské prvky
Soupis:
07.1 - VCP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			43 619,70
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	43 619,70	21,00%	9 160,14
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			52 779,84
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 07 - Klempířské prvky
Soupis: 07.1 - VCP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	43 619,70
PSV - Práce a dodávky PSV	43 619,70
764 - Konstrukce klempířské	43 619,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 07 - Klempířské prvky
Soupis: 07.1 - VCP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 43 619,70

D PSV Práce a dodávky PSV 43 619,70

D 764 Konstrukce klempířské 43 619,70

7	K	764216643	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	1,000	548,00	548,00	CS ÚRS 2025 02
8	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	16,500	659,00	10 873,50	CS ÚRS 2025 02
9	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	13,000	612,00	7 956,00	CS ÚRS 2025 02
11	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	6,000	728,00	4 368,00	CS ÚRS 2025 02
12	K	764204105	Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš do 400 mm	m	4,800	567,00	2 721,60	CS ÚRS 2025 02
VV 4,8					4,800			
13	M	13814185	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,6mm tabule	t	0,001	44 600,00	44,60	CS ÚRS 2025 02
VV Hmotnost: 4,8 kg/m2								
VV 4,8*0,27*1,15/1000					0,001			
VV Součet					0,001			
10	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	23,500	728,00	17 108,00	CS ÚRS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt:
08 - Změna rozměrů oken
Soupis:
08.2 - VCP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		394 350,59	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	394 350,59	21,00%	82 813,62
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	477 164,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 08 - Změna rozměrů oken
Soupis: **08.2 - VCP**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 21. 1. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

394 350,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 08 - Změna rozměrů oken
Soupis: 08.2 - VCP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 394 350,59

1	K	O/01.R1	Cenové navýšení za větší rozměr okna pozice O1	m2	19,988	17 333,33	346 458,60	přepočet dle SOD
	vv		"přepočet na Kč/m2 = 35 750 Kč / (1,25*1,65) = 17333,33 Kč/m2					
	vv		Okna na výšku pro stavební otvor 1800mm (tedy okno v rozměru 1750mm + 30mm podkladní profil) :					
	vv		"O1:123ks - rozměr dle PD 1,25/1,65, dle skutečnosti 1,25/1,78					
	vv		123*((1,25*1,78)-(1,25*1,65))		19,988			
2	K	O/04.R2	Cenové navýšení za větší rozměr okna pozice O4	m2	2,763	17 333,33	47 891,99	přepočet dle SOD
	vv		"přepočet na Kč/m2 = 35 750 Kč / (1,25*1,65) = 17333,33 Kč/m2					
	vv		Okna na výšku pro stavební otvor 1800mm (tedy okno v rozměru 1750mm + 30mm podkladní profil) :					
	vv		"O4:17ks - rozměr dle PD 1,25/1,65, dle skutečnosti 1,25/1,78					
	vv		17*((1,25*1,78)-(1,25*1,65))		2,763			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt:
09 - SDK
Soupis:
09.2 - VCP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		4 240 237,38	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 240 237,38	21,00%	890 449,85
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 130 687,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 09 - SDK
Soupis: 09.2 - VCP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 240 237,38
311 - Stěny obvodové montované lehké	4 067 083,90
416 - Podhledy a mezistropy montované lehké	152 607,38
99 - Staveništní přesun hmot	20 546,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 09 - SDK
Soupis: 09.2 - VCP
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 21. 1. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 240 237,38

D 311		Stěny obvodové montované lehké				4 067 083,90		
1	K	311.2xx	Heradesign tl.25mm polozapuštěný,D+M	m2	533,376	1 590,00	848 067,84	dle ceny poddodavatele +10%
VV			1.NP: :					
VV			M.č. 1.00 - ZÁDVEŘÍ : 10,33/2					
VV			M.č. 1.01 - CHODBA : 0					
VV			M.č. 1.02 - CHODBA : 10,55/2					
VV			M.č. 1.03 - CHODBA : 33,66/2					
VV			M.č. 1.04 - TECHNICKÁ MÍSTNOST : 0					
VV			M.č. 1.05 - PRACOVNA PRO STUDENTY : 0					
VV			M.č. 1.06 - ÚKLID. MÍSTNOST : 0					
VV			M.č. 1.07 - WC-INVALIDI : 0					
VV			M.č. 1.08 - WC-ŽENY : 0					
VV			M.č. 1.09 - PŘEDSÍN-ŽENY : 0					
VV			M.č. 1.10 - :					
VV			M.č. 1.11 - PŘEDSÍN-MUŽI : 0					
VV			M.č. 1.12 - WC-MUŽI : 0					
VV			M.č. 1.13 - SPRCHA : 0					
VV			M.č. 1.14 - DENNÍ MÍSTNOST : 0					
VV			M.č. 1.15 - RELAX. MÍSTNOST PRO HENDIKEPOVANÉ : 0					
VV			M.č. 1.16 - SERVER : 0					
VV			M.č. 1.17 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 1.18 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 1.19 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 1.20 - LABORATOŘ : 0					
VV			M.č. 1.21 - LABORATOŘ : 0					
VV			M.č. 1.22 - LABORATOŘ : 0					
VV			M.č. 1.23 - LABORATOŘ : 0					
VV			M.č. 1.24 - LABORATOŘ : 0					
VV			2.NP: :					
VV			M.č. 2.00 - CHODBA : 29,88*1,338					
VV			M.č. 2.01 - SCHODIŠTOVÝ PROSTOR : 0					
VV			M.č. 2.02 - PRACOVNA PRO STUDENTY : 0					
VV			M.č. 2.03 - TECHNICKÁ MÍSTNOST : 0					
VV			M.č. 2.04 - ÚKLID. MÍSTNOST : 0					
VV			M.č. 2.05 - PŘEDSÍN-MUŽI : 0					
VV			M.č. 2.06 - PISOÁRY : 0					
VV			M.č. 2.07 - DENNÍ MÍSTNOST : 0					
VV			M.č. 2.08 - PŘEDSÍN-ŽENY : 0					
VV			M.č. 2.09 - WC-ŽENY : 0					
VV			M.č. 2.10 - WC-ŽENY : 0					
VV			M.č. 2.11 - WC-MUŽI : 0					
VV			M.č. 2.12 - WC-MUŽI : 0					
VV			M.č. 2.13 - INTERAKTIVNÍ UČEBNA : 49,66					
VV			M.č. 2.14 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 2.15 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 2.16 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 2.17 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 2.18 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 2.19 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 2.20 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 2.21 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 2.22 - KANCELÁŘ ASISTENTKY : 0					
VV			M.č. 2.23 - KANCELÁŘ VEDOUCÍHO KATEDRY : 0					
VV			M.č. 2.24 - KOPÍRKA : 4,51					
VV			M.č. 2.25 - LODŽIE : 0					
VV			3.NP: :					
VV			M.č. 3.00 - CHODBA : 29,88*1,338					
VV			M.č. 3.01 - SCHODIŠTOVÝ PROSTOR : 0					
VV			M.č. 3.02 - PRACOVNA PRO STUDENTY : 0					
VV			M.č. 3.03 - ÚKLID. MÍSTNOST : 0					
VV			M.č. 3.04 - WC-INVALIDI : 0					
VV			M.č. 3.05 - PŘEDSÍN-MUŽI : 0					
VV			M.č. 3.06 - PISOÁRY : 0					
VV			M.č. 3.07 - DENNÍ MÍSTNOST : 0					
VV			M.č. 3.08 - PŘEDSÍN-ŽENY : 0					
VV			M.č. 3.09 - WC-ŽENY : 0					
VV			M.č. 3.10 - WC-ŽENY : 0					
VV			M.č. 3.11 - WC-MUŽI : 0					
VV			M.č. 3.12 - WC-MUŽI : 0					
VV			M.č. 3.13 - INTERAKTIVNÍ UČEBNA : 35,2					
VV			M.č. 3.14 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 3.15 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 3.16 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 3.17 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 3.18 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 3.19 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 3.20 - KANCELÁŘ : 0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			M.č. 3.21 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 3.22 - KANCELÁŘ ASISTENTKY : 0					
VV			M.č. 3.23 - KOPIRKA : 4,61					
VV			M.č. 3.24 - KANCELÁŘ VEDOUCÍHO KATEDRY : 0					
VV			M.č. 3.25 - LODŽIE : 0					
VV			4.NP: :					
VV			M.č. 4.00 - CHODBA : 29,88*1,338					
VV			M.č. 4.01 - SCHODIŠTOVÝ PROSTOR : 0					
VV			M.č. 4.02 - PRACOVNA PRO STUDENTY : 0					
VV			M.č. 4.03 - TECHNICKÁ MÍSTNOST : 0					
VV			M.č. 4.04 - ÚKLID. MÍSTNOST : 0					
VV			M.č. 4.05 - PŘEDSÍN-MUŽI : 0					
VV			M.č. 4.06 - PISOÁRY : 0					
VV			M.č. 4.07 - DENNÍ MÍSTNOST : 0					
VV			M.č. 4.08 - PŘEDSÍN-ŽENY : 0					
VV			M.č. 4.09 - WC-ŽENY : 0					
VV			M.č. 4.10 - WC-ŽENY : 0					
VV			M.č. 4.11 - WC-MUŽI : 0					
VV			M.č. 4.12 - WC-MUŽI : 0					
VV			M.č. 4.13 - INTERAKTIVNÍ UČEBNA : 32,14					
VV			M.č. 4.14 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 4.15 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 4.16 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 4.17 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 4.18 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 4.19 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 4.20 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 4.21 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 4.22 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 4.23 - KANCELÁŘ ASISTENTKY : 0					
VV			M.č. 4.24 - KOPIRKA : 4,61					
VV			M.č. 4.25 - KANCELÁŘ VEDOUCÍHO KATEDRY : 0					
VV			M.č. 4.26 - LODŽIE : 0					
VV			5.NP: :					
VV			M.č. 5.00 - CHODBA : 29,88*1,338					
VV			M.č. 5.01 - SCHODIŠTOVÝ PROSTOR : 0					
VV			M.č. 5.02 - PRACOVNA PRO STUDENTY : 0					
VV			M.č. 5.03 - WC-INVALIDI : 0					
VV			M.č. 5.04 - ÚKLID. MÍSTNOST : 0					
VV			M.č. 5.05 - PŘEDSÍN-MUŽI : 0					
VV			M.č. 5.06 - PISOÁRY : 0					
VV			M.č. 5.07 - DENNÍ MÍSTNOST : 0					
VV			M.č. 5.08 - PŘEDSÍN-ŽENY : 0					
VV			M.č. 5.09 - WC-ŽENY : 0					
VV			M.č. 5.10 - WC-ŽENY : 0					
VV			M.č. 5.11 - WC-MUŽI : 0					
VV			M.č. 5.12 - WC-MUŽI : 0					
VV			M.č. 5.13 - INTERAKTIVNÍ UČEBNA : 35,2					
VV			M.č. 5.14 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 5.15 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 5.16 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 5.17 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 5.18 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 5.19 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 5.20 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 5.21 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 5.22 - KANCELÁŘ ASISTENTKY : 0					
VV			M.č. 5.23 - KANCELÁŘ VEDOUCÍHO KATEDRY : 0					
VV			M.č. 5.24 - KOPIRKA : 4,61					
VV			M.č. 5.25 - LODŽIE : 0					
VV			6.NP: :					
VV			M.č. 6.00 - CHODBA : 29,88*1,338					
VV			M.č. 6.01 - SCHODIŠTOVÝ PROSTOR : 0					
VV			M.č. 6.02 - PRACOVNA PRO STUDENTY : 0					
VV			M.č. 6.03 - ÚKLID. MÍSTNOST : 0					
VV			M.č. 6.04 - SERVEROVNA : 0					
VV			M.č. 6.05 - PŘEDSÍN-MUŽI : 0					
VV			M.č. 6.06 - PISOÁRY : 0					
VV			M.č. 6.07 - DENNÍ MÍSTNOST : 0					
VV			M.č. 6.08 - PŘEDSÍN-ŽENY : 0					
VV			M.č. 6.09 - WC-ŽENY : 0					
VV			M.č. 6.10 - WC-ŽENY : 0					
VV			M.č. 6.11 - WC-MUŽI : 0					
VV			M.č. 6.12 - WC-MUŽI : 0					
VV			M.č. 6.13 - INTERAKTIVNÍ UČEBNA : 32,14					
VV			M.č. 6.14 - KANCELÁŘ VEDOUCÍHO : 0					
VV			M.č. 6.15 - KANCELÁŘ ASISTENTKY : 0					
VV			M.č. 6.16 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 6.17 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 6.18 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 6.19 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 6.20 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 6.21 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 6.22 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 6.23 - KANCELÁŘ ASISTENTKY : 0					
VV			M.č. 6.24 - KANCELÁŘ VEDOUCÍHO KATEDRY : 0					
VV			M.č. 6.25 - KOPIRKA : 4,61					
VV			M.č. 6.26 - LODŽIE : 0					
VV			7.NP: :					
VV			M.č. 7.00 - CHODBA : 29,88*1,338					
VV			M.č. 7.01 - SCHODIŠTOVÝ PROSTOR : 0					
VV			M.č. 7.02 - PRACOVNA PRO STUDENTY : 0					
VV			M.č. 7.03 - ÚKLID. MÍSTNOST : 0					
VV			M.č. 7.04 - WC-INVALIDI : 0					
VV			M.č. 7.05 - PŘEDSÍN-MUŽI : 0					
VV			M.č. 7.06 - PISOÁRY : 0					
VV			M.č. 7.07 - DENNÍ MÍSTNOST : 0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			M.č. 7.08 - PŘEDSÍN-ŽENY : 0					
VV			M.č. 7.09 - WC-ŽENY : 0					
VV			M.č. 7.10 - WC-ŽENY : 0					
VV			M.č. 7.11 - WC-MUŽI : 0					
VV			M.č. 7.12 - WC-MUŽI : 0					
VV			M.č. 7.13 - INTERAKTIVNÍ UČEBNA : 32,14					
VV			M.č. 7.14 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 7.15 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 7.16 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 7.17 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 7.18 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 7.19 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 7.20 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 7.21 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 7.22 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 7.23 - KANCELÁŘ ASISTENTKY : 0					
VV			M.č. 7.24 - KANCELÁŘ VEDOUCÍHO KATEDRY : 0					
VV			M.č. 7.25 - KOPIRKA : 4,61					
VV			M.č. 7.26 - LODŽIE : 0					
VV			8.NP: :					
VV			M.č. 8.00 - CHODBA : 29,88*1,338					
VV			M.č. 8.01 - SCHODIŠTOVÝ PROSTOR : 0					
VV			M.č. 8.02 - PRACOVNA PRO STUDENTY : 0					
VV			M.č. 8.03 - ÚKLID. MÍSTNOST : 0					
VV			M.č. 8.04 - TECHNICKÁ MÍSTNOST : 0					
VV			M.č. 8.05 - PŘEDSÍN-MUŽI : 0					
VV			M.č. 8.06 - PISOÁRY : 0					
VV			M.č. 8.07 - DENNÍ MÍSTNOST : 0					
VV			M.č. 8.08 - PŘEDSÍN-ŽENY : 0					
VV			M.č. 8.09 - WC-ŽENY : 0					
VV			M.č. 8.10 - WC-ŽENY : 0					
VV			M.č. 8.11 - WC-MUŽI : 0					
VV			M.č. 8.12 - WC-MUŽI : 0					
VV			M.č. 8.13 - INTERAKTIVNÍ UČEBNA : 35,2					
VV			M.č. 8.14 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 8.15 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 8.16 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 8.17 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 8.18 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 8.19 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 8.20 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 8.21 - KANCELÁŘ : 0					
VV			M.č. 8.22 - KANCELÁŘ ASISTENTKY : 0					
VV			M.č. 8.23 - KANCELÁŘ VEDOUCÍHO KATEDRY : 0					
VV			M.č. 8.24 - KOPIRKA : 4,61					
VV			M.č. 8.25 - LODŽIE : 0					
VV			Součet		0,000			
VV			590,976-57,6		533,376			

2	K	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	307,126	750,00	230 344,50	SoD
3	K	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	178,080	750,00	133 560,00	SoD
4	K	347091211R00	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem šířka spáry do 2 mm	m	120,800	54,18	6 544,94	RTS 25/ II -10%
5	K	763164531	SDK obklad kčí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	120,800	677,70	81 866,16	ÚRS 25/ II -10%
6	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	357,830	552,60	197 736,86	ÚRS 25/ II -10%
7	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	1 623,300	646,20	1 048 976,46	ÚRS 25/ II -10%
8	K	59030570	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	393,613	652,50	256 832,48	ÚRS 25/ II -10%

VV 357,83*1,1

393,613

VV Součet

393,613

9	K	59030571	podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana tl 10mm 600x600mm	m2	1 785,630	707,40	1 263 154,66	ÚRS 25/ II -10%
---	---	----------	---	----	-----------	--------	--------------	-----------------

VV 1623,3*1,1

1 785,630

VV Součet

1 785,630

D 416

Podhledy a mezistropy montované lehké

152 607,38

10	K	347091211R00	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem šířka spáry do 2 mm	m	367,382	54,18	19 904,76	RTS 25/ II -10%
11	K	342264051RT2	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace, Deska sádrokartonová akustická, protipožární; F, D; tl = 12,5 mm	m2	129,850	927,90	120 487,82	RTS 25/ II -10%
12	K	416093112R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky do 200 mm, z protipožárních desek, tloušťky 12,5 mm	m2	8,700	1 404,00	12 214,80	RTS 25/ II -10%

D 99

Staveništní přesun hmot

20 546,10

13	K	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,	t	45,658	450,00	20 546,10	SoD
----	---	--------------	---	---	--------	--------	-----------	-----

P

Poznámka k položce:

oborů 801, 803, 811 a 812

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt:
10 - Záměna podlahovin
Soupis:
10.2 - VCP - sociálky

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		671 007,01	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	671 007,01	21,00%	140 911,47
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	811 918,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 10 - Záměna podlahovin
Soupis: 10.2 - VCP - sociálky

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	671 007,01
HSV - Práce a dodávky HSV	34 210,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	34 210,00
771 - Podlahy z dlaždic	635 158,01
PSV - Práce a dodávky PSV	1 639,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 639,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 10 - Záměna podlahovin
Soupis: 10.2 - VCP - sociálky

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 671 007,01

D	HSV	Práce a dodávky HSV					34 210,00	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					34 210,00	
8	K	619345131	Vytažení sádrových fabionů, hran nebo koutů	m	110,000	311,00	34 210,00	CS ÚRS 2025 01
VV					110,000			

D	771	Podlahy z dlaždic					635 158,01	
1	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90, mm	m	110,000	145,00	15 950,00	ÚRS 25 01
VV					soklík :			
VV					2.NP+4.NP+6.NP+8.NP :			
VV					"2.03" (2,2*2+1,9*2-0,9)*4 :			
VV					"2.04"0 :			
VV					"2.05"3,0*4 :			
VV					"2.06"2,5*4 :			
VV					"2.08"(3,0+1,5*2)*4 :			
VV					"2.09"0 :			
VV					"2.10"0 :			
VV					"2.11"0 :			
VV					"2.12"0 :			
VV					3.NP+5.NP+7.NP :			
VV					"3.03" 0 :			
VV					"3.04"0 :			
VV					"3.05"3,05*3 :			
VV					"3.06"2,5*3 :			
VV					"3.08"(3,05+1,5*2)*3 :			
VV					"3.09"0 :			
VV					"3.10"0 :			
VV					"3.11"0 :			
VV					"3.12"0 :			
VV					Součet :	0,000		
VV					110	110,000		
VV					Součet	110,000		
2	K	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	121,000	507,00	61 347,00	ÚRS 25 01
3	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	110,000	53,10	5 841,00	ÚRS 25 01

VV					soklík - horní hrana :			
VV					2.NP+4.NP+6.NP+8.NP :			
VV					"2.03" (2,2*2+1,9*2-0,9)*4 :			
VV					"2.04"0 :			
VV					"2.05"3,0*4 :			
VV					"2.06"2,5*4 :			
VV					"2.08"(3,0+1,5*2)*4 :			
VV					"2.09"0 :			
VV					"2.10"0 :			
VV					"2.11"0 :			
VV					"2.12"0 :			
VV					3.NP+5.NP+7.NP :			
VV					"3.03" 0 :			
VV					"3.04"0 :			
VV					"3.05"3,05*3 :			
VV					"3.06"2,5*3 :			
VV					"3.08"(3,05+1,5*2)*3 :			
VV					"3.09"0 :			
VV					"3.10"0 :			
VV					"3.11"0 :			
VV					"3.12"0 :			
VV					Součet :	0,000		
VV					110	110,000		
VV					Součet	110,000		

4	K	771574424	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2	m2	219,780	1 020,00	224 175,60	ÚRS 25 01
VV					Podlahy: záměna cementové stěrky za dlažbu v sociálních zařízeních :			
VV					1.NP :			
VV					"1.06" 2,94 :			
VV					"1.07"1,18 :			
VV					"1.08"2,09 :			
VV					"1.09"2,67 :			
VV					"1.11"1,92 :			
VV					"1.12"1,79 :			
VV					"1.13"3,42 :			
VV					2.NP+4.NP+6.NP+8.NP :			
VV					"2.03" 4,18*4 :			
VV					"2.04"2,94*4 :			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"2.05"5,30*4 :					
VV			"2.06"5,01*4 :					
VV			"2.08"5,96*4 :					
VV			"2.09"1,43*4 :					
VV			"2.10"1,43*4 :					
VV			"2.11"1,43*4 :					
VV			"2.12"1,43*4 :					
VV			3.NP+5.NP+7.NP :					
VV			"3.03" 2,94*3 :					
VV			"3.04"4,18*3 :					
VV			"3.05"5,30*3 :					
VV			"3.06"5,01*3 :					
VV			"3.08"5,96*3 :					
VV			"3.09"1,43*3 :					
VV			"3.10"1,43*3 :					
VV			"3.11"1,43*3 :					
VV			"3.12"1,43*3 :					
VV			Součet :		0,000			
VV			219,78		219,780			
VV			Součet		219,780			

5	K	59761157	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 85 do 100ks/m2	m2	241,758	1 150,00	278 021,70	ÚRS 25 01
6	K	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	105,890	96,50	10 218,39	ÚRS 25 01

VV			Podlahy: záměna cementové stěrky za dlažbu v sociálních zařízeních :					
VV			1.NP :					
VV			"1.06" 2,94 :					
VV			"1.07"1,18 :					
VV			"1.08"2,09 :					
VV			"1.09"2,67 :					
VV			"1.11"1,92 :					
VV			"1.12"1,79 :					
VV			"1.13"3,42 :					
VV			2.NP+4.NP+6.NP+8.NP :					
VV			"2.03" 4,18*4 :					
VV			"2.04"2,94*4 :					
VV			"2.05"0*4 :					
VV			"2.06"0*4 :					
VV			"2.08"0*4 :					
VV			"2.09"1,43*4 :					
VV			"2.10"1,43*4 :					
VV			"2.11"1,43*4 :					
VV			"2.12"1,43*4 :					
VV			3.NP+5.NP+7.NP :					
VV			"3.03" 2,94*3 :					
VV			"3.04"4,18*3 :					
VV			"3.05"0*3 :					
VV			"3.06"0*3 :					
VV			"3.08"0*3 :					
VV			"3.09"1,43*3 :					
VV			"3.10"1,43*3 :					
VV			"3.11"1,43*3 :					
VV			"3.12"1,43*3 :					
VV			Součet :		0,000			
VV			105,89		105,890			
VV			Součet		105,890			

7	K	998771214	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m	%	5 955,537	6,65	39 604,32	ÚRS 25 01
---	---	-----------	--	---	-----------	------	-----------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 1 639,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 639,00

9	K	783807603	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího jednonásobného nátěru omítek za provedení styku 2 barev	m	110,000	14,90	1 639,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

VV "začištění omítky nad hranou obkladů" 110 110,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt:
10 - Záměna podlahovin
Soupis:
10.3 - VCP - schodiště a chodba

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 159 086,25	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 159 086,25	21,00%	243 408,11
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 402 494,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 10 - Záměna podlahovin
Soupis: **10.3 - VCP - schodiště a chodba**

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 159 086,25
HSV - Práce a dodávky HSV		59 593,82
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		59 593,82
771 - Podlahy z dlaždic		1 096 637,29
PSV - Práce a dodávky PSV		2 855,14
783 - Dokončovací práce - nátěry		2 855,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 10 - Záměna podlahovin
Soupis: 10.3 - VCP - schodiště a chodba

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 159 086,25

D		HSV	Práce a dodávky HSV				59 593,82	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				59 593,82	
1	K	619345131	Vytažení sádrových fabionů, hran nebo koutů	m	191,620	311,00	59 593,82	CS ÚRS 2025 01
VV		"začištění omítky nad hranou obkladů" 112,42+79,2				191,620		
VV		Součet				191,620		
D		771	Podlahy z dlaždic				1 096 637,29	
2	K	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	225,150	10,10	2 274,02	RTS 25/ II
3	K	771101310R00	Příprava podkladu pod dlažby vyčištění keramické dlažby	m2	225,150	88,70	19 970,81	RTS 25/ II
4	K	771275511R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele, C2TS1	m	246,400	465,00	114 576,00	RTS 25/ II
5	K	771275521R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice, , kladených do tmele, C2TS1	m	246,400	293,50	72 318,40	RTS 25/ II
6	K	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	112,420	186,00	20 910,12	RTS 25/ II
7	K	771475034R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do flexibilního tmele	m	79,200	287,00	22 730,40	RTS 25/ II
VV		Podlahy: :						
VV		Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: :						
VV		F1:1420,75 :						
VV		F2:333,05 :						
VV		schodiště-cem. stěrka:(0,15+0,3)*1,4*11*16 :						
VV		sokly:0,06*1140 :						
VV		(0,15+0,3)*11*16				79,200		
VV		Součet				79,200		
8	K	771478001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Montáž lišt schodišťových	m	246,400	107,50	26 488,00	RTS 25/ II
9	K	771575118R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	114,270	1 162,00	132 781,74	RTS 25/ II
10	K	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	191,620	90,60	17 360,77	RTS 25/ II
VV		vč. dodávky a montáže silikonu.						
VV		112,42+79,2				191,620		
VV		Součet				191,620		
11	K	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	225,150	16,70	3 760,01	RTS 25/ II
12	K	5537071221R	lišta rohová; vnější; materiál eloxovaný hliník; h = 10,0 mm; l = 2 700 mm; stříbro	kus	100,385	617,00	61 937,55	RTS 25/ II
VV		246,4/2,7*1,1				100,385		
VV		Součet				100,385		
13	K	59760993R	Dlažba keramická typ: obdélníkový; s glazurou (GL); dl = 598 mm; š = 298 mm; tl = 10,0 mm; nasákavost = 0,5 %; mrazuvzdorná; protiskluznost: R10	m2	40,656	835,00	33 947,76	RTS 25/ II
14	K	59761005R	Dlažba keramická typ: čtvercový; s glazurou (GL); dl = 598 mm; š = 598 mm; tl = 10,0 mm; nasákavost = 0,5 %; mrazuvzdorná; protiskluznost: R10	m2	125,697	835,00	104 957,00	RTS 25/ II
VV		114,27*1,1				125,697		
VV		Součet				125,697		
15	K	59761010R	Dlažba keramická typ: schodovka; s glazurou (GL); dl = 598 mm; š = 298 mm; tl = 10,0 mm; s drážkováním; nasákavost = 0,5 %; mrazuvzdorná; protiskluznost: R10	kus	484,000	522,00	252 648,00	RTS 25/ II
16	K	59761012R	Sokl keramický s glazurou (GL); dl = 598 mm; v = 95 mm; tl = 10 mm; mrazuvzdorný	kus	351,000	278,50	97 753,50	RTS 25/ II
VV		319,090909090909*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				351,000		
17	K	998771204R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 36 m	%	9 844,141	11,40	112 223,21	RTS 25/ II
D		PSV	Práce a dodávky PSV				2 855,14	
D		783	Dokončovací práce - nátěry				2 855,14	
18	K	783807603	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího jednonásobného nátěru omítek za provedení styku 2 barev	m	191,620	14,90	2 855,14	CS ÚRS 2025 02
VV		"začištění omítky nad hranou obkladů" 112,42+79,2				191,620		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		191,620			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt:
10 - Záměna podlahovin
Soupis:
10.4 - VCP - linoleum

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 309 258,16	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 309 258,16	21,00%	274 944,21
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 584 202,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 10 - Záměna podlahovin
Soupis: **10.4 - VCP - linoleum**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 21. 1. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 309 258,16
776 - Podlahy povlakové	1 309 258,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 10 - Záměna podlahovin
Soupis: 10.4 - VCP - linoleum

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 309 258,16

D		776	Podlahy povlakové	1 309 258,16				
1	K	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	1 419,750	20,00	28 395,00	SOD
2	K	776421100R0X	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, na lištu, vč. dodávky lišty	m	838,380	185,00	155 100,30	SOD
3	K	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo, pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	1 419,750	258,00	366 295,50	SOD
4	K	776.1	Podlahovina,marmoleum Forba	m2	1 617,058	460,00	743 846,68	SOD
5	K	998776204R00	Přesun hmot v objektech výšky do 36 m	%	13 583,198	1,15	15 620,68	RTS 25/ II

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt:
11 - Omítky vnitřní
Soupis:
11.2 - VCP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 691 164,37		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
	1 691 164,37 0,00	21,00% 12,00%		355 144,52 0,00
Cena s DPH		v CZK		2 046 308,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 11 - Omítky vnitřní
Soupis: 11.2 - VCP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 691 164,37
HSV - Práce a dodávky HSV	1 691 164,37
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 651 923,92
998 - Přesun hmot	39 240,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 11 - Omítky vnitřní
Soupis: 11.2 - VCP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 691 164,37

D		HSV	Práce a dodávky HSV			1 691 164,37		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			1 651 923,92		
1	K	612451121R0X	Omítka cementová (MC), hladká	m2	1 629,920	550,00	896 456,00	SOD
P		Poznámka k položce:						
VV		tloušťky do 10 mm			1 629,920			
VV		"stávající zdivo a betonové stěny" 621,13+1008,79			1 629,920			
VV		Součet			1 629,920			
2	K	612331391	Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojné	m2	8 149,600	92,70	755 467,92	CS ÚRS 2025 02
VV		tloušťka 35 mm			8 149,600			
VV		"stávající zdivo a betonové stěny" 1629,92*5			8 149,600			
VV		Součet			8 149,600			
D		998	Přesun hmot			39 240,45		
3	K	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	87,201	450,00	39 240,45	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt:
13 - Vzduchotechnika
Soupis:
13.1 - VCP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			44 473,95
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	44 473,95	21,00%	9 339,53
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	53 813,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 13 - Vzduchotechnika
Soupis: 13.1 - VCP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	44 473,95
PSV - Práce a dodávky PSV	44 473,95
751 - Vzduchotechnika	44 473,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 13 - Vzduchotechnika
Soupis: 13.1 - VCP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 44 473,95

D PSV Práce a dodávky PSV 44 473,95

D 751 Vzduchotechnika 44 473,95

1	K	751R1	Vnitřní klimatizační jednotka, SPLIT system, nástěnné provdění, infra ovladač, Qch=5kW	ks	1,000	9 225,30	9 225,30	dle ceny poddodavatele +12%
2	K	751R2	VVenkovní klimatizační jednotka, SPLIT system, celoroční provedení do -20°C, Qch=5kW, převýšení min 20m	ks	1,000	24 381,15	24 381,15	dle ceny poddodavatele +12%
3	K	751R4	Svazek Cu potubí vč. komunakčního kabelu a izolace	m	15,000	557,75	8 366,25	dle ceny poddodavatele +12%
4	K	751R5	Konstrukce pod venkovní jednotku, dlaždice, montážní blok	ks	1,000	2 501,25	2 501,25	dle ceny poddodavatele +12%
5	K	751R6	Požární ucpávky, stavební připravenost = průrazy dle skutečnosti	kpl	1,000	0,00	0,00	dle ceny poddodavatele +12%

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt:
14 - Poplatek za škváru
Soupis:
14.1 - VCP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		228 777,20	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	228 777,20	21,00%	48 043,21
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	276 820,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 14 - Poplatek za škváru
Soupis: 14.1 - VCP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	228 777,20
HSV - Práce a dodávky HSV	228 777,20
998 - Přesun hmot	228 777,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 14 - Poplatek za škváru
Soupis: 14.1 - VCP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 228 777,20

D HSV Práce a dodávky HSV 228 777,20

D 998 Přesun hmot 228 777,20

1	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	80,840	180,00	14 551,20	SOD
	VV		"dle vážních listků" 80,84		80,840			
	VV		Součet		80,840			
2	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	323,360	50,00	16 168,00	SOD
	VV		"dle vážních listků" 80,84*4		323,360			
	VV		Součet		323,360			
3	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	80,840	120,00	9 700,80	SOD
	VV		"dle vážních listků" 80,84		80,840			
	VV		Součet		80,840			
4	K	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	485,040	40,00	19 401,60	SOD
	VV		"dle vážních listků" 80,84*6		485,040			
	VV		Součet		485,040			
5	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	80,840	140,00	11 317,60	SOD
	VV		"dle vážních listků" 80,84		80,840			
	VV		Součet		80,840			
6	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	808,400	10,00	8 084,00	SOD
	VV		"dle vážních listků" 80,84*10		808,400			
	VV		Součet		808,400			
7	K	979999999R00	Poplatek za škváru, strusku a kotelního prachu (skup.10 01 01)	t	80,840	1 850,00	149 554,00	dle skutečnosti
	VV		"dle vážních listků" 80,84		80,840			
	VV		Součet		80,840			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt:
15 - Slaboproud
Soupis:
15.1 - VCP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		327 834,36	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	327 834,36	21,00%	68 845,22
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	396 679,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 15 - Slaboproud
Soupis: 15.1 - VCP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	327 834,36
M22.3 - Montáž sdělovací a zabezp.tech	298 914,36
M22.4 - Montáž sdělovací a zabezp.techniky	28 920,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 15 - Slaboproud
Soupis: 15.1 - VCP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 327 834,36

D	M22.3	Montáž sdělovací a zabezp.tech				298 914,36	
1	K	22026000R00	Krabice KU 68 ve zdi v připraveném lůžku		174,000	60,00	10 440,00 SOD
2	K	34571518R	Krabice univerzální KU 68		174,000	10,00	1 740,00 SOD
3	K	222261601R00	Zhotovení otvoru do 100x100 mm		30,000	200,00	6 000,00 SOD
4	K	220260550R00	Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 16 mm		310,000	40,00	12 400,00 SOD
5	K	34571050R	Trubka PVC, vnější průměr 16 mm		310,000	7,00	2 170,00 SOD
6	K	220260552R00	Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 25 mm		50,000	40,00	2 000,00 SOD
7	K	34571051R	Trubka PVC, vnější průměr 25 mm		50,000	10,00	500,00 SOD
8	K	222260504R02	Trubka PVC 750N/5cm do podlahy vnější průměr 50 mm		40,000	60,00	2 400,00 SOD
9	K	3457115968R	Trubka PVC 750N/5cm do podlahy vnější průměr 50 mm		40,000	21,00	840,00 SOD
10	K	222260571R00	Trubka plast. tuhá 16 na přichytkách vč.přichytek		125,000	40,00	5 000,00 SOD
11	K	34571091R	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1516 E		125,000	12,00	1 500,00 SOD
12	K	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi		344,000	48,00	16 512,00 SOD
13	K	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava		344,000	20,00	6 880,00 SOD
14	K	222280215R01	Kabel S/FTP kat.7 v trubkách		1 700,000	11,70	19 890,00 SOD
15	K	0602117525	Instal. kabel S/FTP kat.7 B2cas1d1 LSFRZH 1200 Mhz		1 700,000	35,10	59 670,00 SOD
16	K	222290005R01	Zásuvka 1xRJ45 na povrch, pro instalaci keystone 1xRJ45 STP kat.6A		3,000	130,00	390,00 SOD
17	K	0501133321	Zásuvka 1xRJ45 na povrch, pro instalaci keystone 1xRJ45 STP kat.6A		3,000	150,00	450,00 SOD
18	K	222290005R02	Zásuvka 1xRJ45 podlah.krabice, pro instalaci keystone 1xRJ45 STP kat.6A		8,000	54,00	432,00 SOD
19	K	0501133325	Zásuvka 1xRJ45 do podlah.krabice, pro instalaci keystone 1xRJ45 STP kat.6A, komplet.		8,000	54,00	432,00 SOD
20	K	222290005R03	Zásuvka 1xRJ45 do parapetního kanálu, pro instalaci keystone 1xRJ45 STP kat.6A		3,000	54,00	162,00 SOD
21	K	0501133328	Zásuvka 1xRJ45 do parapetního kanálu, pro instalaci keystone 1xRJ45 STP kat.6A, komplet.		3,000	54,00	162,00 SOD
22	K	0501133325.1	Keystone 1xRJ45 STP kat.6A		14,000	130,00	1 820,00 SOD
23	K	222290971R00	Patch panel		3,000	1 950,00	5 850,00 SOD
24	K	0501232710	Patch panel 24 port, kat.6A, velikost 1U, montáž 19"		3,000	6 980,00	20 940,00 SOD
25	K	222290981R00	Vyvazovací panel		3,000	60,00	180,00 SOD
26	K	0502315620	Vyvazovací panel pro datové rozváděče., Výška 1U.		3,000	210,00	630,00 SOD
27	K	0503030020	Patch cord STP 600MHz, 10GB/s, RJ45/RJ45 0.3m		50,000	120,00	6 000,00 SOD
28	K	222293001R00	Vypáskování kabelů v rozvaděči		50,000	10,00	500,00 SOD
29	K	222293011R00	Kontrolní měření kabelu		50,000	15,00	750,00 SOD
30	K	222293012R00	Měření do protokolu		14,000	100,00	1 400,00 SOD
31	K	222325008R00	Tísňový spínač na připravené úchytné body		1,000	650,00	650,00 SOD
32	K	0206011020	Tísňové tlačítko s táhlem, na WC pro imobilní		1,000	1 054,09	1 054,09 SOD
33	K	0206011025	Resetovací tlačítko, na WC pro imobilní		1,000	1 054,09	1 054,09 SOD
34	K	222325261R00	Externí indikátor na omítku v normálním prostředí		1,000	350,00	350,00 SOD
35	K	0206011025.1	Optická signalizace, na WC pro imobilní		1,000	1 054,09	1 054,09 SOD
36	K	222325013R00	Magnetický kontakt do nedřevěných zárubní		11,000	350,00	3 850,00 SOD
37	K	0204071032	Závrtný magnetický kontakt		11,000	428,19	4 710,09 SOD
38	K	222325101R00	Koncentrátor EZS na připravené úchytné body		1,000	5 487,00	5 487,00 SOD
39	K	015899	RDR-HOR-GIGA řídicí elektronika ALTEX PZTS/ACS		1,000	22 000,00	22 000,00 SOD
40	K	015950	Krabice kovová Box MAVM 250, 250x290x80, tamper (GIGA, G5, RDR HOR)		1,000	510,00	510,00 SOD
41	K	222325501R00	Čtečka identifikačních karet EKV na úchytné body		3,000	510,00	1 530,00 SOD
42	K	50036	Venkovní / vnitřní čtečka		3,000	5 408,00	16 224,00 SOD
43	K	222325731R01	Elektromechanický zámek do dveří		1,000	5 356,00	5 356,00 SOD
44	K	0420011513	Elektromechanický samozamykací zámek, rozteč a backset dle typu dveří		1,000	27 995,00	27 995,00 SOD
45	K	110R00	Mimostaveništní doprava individual.		0,200	62 000,00	12 400,00 SOD
46	K	141R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22		0,190	35 000,00	6 650,00 SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D		M22.4	Montáž sdělovací a zabezp.techniky				28 920,00	
47	K	222730008R02	Zásuvka HDMI do parapetního kanálu		6,000	1 450,00	8 700,00	RTS 25/ II
48	K	0701628965	Zásuvka HDMI 2.0 kompletní, koncová na omítku		6,000	350,00	2 100,00	RTS 25/ II
49	K	0701628975	Zásuvka HDMI 2.0 kompletní, do parapetního kanálu		6,000	1 450,00	8 700,00	RTS 25/ II
50	K	222271002R00	Audio / video kabely v trubkách		60,000	15,00	900,00	RTS 25/ II
51	K	12963	HDMI 2.0 kabel, 10m, optical fibre		6,000	1 420,00	8 520,00	RTS 25/ II

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt:
16 - Interiérové dveře (biodeska)
Soupis:
16.1 - VCP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		282 710,40	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	282 710,40	21,00%	59 369,18
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	342 079,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 16 - Interiérové dveře (biodeska)
Soupis: 16.1 - VCP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	282 710,40
PSV - Práce a dodávky PSV	282 710,40
766 - Konstrukce truhlářské	282 710,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 16 - Interiérové dveře (biodeska)
Soupis: 16.1 - VCP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 282 710,40

D	PSV	Práce a dodávky PSV					282 710,40	
D	766	Konstrukce truhlářské					282 710,40	
1	K	766R1	D+M interiérových bezfalcových dveří reverzní	ks	7,000	40 387,20	282 710,40	dle ceny poddodavatele +12%
<i>Poznámka k položce:</i>								
<i>materiál SM Biodeska - odstín natur oil</i>								
<i>rozměr stavební otvoru 900 * 2150 *170 mm</i>								
<i>čistý průchod 800* 2100 mm</i>								
<i>příprava pro dodané elektrické centrální zámky</i>								
<i>rámová zarubeň navazuje na dřevěný obklad</i>								
P								
VV	"dveře do kuchyní na patrech 2.NP až 8.NP" 7					7,000		
VV	Součet					7,000		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5010/24/044zmeny_of1
Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-337 509,22
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-337 509,22	-70 876,94
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-408 386,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5010/24/044zmeny_of1

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC

Místo: Datum: 21. 1. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-337 509,22	-408 386,16
101	ÚT (laboratoř)	-64 049,62	-77 500,04
101.2	MNP Záměna otopných těles laboratoř	-64 049,62	-77 500,04
102	Záměna podlahovin (laboratoř)	-273 459,60	-330 886,12
102.1	MNP	-273 459,60	-330 886,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pavilonu DC

Objekt:

101 - ÚT (laboratoř)

Soupis:

101.2 - MNP Záměna otopných těles laboratoř

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 1. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**-64 049,62**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-64 049,62	21,00%	-13 450,42
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****-77 500,04****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 101 - ÚT (laboratoř)
Soupis: 101.2 - MNP Záměna otopných těles laboratoř

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-64 049,62
734 - Armatury	-4 921,65
735 - Otopná tělesa	-59 127,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 101 - ÚT (laboratoř)
Soupis: 101.2 - MNP Záměna otopných těles laboratoř

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -64 049,62

D		734	Armatury						-4 921,65
1	K	Plánovaná cena.7	Připojovací šroubení pro tělesa VK, přímé, připojení 1/2-3/4	kus	-9,000	263,57	-2 372,13	SOD	
2	K	Plánovaná cena.9	Svorné šroubení pro vnější závit G3/4, CU trubka O15	kus	-18,000	141,64	-2 549,52	SOD	

D		735	Otopná tělesa						-59 127,97
3	K	21060110E0Paop	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 21-060110-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	-1,000	6 032,35	-6 032,35	SOD	
4	K	2106012060Paop	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 21-060120-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	-1,000	6 166,95	-6 166,95	SOD	
5	K	21060120E0Paop	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 21-060120-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	-1,000	6 200,95	-6 200,95	SOD	
6	K	2206010060Paop	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 22-060100-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	-1,000	6 584,68	-6 584,68	SOD	
7	K	22060100E0Paop	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 22-060100-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	-1,000	6 584,68	-6 584,68	SOD	
8	K	2206011060Paop	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 22-060110-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	-1,000	6 788,17	-6 788,17	SOD	
9	K	22060110E0Paop	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 22-060110-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	-1,000	6 788,17	-6 788,17	SOD	
10	K	2206012060Paop	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 22-060120-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	-1,000	6 991,01	-6 991,01	SOD	
11	K	22060120E0Paop	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 22-060120-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	-1,000	6 991,01	-6 991,01	SOD	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt:
102 - Záměna podlahovin (laboratoř)
Soupis:
102.1 - MNP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-273 459,60	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-273 459,60	21,00%	-57 426,52
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-330 886,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 102 - Záměna podlahovin (laboratoř)
Soupis: 102.1 - MNP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-273 459,60
777 - Podlahy ze syntetických hmot	-273 459,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 102 - Záměna podlahovin (laboratoř)
Soupis: 102.1 - MNP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -273 459,60

D		777	Podlahy ze syntetických hmot						-273 459,60
3	K	777.1	Podlahy z cementové stěrky,probarvené,tl.3mm, tmavě šedá, vč. soklu	m2	-184,770	1 480,00	-273 459,60	SoD	
	VV		Podlahy: :						
	VV		Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: :						
	VV		F2:178,08 :						
	VV		sokly:0,06*111,5 :						
	VV		-184,77		-184,770				
	VV		Součet		-184,770				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5010/24/044zmeny_of1
Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-16 864 297,39
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -16 864 297,39	Výše daně -3 541 502,45
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-20 405 799,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5010/24/044zmeny_of1

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC

Místo: Datum: 21. 1. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-16 864 297,39	-20 405 799,84
02	Obvodový plášť	-7 261 168,64	-8 786 014,05
02.1	MNP	-7 261 168,64	-8 786 014,05
03	Výtah, výtahová šachta	-1 299 595,77	-1 572 510,88
03.1	MNP	-1 299 595,77	-1 572 510,88
04	ÚT	-1 064 721,63	-1 288 313,17
04.04	MNP Záměna otopných těles a kompenzátorů	-1 064 721,63	-1 288 313,17
05	ZTI	-67 255,61	-81 379,29
05.02	MNP Počty ZP dle skutečnosti	-67 255,61	-81 379,29
06	Silnoprúd	-197 216,88	-238 632,42
06.1	MNP	-197 216,88	-238 632,42
07	Klempířské prvky	-64 894,50	-78 522,35
07.2	MNP	-64 894,50	-78 522,35
09	SDK	-3 779 658,36	-4 573 386,62
09.1	MNP	-3 779 658,36	-4 573 386,62
10	Záměna podlahovin	-2 455 384,00	-2 971 014,64
10.1	MNP - cementová stěrka	-2 455 384,00	-2 971 014,64
12	Dvířka rozvaděče	-400 000,00	-484 000,00
12.2	MNP	-400 000,00	-484 000,00
13	Vzduchotechnika	-9 609,00	-11 626,89
13.2	MNP	-9 609,00	-11 626,89
15	Slaboprúd	-46 080,00	-55 756,80
15.2	MNP	-46 080,00	-55 756,80
16	Interiérové dveře (biodeska)	-218 713,00	-264 642,73
16.2	MNP	-218 713,00	-264 642,73

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt:
02 - Obvodový plášť
Soupis:
02.1 - MNP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-7 261 168,64	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-7 261 168,64	21,00%	-1 524 845,41
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-8 786 014,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 02 - Obvodový plášť
Soupis: 02.1 - MNP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-7 261 168,64
1 - ASŘ	-15 271,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-7 143 138,74
PSV - Práce a dodávky PSV	-102 758,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 02 - Obvodový plášť
Soupis: 02.1 - MNP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -7 261 168,64

D 1		ASŘ					-15 271,00	
1	K	622311014R00	Soklová lišta hliník KZS ETICS tl. 140 mm	m	-22,800	165,00	-3 762,00	SOD
2	K	622311016R0X	Soklová lišta hliník KZS ETICS tl. 200 mm	m	-47,600	185,00	-8 806,00	SOD
3	K	622421493R00	Doplňky zatepl. systémů, dilatační lišta s tkan.	m	-31,800	85,00	-2 703,00	SOD

D HSV		Práce a dodávky HSV					-7 143 138,74	
4	K	347015131R0X	Předstěna SDK,tl.100mm,oc.kce CW,2x RB 12,5mm, minerální izolace tl. 40mm	m2	-1 033,227	950,00	-981 565,65	SOD
5	K	342263990RD2	Příplatek k předstěně SDK, za desku tl. 12,5 mm, vysokopevnostní deska dvojité	m2	-1 033,227	98,00	-101 256,25	SOD
6	K	62.2	Systémový sendvičový panel,tl.200mm,nosná OK, výplň z min. vaty,kotvení,lišty,závěsy,doplňky,D+M	m2	-1 548,064	3 900,70	-6 038 533,24	SOD
7	K	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	-48,408	450,00	-21 783,60	SOD

D PSV		Práce a dodávky PSV					-102 758,90	
8	K	K/01	Atikový plech z Ti Zn plechu, rš 780 mm, tl. 0,7mm, boky,příponky,kotvy,doplňky,D+M	m	-31,500	1 450,00	-45 675,00	SOD
9	K	K/02	Atikový plech z poplast. plechu, rš 265 mm,0,7mm, spoje,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	-4,500	1 085,00	-4 882,50	SOD
10	K	K/12	Atikový plech z poplast. plechu, rš 680 mm,0,7mm, spoje,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	-58,500	880,00	-51 480,00	SOD
11	K	998764204R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m	%	-0,200	3 607,00	-721,40	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pavilonu DC

Objekt:

03 - Výtah, výtahová šachta

Soupis:

03.1 - MNP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 1. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**-1 299 595,77**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 299 595,77	21,00%	-272 915,11
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****-1 572 510,88****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 03 - Výtah, výtahová šachta
Soupis: 03.1 - MNP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-1 299 595,77
1 - Zemní práce	-60 425,60
2 - Základy a zvláštní zakládání	-97 221,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-1 029 965,00
62 - Úpravy povrchů vnější	-7 233,60
99 - Staveništní přesun hmot	-94 281,30
711 - Izolace proti vodě	-10 468,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 03 - Výtah, výtahová šachta
Soupis: 03.1 - MNP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -1 299 595,77

D 1		Zemní práce					-60 425,60	
1	K	139711101RT4	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, hornina 4	m3	-25,220	650,00	-16 393,00	SOD
2	K	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m	m2	-29,110	450,00	-13 099,50	SOD
3	K	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	-29,110	250,00	-7 277,50	SOD
	VV		pro výtahovou šachtu:2,05*14,2 :					
	VV		-29,11		-29,110			
	VV		Součet		-29,110			
4	K	151101301R00	Rozepršení stěn pažení - příložené - hl. do 4 m	m3	-25,220	150,00	-3 783,00	SOD
	VV		pro výtahovou šachtu:2,05*12,3 :					
	VV		-25,22		-25,220			
	VV		Součet		-25,220			
5	K	151101311R00	Odstranění rozepršení stěn - příložené - hl. do 4 m	m3	-25,220	100,00	-2 522,00	SOD
	VV		pro výtahovou šachtu:2,05*12,3 :					
	VV		-25,22		-25,220			
	VV		Součet		-25,220			
6	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	-37,520	100,00	-3 752,00	SOD
	VV		výkopek na deponii: :					
	VV		výkopek z deponie k zásypům: :					
	VV		-(25,22+12,3)		-37,520			
	VV		Součet		-37,520			
7	K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	-12,920	150,00	-1 938,00	SOD
	VV		výkopek na deponii: :					
	VV		výkopek z deponie k zásypům: :					
	VV		-(25,22-12,3)		-12,920			
	VV		Součet		-12,920			
8	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-129,200	10,00	-1 292,00	SOD
	VV		výkopek na deponii: :					
	VV		výkopek z deponie k zásypům: :					
	VV		-(25,22-12,3)*10		-129,200			
	VV		Součet		-129,200			
9	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	-37,520	55,00	-2 063,60	SOD
	VV		výkopek na deponii: :					
	VV		výkopek z deponie k zásypům: :					
	VV		-(25,22+12,3)		-37,520			
	VV		Součet		-37,520			
10	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-12,920	50,00	-646,00	SOD
	VV		-(25,22-12,3)		-12,920			
	VV		Součet		-12,920			
11	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-12,300	150,00	-1 845,00	SOD
12	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	-12,920	450,00	-5 814,00	SOD
	VV		-(25,22-12,3)		-12,920			
	VV		Součet		-12,920			
D 2		Základy a zvláštní zakládání					-97 221,60	
13	K	273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25	m3	-5,630	3 650,00	-20 549,50	SOD
	VV		šachta výtahu: :					
	VV		spodní deska:0,75*7,5 :					
	VV		-5,63		-5,630			
	VV		Součet		-5,630			
14	K	273321411R0X	Železobeton základových desek C 25/30-XC4	m3	-3,120	3 750,00	-11 700,00	SOD
15	K	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zařízení	m2	-5,970	550,00	-3 283,50	SOD
	VV		šachta výtahu: :					
	VV		ŽB deska:0,472*10,3 :					
	VV		deska 1.NP-kolem šachty výtahu, jinde ke stáv. stěnám-bez					
	VV		bednění:0,15*7,4 :					
	VV		-5,97		-5,970			
	VV		Součet		-5,970			
16	K	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	-5,970	150,00	-895,50	SOD
	VV		šachta výtahu: :					
	VV		ŽB deska:0,472*10,3 :					
	VV		deska 1.NP-kolem šachty výtahu, jinde ke stáv. stěnám-bez					
	VV		bednění:0,15*7,4 :					
	VV		-5,97		-5,970			
	VV		Součet		-5,970			
17	K	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505)	t	-0,470	33 500,00	-15 745,00	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		šachta výtahu: :					
	VV		ŽB deska:0,472*6,6*150/1000 :					
	VV		-0,47		-0,470			
	VV		Součet		-0,470			
18	K	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30-XC4	m3	-1,150	3 750,00	-4 312,50	SOD
	VV		šachta výtahu: :					
	VV		ŽB pasy:0,6*0,52*2,75+0,46*0,85*0,75 :					
	VV		-1,15		-1,150			
	VV		Součet		-1,150			
19	K	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	-4,140	650,00	-2 691,00	SOD
	VV		šachta výtahu: :					
	VV		ŽB pasy:2*0,52*2,75+2*0,85*0,75 :					
	VV		-4,14		-4,140			
	VV		Součet		-4,140			
20	K	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	-4,140	250,00	-1 035,00	SOD
	VV		šachta výtahu: :					
	VV		ŽB pasy:2*0,52*2,75+2*0,85*0,75 :					
	VV		-4,14		-4,140			
	VV		Součet		-4,140			
21	K	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	-0,170	33 500,00	-5 695,00	SOD
	VV		šachta výtahu: :					
	VV		ŽB pasy:(0,6*0,52*2,75+0,46*0,85*0,75)*150/1000 :					
	VV		-0,17		-0,170			
	VV		Součet		-0,170			
22	K	279321511R00	Železobeton základových zdí C 30/37-XC1	m3	-1,780	4 570,00	-8 134,60	SOD
	VV		šachta výtahu: :					
	VV		ŽB stěny pod podlahou:0,2*1,0*8,9 :					
	VV		-1,78		-1,780			
	VV		Součet		-1,780			
23	K	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné - zřízení	m2	-17,800	550,00	-9 790,00	SOD
	VV		šachta výtahu: :					
	VV		ŽB stěny pod podlahou:2*1,0*8,9 :					
	VV		-17,8		-17,800			
	VV		Součet		-17,800			
24	K	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné - odstranění	m2	-17,800	150,00	-2 670,00	SOD
	VV		šachta výtahu: :					
	VV		ŽB stěny pod podlahou:2*1,0*8,9 :					
	VV		-17,8		-17,800			
	VV		Součet		-17,800			
25	K	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	-0,320	33 500,00	-10 720,00	SOD
	VV		šachta výtahu: :					
	VV		ŽB stěny pod podlahou:0,2*1,0*8,9*180/1000 :					
	VV		-0,32		-0,320			
	VV		Součet		-0,320			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				-1 029 965,00	
26	K	311321412R00	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37-XC1	m3	-57,160	3 850,00	-220 066,00	SOD
	VV		šachta výtahu: :					
	VV		ŽB stěny nad podlahou:0,2*(27,6*8,9-1,2*2,48*8)+0,2*(2,9*2,8+2,85*2,8*7) :					
	VV		-57,16		-57,160			
	VV		Součet		-57,160			
27	K	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - zřízení	m2	-581,480	650,00	-377 962,00	SOD
	VV		šachta výtahu: :					
	VV		ŽB stěny nad podlahou:2*(27,6*8,9-1,2*2,48*8)+0,2*(1,2*8+2,48*2*8)+2*(2,9*2,8+2,85*2,8*7) :					
	VV		-581,48		-581,480			
	VV		Součet		-581,480			
28	K	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - odstranění	m2	-581,480	150,00	-87 222,00	SOD
	VV		šachta výtahu: :					
	VV		ŽB stěny nad podlahou:2*(27,6*8,9-1,2*2,48*8)+0,2*(1,2*8+2,48*2*8)+2*(2,9*2,8+2,85*2,8*7) :					
	VV		-581,48		-581,480			
	VV		Součet		-581,480			
29	K	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	-10,290	33 500,00	-344 715,00	SOD
	VV		šachta výtahu: :					
	VV		ŽB stěny nad podlahou:(0,2*(27,6*8,9-1,2*2,48*8)+0,2*(2,9*2,8+2,85*2,8*7))*180/1000 :					
	VV		-10,29		-10,290			
	VV		Součet		-10,290			
D 62			Úpravy povrchů vnější				-7 233,60	
30	K	622311510R00	Izolace suterénu ETICS XPS tl. 50 mm, bez PÚ	m2	-10,960	660,00	-7 233,60	SOD
	VV		šachta výtahu: :					
	VV		stěny pod podlahou:1,6*(4,6+1,5)+0,6*2,0 :					
	VV		-10,96		-10,960			
	VV		Součet		-10,960			
D 99			Staveništní přesun hmot				-94 281,30	
31	K	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	-209,514	450,00	-94 281,30	SOD
D 711			Izolace proti vodě				-10 468,67	
33	K	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku ALP	m2	-13,910	74,00	-1 029,34	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			šachta výtahu: :					
			stěny pod podlahou:1,35*10,3 :					
			-13,91		-13,910			
			Součet		-13,910			
34	K	711142559RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením, 2 vrstvy - pásy ve specifikaci	m2	-13,910	320,00	-4 451,20	SOD
			šachta výtahu: :					
			stěny pod podlahou:1,35*10,3 :					
			-13,91		-13,910			
			Součet		-13,910			
35	K	62852251R	Pás asfaltový modifikovaný SBS, natavovací, kotvicí, PE vložka	m2	-15,990	135,00	-2 158,65	SOD
			šachta výtahu: :					
			stěny pod podlahou:1,35*10,3*1,15 :					
			-15,99		-15,990			
			Součet		-15,990			
36	K	628522691R	Pás asfaltový modifikovaný SBS, natavovací, AL vložka	m2	-15,990	144,00	-2 302,56	SOD
			šachta výtahu: :					
			stěny pod podlahou:1,35*10,3*1,15 :					
			-15,99		-15,990			
			Součet		-15,990			
37	K	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	-99,418	5,30	-526,92	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt:
04 - ÚT
Soupis:
04.04 - MNP Záměna otopných těles a kompenzátorů

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-1 064 721,63	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-1 064 721,63	21,00%	-223 591,54
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-1 288 313,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 04 - ÚT
Soupis: **04.04 - MNP Záměna otopných těles a kompenzátorů**

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-1 064 721,63
733 - Rozvod potrubí	-11 094,40
734 - Armatury	-89 136,55
735 - Otopná tělesa	-964 490,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 04 - ÚT
Soupis: 04.04 - MNP Záměna otopných těles a kompenzátorů

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -1 064 721,63

D 733		Rozvod potrubí				-11 094,40		
34	K	733132111	Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový G 3/4 PN 16 do 100°C závitový	kus	-16,000	693,40	-11 094,40	SOD

D 734		Armatury				-89 136,55		
1	K	Plánovaná cena.7	Připojovací šroubení pro tělesa VK, přímé, připojení 1/2-3/4	kus	-163,000	263,57	-42 961,91	SOD
2	K	Plánovaná cena.9	Svorné šroubení pro vnější závit G3/4, CU trubka O15	kus	-326,000	141,64	-46 174,64	SOD

D 735		Otopná tělesa				-964 490,68		
3	K	Plánovaná cena.11	Ocelové deskové těleso ventil kompakt plan 11-060070-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	-1,000	4 528,46	-4 528,46	SOD
4	K	Plánovaná cena.12	Ocelové deskové těleso ventil kompakt plan 11-060110-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	-24,000	5 025,00	-120 600,00	SOD
5	K	Plánovaná cena.13	Ocelové deskové těleso ventil kompakt plan 11-060120-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	-6,000	5 162,19	-30 973,14	SOD
6	K	Plánovaná cena.14	Ocelové deskové těleso ventil kompakt plan 11-090100-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	-7,000	5 566,58	-38 966,06	SOD
7	K	Plánovaná cena.15	Ocelové deskové těleso ventil kompakt plan 21-060100-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	-5,000	6 584,68	-32 923,40	SOD
8	K	Plánovaná cena.16	Ocelové deskové těleso ventil kompakt plan 21-060110-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	-7,000	6 788,17	-47 517,19	SOD
9	K	Plánovaná cena.17	Ocelové deskové těleso ventil kompakt plan 21-060120-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	-12,000	6 991,01	-83 892,12	SOD
10	K	Plánovaná cena.18	Ocelové deskové těleso ventil kompakt plan 21-090070-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	-2,000	6 189,33	-12 378,66	SOD
11	K	Plánovaná cena.19	Ocelové deskové těleso ventil kompakt plan 21-090090-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	-10,000	6 691,91	-66 919,10	SOD
12	K	Plánovaná cena.20	Ocelové deskové těleso ventil kompakt plan 22-060100-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	-2,000	6 584,68	-13 169,36	SOD
13	K	Plánovaná cena.21	Ocelové deskové těleso ventil kompakt plan 22-060110-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	-7,000	6 788,17	-47 517,19	SOD
14	K	Plánovaná cena.22	Ocelové deskové těleso ventil kompakt plan 22-060140-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	-1,000	7 396,05	-7 396,05	SOD
15	K	Plánovaná cena.23	Ocelové deskové těleso ventil kompakt plan 22-090090-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	-2,000	7 611,17	-15 222,34	SOD
16	K	Plánovaná cena.24	Ocelové deskové těleso ventil kompakt plan 22-090140-60P s automatickým omezovačem průtoku	kus	-1,000	9 180,95	-9 180,95	SOD
17	K	Plánovaná cena.25	Ocelové deskové těleso ventil kompakt plan 11-060050-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	-3,000	4 272,64	-12 817,92	SOD
18	K	Plánovaná cena.26	Ocelové deskové těleso ventil kompakt plan 11-060080-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	-4,000	4 653,78	-18 615,12	SOD
19	K	Plánovaná cena.27	Ocelové deskové těleso ventil kompakt plan 11-060110-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	-9,000	5 034,92	-45 314,28	SOD
20	K	Plánovaná cena.28	Ocelové deskové těleso ventil kompakt plan 11-060120-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	-24,000	5 125,00	-123 000,00	SOD
21	K	Plánovaná cena.29	Ocelové deskové těleso ventil kompakt plan 21-060080-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	-1,000	5 528,47	-5 528,47	SOD
22	K	Plánovaná cena.30	Ocelové deskové těleso ventil kompakt plan 21-060100-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	-3,000	5 865,68	-17 597,04	SOD
23	K	Plánovaná cena.31	Ocelové deskové těleso ventil kompakt plan 21-060110-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	-5,000	6 032,35	-30 161,75	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	Plánovaná cena.32	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 21-060120-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	-10,000	6 200,95	-62 009,50	SOD
25	K	Plánovaná cena.33	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 21-090070-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	-1,000	6 189,33	-6 189,33	SOD
26	K	Plánovaná cena.34	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 21-090090-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	-3,000	6 691,91	-20 075,73	SOD
27	K	Plánovaná cena.35	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 21-090100-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	-1,000	6 945,15	-6 945,15	SOD
28	K	Plánovaná cena.36	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 21-090120-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	-1,000	7 447,09	-7 447,09	SOD
29	K	Plánovaná cena.37	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 22-060100-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	-7,000	6 584,68	-46 092,76	SOD
30	K	Plánovaná cena.38	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 22-060110-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	-1,000	6 788,17	-6 788,17	SOD
31	K	Plánovaná cena.39	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 22-060120-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	-1,000	6 991,01	-6 991,01	SOD
32	K	Plánovaná cena.40	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 22-090120-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	-1,000	8 552,39	-8 552,39	SOD
33	K	Plánovaná cena.41	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 22-090140-E0P s automatickým omezovačem průtoku a levým připojením	kus	-1,000	9 180,95	-9 180,95	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt:
05 - ZTI
Soupis:
05.02 - MNP Počty ZP dle skutečnosti

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-67 255,61	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-67 255,61	21,00%	-14 123,68
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-81 379,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 05 - ZTI
Soupis: **05.02 - MNP Počty ZP dle skutečnosti**

Místo:	Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-67 255,61
726 - Předstěnové systémy	-67 255,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 05 - ZTI
Soupis: 05.02 - MNP Počty ZP dle skutečnosti

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -67 255,61

D		726	Předstěnové systémy						-67 255,61
1	K	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádrokartonu	kus	-12,000	1 309,00	-15 708,00	SOD	
2	K	H8936010000001	Podomítkový modul pro urinál, pro instalaci do sádrokartonu,	kus	-12,000	4 275,53	-51 306,36	SOD	
3	K	998726223R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m	%	-670,144	0,36	-241,25	SOD	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt:
06 - Silnoproud
Soupis:
06.1 - MNP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-197 216,88	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-197 216,88	21,00%	-41 415,54
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-238 632,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 06 - Silnoprůd
Soupis: 06.1 - MNP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-197 216,88
HSV - HSV	-7 776,88
M21.4 - Dodávky zařízení	-7 776,88
M21.1 - Elektromontáže	-67 080,00
M21.3 - Materiály	-122 360,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 06 - Silnoproud
Soupis: 06.1 - MNP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -197 216,88

D HSV HSV -7 776,88

D M21.4 Dodávky zařízení -7 776,88

152	K	21	Elektroměr multifunkční na DIN lištu, cejchovaný MID, 3-fáz, polopřímý x/5A měřicí trafo, Modbus	kus	-1,000	7 776,88	-7 776,88	SOD
-----	---	----	--	-----	--------	----------	-----------	-----

D M21.1 Elektromontáže -67 080,00

10	K	210020504	Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80, šířka kanálu 170, výška kanálu 70, asymetrický, dvojité	m	-280,000	234,00	-65 520,00	SOD
----	---	-----------	--	---	----------	--------	------------	-----

151	K	215995922V	Montáž a zapojení vestavné sklokeramické desky	kus	-8,000	195,00	-1 560,00	SOD
-----	---	------------	--	-----	--------	--------	-----------	-----

D M21.3 Materiály -122 360,00

150	K	11641	Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80, šířka kanálu 170, výška kanálu 70, asymetrický, dvojité	m	-280,000	437,00	-122 360,00	SOD
-----	---	-------	--	---	----------	--------	-------------	-----

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt:
07 - Klempířské prvky
Soupis:
07.2 - MNP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-64 894,50	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-64 894,50	21,00%	-13 627,85
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-78 522,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 07 - Klempířské prvky
Soupis: **07.2 - MNP**

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-64 894,50
PSV - Práce a dodávky PSV	-64 894,50
764 - Konstrukce klempířské	-64 894,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 07 - Klempířské prvky
Soupis: 07.2 - MNP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -64 894,50

D PSV Práce a dodávky PSV -64 894,50

D 764 Konstrukce klempířské -64 894,50

1	K	K/07	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 230 mm, tl.0,7mm,boky,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	1,000	-675,00	-675,00	SOD
2	K	K/08	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 290 mm, tl.0,7mm,boky,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	16,500	-747,00	-12 325,50	SOD
3	K	K/09	Žlaby Ti Zn plechu,podokapní půlkruhové,rš 330 mm, lak RAL9006,čela,háky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	13,000	-795,00	-10 335,00	SOD
4	K	K/10	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm, lak RAL9006,objímky,kotlíky,kotvení,doplňky,D+M	m	6,000	-1 290,00	-7 740,00	SOD
5	K	K/14	Okapnička z Ti Zn plechu,rš 270 mm,tl. 0,7mm, příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	4,800	-730,00	-3 504,00	SOD
6	K	K/15	Dešťový svod z Ti Zn plechu, kruhový, D 100 mm, objímky,odbočky,kotvení,doplňky,D+M	m	23,500	-1 290,00	-30 315,00	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pavilonu DC

Objekt:

09 - SDK

Soupis:

09.1 - MNP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 1. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**-3 779 658,36**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3 779 658,36	21,00%	-793 728,26
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****-4 573 386,62****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 09 - SDK
Soupis: 09.1 - MNP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-3 779 658,36
311 - Sádrokartonové konstrukce	-2 810 535,90
61 - Upravy povrchů vnitřní	-306 004,65
96 - Bourání konstrukcí	-395 051,88
99 - Staveništní přesun hmot	-7 908,30
783 - Nátěry	-224 235,20
784 - Malby	-35 922,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 09 - SDK
Soupis: 09.1 - MNP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -3 779 658,36

D	311	Sádrokartonové konstrukce	-2 810 535,90
1	K	311.1 Podhled z dřevovláknité desky,600/600mm,tl.15mm, bílá,nosný rošt,závěs,polozap.lišta,doplňky,D+M	SoD

VV	Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!! :	
VV	plný podhled 1.NP-8.NP:1891,41*1 :	
VV	částečný podhled 1.NP-8.NP:4,9+17,7+46,1+46,7+45,9*5 :	
VV	-2236,31+57,6	-2 178,710
VV	Součet	-2 178,710

D	61	Upravy povrchů vnitřní	-306 004,65
2	K	601011261R00 Omítka na stropěch/podhledech sádrová strojně	SoD
3	K	601016193R00 Penetrace hloubková stropů	SoD

D	96	Bourání konstrukcí	-395 051,88
4	K	978011191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %	SoD
5	K	979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	SoD
6	K	979011121R00 Příplatek za každé další podlaží	SoD

VV		-120,44255*6			-722,655			
VV		Součet			-722,655			
7	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-120,443	140,00	-16 862,02	SoD
8	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-1 204,426	10,00	-12 044,26	SoD

VV		-120,44255*10		-1 204,426			
VV		Součet		-1 204,426			
9	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-120,443	180,00	-21 679,74 SoD
VV		-120,44255		-120,443			
VV		Součet		-120,443			

10	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-481,770	50,00	-24 088,50	SoD
	VV		-120,44255*4		-481,770			
	VV		Součet		-481,770			
11	K	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	-120,443	300,00	-36 132,90	SoD
	VV		-120,44255		-120,443			
	VV		Součet		-120,443			

D	99	Staveništní přesun hmot	-7 908,30
12	K	999281112R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,	SoD

P Poznámka k položce:
oborů 801, 803, 811 a 812

D	783	Nátěry	-224 235,20
13	K	783892170R00 Nátěr stropů uzavírací,protiprašný,napuštění	SoD

D	784	Malby	-35 922,43
14	K	784191201R00 Penetrace podkladu hloubková malířská 1x	SoD
15	K	784195412R00 Malba tekutá malířská, bílá, 2 x, otěruvzdorná	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt:
10 - Záměna podlahovin
Soupis:
10.1 - MNP - cementová stěrka

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-2 455 384,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-2 455 384,00	21,00%	-515 630,64
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-2 971 014,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 10 - Záměna podlahovin
Soupis: 10.1 - MNP - cementová stěrka

Místo:	Datum:	21. 1. 2025
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-2 455 384,00
777 - Podlahy ze syntetických hmot	-2 455 384,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 10 - Záměna podlahovin
Soupis: 10.1 - MNP - cementová stěrka

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -2 455 384,00

D		777	Podlahy ze syntetických hmot						-2 455 384,00
1	K	777.1	Podlahy z cementové stěrky,probarvené,tl.3mm, tmavě šedá, vč. soklu	m2	-1 748,310	1 400,00	-2 447 634,00	SoD	
	VV		Podlahy: :						
	VV		Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: :						
	VV		F1:1420,75 :						
	VV		F2:333,05 :						
	VV		schodiště-cem. stěrka:(0,15+0,3)*1,4*11*16 :						
	VV		sokly:0,06*1140 :						
	VV		-1748,31		-1 748,310				
	VV		Součet		-1 748,310				
2	K	998777204R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 36 m	%	-1,550	5 000,00	-7 750,00	SoD	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt:
12 - Dvířka rozvaděče
Soupis:
12.2 - MNP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-400 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-400 000,00	21,00%	-84 000,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-484 000,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 12 - Dvířka rozvaděče
Soupis: 12.2 - MNP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-400 000,00
1 - ASŘ	-400 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 12 - Dvířka rozvaděče
Soupis: 12.2 - MNP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-400 000,00	
D 1 ASŘ							-400 000,00	
1	K	Z/07	Plechová stěna rozvaděčů 1200/2100,závěsy, kování,zámek,RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-8,000	25 000,00	-200 000,00	SOD
2	K	Z/07	Plechová stěna rozvaděčů 1200/2100,závěsy, kování,zámek,RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-8,000	25 000,00	-200 000,00	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt:
13 - Vzduchotechnika
Soupis:
13.2 - MNP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-9 609,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-9 609,00	21,00%	-2 017,89
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-11 626,89
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 13 - Vzduchotechnika
Soupis: **13.2 - MNP**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 21. 1. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-9 609,00
4 - Vzduchotechnika	-9 609,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 13 - Vzduchotechnika
Soupis: 13.2 - MNP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -9 609,00

D		4	Vzduchotechnika						-9 609,00
1	K	2.02	Ventilátor malý nástěnný radiální, 100 m3/h, 120 Pa vč. zpětné klapky těsné	kus	-1,000	4 209,00	-4 209,00	SOD	
2	K	Pol15	Rezerva pro případné doplnění kondenzátní vany pod výfuk z CHUC	kus	-2,000	2 700,00	-5 400,00	SOD	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt:
15 - Slaboproud
Soupis:
15.2 - MNP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-46 080,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-46 080,00	21,00%	-9 676,80
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-55 756,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 15 - Slaboproud
Soupis: 15.2 - MNP

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 21. 1. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-46 080,00
3 - Slaboproud	-46 080,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 15 - Slaboproud
Soupis: 15.2 - MNP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-46 080,00	
D 3 Slaboproud							-46 080,00	
1	K	222360601R00	Odborné měření akust.tlaku a srozumitelnosti vč., měř.protokolu	hod	-48,000	960,00	-46 080,00	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt:
16 - Interiérové dveře (biodeska)
Soupis:
16.2 - MNP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-218 713,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-218 713,00	21,00%	-45 929,73
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-264 642,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 16 - Interiérové dveře (biodeska)
Soupis: 16.2 - MNP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-218 713,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-218 713,00
766 - Konstrukce truhlářské	-218 713,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 16 - Interiérové dveře (biodeska)
Soupis: 16.2 - MNP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -218 713,00

D PSV Práce a dodávky PSV -218 713,00

D 766 Konstrukce truhlářské -218 713,00

1	K	D/224	Dveře jednokřídle, plné, vnitřní, 800/2100, plné křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zarážka, samozavírač, gen. klíč, dveřní madlo, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-1,000	35 099,00	-35 099,00	SOD
2	K	D/323	Dveře jednokřídle, plné, vnitřní, 800/2100, plné křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zarážka, samozavírač, gen. klíč, dveřní madlo, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-1,000	35 099,00	-35 099,00	SOD
3	K	D/424	Dveře jednokřídle, plné, vnitřní, 800/2100, plné křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zarážka, gen. klíč, dveřní madlo, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-1,000	31 099,00	-31 099,00	SOD
4	K	D/523	Dveře jednokřídle, plné, vnitřní, 800/2100, plné křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zarážka, samozavírač, gen. klíč, dveřní madlo, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-1,000	35 099,00	-35 099,00	SOD
5	K	D/624	Dveře jednokřídle, plné, vnitřní, 800/2100, plné křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zarážka, samozavírač, gen. klíč, dveřní madlo, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-1,000	31 099,00	-31 099,00	SOD
6	K	D/724	Dveře jednokřídle, plné, vnitřní, 800/2100, plné křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zarážka, samozavírač, gen. klíč, dveřní madlo, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-1,000	31 099,00	-31 099,00	SOD
7	K	D/823	Dveře jednokřídle, plné, vnitřní, 800/2100, plné křídlo, dřevo, CPL, dýha, dub, bezfalcové, rámová ocelová zárubeň, komaxit, RAL9006, kování nerez, klika-klika, vložka FAB, zarážka, samozavírač, gen. klíč, dveřní madlo, nuta kolem zárubní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-1,000	20 119,00	-20 119,00	SOD