

SMLOUVA O DÍLO

č. S919/2017/229

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Danielem Vlkanova, Ph.D., MBA,
ředitelem Krajského ředitelství Chocně

fakturační adresa: LS Svitavy, Vančurova 1, 568 02 Svitavy
(dále jen „objednatel“)

a

Bromach spol. s r.o.

IČO: 27467520

DIČ: CZ27467520

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci králové, spis. zn. 20564

sídlo: Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun

zastoupený: Tomášem Brokešem, prokuristou

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Stavební úpravy objektu Boršov č.p. 205 pro rekonstrukci chladicího boxu na zvěřinu**, evidenční číslo zakázky **S919/2017/229**, a to dle projektové dokumentace Stavební úpravy objektu č.p. 205 Boršov, Stavební úpravy chladicího zařízení vypracované Ing. Janou Vogelovou a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla, součástí předepsaných zkoušek je tlaková zkouška vodovodního potrubí včetně průplachu, dezinfekce a bakteriologický rozbor pitné vody, zkouška nezávadnosti použitých materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou, zkouška těsnosti a nepropustnosti kanalizace, revize elektro a ochranného pospojení, tlaková a provozní zkouška ústředního topení,
- vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli,
- zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům,
- provedení stavebních úprav objektu Boršov čp. 205 dle cenové nabídky, která je přílohou č. 1 této smlouvy, jako přípravy pro zabudování chladicího boxu na zvěřinu, chladírenské technologie a pojezdové dráhy,
- samotný chladicí box, chladírenská technologie a pojezdová dráha je předmětem strojní investice a bude dodán společností Chladírenský servis Jedlička, s.r.o., Plzeň, IČ 64361616 v termínu do 20.12.2017,
- povinností zhotovitele je vzájemná koordinace stavebních prací a strojních dodávek se společností Chladírenský servis Jedlička, s.r.o.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31.12.2017**. **Část díla stavební připravenost pro zabudování chladícího boxu na zvěřinu bude provedena nejpozději do 30.11.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **26.9.2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **487.543,- Kč bez DPH**, slovy čtyřistaosmdesátisícpětsetčtyřicetřikorončeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice, zajištěné dostatečnými zdroji elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.
Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.
Objednatel prohlašuje, že při předání staveniště předá zhotoviteli: 1 vyhotovení projektové dokumentace a kopii vyjádření správců inženýrských sítí.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování

plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Jana Adamce, telefon: [REDACTED]
[REDACTED] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.

11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.

14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON. **Předmětem smlouvy o dílo je provedení stavebních úprav objektu Boršov čp. 205 dle cenové nabídky, která je přílohou č. 1 této smlouvy, jako přípravy pro zabudování chladicího boxu na zvířinu, chladírenské technologie a pojezdové dráhy. Povinností zhotovitele je vzájemná koordinace stavebních prací a dodávek se společností Chladírenský servis Jedlička, s.r.o., tj. dodavatelem chladicího boxu, chladírenské technologie a pojezdové dráhy a to v termínu dle čl. III., odst. 3.**

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.
19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
23. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o

opatření a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům,
 - originál stavebního deníku.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60** měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Je-li součástí provedení díla i dodávka výrobků, strojů či zařízení a tato je za účelem provedení díla zhotovitelem zajištěna osobou od zhotovitele odlišnou, poskytuje zhotovitel objednateli v těchto případech záruční dobu o délce trvání tak, jak je tato poskytnuta výrobcem (popř. třetí osobou, která předmětný výrobek, stroj či zařízení dodá, je-li tato delší než záruka poskytovaná výrobcem), minimálně však **24** měsíců. Tato záruční doba rovněž počíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatel. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit

objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

4. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 3, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 3 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací (popř. z ceny vadného výrobku, stroje či zařízení) určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (výrobku, stroje či zařízení) tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené (výrobek, stroj či zařízení bezvadné).
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 21 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení.

9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé takové porušení.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
11. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
12. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
13. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
14. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V *La*....., dne: *4.9.2017*.....

V Týništi nad Orlicí, dne:*4.1.2017*.....



Lesy České republiky, s.p. [05]
500 05 Týnišť nad Orlicí
Krajské ředitelství Choceň

ol, s r.o.
skroun

Tomáš Brokeš
Prokurista
Bromach spol. s r.o.

BROMACH spol. s r.o. tel.: 465 323 929
Dobrovského 83 mob.: 603 531 317
563 01 Lanškroun e-mail: bromach@bromach.cz
IČO: 274 67 520, DIČ: CZ27467520




Za objednatele
Ing. Daniel Vlkánová, Ph.D., MBA
Ředitel KŘ Choceň
Lesy ČR, s.p.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Stavební práce a kanalizace	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Prostory pro uchování zvěře		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2017002	Lesy ČR - stavební úpravy objektu č.p. 205 Boršov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Bromach spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	244 079	
Z	PSV celkem	201 859	
R	M práce celkem	40 821	
N	M dodávky celkem	784	
ZRN	celkem	487 543	
HZS		0	
ZRN+HZS		487 543	
ZRN+ost.náklady+HZS		487 543	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
		
	<p>BROMACH spol. s r.o. stavební společnost Lanškroun</p> <p>BROMACH spol. s r.o. tel.: 465 333 929 Dobrovského 83 mob.: 603 531 317 563 01 Lanškroun e-mail: bromach@bromach.cz IČO: 274 67 520, DIČ: CZ27467520</p>	
Základ pro DPH	21,0 %	487 543 Kč
DPH	21,0 %	102 384 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		589 927 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017002 Lesy ČR - stavební úpravy objektu č.p. 205 Borš	Rozpočet : 1
Objekt :	1 Prostory pro uchování zvěře	Stavební práce a kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	47 898	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	5 747	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	51 527	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	5 623	0	0	0	0
5 Komunikace	10 954	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	8 556	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	1 175	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	17 521	0	0	0	0
8 Trubní vedení	38 869	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	2 857	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 017	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	173	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	5 338	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	16 324	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	11 154	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	19 042	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	7 905	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	12 582	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	16 404	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	2 225	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	20 901	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	42 009	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	29 261	0	0	0
781 Obklady keramické	0	50 807	0	0	0
783 Nátěry	0	724	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	77	22 969	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	707	496	0
M35 Montáže čerpadel, kompresorů	0	0	0	17 356	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	18 346	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	244 079	201 859	784	40 821	0

Položkový rozpočet

Stavba :	2017002 Lesy ČR - stavební úpravy objektu č.p. 205 E	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Prostory pro uchování zvěře	Stavební práce a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106123U00	Rozebr zámek dlažba pro pěší komun je uvažováno 1 m šířka v trase kanalizace + prostor na rev. šachtu:1*(16,2+7+5,1+1,2)+0,8*0,8	m2	30,14	56,00	1 687,84
2	131203101U00	Hloubení jam soudrž hor 3 ručně pro přečerp. jímku:(0,2+1+0,5)*1,3*1,3 nová rev. šachta:0,8*0,8*1,2	m3	3,64 2,87 0,77	1 235,50	4 498,46
3	132319900U00	Rýhy hloubené ručně ostatní tř.3 kanalizace:0,4*0,9*(16,2+7+5,1+1,2) nový základ:0,5*0,5*2,8 0,4*0,5*5,2	m3	12,36 10,62 0,70 1,04	1 235,50	15 270,78
4	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m nový základ:0,5*0,5*2,8+0,4*0,5*5,2 přebytená zemina z výkopu přečerp. jímky a kanalizace: pro přečerp. jímku:((0,2+1+0,5)*1,3*1,3)/2 nová rev. šachta:(0,8*0,8*1,2)/2 kanalizace - přebytečná zemina:0,1*0,4*(16,2+7+5,1+1,2) přebytečná zemina - nové uložení zámkové dlažby - nové lože:(1*(16,2+7+5,1+1,2)+0,8*0,8)*0,15	m3	9,26 1,74 1,44 0,38 1,18 4,52	234,50	2 171,82
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m nový základ:0,5*0,5*2,8+0,4*0,5*5,2 přebytená zemina z výkopu přečerp. jímky a kanalizace: pro přečerp. jímku:((0,2+1+0,5)*1,3*1,3)/2 nová rev. šachta:(0,8*0,8*1,2)/2 kanalizace - přebytečná zemina:0,1*0,4*(16,2+7+5,1+1,2) přebytečná zemina - nové uložení zámkové dlažby - nové lože:(1*(16,2+7+5,1+1,2)+0,8*0,8)*0,15	m3	9,26 1,74 1,44 0,38 1,18 4,52	161,68	1 497,40
6	167111000U00	Naložení výkopku ručně z hor tř.1-4 nový základ:0,5*0,5*2,8+0,4*0,5*5,2 přebytená zemina z výkopu přečerp. jímky a kanalizace: pro přečerp. jímku:((0,2+1+0,5)*1,3*1,3)/2 nová rev. šachta:(0,8*0,8*1,2)/2 kanalizace - přebytečná zemina:0,1*0,4*(16,2+7+5,1+1,2) přebytečná zemina - nové uložení zámkové dlažby - nové lože:(1*(16,2+7+5,1+1,2)+0,8*0,8)*0,15	m3	9,26 1,74 1,44 0,38 1,18 4,52	679,00	6 288,56
7	171151101R00	Hutnění boků násypů je uvažováno 01m šířka v trase kanalizace + prostor na rev. šachtu:1*(16,2+7+5,1+1,2)+0,8*0,8	m2	30,14 30,14	17,79	536,19
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku nový základ:0,5*0,5*2,8+0,4*0,6*5,2 přebytená zemina z výkopu přečerp. jímky a kanalizace: pro přečerp. jímku:((0,2+1+0,5)*1,3*1,3)/2 nová rev. šachta:(0,8*0,8*1,2)/2 kanalizace - přebytečná zemina:0,1*0,4*(16,2+7+5,1+1,2) přebytečná zemina - nové uložení zámkové dlažby - nové lože:(1*(16,2+7+5,1+1,2)+0,8*0,8)*0,15	m3	9,47 1,95 1,44 0,38 1,18 4,52	15,90	150,57
9	174101102R00	Zásyp ruční se ztuhnutím pro přečerp. jímku:((0,2+1+0,5)*1,3*1,3)-(3,14*0,4^2)*1 kanalizace:0,4*0,9*35	m3	14,97 2,37 12,60	434,00	6 497,24
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm opískování nádrže a revizní šachty:2	m3	2,00 2,00	1 240,75	2 481,50
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 nový základ:0,5*0,5*2,8+0,4*0,6*5,2	m3	9,47 1,95	720,00	6 818,04

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Stavba :		2017002 Lesy ČR - stavební úpravy objektu č.p. 205 B			Rozpočet: 1	
Objekt :		1 Prostory pro uchování zvěře			Stavební práce a kanalizace	
		přebytečná zemina z výkopu přečerp. jímky a kanalizace:				
		pro přečerp. jímku:((0,2+1+0,5)*1,3*1,3)/2		1,44		
		nová rev. šachta:(0,8*0,8*1,2)/2		0,38		
		kanalizace - přebytečná zemina:0,1*0,4*(16,2+7+5,1+1,2)		1,18		
		přebytečná zemina - nové uložení zámkové dlažby - nové lože:(1*(16,2+7+5,1+1,2)+0,8*0,8)*0,15		4,52		
	Celkem za	1 Zemní práce				47 898,39
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
12	273323311U00	Základová deska ŽB V4 B20	m3	0,36	3 400,00	1 229,76
		pod přečerpávací jímku:0,2*1,3*1,3*1,07		0,36		
13	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	1,04	690,00	717,60
		deska pod jímku:0,2*(1,3*4)		1,04		
14	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	1,04	112,00	116,48
		0,2*(1,3*4)		1,04		
15	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)	m3	1,74	2 116,75	3 683,14
		nový pas pod vnitřní stěnu:0,5*0,5*2,8		0,70		
		0,4*0,5*5,2		1,04		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				5 747,01
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
16	310239211R00	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	1,62	6 388,90	10 350,02
		dveře z budoucího ch. boxu ven:1,35*2*0,6		1,62		
17	311271177R00	Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 30 cm	m2	12,32	1 285,38	15 835,88
		stěna mezi skladem dřeva a chladícím boxem:3,5*2,8		9,80		
		odvěšovna- dozdívká krátké stěny:1,4*(3,5-1,7)		2,52		
18	317941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně	t	0,07	24 603,00	1 744,38
		dodávky profilu I č.18				
		2x lč. 18 - dveře z odvěšovny do chladícího boxu:2*1,7*19,3*1,08/1000		0,07		
19	334791112U00	Prostup beton plast trouba DN -110	m	1,40	73,50	102,90
		prostup základem:0,7*2		1,40		
20	342032Farmac	Předstěna - 2 x sádrov. deska Farmacel tl. 12,5 mm slepená k sobě	m2	18,20	1 245,43	22 666,83
		3,5*5,2		18,20		
21	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	0,68	650,18	442,12
		0,2*2*1,7		0,68		
22	346481111R00	Zaplentování rýh, nosníků rabičovým pletivem	m2	1,07	359,49	384,65
		0,2*2*1,7+1,3*0,3		1,07		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				51 526,76
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
23	451573110U00	Lože pískové tl 12cm š -100cm	m	29,50	190,61	5 623,00
		kanalizace:(16,2+7+5,1+1,2)		29,50		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				5 623,00
Díl:	5	Komunikace				
24	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	30,14	136,95	4 127,61
		je uvažováno 1 m šířka v trase kanalizace + prostor na rev. šachtu:1*(16,2+7+5,1+1,2)+0,8*0,8		30,14		
25	596211110U00	Klad zámk dl tl60 skA -50m2 chodník	m2	30,14	226,50	6 826,71
		je uvažováno 1 m šířka v trase kanalizace + prostor na rev. šachtu:1*(16,2+7+5,1+1,2)+0,8*0,8		30,14		
		dlažba stávající se použije zpět:				
	Celkem za	5 Komunikace				10 954,32
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
26	602011141RT1	Omítka štuková Cemix 033/29 ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	12,67	98,50	1 247,97

Položkový rozpočet

Stavba :	2017002 Lesy ČR - stavební úpravy objektu č.p. 205 B	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Prostory pro uchování zvěře	Stavební práce a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		nová stěna Ytong ze strany skladu dřeva:3,5*2,9+1,4*(3,5-1,7)		12,67		
27	612421221R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých	m2	54,81	43,25	2 370,45
		oprava omítek v odvěšovně - pod nové obklady:3,2*(5,52*2+5,2)-3*4+0,6*(4+3*2)+1,7*5,2		54,81		
28	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	2,70	218,52	590,00
		po zazděných dveřích v chlad. boxu:1,35*2		2,70		
29	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	3,35	414,52	1 388,64
		nové dveře:(0,3+0,2)*(1,3+2,7*2)		3,35		
30	619481118U00	Potažení ploch sklovlákno+tmel	m2	25,34	116,78	2 959,21
		stěna mezi skladem dřeva a chladičím boxem:3,5*2,9*2		20,30		
		odvěšovna- dozdivka krátké stěny:1,4*(3,5-1,7)*2		5,04		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				8 556,27
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
31	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	3,15	373,02	1 175,01
		zazděné dveře:1,5*2,1		3,15		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				1 175,01
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
32	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,35	3 353,26	1 166,94
		nový základ:0,5*2,8*0,1		0,14		
		0,4*5,2*0,1		0,21		
33	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 (B 12,5)	m3	1,28	2 936,76	3 762,87
		chladičí box:2,8*5,2*0,08*1,1		1,28		
34	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	1,28	124,00	158,88
		chladičí box:2,8*5,2*0,08*1,1		1,28		
35	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná sít - drát 5,0 mm, oka 150/150 mm	t	0,04	24 144,45	960,95
		chladičí box:2,8*5,2*(12,63/6*1,3)/1000		0,04		
36	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	42,53	37,72	1 604,27
		pod novou dlažbu:2,8*5,3+5,2*5,25+0,3*1,3		42,53		
37	632415104RT2	Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 4 mm MFC Level 320 - vyrovnávací	m2	42,53	232,00	9 866,96
		pod novou dlažbu:2,8*5,3+5,2*5,25+0,3*1,3		42,53		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				17 520,87
Díl: 8	Trubní vedení					
38	230180021R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 3,6	m	35,40	35,00	1 239,00
		(16,2+7+5,1+1,2)*1,2		35,40		
39	87549	Přečerpávací jámka tlakové kanalizace vč. vystrojení :plastová šachta prům. 800 x 1000 + 200 mm, včetně poklopu pochozího do 200 kg, vč. stupadel čerpadlo BF 21 UN , 400 V vystrojení šachty, Zpětná klapka, kulový ventil a armatury ovládací automatika, s proudovým chráničem, 20 x 30 x 8 cm, signalizace poruchy hladiny a motoru poruchy hladiny a motoru	soub	1,00	13 865,22	13 865,22
40	894431111Rx	Osazení plastové šachty z dílů osaz přečerpávací jámky vč. vystrojení	kus	1,00	3 800,00	3 800,00
41	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin	kus	1,00	437,50	437,50
42	28613550	Trubka ROBUST SUPERPIPE SDR17 63x3,8mm L100m kanal	m	46,02	99,13	4 561,98

Položkový rozpočet

Stavba :	2017002 Lesy ČR - stavební úpravy objektu č.p. 205 E	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Prostory pro uchování zvěře	Stavební práce a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
43	28697122.A	(16,2+7+5,1+1,2)*1,2*1,3 Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600 vášky do m		46,02		
44	286971505	Dno šachtové TEGRA 600/160mm typ T pro potrubí KG	kus	1,00	5 764,00	5 764,00
45	28697161	Těsnění pro šachtové dno DN=600 mm	kus	1,00	7 038,14	7 038,14
46	55243440	Poklop na vstupní šachtu 600 C 250	kus	1,00	824,00	824,00
	Celkem za	8 Trubní vedení	kus	1,00	1 339,00	1 339,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				38 868,84
47	919731200U00	Řezání podkladu betonového hl 10cm k bourání mazaniny pro nové základy:2,8*2+5,2	m	10,80	150,50	1 625,40
48	919731300U00	Řezání podkladu betonového hl 15cm pro nový základ pod vnitřní stěnu:2,8*2	m	5,60	220,00	1 232,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci		5,60		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 857,40
49	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m box, odvěšovna, sklad dřeva:2,8*5,3+5,2*5,25+0,3*1,3+6,6*1,6	m2	53,09	38,00	2 017,42
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy		53,09		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 017,42
50	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách box, odvěšovna, sklad dřeva:2,8*5,3+5,2*5,25+0,3*1,3+6,6*1,6	m2	53,09	3,25	172,54
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		53,09		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				172,54
51	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC obnova původního otvoru na půdu:1,2*2*0,3	m3	0,72	532,00	383,04
52	965042221RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm vybourání betonu pro zhotovení nového základu:0,15*(0,5*2,8) 0,15*(0,4*5,2)	m3	0,52	3 664,50	1 912,87
53	968061136R00	Vyvěšení dřevěných křidel vrat plochy do 4 m2		0,31		
54	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 1,35*2+3*4	kus	2,00	80,50	161,00
			m2	14,70	196,00	2 881,20
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí		14,70		
Díl: 97		Prorážení otvorů				5 338,11
55	971022400U00	Bourání otv zdi kam 0,25m2, tl 60cm pro nový ventilátor:1	kus	1,00	801,50	801,50
56	971032300U00	Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl 45cm pro potrubí chladicího agregátu chlad agregát:2 voda:2 kanal:3	kus	7,00	280,00	1 960,00
57	971033541R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC pro nové dveře do chladího boxu vč. překladu:0,3*(1,3*2,6+1,7*0,2)	m3	1,12	1 757,00	1 960,81
58	974023340U00	Sekání rýh podlah bet hl 7cm š 10cm ležatá kanalizace k jímcce:3+2+3,7+1,5	m	10,20	206,50	2 106,30
59	974029121R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 3 x 3 cm orientačně - rýhy pro elektroinstalaci:40	m	40,00	129,50	5 180,00
60	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm orientačně - pro novou vodu a kanalizaci ve zdi:0,2+1,2+2+3+2 5,5+10,5+2+1	m	27,40	157,50	4 315,50
				8,40		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů		19,00		
						16 324,11

Položkový rozpočet

Stavba :	2017002 Lesy ČR - stavební úpravy objektu č.p. 205 E	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Prostory pro uchování zvěře	Stavební práce a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
61	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	37,49	297,50	11 153,68
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				11 153,68
Díl: 711		Izolace proti vodě				
62	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	4,52	18,38	83,17
		izolace pod novou stěnu:0,5*2,8*1,3		1,82		
		0,4*5,2*1,3		2,70		
63	711141559RZ1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35	m2	5,43	122,60	665,57
		nový základ:0,5*2,8*1,2*1,3		2,18		
		0,4*5,2*1,2*1,3		3,24		
64	711212002RT1	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou Aquafin 2K (fa Schomburg), proti vlhkosti	m2	48,59	286,32	13 912,29
		pod novou dlažbu:2,8*5,3+5,2*5,25+0,3*1,3+0,2*(2,8*2+5,2*2*2+5,25*2-4-1,3*2)		48,59		
65	711212601RT1	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna Aso Dichtband-2000-S š. 120 mm (fa Schomburg)	m	30,30	99,61	3 018,18
		pod novou dlažbu:(2,8*2+5,2*2*2+5,25*2-4-1,3*2)		30,30		
66	711212602RT1	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna ASO Dichtband-2000-Ecken vnější, vnitřní roh	kus	15,00	82,54	1 238,04
67	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,23	549,50	124,30
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				19 041,55
Díl: 713		Izolace tepelné				
68	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	14,56	21,00	305,76
		dorovnění podlahy - chladicí box:(2,8*5,2)		14,56		
69	713131121R00	Izolace tepelná stěn přichycením drátem	m2	18,20	59,50	1 082,90
		3,5*5,2		18,20		
70	713134211RK2	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů parotěsná zábrana Jutafol N 110 speciál	m2	18,20	67,86	1 235,05
		3,5*5,2		18,20		
71	713191221R00	Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm	m	16,00	15,90	254,40
		dorovnění podlahy - chladicí box:(2,8*2+2*5,2)		16,00		
72	28375767	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 Z	m3	1,92	1 601,64	3 078,19
		dorovnění podlahy - chladicí box:(2,8*5,2)*0,12*1,1		1,92		
73	63150857	Pás izolační ISOVER RIO 18 4500x1200 tl. 180 mm	m2	20,02	94,45	1 890,88
		3,5*5,2*1,1		20,02		
74	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,09	609,00	57,33
	Celkem za	713 Izolace tepelné				7 904,52
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
75	721153203R00	Potrubí Geberit připojovací, D 32 x 3,0	m	20,00	152,00	3 040,00
		nové vedení vody				
		5,5+10,5+2+1+1		20,00		
76	721173702U00	Kanal potr PE odpadní DN 40	m	8,40	138,00	1 159,20
		0,2+1,2+2+3+2		8,40		
77	721176125R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 110 x 2,7 mm	m	10,20	374,00	3 814,80
		ležatá kanalizace k jímce:3+2+3,7+1,5		10,20		
78	721211502R00	Vpusť podlahová Geberit Varino d 110 mm	kus	1,00	549,00	549,00
79	721211913U00	Mtž vpusť podlahová DN 110	kus	1,00	70,00	70,00
80	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN do 125	m	10,20	16,10	164,22
		ležatá kanalizace k jímce:3+2+3,7+1,5		10,20		
81	7568	Hadice na otočném bubnu, dl. hadice 6 m D+M	soub	1,00	3 742,80	3 742,80
82	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,08	514,50	42,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2017002 Lesy ČR - stavební úpravy objektu č.p. 205 E	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Prostory pro uchování zvířete	Stavební práce a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				
Díl: 725		Zařizovací předměty				12 582,0
83	72224112R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 20 kohout u vchodu	kus	1,00	127,50	127,5
84	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 umyvadlo, průtokový ohřivač, kohout, dřez 2+2+1+2	kus	7,00	59,50	416,5
85	725821328U00	Baterie dřez stoj páka+vytah sprška		7,00		
86	725860186R00	Sífon pračkový HL410, DN 40 v chladícím boxu:1	soubor kus	1,00 1,00	3 990,00 581,12	3 990,00 581,12
87	725860201RT1	Sífon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka zpětná klapka, DN 40, 50, kulový kloub na odtoku dřez:1	kus	1,00	397,21	397,21
88	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka		1,00		
89	725100009RAr	Průtokový ohřivač elektrický 13 l	kus	1,00	2 637,40	2 637,40
90	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	kus	1,00	8 252,17	8 252,17
Celkem za		725 Zařizovací předměty	t	0,00	532,00	1,78
Díl: 733		Rozvod potrubí				16 403,68
91	733391101U00	Zkouška těs potrubí plast -D 32 5,5+10,5+2+1+1	m	20,00	24,50	490,00
92	733391103U00	Zkouška těs potrubí plast -D 75 (16,2+7+5,1+1,2)*1,2	m	35,40	49,00	1 734,60
Celkem za		733 Rozvod potrubí				2 224,60
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
93	762123230U00	Mtž stěn váz+spoj řezivo hran -224 nové sloupky ve stěně:3,5*9 vodorovný:5,2*2	m	41,90 31,50	126,00	5 279,40
94	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn nové sloupky ve stěně:(3,5*9+5,2*2)*(0,18*0,18*1,2) (0,013*3)*3,5	m3	1,77 1,63	524,00	925,17
95	762431022U00	Obložení stěn OSB 12 P+D přibití (3,5-1,7)*5,2	m2	9,36	320,99	3 004,47
96	60512111	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=2-3,5 m nové sloupky ve stěně:(3,5*9+5,2*2)*(0,18*0,18*1,2)	m3	1,63	6 800,00	11 077,88
97	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m Ceny jsou bez DPH.	t	1,00	612,50	614,46
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				20 901,38
98	7665977spec	Nová vstupní vrata, zateplná, plochová 4000 x 3000 mm vč. monžáže, kliky a kování rámy křidel jekl 60/40, výplň ocelový plech tl.1mm, zateplené pir, zárubeň L-profil nebo jekl 60/60, nástřík základní šedou barvou	soub	1,00	37 450,56	37 450,56
99	767651230R00	Montáž vrat otočných do ocel.zárubně, pl.do 13 m2				
100	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	kus	1,00	4 500,00	4 500,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické	t	0,05	1 165,50	58,78
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				42 009,34
101	771575102R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 10x10 cm 101, 102:5,25*5,2+1,3*0,3+2,8*5,2	m2	42,25	335,92	14 192,62
102	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem odvěšovna:5,25*2+2*5,2+2*0,3	m	21,50	42,00	903,00
				21,50		

Položkový rozpočet

Stavba :	2017002 Lesy ČR - stavební úpravy objektu č.p. 205 B	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Prostory pro uchování zvěře	Stavební práce a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
103	59764230	Dlažba reliéfní 100x100x9 mm 101, 102:(5,25*5,2+1,3*0,3+2,8*5,2)*1,07	m2	45,21 45,21	300,00	13 562,25
104	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,08	560,00	603,20
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				29 261,07
Díl:	781	Obklady keramické				
105	781471106R00	Obklad vnitř.stěn, keram.režný, hladký, MC, 20x10 cm 101:3,2*(5,25*2+5,2*2+0,2*2)-3*4-1,3*2,6+0,5*3*2+0,3*2,6*2	m2	57,34 57,34	566,92	32 507,19
106	597813562	Obkládačka Color One 14,8x14,8 protiskluz. barva dle výběru investora 101:(3,2*(5,25*2+5,2*2+0,2*2)-3*4-1,3*2,6+0,5*3*2+0,3*2,6*2)*1,07	m2	61,35 61,35	260,00	15 951,99
107	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	4,19	560,00	2 347,75
	Celkem za	781 Obklady keramické				50 806,93
Díl:	783	Nátěry				
108	783782205R00	Nátěr tesafských konstrukcí Bochemitem QB 2x nové sloupky ve stěně:(3,5*9+5,2*2)*(0,18*4)	m2	30,17 30,17	24,00	724,03
	Celkem za	783 Nátěry				724,03
Díl:	M21	Elektromontáže				
109	210021063U00	Mtz výstražná fólie z PVC (16,2+7+5,1+1,2)	m	29,50 29,50	10,50	309,75
110	210111101xe	Zásuvka 2P+Z D+M odvěšovna:7	kus	7,00 7,00	161,60	1 131,20
111	210111xeee	Zásuvka 3P+Z D+M ovládání chl. boxu, ovládání čerpadla u jímký:2	kus	2,00 2,00	213,00	426,00
112	210111xxx	Zásuvka 2P+Z, venkovní D+M pro naviják:1	kus	1,00 1,00	314,00	314,00
113	21011ee	Zásuvka 3P+Z, venkovní D+M pro chlazení:1	kus	1,00 1,00	336,00	336,00
114	21020004E02	Svítilno nástěnné odolné proti vlhkosti a chladu vč. žárovky chladicí box:2 odvěšovna:1	kus	3,00 2,00 1,00	1 010,50	3 031,50
115	2102000E01	Svítilno LED s pohybovým čidlem D+M (nad vchodovými dveřmi)	kus	1,00	1 251,50	1 251,50
116	210201073RT1	Svítilno zářivkové 5311501 2x40 W trubkový závěs včetně svítidla 5311501+2xzářivka 36W odvěšovna :3	kus	3,00 3,00	1 303,00	3 909,00
117	220890202	Revize elektro	soub	1,00	3 000,00	3 000,00
118	3188	Úprava elektroinstalace - kabely, montáž kabelů kompletní elektroinstalace	soub	1,00	6 911,00	6 911,00
119	5684132	Demontáž svítidla venkovní nade dveřmi:1 ve stávajícím skladu :1 ve stávajícím skladu dřeva:1	ks	3,00 1,00 1,00 1,00	190,00	570,00
120	74711111ee	Mtz vypínač nast obyc pro naviják, pro váhu ve visu, světlo nad linkou, zářivka:4 pro světla v chladicím boxu:1	kus	5,00 4,00 1,00	102,00	510,00
121	M214984	Jističe a úprava stávajícího rozvaděče pro osazení dalších jističů pro nová zařízení	soub	1,00	1 269,00	1 269,00
122	28314140.vb	Fólie výstražná šedá s nápisem "kanalizace" (16,2+7+5,1+1,2)*1,2	m	35,40 35,40	2,19	77,35
	Celkem za	M21 Elektromontáže				23 046,30
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				

Položkový rozpočet

Stavba :	2017002 Lesy ČR - stavební úpravy objektu č.p. 205 B	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Prostory pro uchování zvěře	Stavební práce a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
123	220060663R00	Uložení kabelu volně, ručně (16,2+7+5,1+1,2)	m	29,50	16,80	495,6
124	vodič 1236	Signalizační vodič pro potrubí kanalizace:(16,2+7+5,1+1,2)*1,2	m	35,40	19,96	706,6
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				1 202,1
Díl: M35		Montáže čerpadel, kompresorů				
125	2678	Nerezový stůl 700 x 1700 mm (dvojdřez + odkládací plocha) viz TZ	soub	1,00	14 756,40	14 756,4
126	7256748	Doprava a osazení nerezového stolu 700x1700 mm (bez jeho dodávky)	soub	1,00	2 600,00	2 600,0
	Celkem za	M35 Montáže čerpadel, kompresorů				17 356,4
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
127	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	14,80	190,85	2 825,1
128	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	14,80	85,67	1 268,1
129	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	14,80	262,50	3 885,7
130	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	14,80	10,30	152,4
131	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	14,80	690,00	10 214,0
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				18 345,6