

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25-38
Stavba: LC Ovčí studánka



KSO:
Místo: Radnice, Veselí

CC-CZ:
Datum: 12.11.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vičar Petr, autorizovaný stavitel, 779 00 Olomouc, Chválkovická 194

IČ: 13241761
DIČ: CZ

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			473 043,70
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	473 043,70	99 339,20
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			572 382,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 25-38

Stavba: LC Ovčí studánka

Místo: Radnice, Veselí

Datum: 12.11.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vičar Petr, autorizovaný stavitel, 779 00 Olomouc, [redacted] Zpracovatel: [redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		473 043,70	572 382,90
25-38	LC Ovčí studánka	473 043,70	572 382,90

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Ovčí studánka

Místo:

Radnice, Veselí

Datum:

12.11.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vičar Petr, autorizovaný stavitel, 779 00 Olomouc, Chválkovická 194

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

473 043,70

D HSV

Práce a dodávky HSV

473 043,70

D 1

Zemní práce

377 815,00

2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	185,000	159,00	29 415,00	CS ÚRS 2025 02
	W		"prokopnutí valu a odvodnění LC -6x" 5*1*6+5*1*6		60,000			
	W		"strhnutí nánosů na LC a úprava příčného sklonu LC - 150 m" 150*3*0,1		45,000			
	W		"odstranění nánosů na skládce dříví" 200*3*0,1		60,000			
	W		"vybudování točny pro odvozní auta" 30*4*0,1+20*4*0,1		20,000			
	W		Součet		185,000			
6	K	181951111	Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	1 500,000	18,00	27 000,00	CS ÚRS 2025 02
	W		"úprava pláň" 500*3		1 500,000			
3	K	564731111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	950,000	141,00	133 950,00	CS ÚRS 2025 02
	W		"zpevnění podmaceného místa" 150*3		450,000			
	W		"zpevnění plochy skládky" 100*3		300,000			
	W		"zpevnění plochy pro otáčení odvozních aut" 50*4		200,000			
	W		Součet		950,000			
4	K	564831011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1 150,000	163,00	187 450,00	CS ÚRS 2025 02
	W		"doplnění kolejí" 400*1		400,000			
	W		"zakalení makadamu" 750		750,000			
	W		Součet		1 150,000			
	D	5	Komunikace pozemní				0,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				60 000,00	
1	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	2 500,000	24,00	60 000,00	CS ÚRS 2025 02
	W		"odstranění nánosů na krajnicích a ve síředu LC" 1250*(0,5+0,5+1)		2 500,000			
	D	998	Přesun hmot				35 228,70	
5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	451,650	78,00	35 228,70	CS ÚRS 2025 02