

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo č: V/1015/2025/DC

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupena: Ing. Marek Macho, pověřen řízením organizace

Ve věcech finančních: [REDACTED] náměstek ředitele organizace

Ve věcech plnění smlouvy: [REDACTED] edoucí TSÚ Děčín

IČ: 00080837

na straně jedné

/dále jen „objednatel/

a

Metrostav CZ s.r.o.

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zastoupené: Ing. Karel Volf, MBA, předseda sboru jednatelů a Ing. Tomáš Erhard, jednatel

IČ: 25021915

/dále jen „zhotovitel“/

II. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 16. 6. 2025 Smlouvu o dílo V/1015/2025/DC / 25082546 (dále jen „Smlouva“) na provedení díla „Oprava opěrné zdi u silnice III/25856 Nová Oleška“. Na základě tohoto Dodatku č. 1 se však dohodly na následujících změnách této smlouvy o dílo:

- 1.) článek II. Předmět plnění odst. 1 Smlouvy se doplňuje o následující:
„Předmět smlouvy specifikovaný v čl. II odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o vícepráce ve výši 1 905 447,93 Kč“.
- 2.) článek III. Cena díla odst. 1 Smlouvy se mění a nově zní následovně:
„Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši 17 238 780,93 Kč:

Cena bez DPH:	17 238 780,93 Kč (slovy: sedmnáct milionů dvě stě třicet osm tisíc sedm set osmdesát korun českých devadesát tři haléřů)
DPH ve výši 21 %:	3 620 144 Kč (slovy: tři miliony šest set dvacet tisíc jedno sto čtyřicet čtyři korun českých)
Cena včetně DPH:	20 858 924,93 Kč (slovy: dvacet milionů osm set padesát osm tisíc devět set dvacet čtyři korun českých devadesát tři haléřů)

Rekapitulace Ceny díla:

Cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo

15.333.333,00 Kč

Cena díla bez DPH dle Dodatku č. 1

17.238.780,93 Kč

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy jako její Dodatek č. 1.
2. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčena zůstávají v platnosti beze změny.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: Příloha č. 1 – Změnový rozpočet
4. Tento dodatek obsahuje úplné ujednání o předmětu změny smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě změnit. Žádný projev stran učiněný při jednání o tomto dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem tohoto dodatku seznámily se všemi jeho ustanoveními, měly možnost ovlivnit jejich znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení dodatku bez výhrad přijímají.
7. Dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu s připojením elektronických podpisů oprávněných osob smluvních stran.

V Dubí:

V Praze:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Marek Macho
pověřen řízením organizace

.....
Ing. Karel Volf, MBA
předseda sboru jednatelů

.....
Ing. Tomáš Erhard
jednatel

REKAPITULACE STAVBY



Kód: 08370240
Stavba: Oprava opěrné zdi u silnice III/25856 Nová Oleška

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.

Zhotovitel:
Matrostav DIZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			
DPH základní	Sazba daně		
snížená	21,00%		
	12,00%		
Cena s DPH	v	CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 08370240

Stavba: Oprava opěrné zdi u silnice III/25856 Nová Oleška

Místo: Datum: 16. 6. 2025


Zadavatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. Projektant:

Zhotovitel: Matrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis
-----	-------

Náklady z rozpočtů

ZL01	Změnový list č.1 - Vícepráce a méněpráce
ZL01_VCP	ZL č.1 - Vícepráce
ZL01_181.1	SO 181 Dopravní opatření - Vícepráce-úplná uzavírka
ZL01_201.1	SO 201 Zeď - Vícepráce
ZL01_MNP	ZL č.1 - Méněpráce
ZL01_181.2	SO 181 Dopravní opatření - Méněpráce
ZL01_201.2	SO 201 Zeď - Méněpráce



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava opěrné zdi u silnice III/25856 Nová Oleška
Objekt: ZL01 - Změnový list č.1 - Vícepráce a méněpráce
Soupis: ZL01_VCP - ZL č.1 - Vícepráce
Úroveň 3:


ZL01_181.1 - SO 181 Dopravní opatření - Vícepráce-úplná uzavírka

Místo:		Datum:	16. 6. 2025
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	Projektant:	
Zhotovitel:	Matrostav DIZ s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

0 - Všeobecné konstrukce a práce



Stavba: Oprava opěrné zdi u silnice III/25856 Nová Oleška
Objekt: ZL01 - Změnový list č.1 - Vícepráce a méněpráce
Soupis: ZL01_VCP - ZL č.1 - Vícepráce
Úroveň 3:

ZL01_181.1 - SO 181 Dopravní opatření - Vícepráce-úplná uzavírka

Místo: Datum: 16. 6. 2025
Zadavatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. Projektant:
Zhotovitel: Matrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D 0		Všeobecné konstrukce a práce						
1001	K	02720D	Pronájem DZ při úplné uzavírce					
	PP		Pronájem DZ při úplné uzavírce					
	VV		Nájem DZ za 1 den					
	VV		"SDZ-základní velikost-26x, nájem za den" 20*26					
	VV		"SDZ-zvětšená velikost-9x, nájem za den" 60*9					
	VV		"Sloupky-30x, nájem za den" 20*30					
	VV		"Podstavec F1-40x, nájem za den" 16*40					
	VV		"Z2-4x, nájem za den" 40*4					
	VV		Celková cena za 1 den					
	VV		Nájem DZ za týden					
	VV		2460*7					
	VV		Celková cena za 1 týden					
	VV		Celková doba pronájmu 14 týdnů					
	VV		14					
	VV		Součet					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava opěrné zdi u silnice III/25856 Nová Oleška
Objekt: ZL01 - Změnový list č.1 - Vícepráce a méněpráce
Soupis: ZL01_VCP - ZL č.1 - Vícepráce
Úroveň 3:
ZL01_201.1 - SO 201 Zed' - Vícepráce

Místo:
Zadavatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.
Zhotovitel: Matrostav DIZ s.r.o.

Datum: 16. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 - Zemní práce
2 - Zakládání
5 - Komunikace pozemní
8 - Potrubí
9 - Ostatní konstrukce a práce
PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům



Stavba: Oprava opěrné zdi u silnice III/25856 Nová Oleška

Objekt: ZL01 - Změnový list č.1 - Vícepráce a méněpráce

Soupis: ZL01_VCP - ZL č.1 - Vícepráce

Úroveň 3: ZL01_201.1 - SO 201 Zed' - Vícepráce

Místo:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.

Zhotovitel: Matrostav DIZ s.r.o.

Datum: 16. 6. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		0		Všeobecné konstrukce a práce	
1	K	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	
PP			POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI		
P			Poznámka k položce: zemina objemová hmotnost 2000 kg/m3		
VV			dle SoD		
VV			vícepráce - nevhodná zemina pro zásyp OZ (dle skutečnosti 55% z uvažovaného množství pro zásyp)		
VV			854,583*0,55*2		
VV			dle změny		
VV			vícepráce - zemina na skládku nevhodná pro zásypy		
VV			"sanace zákl.spáry v tl.0,3m, poslední 3 pole před hrází"		
VV			33,842*2		
VV			nevhodná zemina pro zásyp OZ (55% z celkového množství pro zásyp)		
VV			1059,848*0,55*2		
VV			Součet		
2	K	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	
PP			POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU		
P			Poznámka k položce: asfalt objemová hmotnost 2400 kg/m3		
VV			dle změny, odstranění asfaltové vrstvy podkladní.....skutečná tl.10cm, plocha dle výpočtu		
VV			5,85*139*0,10*2,4		
VV			dle změny, odstranění asfaltové vrstvy obrusné..... tloušťka 4cm, skutečná plocha dle výpočtu		
VV			(5,75+5,85)/2*139*0,040*2,4		
VV			odpočet dle SoD		
VV			pol. 113338 16,822*2,4 = 40,373 [A] Celkové množství = 40,373		
VV			-16,822*2,4		
VV			Součet		
4	K	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	
PP			POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ		
P			Poznámka k položce: kámen - objemová hmotnost 2600 kg/m3 kamenivo, vozovkové vrstvy - objemová hmotnost 1900 kg/m3		
VV			odstranění pokladu komunikace z kameniva tl.15cm v celé ploše		
VV			5,85*136,32*0,150*1,9		
VV			odpočet dle SoD		
VV			pol. 113328 43,350*1,9 = 82,365 [A]		
VV			-43,35*1,9		
VV			Součet		
D		1 Zemní práce			
1010	K	115001102	Převedení vody potrubím DN přes 100 do 150	m	
PP			Převedení vody potrubím průměru DN přes 100 do 150		
1011	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min		
VV			čerpání povrchové (srážkové) vody z výkopu po dobu 60 dní, 6hod/den		
VV			60*6		
6	K	113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	
PP			ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: odhad tl. 150 mm vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek pol. č. 015330					
	VV		dle změny v celé ploše komunikace					
	VV		5,85*136,32*0,150					
	VV		dle SoD					
	VV		2,12*136,32*0,150 = 43,350 [A] Celkové množství = 43,350					
	VV		-43,35					
	VV		Součet					
7	K	113338	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3				
	PP		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM					
	P		Poznámka k položce: odhad 50 mm vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek viz pol. 015130					
	VV		dle SoD					
	VV		2,45*137,32*0,050 = 16,822 [A] Celkové množství = 16,822					
	VV		-16,822					
	VV		dle změny v tl.10cm v celé ploše komunikace					
	VV		5,85*139*0,1					
	VV		Součet					
8	K	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3				
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM					
	P		Poznámka k položce: odhad 40 mm povinný odkup zhotovitelem					
	VV		Dle SoD					
	VV		2,85*138,32*0,040 = 15,768 [A] Celkové množství = 15,768					
	VV		-15,768					
	VV		dle změny v celé ploše komunikace					
	VV		(5,75+5,85)/2*139*0,040					
	VV		Součet					
16	K	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3				
	PP		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM					
	VV		1. dle SoD					
	VV		1.1 přípočet hloubení zeminy nevhodné pro zpětný zásyp (55% z uvažovaného objemu)					
	VV		(804,583+50)*0,55					
	VV		2. dle změny					
	VV		hloubení rozšířeného výkopu pro OZ od úrovně -2m pod komunikací po úroveň konstrukčních vrstev					
	VV		zeminy nevhodné pro zpětný zásyp v objemu 55% z celkového objemu výkopu					
	VV		2.1 výkop od úrovně nivelety komunikace na úroveň -2m ve skladbě..... 14cm asfalt.koberec, 21cm podklad z kameniva, 1,65m zemina tř.I skupina 3					
	VV		"tl.vrstvy 0,65m" ((3,7+3,5)*(1-0,14-0,21))/2*128,2)*0,55					
	VV		"tl.vrstvy 1m" ((3,1+2,7)*1/2*128,2)*0,55					
	VV		2.2 hloubení svahů na začátku a konci rozšířeného výkopu					
	VV		(3,7*4*3,7*0,5*2)*0,55					
	VV		Součet					
1002	K	131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3				
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
	VV		dle změny - rozšíření výkopu jako náhrada pažení					
	VV		hloubka výkopu 1m.....zemina tř. II skupina 4 v úrovni -2 až -3m pod úrovní komunikace					
	VV		(2,2+1,5)*1/2*128,2					
	VV		dle změny - změna zatřídění zeminy v úrovni nad ZS v místě základu opěrné zdi - zvodnělá vrstva zeminy.....zemina tř. II skupina 4					
	VV		(0,3+3,25+0,6)*0,5*128,2					
	VV		dle změny - sanace základové spáry v tl.30cm v úseku posledních 3 polí před hrází (nahrazení zeminy lomovým kamenem)					
	VV		(2+0,5+0,75+2*0,3)*(10+10+9,3)*0,3					
	VV		Součet					
1003	K	131451103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3 strojně	m3				
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3					
	VV		dle změny - rozšíření výkopu jako náhrada za pažení					
	VV		hloubka výkopu 1m.... úroveň mezi -3 až -4m pod komunikací - zemina tř.II skupina 5					
	VV		(1,0+0,5)*1/2*128,2					
	VV		Součet					
1004	K	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3				
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	P		Poznámka k položce: zemina pro zpětný zásyp					
	VV		zemina vhodná na zpětný zásyp (45%)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(237,17+96,15)*0,45					
	VV		Součet					
1005	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3				
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		dle změny					
	VV		zemina z výkopů nevhodná na zpětný zásyp (55%)					
	VV		(237,17+96,15)*0,55					
	VV		zemina na skládku, nevhodná pro zásypy - ostatní výkopy					
	VV		dle změny - v úrovni nad ZS v místě základu opěrné zdi -					
	VV		zvodňelá vrstva zeminy tl.0,5m.....zemina tř. II skupina 4					
	VV		266,015					
	VV		dle změny - zemina z pod úrovně ZS v tl.30cm v úseku					
	VV		posledních 3 polí před hrází (nahrazení zeminy lomovým kamenem)					
	VV		33,842					
	VV		Součet					
1006	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3				
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost					
	VV		Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		483,183*10					
18	K	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3				
	PP		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		uložení zeminy na skládku/meziskládku					
	VV		dle změny					
	VV		zemina na skládku v objemu 100% výkopku					
	VV		"pol. 131351104" 33,842					
	VV		Mezisoučet					
	VV		zemina na skládku v objemu 55% výkopku					
	VV		(3,7+3,5)*(1-0,14-0,21)/2*128,2*0,55					
	VV		(3,1+2,7)*1/2*128,2*0,55					
	VV		(2,2+1,5)*1/2*128,2*0,55					
	VV		(1,0+0,5)*1/2*128,2*0,55					
	VV		(3,7*4*3,7*0,5*2)*0,55					
	VV		Mezisoučet					
	VV		zemina na meziskládku v objemu 45% výkopku					
	VV		(3,7+3,5)*(1-0,14-0,21)/2*128,2*0,45					
	VV		(3,1+2,7)*1/2*128,2*0,45					
	VV		(2,2+1,5)*1/2*128,2*0,45					
	VV		(1,0+0,5)*1/2*128,2*0,45					
	VV		Mezisoučet					
	VV		svahy v okolí zdi po rozšíření stavební jámy					
	VV		3,7*4*3,7*0,5*2*0,45					
	VV		Součet					
20	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3				
	PP		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		zemina pro zpětný zásyp základu					
	VV		dle SoD					
	VV		nevhodná zásypová zemina pro zásypy z meziskládky					
	VV		nahrazena nákupem nového materiálu v objemu 55%					
	VV		-804,583*0,55					
	VV		dle změny					
	VV		zásyp rozšířené st.jámy vč.svahů výkopkem z meziskládky v					
	VV		objemu 45% (zbytek realizován nákupem nového materiálu)					
	VV		(299,988+371,78+237,17+96,15+54,76)*0,45					
	VV		Součet					
21	K	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3				
	PP		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		ochranný zásyp za rubem opěrné zdi					
	VV		dle SoD					
	VV		0,8*1,15*128,54 = 118,257 [A] Celkové množství = 118,257					
	VV		dle změny					
	VV		nahrazení nevhodné zásypové zeminy z výkopku					
	VV		nakupovaným zásypovým materiálem v objemu 55% z					
	VV		celkového množství pro zásyp					
	VV		(854,583+1059,848)*0,55					
	VV		Součet					
D 2			Zakládání					
1007	K	213311111	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 63 až 125 mm	m3				
	PP		Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 63 - 125 mm					
	VV		dle změny - sanace základové spáry v tl.30cm (nahrazení					
	VV		zeminy lomovým kamenem)					
	VV		(2+0,5+0,75+2*0,3)*(10+10+9,3)*0,3					
30	K	28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE					
P			Poznámka k položce: těsnící vrstva za rubem opěrné zdi					
VV			dle SoD					
VV			2,3*128,54 = 295,642 [A] Celkové množství = 295,642					
VV			dle změny - dopočet izolace z důvodu rozšířeného výkopu					
VV			nahrazujícího záporové pažení					
VV			7*128,54-295,642					
VV			Součet					
D 5			Komunikace pozemní					
40	K	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	M2				
PP			VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM					
P			Poznámka k položce: MZK tl. 150 mm					
VV			dle změny, celková plocha nové komunikace					
VV			(5,75+5,85)/2*136,32					
VV			odpočet ponechané části komunikace					
VV			-1,3*135					
VV			odpočet plochy dle SoD					
VV			2,17*135,32 = 293,644 [A] Celkové množství = 293,644					
VV			-293,644					
VV			Součet					
41	K	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2				
PP			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM					
P			Poznámka k položce: ŠDa tl. 150 mm					
VV			dle SoD					
VV			2,12*136,32 = 288,998 [A] Celkové množství = 288,998					
VV			odpočet výměry dle SoD: -288,998					
VV			-288,998					
VV			dle změny					
VV			(5,75+5,85)/2*136,32					
VV			Součet					
42	K	572131	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2	M2				
PP			INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2					
P			Poznámka k položce: PI-A 1,10 kg/m2					
VV			dle pol. 574E46 336,434 = 336,434 [A] Celkové množství = 336,434					
VV			dle změny					
VV			5,85*139					
VV			-336,434					
VV			Součet					
43	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2				
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
P			Poznámka k položce: PS CP 0,30 kg/m2					
VV			vícepráce dle změny, celá komunikace					
VV			(5,75+5,85)/2*139					
VV			-394,212					
VV			dle SoD					
VV			dle pol. 574A34 394,212 = 394,212 [A] Celkové množství = 394,212					
VV			394,212					
VV			Součet					
44	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2				
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM					
P			Poznámka k položce: ACO 11+ tl. 40 mm					
VV			dle SoD					
VV			2,85*138,32 = 394,212 [A] Celkové množství = 394,212					
VV			dle změny, celá komunikace					
VV			(5,75+5,85)/2*139					
VV			odpočet dle SoD					
VV			-394,212					
VV			Součet					
45	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2				
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM					
P			Poznámka k položce: ACP 16+ tl. 50 mm					
VV			dle SoD					
VV			2,45*137,32 = 336,434 [A] Celkové množství = 336,434					
VV			dle změny, celá komunikace					
VV			5,85*139					
VV			odpočet dle SoD					
VV			-336,434					
VV			Součet					
1020	K	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm	m2				
PP			Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm					
VV			okraj vozovky v celé délce nového asf.koberce					
VV			0,5*139					
D 8			Potrubí					
1008	K	871324201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo d 160x14,6 mm	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 160 x 14,6 mm					
	VV		2,4*13					
	VV		Součet					
1009	M	28613460	potrubí kanalizační jednovrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6mm	m				
	PP		potrubí kanalizační jednovrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6mm					
	VV		31,2*1,015 *Přepočtené koeficientem množství					
D 9 Ostatní konstrukce a práce								
53	K	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M				
	PP		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ					
	P		Poznámka k položce: zábradlí dle PD					
	VV		128,2 = 128,200 [A] Celkové množství = 128,200					
	VV		požadavek na doplnění zábradlí v příčném směru na šířku římsy na obou koncích zábradlí					
	VV		šířka římsy 2,25m					
	VV		2*2,25					
	VV		Součet					
57	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2				
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
	P		Poznámka k položce: předznačení					
	VV		dle SoD					
	VV		V4 (0,125m) 150,0*0,125 = 18,750 [A] Celkové množství = 18,750					
	VV		rozšíření výměry o druhou stranu komunikace z důvodu celkové obnovy asf.krytu					
	VV		18,75					
	VV		Součet					
58	K	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2				
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
	P		Poznámka k položce: definitivní dopravní značení					
	VV		dle SoD					
	VV		V4 (0,125m) 150,0*0,125 = 18,750 [A] Celkové množství = 18,750					
	VV		rozšíření výměry o druhou stranu komunikace z důvodu celkové obnovy asf.krytu					
	VV		18,75					
	VV		Součet					
1021	K	919726223	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z polyesteru podélná/příčná pevnost 400/50 kN/m	m2				
	PP		Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polyesteru, podélná/příčná pevnost v tahu 400/50 kN/m					
	VV		separační geotextilie k oddělení konstrukce komunikace v šíři 4m					
	VV		4*135					
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
1016	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2				
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V jednonásobným nátěrem penetračním					
	VV		dle PD - chybí v SoD					
	VV		"líc základu" (0,5+0,5)*127,97					
	VV		Součet					
1018	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2				
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S jednonásobným nátěrem penetračním					
	VV		dle PD - chybí v SoD					
	VV		"rub opěrné zdi" ((3,2+3,5)/2+2,0+0,44)*128,54					
	VV		"boky opěrní zdi" ((3,2+3,5)/2*0,5+3,25*0,5)*2					
	VV		Součet					
1017	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t				
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		878,817*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství					
1014	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2				
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V jednonásobným nátěrem lakem asfaltovým					
	VV		dle PD - chybí v SoD					
	VV		"líc základu" 2*(0,5+0,5)*127,97					
	VV		Součet					
1019	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2				
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S jednonásobným nátěrem lakem asfaltovým					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dle PD - chybí v SoD					
	VV		"rub opěrné zdi" 2*((3,2+3,5)/2+2,0+0,44)*128,54					
	VV		"boky opěrní zdi" 2*((3,2+3,5)/2*0,5+3,25*0,5)*2					
	VV		Součet					
1015	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t				
	PP		lak hydroizolační asfaltový					
	VV		1757,633*0,00039 'Přepočtené koeficientem množství					
1022	K	71178606R01	Izolace proti vodě těsnění trubních prostupů do 200 mm těsnící hmotou Ergelit	kus				
	PP		Provedení detailů pryskyřicemi těsnění trubních prostupů HIZOT tmelem z epoxidové pryskyřice a tkaninou, průměru do 200 mm					
	VV		voděodolné utěsnění prostupu potrubí chráničkou z PVC					
	VV		DN300 zabudovanou ve zdi					
	VV		vyústění vpustí skrz opěrnou zeď					
	VV		13					
	VV		vyústění drenáže za opěrnou zdí					
	VV		7					
	VV		vyústění stávajícího trubního vedení					
	VV		3					
	VV		Součet					
1023	M	HEM.0028016.U RS	malta spárovací Ergelit KS 1	kg				
	PP		malta spárovací Ergelit KS 1					
	VV		23*(1,5+1,5)					
	VV		Součet					
1024	M	28376620	provazec těsnící z pěnového polyetylénu D 20mm	m				
	PP		provazec těsnící z pěnového polyetylénu D 20mm					
	VV		vyústění vpustí skrz opěrnou zeď					
	VV		13*Pi*0,2*2					
	VV		vyústění drenáže za opěrnou zdí					
	VV		7*Pi*0,2*2					
	VV		vyústění stávajícího trubního vedení do DN200					
	VV		3*Pi*0,2*2					
	VV		Součet					
	VV		28,902*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava opěrné zdi u silnice III/25856 Nová Oleška
Objekt: ZL01 - Změnový list č.1 - Vícepráce a méněpráce
Soupis: ZL01_MNP - ZL č.1 - Méněpráce
Úroveň 3: **ZL01_181.2 - SO 181 Dopravní opatření - Méněpráce**

Místo:
Zadavatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.
Zhotovitel: Matrostav DIZ s.r.o.

Datum: 16. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

0 - Všeobecné konstrukce a práce



Stavba: Oprava opěrné zdi u silnice III/25856 Nová Oleška

Objekt: ZL01 - Změnový list č.1 - Vícepráce a méněpráce

Soupis: ZL01_MNP - ZL č.1 - Méněpráce

Úroveň 3: **ZL01_181.2 - SO 181 Dopravní opatření - Méněpráce**

Místo:

Datum: 16. 6. 2025

Zadavatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.

Projektant:

Zhotovitel: Matrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								
D 0			Všeobecné konstrukce a práce					
2	K	02720B	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	týden				
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY					
	VV		kyvadlový provoz 14 týdnů					
	VV		-14					
	VV		Součet					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava opěrné zdi u silnice III/25856 Nová Oleška
Objekt: ZL01 - Změnový list č.1 - Vícepráce a méněpráce
Soupis: ZL01_MNP - ZL č.1 - Méněpráce
Úroveň 3: **ZL01_201.2 - SO 201 Zed' - Méněpráce**


Místo:
Zadavatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.
Zhotovitel: Matrostav DIZ s.r.o.

Datum: 16. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 8 - Potrubí
- 9 - Ostatní konstrukce a práce



Stavba: Oprava opěrné zdi u silnice III/25856 Nová Oleška

Objekt: ZL01 - Změnový list č.1 - Vícepráce a méněpráce

Soupis: ZL01_MNP - ZL č.1 - Méněpráce

Úroveň 3: ZL01_201.2 - SO 201 Zed' - Méněpráce

Místo:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.

Zhotovitel: Matrostav DIZ s.r.o.

Datum: 16. 6. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D 1		Zemní práce		
13	K	125734	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3
PP		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM		
P		Poznámka k položce: vykopávka pro zpětný zásyp/násyp		
VV		vykopávky pro zpětný zásyp/násyp		
VV		dle SoD		
VV		odpočet zeminy nevhodné pro zpětný násyp/zásyp dle skutečnosti v objemu 55%		
VV		-804,583*0,55		
VV		-50*0,55		
VV		dle změny		
VV		pro zásyp rozšířené st.jámy vhodnou zeminou z výkopku v objemu 45%		
VV		(299,988+371,78+237,17+96,15)*0,45		
VV		pro násyp svahů na začátku a konci rozšířeného výkopu vhodnou zeminou z výkopku v objemu 45%		
VV		3,7*4*3,7*0,5*2*0,45		
VV		Součet		
15	K	131734	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3
PP		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM		
P		Poznámka k položce: zemina pro zpětný zásyp		
VV		1. dle SoD		
VV		1.1 zemina pro zpětný zásyp s odvozem na meziskládku do 5km		
VV		odpočet hloubení zeminy nevhodné pro zpětný zásyp (55% z celkového objemu)		
VV		-(804,583+50)*0,55		
VV		1.2 změna zatřídění zeminy v úrovni mezi ZS a 0,5m nad ní - zvodnělá vrstva zeminy tř. II skupina 4 nevhodná pro zpětný zásyp v objemu 100%		
VV		-(0,3+3,25+0,6)*0,5*128,2		
VV		2. dle změny		
VV		hloubení rozšířeného výkopu pro OZ od úrovně -2m pod komunikací po úroveň konstrukčních vrstev		
VV		zemina vhodná pro zpětný zásyp v objemu 45% c celkového objemu výkopu		
VV		2.1 celková hloubka výkopu 2m ve skladbě.... 14cm asfalt.koberec, 21cm podklad z kameniva, 1,65m zemina tř.I skupina 3		
VV		"hl.0,65m" ((3,7+3,5)*(1-0,14-0,21)/2*128,2)*0,45		
VV		"hl.1m" ((3,1+2,7)*1/2*128,2)*0,45		
VV		2.2 hloubení svahů na začátku a konci rozšířeného výkopu		
VV		(3,7*4*3,7*0,5*2)*0,45		
VV		Součet		
17	K	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3
PP		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM		
P		Poznámka k položce: svahy v okolí opěrné zdi zemina z meziskládky		
VV		dle SoD		
VV		násyp svahů v okolí OZ zeminou z meziskládky v objemu 45% celkového násypu, zbytek nahrazen nákupem vhodného materiálu		
VV		odpočet nevhodného materiálu pro zásyp v objemu 55%		
VV		-50*0,55		
VV		dle změny (rozšíření výkopu)		
VV		násyp svahu na začátku a konci rozšířeného výkopu v objemu 45% celkového násypu		
VV		3,7*4*3,7*0,5*2*0,45		
VV		Součet		
D 2		Zakládání		
26	K	226940R	PAŽENÍ	M2
PP		PAŽENÍ		
P		Poznámka k položce: kompletní provedení pažení dle výběru dodavatele vč. dodávky, zřízení, částečné demontáže vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava			
D 8Potrubí											
47	K	83434	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM	M							
PP			POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM								
P			Poznámka k položce: vyústění vpustí skrz opěrnou zeď min. DN 150 mm								
VV			2,4*13 = 31,200 [A] Celkové množství = 31,200								
VV			-31,2								
VV			Součet								
D 9Ostatní konstrukce a práce											
55	K	911CC1	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ	M							
PP			SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ								
P			Poznámka k položce: pro zabezpečení výkopu na horní hraně vozovky								
56	K	911CC3	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M							
PP			SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM								