

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

- a) Označení Smluvní strany: Společnost Svařování 2025 ST Ostrava
se sídlem HROCHOSTROJ a. s.
K Vápence 2677
530 02 Pardubice
IČO: 03012191, DIČ: CZ03012191
- b) Číslo Rámcové dohody: u objednatele: E635-S-1920/2025
u zhotovitele: 2025/5513/0024
- c) Specifikace požadovaného Díla:
- svařování, navařování, broušení a výměna ocelových součástí kolejí a výhybek
- d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Svařování, navařování, broušení:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus			
36	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus			
72	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar			
73	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar			
74	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar			
99	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar			
100	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar			
101	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar			
117	K	5910060110	Ojedinělé broušení kolejnic R350HT do hloubky do 2 mm	m			
118	K	5910060120	Ojedinělé broušení kolejnic R350HT do hloubky přes 2 mm	m			
156	K	5910085015	Navaření hlavy kolejnice tvar UIC60, R65	cm2			
157	K	5910085045	Navaření hlavy kolejnice tvar S49, T, A	cm2			
191	K	5910090560	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 4 do 10 mm	kus			
1	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod			
2	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod			
						celkem:	597 003,78

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **597 003,78 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 01.1. 2026

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31.1. 2026

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: viz bod h)

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

ST Ostrava obvod VPO II; Svařování:

výluka		stanice/trat' úsek	výh. č.	kol. č.	svar		počet svař. čet	* nap. ohřev	PS(TO)	poznámka (upřesnění napínání)
den	hodina				typ	počet				
26.01.2026	7:10 - 13:00	žst. Mosty u Jabl.		1	UIC	2	1	ano	Jablunkov	def vada v km 289,732
27.01.2025	7:00 - 14:00	Bystřice - Návsí		1	UIC	4	1	ano	Jablunkov	Lis 2x v km 303,650
po domluvě - nepředpokládaná		Český Těšín		8	UIC	2	1	ano	Český Těšín	výměna LIS
po domluvě - nepředpokládaná		Český Těšín		6	S49+R	2	1	ano	Český Těšín	přechodová kolejnice
po domluvě - nepředpokládaná		Český Těšín	17		S49+R	2	1	ano	Český Těšín	přechodová kolejnice
po domluvě - nepředpokládaná		obvod VPO II			UIC	2				
po domluvě - nepředpokládaná		obvod VPO II			R65	2				
po domluvě - nepředpokládaná		obvod VPO II			S49	2				

ST Ostrava obvod VPO II; Navařování, broušení:

výluka		stanice	výh. č. / k.č.	typ		počet	PS(TO)	poznámka
den	hodina			výhybky / kolej	srdcovky / cm ²			
07.01.2026	7:45-15:45	TK Frýdlant-Kunčice p. O.	1TK	S49	400 cm ²		Frenštát	defekto vady v km 96,315 2x
12.01.2026	7:10 - 17:00	Havířov - Albrechtice u Č.T.	1	UIC R350HT		120 m	Havířov	broušení prokluzů km 16.715 -16.830
13.01.2026	7:10 - 17:00	Havířov - Albrechtice u Č.T.	1	UIC R350HT	300 cm ²		Havířov	naváření prokluzu def vada D 2251
19. - 20.1.2026	7:00 - 15:00	Mosty u Jablunkova - Návsí	2TK	UIC	1000 cm ²		Jablunkov	naváření hlav kolejnic
21.- 22.1.2026	7:00 - 15:00	Mosty u Jablunkova - Návsí	1TK	UIC	1000 cm ²		Jablunkov	naváření hlev kolejnic
26.01.2026	7:10-13:00	žst. Mosty u Jablunkova	6	UIC J60 1:11-300	ZPT	1	Jablunkov	naváření hlavy srdcovky

Napínání kolejnic pro dodržení upínacích teplot bezstykové koleje při svařování závěrných svárů je v objednávce uváděno odhadem. Bude záležet na skutečné teplotě v den svařování. Je nutno, aby svářeči sebou vozili každý den napínací zařízení a v případě nutnosti, po domluvě s příslušným VPS TO, jej použili. Ve faktuře pro daný měsíc se uvede skutečný počet napnutí.

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 16.12. 2025

Vytvořil: