

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_Prerov
Stavba: Stavební úravy na ul. 9. května od Lověšic + odbočení STS



KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 8. 7. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			703 211,64
Sazba daně			Výše daně
DPH zákl. přeneseně 21,00%	Základ daně		0,00
	703 211,64		0,00
sníž. přeneseně 12,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK	703 211,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025_Prerov

Stavba: Stavební úravy na ul. 9. května od Lověšic + odbočení STS



Místo: Datum: 8. 7. 2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		703 211,64	703 211,64
VCP1	Sanace	352 385,34	352 385,34
VCP2	Čerpání splaškové a podzemní vody	167 086,80	167 086,80
VCP3	Přečerpání vody	15 463,50	15 463,50
VCP4	Kácení	174 400,00	174 400,00
MNP1	Kácení	-6 124,00	-6 124,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Stavební úravy na ul. 9. května od Lověšic + odbočení STS

Objekt:

VCP1 - Sanace

Místo:

Datum: 8. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

352 385,34

D 1		Zemní práce					122 877,95
3	K	132201214R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm nad 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	119,44800	304,50	36 371,92
	VV		stabilizace zákl.spáry		119,44800		
	VV		(426,10+71,60)*1,20*0,20		119,44800		
	VV		Součet		119,44800		
4	K	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	35,83440	315,70	11 312,92
	VV		119,448/100*30		35,83440		
	VV		Součet		35,83440		
5	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	65,69640	85,10	5 590,76
	VV		119,448/100*55		65,69640		
	VV		Součet		65,69640		
6	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	119,44800	322,20	38 486,15
7	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	119,44800	260,50	31 116,20

D 2		Zakládání					229 507,39
8	K	271531113R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3	119,44800	1 921,40	229 507,39
	VV		stabilizace zákl.spáry		119,44800		
	VV		(426,10+71,60)*1,20*0,20		119,44800		
	VV		Součet		119,44800		

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Stavební úravy na ul. 9. května od Lověšic + odbočení STS
Objekt: **VCP2 - Čerpání splaškové a podzemní vody**

Místo: Datum: 8. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **167 086,80**

D 1 Zemní práce **167 086,80**

3	K	115101202R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	h	1 146,00000	145,80	167 086,80
VV			"splašková voda 42*8		336,00000		
VV			"podzemní voda - SoD				
VV			"pracovní dny" 42*24		1 008,00000		
VV			"neděle" 6,75*24		162,00000		
VV			"SoD" -360		-360,00000		
VV			Součet		1 146,00000		

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Stavební úravy na ul. 9. května od Lověšic + odbočení STS
Objekt: VCP3 - Přečerpání vody

Místo: Datum: 8. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 15 463,50

D		1	Zemní práce					15 463,50
2	K	115001104R00	Převedení vody při průměru potrubí DN přes 200 do 300 mm	m	15,00000	1 030,90	15 463,50	
VV		"vychází z průměrné vzdálenosti převedení dle PP, výkres 2944_D.1.3						
VV		15			15,00000			

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Stavební úravy na ul. 9. května od Lověšic + odbočení STS

Objekt:

VCP4 - Kácení

Místo:

Datum: 8. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

174 400,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

174 400,00

D 1

Zemní práce

174 400,00

1	K	112151357	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,7 do 0,8 m	kus	4,00000	29 840,00	119 360,00
2	K	112151361	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 1,1 do 1,2 m	kus	1,00000	55 040,00	55 040,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Stavební úravy na ul. 9. května od Lověšic + odbočení STS
Objekt: **VCP5 - Hydrogeologický průzkum**

Místo: Datum: 8. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							20 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				20 000,00
D	VRN1		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				20 000,00
1	K	011134000	Hydrogeologický průzkum	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Stavební úravy na ul. 9. května od Lověšic + odbočení STS

Objekt:

MNP1 - Kácení

Místo:

Datum: 8. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-6 124,00

D 1

Zemní práce

-6 124,00

1	K	112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	-5,00000	1 224,80	-6 124,00
---	---	--------------	---	-----	----------	----------	-----------