

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

„Manipulační plocha MČ Libuš“
(dále jen „dodatek“)

1. OBJEDNATEL: **MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ**
Se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš
Zastoupeno: Ing. Pavlem Macháčkem – starostou
IČ: 00231142
DIČ: CZ00231142

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat:

Ing. Pavel Macháček – starosta městské části Praha-Libuš

Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat na základě plné moci, která je nedílnou součástí této smlouvy:

Tomáš Hejzlár – tajemník ÚMČ Praha-Libuš

E-mail / telefon

Bc. Jan Lehejček – vedoucí odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ

E-mail / telefon:

(dále jako „*Objednatel*“)

2. ZHOTOVITEL: **WALCO CZ, spol. s r.o.**
se sídlem: Dobronická 1256, 148 25 Praha 4
zastoupený: Ing. Jiřím Weisem - jednatel společnosti
IČO: 25640623 DIČ: CZ25640623
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: [REDAKCE]

(dále jen „*Zhotovitel*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 11.6.2025 uzavřely Smlouvu o dílo na stavební práce „Manipulační plocha MČ Libuš“ (dále jen „*smlouva*“). V souladu s článkem 6, odst. 6.4. a článkem 18. odst. 18.3. smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je ocenění a odsouhlasení víceprací a méněprací (ZL č.2) nutných ke zdárnému zhotovení díla. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o ceně díla, tedy ke změně článku 5. odst. 5.1.1. smlouvy, stejně tak jako k posunutí termínu dokončení díla v článku 4. odst. 4.2.1. smlouvy.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o ceně díla, článku 5. odst. 5.1.1. smlouvy, a to oceněním a odsouhlasením víceprací a méněprací uvedených ve ZL č.2.
Na základě ZL č.2 se nemění čl. 4, odst. 4.2.1. smlouvy dokončení a předání díla, termín zůstává 30.11.2025. Vícepráce i méněpráce provede Zhotovitel v rámci plnění ze smlouvy.

2. Ocenění a odsouhlasení víceprací a méněprací bude provedeno na základě výkazu výměr ve Změnovém listu ZL 2. Změnový list ZL č.2 je přílohou č. 1 tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.
3. Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení snížení ceny díla v hodnotě **101.483,50 Kč bez DPH**.
4. Na základě změn dohodnutých tímto dodatkem se tedy původní znění článku 5. odst. 5.1.1. smlouvy ruší a nově zní takto:

5. 5.1 Výše sjednané ceny

5.1.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za provedené dílo (dále jen „cena díla“) v rozsahu uvedeném v článku 3 - Předmět a rozsah díla této smlouvy včetně Dodatku č. 1 a termínech dle článku 4 - Termín a lhůty plnění díla této smlouvy činí:

	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Celková cena díla v Kč	3.899.625,36	4.718.546,69

6. Na základě změn dohodnutých tímto dodatkem se tedy původní znění termínu dokončení v článku 4. odst. 4.2.1. ruší a nově zní takto:

4.2.1 Dokončení díla (předání): **do 30.11.2025**

III.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.

Městská část Praha-Libuš

WALCO CZ, spol.s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Datum vystavení: 24.11.2025

ZHOTOVITEL

WALCO CZ spol.s.r.o.
sídlo: Dobronická 1256, 148 25 Praha 4

IČO: 25640623
DIČ: CZ25640623

OBJEDNATEL

Městská část Praha - Libuš
sídlo: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4

IČO: 00231142
DIČ: CZ00231142

Stavba: MANIPULAČNÍ PLOCHA MČ LIBUŠ
Místo:

Předmět změnového listu:

SO 09 - z finanční rezervy budou čerpány pouze náklady vzniklé na dodatečnou žádost objednatele o převoz buňky v jeho vlastnictví (náhrada buňky z SO 07) a její napojení na zemnicí soustavu

SO 11 - doplnění zemnicích páseků přístřešků a buňky vč. zemních prací

Přílohy změnového listu:

č.1 - nabídka zhotovitele -101 483,50 Kč bez DPH

Za zhotovitele:



podpis

Za objednatele:



Za TDS:

podpis



podpis

V Praze

Datum odsouhlasení:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25N0503a

Stavba: manipulační plocha Libuš

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

ZMĚNOVÝ LIST 1

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	SKUTEČNOST	PŘÍPOČTY A ODPOČTY
Náklady z rozpočtů		3 692 199,82	3 765 108,86	308 909,04
01	Manipulační plocha a...	1 263 064,40	1 592 667,64	329 603,24
02	Oplocení a vstupní p...	235 494,68	235 494,68	0
03	Vsak	84 741,20	84 741,20	0
04	Zasmyčkování na NN (...)	309 921,92	324 921,92	15 000,00
05	Připojení voda (PKV)	184 910,59	203 294,45	18 383,86
06	Přeložka VO (THMP)	95 378,90	95 378,90	0,00
07	Staveništní buňka a ...	1 242 020,41	1 131 069,22	-110 951,19
08	Sadové úpravy	40 667,72	40 667,72	0
09	Ostatní náklady - VRN	236 000,00	0,00	0,00
10	Opravy okolních komunikací	0,00	56 873,13	56 873,13
11	Staveništní buňka - ostatní	0,00	0,00	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

manipulační plocha Libuš

Objekt:

01 - Manipulační plocha a...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 263 064,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 263 064,40
D	1		Zemní práce				191 067,88
1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	695,000	15,00	10 425,00
	vv		"dle PD"695,00		695,000		
	vv		Součet		695,000		
2	K	121112003	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	486,000	186,00	90 396,00
3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	145,800	161,00	23 473,80
4	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	322,420	99,00	31 919,58
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	322,420	75,00	24 181,50
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	243,000	22,00	5 346,00
7	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	16,000	256,00	4 096,00
	vv		"dle PD"16,00		16,000		
	vv		Součet		16,000		
8	K	184818243	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	1 230,00	1 230,00

SKUTEČNOST

Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		1 592 667,64
		656 026,60
695,000	15,00	10 425,00
486,000	186,00	90 396,00
204,000	161,00	32 844,00
0,000	99,00	0,00
301,200	75,00	22 590,00
301,200	22,00	6 626,40
16,000	256,00	4 096,00
1,000	1 230,00	1 230,00

PŘÍPOČTY A ODPOČTY

Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		329 603,24
		329 603,24
		464 958,72
0,000	15,00	0,00
0,000	186,00	0,00
58,200	161,00	9 370,20
-322,420	99,00	-31 919,58
-21,220	75,00	-1 591,50
58,200	22,00	1 280,40
0,000	256,00	0,00
0,000	1 230,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K	162351104	Vodorovné přemístění KŘOVIN A PAŘEZŮ po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes do 1 0000 m	t	0,000	0,00	0,00	18,000	751,00	13 518,00	18,000	751,00	13 518,00
	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání KŘOVIN A PAŘEZŮ strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	t	0,000	0,00	0,00	18,000	551,00	9 918,00	18,000	551,00	9 918,00
0	K	171251201	KŘOVIN A PAŘEZŮ na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	t	0,000	0,00	0,00	18,000	1 500,00	27 000,00	18,000	1 500,00	27 000,00
	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,000	302,00	0,00	301,200	302,00	90 962,40	301,200	302,00	90 962,40
	K	99722	Poplatek za uložení ZEMINY na skládce (skládkovné)	t	0,000	542,00	0,00	542,160	480,00	260 236,80	542,160	480,00	260 236,80
	K	965042241	Bourání prostého betonu ve vykopávkách	m3	0,000	3 240,00	0,00	12,000	3 240,00	38 880,00	12,000	3 240,00	38 880,00
	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,000	751,00	0,00	24,000	751,00	18 024,00	24,000	751,00	18 024,00
	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,000	19,00	0,00	24,000	19,00	456,00	24,000	19,00	456,00
	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	0,000	551,00	0,00	24,000	551,00	13 224,00	24,000	551,00	13 224,00
	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu-betonů na skládce (skládkovné)	t	0,000	650,00	0,00	24,000	650,00	15 600,00	24,000	650,00	15 600,00
D	5	Komunikace pozemní					1 010 880,00	854 784,00					-156 096,00
9	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	486,000	223,00	108 378,00	486,000	223,00	108 378,00	0,000	223,00	0,00
10	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	486,000	223,00	108 378,00	486,000	223,00	108 378,00	0,000	223,00	0,00
11	K	565175121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 100 mm	m2	486,000	550,00	267 300,00	486,000	550,00	267 300,00	0,000	550,00	0,00
12	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	972,000	42,00	40 824,00	684,000	42,00	28 728,00	-288,000	42,00	-12 096,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	577135142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozproštěním a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	486,000	400,00	194 400,00	342,000	400,00	136 800,00	-144,000	400,00	-57 600,00
14	K	577165142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozproštěním a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	486,000	600,00	291 600,00	342,000	600,00	205 200,00	-144,000	600,00	-86 400,00
0	K	56517	Cementobetonový kryt CB 30/37 tl. 200mm - kartáčovaný	m2	0,000	0,00	0,00	140,000	1 600,00	224 000,00	140,000	550,00	77 000,00
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				56 799,12			76 464,04			19 664,92
15	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	8,000	300,00	2 400,00	8,000	300,00	2 400,00	0,000	300,00	0,00
	vv		"nájezd"8,00		8,000								
	vv		Součet		8,000								
16	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	8,160	519,00	4 235,04	8,160	519,00	4 235,04	0,000	519,00	0,00
	vv		8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		8,160								
	vv		Součet		8,160								
17	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	5,000	300,00	1 500,00	5,000	300,00	1 500,00	0,000	300,00	0,00
	vv		"nájezd"5,00		5,000								
	vv		Součet		5,000								
18	M	592170R01	obrubník silniční betonový přechodový 1000x250x250mm	m	5,100	490,00	2 499,00	5,100	490,00	2 499,00	0,000	490,00	0,00
	vv		5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		5,100								
	vv		Součet		5,100								
19	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	101,000	300,00	30 300,00	145,000	300,00	43 500,00	44,000	300,00	13 200,00
	vv		"manipulační plocha"101,00		101,000								
	vv		Součet		101,000								
20	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	103,020	154,00	15 865,08	145,000	154,00	22 330,00	41,980	154,00	6 464,92
	vv		101*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		103,020								
	vv		Součet		103,020								
D	998		Přesun hmot				4 317,40			5 393,00			1 075,60
21	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	21,587	200,00	4 317,40	26,965	200,00	5 393,00	5,378	200,00	1 075,60

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: manipulační plocha Libuš

Objekt: 02 - Oplocení a vstupní p...

Místo:

Datum: 08/2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							235 494,68
D	HSV	Práce a dodávky HSV					230 654,87
D	1	Zemní práce					7 627,80
1	K	131111323	Vrtání jamek ručně mechanickým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	29,000	152,00	4 408,00
	VV		29*(0,60+0,40)		29,000		
	VV		Součet		29,000		
2	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	0,960	2 400,00	2 304,00
	VV		"Výkop pro základy sloupků "0,80*0,60*(0,60+0,40)*2		0,960		
	VV		Součet		0,960		
3	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	3,749	99,00	371,15
4	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,749	75,00	281,18
	VV		"výkop"2,52		2,520		
	VV		29*3,14*0,15*0,15*(0,60+0,40)		2,049		
	VV		Mezisoučet		4,569		
	VV		"zásyp"				
	VV		-29*3,14*0,15*0,15*0,40		-0,820		
	VV		Mezisoučet		-0,820		
	VV		Součet		3,749		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	3,749	22,00	82,48
6	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	0,707	256,00	180,99
	VV		25*3,14*0,15*0,15*0,40		0,707		
	VV		Součet		0,707		
D	2	Zakládání					2 304,00
7	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,576	4 000,00	2 304,00
	VV		"základy sloupků "0,80*0,60*0,80*2		0,576		
	VV		Součet		0,576		
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					215 504,64
8	K	310901113	Úprava líce při zdění režného zdiva bez spárování jakékoliv vazby, popř. předlohy, prováděná volně bez lišt (např. do šňůry)	m2	8,460	160,00	1 353,60
	VV		2*0,45*4*2,35		8,460		
	VV		Součet		8,460		
9	K	331271116	Piliře volně stojící z cihel nepálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod omítku z cihel betonových dl. 290 mm, na maltu MC-5 nebo MC-10	m3	0,952	9 370,00	8 920,24
	VV		2*0,45*0,45*2,35		0,952		
	VV		Součet		0,952		
10	K	338171121	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	29,000	155,00	4 495,00
11	M	553R001	plotový sloupek 60/60 mm dl.2,60mu povrchová úprava Pz	kus	29,000	950,00	27 550,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	348101110	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě do 2 m2	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	VV		"vrátka"1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
13	M	553423R002	branka plotová jednokřídlá Pz 1000x1950mm	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
14	K	348101160	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě přes 10 do 15 m2	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
	VV		"brána"1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
15	M	RMAT0001	Samonosná posuvná brána elektricky ovládaná – šlička průjezdu 4,0m, celková délka brány 6100 mm, výška 1950 mm, ocelový rám + výplň plotové pole (2x svařovaný panel 2500 x 2030, zastříženo), povrch Zn	kus	1,000	75 000,00	75 000,00
16	K	348171146	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	52,780	350,00	18 473,00
	VV		26*2,03		52,780		
	VV		Součet		52,780		
17	M	55342412	plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit	kus	21,112	1 900,00	40 112,80
	VV		52,78*0,4 "Přepočtené koeficientem množství		21,112		
	VV		Součet		21,112		
18	M	55342044	úchyt plotového pole pro 2ks výplně Pz 60cm	kus	52,000	300,00	15 600,00
	VV		26*2		52,000		
	VV		Součet		52,000		
	D	62	Úprava povrchů vnějších				3 989,25
19	K	623631001	Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou pilířů nebo sloupů	m2	8,865	450,00	3 989,25
	VV		2*0,45*4*2,35		8,460		
	VV		2*0,45*0,45		0,405		
	VV		Součet		8,865		
	D	998	Přesun hmot				1 229,18
20	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	4,656	264,00	1 229,18
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				439,81
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				439,81
21	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	0,960	14,00	13,44
	VV		"základy sloupků "0,80*0,60*2		0,960		
	VV		Součet		0,960		
22	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	67 100,00	67,10
	VV		3,33333333333333*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,001		
	VV		Součet		0,001		
23	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	0,960	140,00	134,40
24	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	1,119	185,00	207,02
	VV		0,96*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		1,119		
	VV		Součet		1,119		
25	K	998711121	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,007	2 550,00	17,85
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				4 400,00
26	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	8,000	550,00	4 400,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

manipulační plocha Libuš

Objekt:

03 - Vsak

Místo:

Datum: 08/2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							84 741,20
D	HSV		Práce a dodávky HSV				76 285,08
D	1		Zemní práce				29 250,49
1	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	5,299	625,00	3 311,88
	VV		(4,20+2*0,20)*(1,20+2*0,20)*(0,15+0,42+0,15)		5,299		
	VV		Součet		5,299		
2	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	9,800	1 100,00	10 780,00
	VV		35,00*0,40*0,70		9,800		
	VV		Součet		9,800		
3	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	13,239	99,00	1 310,66
	VV		"výkop"5,299+9,80		15,099		
	VV		"odpočet"-1,86		-1,860		
	VV		Součet		13,239		
4	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	13,239	75,00	992,93
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklárky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	13,239	22,00	291,26
6	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,860	157,00	292,02
	VV		"zásyp rýhy"				
	VV		31,00*0,40*(0,70-0,10-0,45)		1,860		
	VV		Součet		1,860		
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	7,406	235,00	1 740,41
	VV		"vsak"				
	VV		(4,20+2*0,20)*(1,20+2*0,20)*(0,15+0,42+0,15)		5,299		
	VV		"vsak"-4,20*1,20*(0,42+0,05)		-2,369		
	VV		"Lože"-(4,20+2*0,20)*(1,20+2*0,20)*0,15		-1,104		
	VV		Mezisoučet		1,826		
	VV		"obsyp potrubí"				
	VV		31,00*0,40*0,45		5,580		
	VV		Mezisoučet		5,580		
	VV		Součet		7,406		
8	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	14,812	711,00	10 531,33
	VV		7,406*2 "Přepočtené koeficientem množství"		14,812		
	VV		Součet		14,812		
D	4		Vodorovné konstrukce				2 930,00
9	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	2,344	1 250,00	2 930,00
	VV		"vsak"				
	VV		(4,20+2*0,20)*(1,20+2*0,20)*0,15		1,104		
	VV		"lože pod potrubí"31,00*0,40*0,10		1,240		
	VV		Součet		2,344		
D	8		Trubní vedení				26 392,79
10	K	871313120	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 160	m	31,000	176,00	5 456,00
11	M	28611132	trubka kanalizační PVC DN 160x2000mm SN4	m	31,930	240,00	7 663,20
	VV		31*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		31,930		
	VV		Součet		31,930		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	897171111	Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pro pochozí a pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulačním objemu do 10 m3	m3	2,117	6 270,00	13 273,59
	W		4,20*1,20*0,42		2,117		
	W		Součet		2,117		
D		998	Přesun hmot				17 711,80
13	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	15,010	1 180,00	17 711,80
D		PSV	Práce a dodávky PSV				4 056,12
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				4 056,12
14	K	721173317	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160	m	3,000	803,00	2 409,00
	W		"napojení na lapač"3*1,00		3,000		
	W		Součet		3,000		
15	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	34,000	48,00	1 632,00
	W		31+3,00		34,000		
	W		Součet		34,000		
16	K	998721121	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,009	1 680,00	15,12
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				4 400,00
17	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	8,000	550,00	4 400,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: manipulační plocha Libuš
Objekt: 04 - Zasmyčkování na NN (...)

Místo: Datum: 08/2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

SKUTEČNOST

PŘÍPOČTY A ODPOČTY

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							309 921,92
D	HSV		Práce a dodávky HSV				69 594,29
D	1		Zemní práce				1 944,41
1	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	0,504	2 400,00	1 209,60
	VV		"Výkop pro základy plíže "1,40*0,45*0,80		0,504		
	VV		Součet		0,504		
2	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	3,749	99,00	371,15
3	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,749	75,00	281,18
	VV		"výkop"2,52		2,520		
	VV		29*3,14*0,15*0,15*(0,60+0,40)		2,049		
	VV		Mezisoučet		4,569		
	VV		"zásyp"				
	VV		-29*3,14*0,15*0,15*0,40		-0,820		
	VV		Mezisoučet		-0,820		
	VV		Součet		3,749		
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	3,749	22,00	82,48
D	2		Zakládání				8 833,50
5	K	219991111	Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr do 35 mm	m	5,000	65,00	325,00
	VV		"připojení NN"5,00		5,000		
	VV		Součet		5,000		
6	M	1000290980	KOPOS APAFS34 F50 TRUBKA OCHRANNÁ 320 N PA	m	5,250	250,00	1 312,50
	VV		5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		5,250		
	VV		Součet		5,250		
7	K	219991112	Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr přes 35 do 50 mm	m	28,000	35,00	980,00
	VV		"připojení NN"28,00		28,000		
	VV		Součet		28,000		

Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		324 921,92
		69 594,29
		1 944,41

0,504	2 400,00	1 209,60
-------	----------	----------

3,749	99,00	371,15
-------	-------	--------

3,749	75,00	281,18
-------	-------	--------

3,749	22,00	82,48
-------	-------	-------

		8 833,50
5,000	65,00	325,00

5,250	250,00	1 312,50
-------	--------	----------

28,000	35,00	980,00
--------	-------	--------

Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		15 000,00
		0,00
		0,00

0,000	2 400,00	0,00
-------	----------	------

0,000	99,00	0,00
-------	-------	------

0,000	75,00	0,00
-------	-------	------

0,000	22,00	0,00
-------	-------	------

		0,00
0,000	65,00	0,00

0,000	250,00	0,00
-------	--------	------

0,000	35,00	0,00
-------	-------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	M	10.652.903	KOPOS Trubka KOPOFLEX Ø 50 ohebná bezhalogenová UV stabilní černá	m	29,400	100,00	2 940,00	29,400	100,00	2 940,00	0,000	100,00	0,00
	VV		28*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		29,400								
	VV		Součet		29,400								
9	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,504	6 500,00	3 276,00	0,504	6 500,00	3 276,00	0,000	6 500,00	0,00
	VV		"základy pilíře "1,40*0,45*0,80		0,504								
	VV		Součet		0,504								
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				9 742,65			9 742,65			0,00
10	K	310901113	Úprava líce při zdění režného zdiva bez spárování jakékoliv vazby, popř. předlohy, prováděná volně bez lišt (např. do šňůry)	m2	5,550	160,00	888,00	5,550	160,00	888,00	0,000	160,00	0,00
	VV		(1,40+0,45)*2*1,50		5,550								
	VV		Součet		5,550								
11	K	331271116	Pilíře volně stojící z cihel nepálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravouhlé pod omítku z cihel betonových dl. 290 mm, na maltu MC-5 nebo MC-10	m3	0,945	9 370,00	8 854,65	0,945	9 370,00	8 854,65	0,000	9 370,00	0,00
	VV		1,40*0,45*1,50		0,945								
	VV		Součet		0,945								
	D	5	Komunikace pozemní				21 084,00			21 084,00			0,00
12	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	7,000	223,00	1 561,00	7,000	223,00	1 561,00	0,000	223,00	0,00
	VV		"oprava komunikace"7,00		7,000								
	VV		Součet		7,000								
13	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	7,000	205,00	1 435,00	7,000	205,00	1 435,00	0,000	205,00	0,00
	VV		"fr. 32/63mm"										
	VV		"oprava komunikace"7,00		7,000								
	VV		Součet		7,000								
14	K	565175121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 100 mm	m2	7,000	1 000,00	7 000,00	7,000	1 000,00	7 000,00	0,000	1 000,00	0,00
	VV		"oprava komunikace"7,00		7,000								
	VV		Součet		7,000								
15	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	14,000	42,00	588,00	14,000	42,00	588,00	0,000	42,00	0,00
	VV		"oprava komunikace"7,00*2		14,000								
	VV		Součet		14,000								
16	K	577135142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	7,000	650,00	4 550,00	7,000	650,00	4 550,00	0,000	650,00	0,00
	VV		"oprava komunikace"7,00		7,000								
	VV		Součet		7,000								
17	K	577165142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	7,000	850,00	5 950,00	7,000	850,00	5 950,00	0,000	850,00	0,00
	VV		"oprava komunikace"7,00		7,000								
	VV		Součet		7,000								
	D	62	Úprava povrchů vnějších				2 497,50			2 497,50			0,00
18	K	623631001	Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou pilířů nebo sloupů	m2	5,550	450,00	2 497,50	5,550	450,00	2 497,50	0,000	450,00	0,00
	VV		(1,40+0,45)*2*1,50		5,550								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		5,550								
	D	96	Bourání konstrukcí				8 766,80			8 766,80			0,00
19	K	919735115	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 200 do 250 mm	m	14,000	286,00	4 004,00	14,000	286,00	4 004,00	0,000	286,00	0,00
	VV		"překopání komunikace"2*7,00		14,000								
	VV		Součet		14,000								
20	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,470	3 240,00	4 762,80	1,470	3 240,00	4 762,80	0,000	3 240,00	0,00
	VV		"bourání komunikace"7,00*0,21		1,470								
	VV		Součet		1,470								
	D	997	Přesun sutě				14 918,43			14 918,43			0,00
21	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	3,234	751,00	2 428,73	3,234	751,00	2 428,73	0,000	751,00	0,00
22	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	29,106	19,00	553,01	29,106	19,00	553,01	0,000	19,00	0,00
	VV		3,234*9 "Přepočtené koeficientem množství		29,106								
	VV		Součet		29,106								
23	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	3,234	551,00	1 781,93	3,234	551,00	1 781,93	0,000	551,00	0,00
24	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,234	3 140,00	10 154,76	3,234	3 140,00	10 154,76	0,000	3 140,00	0,00
	D	998	Přesun hmot				1 807,00			1 807,00			0,00
25	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3,614	500,00	1 807,00	3,614	500,00	1 807,00	0,000	500,00	0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				108 214,14			123 214,14			15 000,00
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				309,62			309,62			0,00
26	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	0,630	15,00	9,45	0,630	15,00	9,45	0,000	15,00	0,00
	VV		1,40*0,45		0,630								
	VV		Součet		0,630								
27	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	67 100,00	67,10	0,001	67 100,00	67,10	0,000	67 100,00	0,00
	VV		3,33333333333333*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,001								
	VV		Součet		0,001								
28	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	0,630	140,00	88,20	0,630	140,00	88,20	0,000	140,00	0,00
29	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	0,734	180,00	132,12	0,734	180,00	132,12	0,000	180,00	0,00
	VV		0,63*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		0,734								
	VV		Součet		0,734								
30	K	998711121	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,005	2 550,00	12,75	0,005	2 550,00	12,75	0,000	2 550,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				107 904,52			122 904,52			15 000,00
31	K	741122133	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	80,000	120,00	9 600,00	80,000	120,00	9 600,00	0,000	120,00	0,00
	VV		"připojení NN"80,00		80,000								
	VV		Součet		80,000								
32	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	92,000	220,00	20 240,00	92,000	220,00	20 240,00	0,000	220,00	0,00
	VV		80*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		92,000								
	VV		Součet		92,000								
33	K	741123232	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 3x95+70 až 120+70 mm2	m	14,500	120,00	1 740,00	14,500	120,00	1 740,00	0,000	120,00	0,00
	VV		"zasmyčkování"2*7,25		14,500								
	VV		Součet		14,500								
34	M	34113223	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x120+70mm2	m	16,675	650,00	10 838,75	16,675	650,00	10 838,75	0,000	650,00	0,00
	VV		14,5*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		16,675								
	VV		Součet		16,675								
35	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000	15 000,00	0,00
36	K	741-R001	Připojková skříň osazená do pilíře, vč.vystrojení D+M	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000	15 000,00	0,00
37	K	741-R002	Rozvaděč elektroměrový ER513/PKP7P osazený do pilíře, vč.vystrojení D+M	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	1,000	20 000,00	20 000,00	0,000	20 000,00	0,00
38	K	741-R003	Rozvaděč R1, vč.vystrojení - D+M	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	2,000	15 000,00	30 000,00	1,000	15 000,00	15 000,00
39	K	998741311	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	0,700	693,96	485,77	0,700	693,96	485,77	0,000	693,96	0,00
D	M		Práce a dodávky M				110 113,49			110 113,49			0,00
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				110 113,49			110 113,49			0,00
40	K	460171142	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	55,250	179,00	9 889,75	55,250	179,00	9 889,75	0,000	179,00	0,00
	VV		"zasmyčkování"7,25		7,250								
	VV		"připojení NN - volný terén"48,00		48,000								
	VV		Součet		55,250								
41	K	460171322	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	14,000	266,00	3 724,00	14,000	266,00	3 724,00	0,000	266,00	0,00
	VV		"připojení NN - pod komunikací"14,00		14,000								
	VV		Součet		14,000								
42	K	460451152	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnění povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	55,250	130,00	7 182,50	55,250	130,00	7 182,50	0,000	130,00	0,00
	VV		"zasmyčkování"7,25		7,250								
	VV		"připojení NN"48,00		48,000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		55,250								
43	K	460451332	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	14,000	130,00	1 820,00	14,000	130,00	1 820,00	0,000	130,00	0,00
	VV		"připojení NN - pod komunikaci"14,00		14,000								
	VV		Součet		14,000								
44	K	460661312	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté betonovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky přes 30 do 40 cm	m	55,250	216,00	11 934,00	55,250	216,00	11 934,00	0,000	216,00	0,00
	VV		"zasmyčkování"7,25		7,250								
	VV		"připojení NN"48,00		48,000								
	VV		Součet		55,250								
45	M	59213006	deska krycí betonová 500x310/210x55mm	m	221,000	150,00	33 150,00	221,000	150,00	33 150,00	0,000	150,00	0,00
	VV		55,25*4 "Přepočtené koeficientem množství		221,000								
	VV		Součet		221,000								
46	K	460661313	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté betonovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky přes 40 do 50 cm	m	14,000	254,00	3 556,00	14,000	254,00	3 556,00	0,000	254,00	0,00
	VV		"připojení NN - pod komunikaci"14,00		14,000								
	VV		Součet		14,000								
47	M	59213006	deska krycí betonová 500x310/210x55mm	m	84,000	250,00	21 000,00	84,000	250,00	21 000,00	0,000	250,00	0,00
	VV		14*6 "Přepočtené koeficientem množství		84,000								
	VV		Součet		84,000								
48	K	460661512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	69,250	210,00	14 542,50	69,250	210,00	14 542,50	0,000	210,00	0,00
	VV		"zasmyčkování"7,25		7,250								
	VV		"připojení NN - volný terén"48,00		48,000								
	VV		"připojení NN - pod komunikaci"14,00		14,000								
	VV		Součet		69,250								
49	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	11,590	286,00	3 314,74	11,590	286,00	3 314,74	0,000	286,00	0,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				22 000,00			22 000,00			0,00
50	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	40,000	550,00	22 000,00	40,000	550,00	22 000,00	0,000	550,00	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: manipulační plocha Libuš
Objekt: 05 - Připojení voda (PKV)

Místo: Datum: 08/2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						184 910,59	
D	HSV		Práce a dodávky HSV			178 004,34	
D	1		Zemní práce			70 442,75	
1	K	132254102	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	27,360	1 130,00	30 916,80
	vv		(23,00+0,60+1,00-1,80)*0,80*1,50		27,360		
	vv		Součet		27,360		
2	K	132254201	Hloubení zapažených rýh přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	5,130	1 180,00	6 053,40
	vv		1,80*1,50*1,90		5,130		
	vv		Součet		5,130		
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	75,240	150,00	11 286,00
	vv		(23,00+0,60+1,00-1,80)*2*1,50		68,400		
	vv		1,80*2*1,90		6,840		
	vv		Součet		75,240		
4	K	151101111	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	75,240	98,00	7 373,52
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10,992	302,00	3 319,58
	vv		"výkop"-27,36+5,13		32,490		
	vv		"zásyp"-21,498		-21,498		
	vv		Součet		10,992		
6	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	10,992	167,00	1 835,66
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	10,992	22,00	241,82

SKUTEČNOST

Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		203 294,45
		188 798,20
		81 236,61
27,360	1 130,00	30 916,80
11,380	1 180,00	13 428,40
85,240	150,00	12 786,00
85,240	98,00	8 353,52
10,992	302,00	3 319,58
10,992	167,00	1 835,66
10,992	22,00	241,82

PŘÍPOČTY A ODPOČTY

Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		18 383,86
		10 793,86
		10 793,86
0,000	1 130,00	0,00
6,250	1 180,00	7 375,00
10,000	150,00	1 500,00
10,000	98,00	980,00
0,000	302,00	0,00
0,000	167,00	0,00
0,000	22,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	21,498	157,00	3 375,19
	VV		"výkop"27,36+5,13		32,490		
	VV		"odpočet"				
	VV		"lože"-1,968		-1,968		
	VV		"obsyp potrubí"-6,888		-6,888		
	VV		"šachta"-(1,40*1,10*1,20+3,14*0,30*0,30*0,20)		-1,905		
	VV		"odkladní deska pod šachtu"-0,231		-0,231		
	VV		Součet		21,498		
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	6,888	235,00	1 618,68
10	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	13,776	321,00	4 422,10
	VV		6,888*2 "Přepočtené koeficientem množství"		13,776		
	VV		Součet		13,776		
D	4		Vodorovné konstrukce				2 460,00
11	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm	m3	1,968	1 250,00	2 460,00
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 947,23
12	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tl. C 16/20	m3	0,231	5 100,00	1 178,10
	VV		"podklad pod šachtu"				
	VV		1,40*1,10*0,15		0,231		
	VV		Součet		0,231		
13	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	0,231	215,00	49,67
14	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zařízení	m2	0,500	484,00	242,00
	VV		"podklad pod šachtu"				
	VV		(1,40+1,10)*2*0,10		0,500		
	VV		Součet		0,500		
15	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	0,500	111,00	55,50
16	K	631362024	Výztuž mazanin z kompozitních sítí průměr drátu 8 mm, velikost ok 150 x 150 mm	m2	1,540	274,00	421,96
	VV		"podklad pod šachtu"				
	VV		1,40*1,10		1,540		
	VV		Součet		1,540		
D	8		Trubní vedení				94 392,86
17	K	871171141	Montáž vodovodního potrubí z polyetylénu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm	m	24,600	250,00	6 150,00
	VV		"vodovodní přípojka"9,60		9,600		
	VV		"areálový vodovod"15,00		15,000		
	VV		Součet		24,600		
18	M	28613501	potrubí vodovodní dvouvrstvě PE100 RC SDR11 40x3,7mm	m	24,969	189,00	4 719,14
	VV		24,6*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		24,969		
	VV		Součet		24,969		

Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27,478	157,00	4 314,05

6,888	235,00	1 618,68
13,776	321,00	4 422,10

1,968	1 250,00	2 460,00
-------	----------	----------

0,231	5 100,00	1 178,10
-------	----------	----------

0,231	215,00	49,67
-------	--------	-------

0,500	484,00	242,00
-------	--------	--------

0,500	111,00	55,50
-------	--------	-------

1,540	274,00	421,96
-------	--------	--------

24,600	250,00	6 150,00
--------	--------	----------

24,969	189,00	4 719,14
--------	--------	----------

Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5,980	157,00	938,86

0,000	235,00	0,00
0,000	321,00	0,00

0,000	1 250,00	0,00
-------	----------	------

0,000	5 100,00	0,00
-------	----------	------

0,000	215,00	0,00
-------	--------	------

0,000	484,00	0,00
-------	--------	------

0,000	111,00	0,00
-------	--------	------

1,540	274,00	421,96
-------	--------	--------

0,000	250,00	0,00
-------	--------	------

0,000	189,00	0,00
-------	--------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	877351127	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s ventilem a 360° otočnou odbočkou d 200/32	kus	1,000	676,00	676,00
20	M	28614060	tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360° D 200-32mm	kus	1,000	8 370,00	8 370,00
21	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	1,000	991,00	991,00
22	M	42221300	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 40x140mm	kus	1,000	6 850,00	6 850,00
23	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	1,000	991,00	991,00
24	M	42291060	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,0m	kus	1,000	1 850,00	1 850,00
25	K	891182211	Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě závitových G 5/4	kus	1,000	1 510,00	1 510,00
26	M	38821464	vodoměr domovní na studenou vodu vícevtokový mokroběžný G5/4"x150mm Qn 6	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
27	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	24,600	34,00	836,40
28	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	24,600	23,00	565,80
29	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	3 500,00	7 000,00
30	K	893811213	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP obetonované pro statické zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2, světlé hloubky přes 1,4 m do 1,6 m	kus	1,000	8 000,00	8 000,00
31	M	56230538	šachta plastová vodoměrná hranatá k obetonování 0,9/1,2/1,5m	kus	1,000	20 000,00	20 000,00
32	K	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	1,000	1 570,00	1 570,00
33	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
34	K	899620131	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20	m3	3,144	4 280,00	13 456,32
	VV		"obetonování šachty"				
	VV		(1,40*1,10+1,20*0,90)*1,20		3,144		
	VV		Součet		3,144		
35	K	899641111	Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu hranatých zařízení	m2	6,000	527,00	3 162,00
	VV		"obetonování šachty"				
	VV		(1,40+1,10)*2*1,20		6,000		
	VV		Součet		6,000		
36	K	899641112	Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu hranatých odstranění	m2	6,000	113,00	678,00
37	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	24,600	58,00	1 426,80
	VV		"vodovodní přípojka" 9,60		9,600		
	VV		"areálový vodovod" 15,00		15,000		
	VV		Součet		24,600		
38	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	24,600	24,00	590,40
D	998		Přesun hmot				8 761,50

Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1,000	676,00	676,00
1,000	8 370,00	8 370,00
1,000	991,00	991,00
1,000	6 850,00	6 850,00
1,000	991,00	991,00
1,000	1 850,00	1 850,00
1,000	1 510,00	1 510,00
1,000	3 500,00	3 500,00
24,600	34,00	836,40
24,600	23,00	565,80
2,000	3 500,00	7 000,00
1,000	8 000,00	8 000,00
1,000	20 000,00	20 000,00
1,000	1 570,00	1 570,00
1,000	1 500,00	1 500,00
3,144	4 280,00	13 456,32

6,000	527,00	3 162,00
6,000	113,00	678,00
24,600	58,00	1 426,80

24,600	24,00	590,40
--------	-------	--------

Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0,000	676,00	0,00
0,000	8 370,00	0,00
0,000	991,00	0,00
0,000	6 850,00	0,00
0,000	991,00	0,00
0,000	1 850,00	0,00
0,000	1 510,00	0,00
0,000	3 500,00	0,00
0,000	34,00	0,00
0,000	23,00	0,00
0,000	3 500,00	0,00
0,000	8 000,00	0,00
0,000	20 000,00	0,00
0,000	1 570,00	0,00
0,000	1 500,00	0,00
0,000	4 280,00	0,00

0,000	527,00	0,00
0,000	113,00	0,00
0,000	58,00	0,00

0,000	24,00	0,00
-------	-------	------

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	17,523	500,00	8 761,50
D PSV			Práce a dodávky PSV				2 506,25
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 506,25
40	K	722224155	Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 5/4"	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
41	K	998722311	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	1,240	5,04	6,25
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				4 400,00
42	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	8,000	550,00	4 400,00

Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17,523	500,00	8 761,50
		2 506,25
		2 506,25
1,000	2 500,00	2 500,00
1,240	5,04	6,25
		4 400,00
8,000	550,00	4 400,00

Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0,000	500,00	0,00
		0,00
		0,00
0,000	2 500,00	0,00
0,000	5,04	0,00
		0,00
0,000	550,00	0,00

D 5			Komunikace pozemní				0,00
10	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,000	223,00	0,00
12	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	0,000	42,00	0,00
13	K	577135142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	0,000	400,00	0,00
14	K	577165142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	0,000	600,00	0,00

		7 590,00
6,000	223,00	1 338,00
6,000	42,00	252,00
6,000	400,00	2 400,00
6,000	600,00	3 600,00

		7 590,00
6,000	223,00	1 338,00
6,000	42,00	252,00
6,000	400,00	2 400,00
6,000	600,00	3 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
manipulační plocha Libuš
Objekt:
06 - Přeložka VO (THMP)

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27. 8. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			95 378,90
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	95 378,90	21,00%	20 029,57
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			115 408,47
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

manipulační plocha Libuš

Objekt:

06 - Přeložka VO (THMP)

Místo:

Datum: 27. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	95 378,90
HSV - Práce a dodávky HSV	34 502,00
2 - Zakládání	1 219,75
5 - Komunikace pozemní	15 376,00
96 - Bourání konstrukcí	10 019,20
997 - Přesun sutě	7 886,96
998 - Přesun hmot	0,09
PSV - Práce a dodávky PSV	11 781,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	11 781,00
M - Práce a dodávky M	44 695,90
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	44 695,90
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4 400,00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

manipulační plocha Libuš

Objekt:

06 - Přeložka VO (THMP)

Místo:

Datum: 27. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							95 378,90
D	HSV	Práce a dodávky HSV					34 502,00
D	2	Zakládání					1 219,75
1	K	219991112	Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr přes 35 do 50 mm	m	17,000	35,00	595,00
	VV		"přeložka VO"17		17,000		
	VV		Součet		17,000		
2	M	10.652.903	KOPOS Trubka KOPOFLEX Ø 50 ohebná bezhalogenová UV stabilní černá	m	17,850	35,00	624,75
	VV		17*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		17,850		
	VV		Součet		17,850		
D	5	Komunikace pozemní					15 376,00
3	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	8,000	223,00	1 784,00
	VV		"oprava komunikace"8,00		8,000		
	VV		Součet		8,000		
4	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	8,000	205,00	1 640,00
	VV		"fr. 32/63mm"				
	VV		"oprava komunikace"8,00		8,000		
	VV		Součet		8,000		
5	K	565175121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	8,000	625,00	5 000,00
	VV		"oprava komunikace"8,00		8,000		
	VV		Součet		8,000		
6	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	16,000	42,00	672,00
	VV		"oprava komunikace"8,00*2		16,000		
	VV		Součet		16,000		
7	K	577135142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuťněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	8,000	285,00	2 280,00
	VV		"oprava komunikace"8,00		8,000		
	VV		Součet		8,000		
8	K	577165142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuťněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 70 mm	m2	8,000	500,00	4 000,00
	VV		"oprava komunikace"8,00		8,000		
	VV		Součet		8,000		
D	96	Bourání konstrukcí					10 019,20
9	K	919735115	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 200 do 250 mm	m	16,000	286,00	4 576,00
	VV		"překopání komunikace"2*8,00		16,000		
	VV		Součet		16,000		
10	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,680	3 240,00	5 443,20
	VV		"bourání komunikace"8,00*0,21		1,680		
	VV		Součet		1,680		
D	997	Přesun sutě					7 886,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	3,715	751,00	2 789,97
12	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	33,435	19,00	635,27
	VV		3,715*9 "Přepočtené koeficientem množství		33,435		
	VV		Součet		33,435		
13	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	3,715	551,00	2 046,97
14	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,715	650,00	2 414,75
D	998		Přesun hmot				0,09
15	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,001	89,00	0,09
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 781,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				11 781,00
16	K	741120103	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2	m	23,500	250,00	5 875,00
17	K	741120831	Demontáž vodičů izolovaných měděných uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných průřezu žíly 1,5 až 70 mm2	m	23,500	250,00	5 875,00
18	K	998741311	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	1,240	25,00	31,00
D	M		Práce a dodávky M				44 695,90
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				44 695,90
19	K	460171142	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	28,500	180,00	5 130,00
	VV		"výkop s původním kabelem"23,50		23,500		
	VV		"volný terén"5,00		5,000		
	VV		Součet		28,500		
20	K	460171322	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	17,000	266,00	4 522,00
	VV		"pod komunikací"17,00		17,000		
	VV		Součet		17,000		
21	K	460451152	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	28,500	100,00	2 850,00
	VV		"zásyp po původním kabelu"23,50		23,500		
	VV		"volný terén"5,00		5,000		
	VV		Součet		28,500		
22	K	460451332	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	17,000	150,00	2 550,00
	VV		"pod komunikací"17,00		17,000		
	VV		Součet		17,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	460661312	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhuštění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté betonovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky přes 30 do 40 cm	m	5,000	216,00	1 080,00
	VV		"volný terén"5,00		5,000		
	VV		Součet		5,000		
24	M	59213006	deska krycí betonová 500x310/210x55mm	m	20,000	150,00	3 000,00
	VV		5*4 "Přepočtené koeficientem množství		20,000		
	VV		Součet		20,000		
25	K	460661313	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhuštění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté betonovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky přes 40 do 50 cm	m	17,000	254,00	4 318,00
	VV		"pod komunikaci"17,00		17,000		
	VV		Součet		17,000		
26	M	59213006	deska krycí betonová 500x310/210x55mm	m	102,000	150,00	15 300,00
	VV		17*6 "Přepočtené koeficientem množství		102,000		
	VV		Součet		102,000		
27	K	460661512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhuštění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	22,000	210,00	4 620,00
	VV		"volný terén"5,00		5,000		
	VV		"pod komunikaci"17,00		17,000		
	VV		Součet		22,000		
28	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	4,636	286,00	1 325,90
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							4 400,00
29	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	8,000	550,00	4 400,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
manipulační plocha Libuš
Objekt:
07 - Staveništní buňka a ...

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 27. 8. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	1 242 020,41
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 242 020,41	21,00%	260 824,29
snížená	0,00	12,00%	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
manipulační plocha Libuš
Objekt:
08 - Sadové úpravy

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27. 8. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		40 667,72	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	40 667,72	21,00%	8 540,22
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	49 207,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
manipulační plocha Libuš

Objekt:
08 - Sadové úpravy

Místo:

Datum: 27. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

40 667,72

HSV - Práce a dodávky HSV

40 667,72

1 - Zemní práce

40 624,43

998 - Přesun hmot

43,29

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

manipulační plocha Libuš

Objekt:

08 - Sadové úpravy

Místo:

Datum: 27. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

40 667,72

D HSV Práce a dodávky HSV 40 667,72

D 1 Zemní práce 40 624,43

1	K	181111131	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	209,000	64,00	13 376,00
2	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	209,000	26,00	5 434,00
3	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	5,225	113,00	590,43
	VV		209*0,025 "Přepočtené koeficientem množství		5,225		
	VV		Součet		5,225		
4	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	486,000	26,00	12 636,00
5	K	183403112	Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	209,000	5,00	1 045,00
6	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 - 2x	m2	209,000	12,00	2 508,00
7	K	184818242	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	1 900,00	1 900,00
8	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	209,000	15,00	3 135,00
	D	998	Přesun hmot				43,29
9	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,037	1 170,00	43,29

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

manipulační plocha Libuš

Objekt:

09 - Ostatní náklady - VRN

Místo:

Datum: 11/2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							236 000,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							236 000,00
1	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	kompl	1,000	15 000,00	15 000,00
2	K	012344000	Vytyčovací práce	kompl	1,000	20 000,00	20 000,00
3	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kompl	1,000	15 000,00	15 000,00
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kompl	1,000	15 000,00	15 000,00
5	K	013294000	Ostatní dokumentace stavby - dílenská a výrobní	kompl	1,000	10 000,00	10 000,00
6	K	030001000	Zařízení staveniště	kompl	1,000	10 000,00	10 000,00
7	K	041424000	Koordinátor BOZP	kompl	1,000	1 000,00	1 000,00
8	K	052002000	Finanční rezerva 5%	kompl	1,000	150 000,00	150 000,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Objekt:

Opravy okolních komunikací

Místo:

Datum:

Začavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							56 873,13
D	HSV		Práce a dodávky HSV				41 718,63
D	5		Komunikace pozemní				9 624,00
10	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm	m2	8,000	223,00	1 784,00
11	K	5651	Rozebírání stávající zámkové dlažby, očištění a předláždění po montáži obrubníků	m2	8,000	980,00	7 840,00
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				14 148,00
15	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	2,000	300,00	600,00
16	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	2,000	519,00	1 038,00
17	K	9161	Výšková úprava stávajícího poklopu DN 600 vč. obetonování	ks	1,000	7 500,00	7 500,00
18	M	592170R01	betonový kanalizační prstýnek 40+60mm	ks	2,000	1 290,00	2 580,00
20	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,750	3 240,00	2 430,00
D	997		Přesun sutě				16 191,63
21	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot(beton a štěrk) bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	3,510	751,00	2 636,01
22	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	31,590	19,00	600,21
vv			3,234*9 "Přepočtené koeficientem množství				
vv			Součet				
23	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	3,510	551,00	1 934,01
24	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,510	3 140,00	11 021,40
D	998		Přesun hmot				1 755,00
25	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3,510	500,00	1 755,00
D	VRN		OSTATNÍ VRN				15 154,50
42	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	20,000	550,00	11 000,00
42	K	HZS2492	VRN - ostatní, režie, doprava	%	10,000	415,45	4 154,50

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba:

Manipulační plocha Libuš

Objekt:

11 - Stavební buňka - ostatní práce

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha - Libuš

Zhotovitel:

WALCO CZ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m ²	m ³	5,400
2	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m ³	5,400
3	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	5,400
41	K	460171322	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	5,400

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

6	K	950-R001	Stavební buňka objednatele - doprava nadměrný náklad	kus	1,000
8	K	950-R002	Jeřábnické práce - přemístění, naložení a složení	kus	1,000

D M Práce a dodávky M

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

	K	741-R003	Zemnicí pásek FE 4/30 - připojení staveništní buňky, propojení přístřešků	m	76,200
	K	998741311	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	0,700

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

38	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	8,000
----	---	---------	--	-----	-------

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Datum: 11/2025

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

48 516,50

22 095,00

15 336,00

2 400,00

12 960,00

99,00

534,60

75,00

405,00

266,00

1 436,40

22 095,00

9 970,00

9 970,00

12 125,00

12 125,00

22 421,50

22 421,50

275,00

20 955,00

2 095,00

1 466,50

4 000,00

500,00	4 000,00
--------	----------