

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **0510/25** **Oprava LC Nad Mlýnem**

Objekt: **01** **Oprava LC Nad Mlýnem**

Rozpočet: **1** **Oprava LC Nad Mlýnem**

Zadavatel **Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 42196451

Přemyslova 1106/19

DIČ: CZ42196451

50008

Hradec Králové-Nový Hradec Králové

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			454 013,40
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			454 013,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	454 013,40 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

454 013,40 CZK

dne

2.10.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 0510/25 - Oprava LC Nad Mlýnem
Popis objektu: 01 - Oprava LC Nad Mlýnem
Popis rozpočtu: 1 - Oprava LC Nad Mlýnem

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			59 950,00	13,2
5	Komunikace	HSV			312 980,00	68,9
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			15 000,00	3,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			66 083,40	14,6
Cena celkem					454 013,40	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0510/25	Oprava LC Nad Mlýnem
O:	01	Oprava LC Nad Mlýnem
R:	1	Oprava LC Nad Mlýnem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				59 950,00
1	166101101R00	Přehození neulehlého výkopku z horniny 1 až 4 do vzdálenosti 3 m vodorovně a 1,5 m svisle, Z krajnic : 500*0,1	m3	50,00000	125,00	6 250,00
2	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. km 0,000 - 0,600 : 550*3	m2	1 650,00000	18,00	29 700,00
3	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, Trasa opravy LC : 600*2	m2	1 200,00000	20,00	24 000,00
Díl: 5		Komunikace				312 980,00
4	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm km 0,000 - 0,600 : 600*3 Úprava HS v km 0,500 : 15	m2	1 815,00000	112,00	203 280,00
5	572701111R00	Vyspravení výtluků a propadlých míst komunikací kamenivem hrubým drceným, Kamenivo přírodní těžené; štěrkopísek; frakce 0,0 až 4,0 mm a na krajnicích s rozprostřením a zhutněním 0,050-0,150 30% v tl- 20cm : 100*3*0,2*0,3 0,200-0,500 40% v tl- 20cm : 300*3*0,2*0,4	m3	90,00000	1 130,00	101 700,00
6	R 030	Přesun mechanizace	kmpl	1,00000	8 000,00	8 000,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				15 000,00
7	938909611R00	Odstranění bláta a nánosů na krajnicích tloušťky do 10 cm km 0,000 - 0,500 krajnice + střed : 500*0,5*2	m2	500,00000	30,00	15 000,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				66 083,40
8	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	550,69500	120,00	66 083,40

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0510/25	Oprava LC Nad Mlýnem
O:	01	Oprava LC Nad Mlýnem
R:	1	Oprava LC Nad Mlýnem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Celkem						454 013,40
---------------	--	--	--	--	--	-------------------