

MĚSTO PACOV, Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, okres Pelhřimov

IČ: 00248789

Telefon: 565 455 111

Fax: 565 455 155

Bankovní spojení:

Adresát: **Spilka a Říha s.r.o.**
Petra Bezruč 489/II
392 01 Soběslav

IČ: 45021309

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky:

122/2025

Vyřizuje:

Tomáš Kocour

Dne:

03.12.2025

Objednáváme:

Sokolovna Pacov - odvodnění komunikace v ulici Václava
Plačka

Cena:

238.845,79 Kč bez DPH
289.003,41 Kč včetně DPH

Pokud výše hodnoty plnění na základě této objednávky bez daně z přidané hodnoty bude vyšší než 50 000,-- Kč podléhá tato objednávka a její akceptace uveřejnění na základě zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Akceptaci této objednávky nám zašlete co nejdříve. Bude-li součástí smlouvy, uzavřené na základě této objednávky, obchodní tajemství sdělte nám to před akceptací objednávky.

Tomáš Kocour
starosta

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 240520 Sokolovna Pacov

Objekt:	01	Objekt
---------	----	--------

Rozpočet:	022	Odvodnění komunikace v ulici Václava Plačka
------------------	------------	--

Objednatel: **Město Pacov** IČO: **00248789**
nám. Svobody 320 DIČ: **CZ00248789**
39501 Pacov

Zhotovitel: **Spilka a Říha s.r.o.** IČO: **45021309**
Petra Bezručů 489/II DIČ: **CZ45021309**
39201 Soběslav

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------


HSV			230 768,88
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			8 076,91
Ostatní náklady			0,00
Celkem			238 845,79

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	238 845,79 CZK
Základní DPH	21 %	50 157,62 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	289 003,41 CZK
--------------------------	-----------------------



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			64 748,00	27,1
8	Trubní vedení	HSV			85 692,00	35,9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			40 635,00	17,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 602,14	4,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			29 091,74	12,2
VN	Vedlejší náklady	VN			8 076,91	3,4
Cena celkem					238 845,79	100,0

Položkový rozpočet

S:	240520	Sokolovna Pacov
O:	01	Objekt
R:	022	Odvodnění komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						64 748,00
Díl: 1	Zemní práce					
1	113108408R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 8 cm	m2	40,00000	54,10	2 164,00
		40*1		40,00000		
2	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	32,00000	657,00	21 024,00
		40*1*0,8		32,00000		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	16,00000	183,00	2 928,00
		40*0,8*0,5		16,00000		
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	16,00000	168,50	2 696,00
		40*0,8*0,5		16,00000		
5	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	16,00000	1 670,00	26 720,00
		40*0,8*0,5		16,00000		
6	199000005R00	Poplatek za odběr horniny tř. 1- 4 k rekultivaci, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	28,80000	320,00	9 216,00
		40*0,8*0,5*1,8		28,80000		
						85 692,00
Díl: 8	Trubní vedení					
7	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	40,00000	1 120,00	44 800,00
8	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	2,00000	11 280,00	22 560,00
9	899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100kg	kus	2,00000	1 186,00	2 372,00
10	899902060	Připojení uličních vpustí na stávající vedení	kus	2,00000	3 860,00	7 720,00
11	55243094R	Mříž vtoková KM12 EUROPA D400 rovná 500 x 500 mm	kus	2,00000	4 120,00	8 240,00
						40 635,00
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
12	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15	m	42,00000	414,00	17 388,00
13	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	2,10000	3 850,00	8 085,00
		42*0,25*0,2		2,10000		
14	919735113R00	Rezáni stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	42,00000	129,00	5 418,00
15	59217010R	Obrubník silniční betonový 150 x 250 x 1000 mm přírodní	kus	42,00000	232,00	9 744,00
						10 602,14
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
16	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	50,01010	212,00	10 602,14
						29 091,74
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
17	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	15,84000	418,00	6 621,12
18	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	380,16000	32,40	12 317,18
19	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	15,84000	641,00	10 153,44
						8 076,91
Díl: VN	Vedlejší náklady					
20	004111 R	Vedlejší náklady	Soubor	1,00000	8 076,91	8 076,91