

Změnový list č. 02

Předmět ZL:

Stavba

(Název dle SoD)

„Přístavba a rekonstrukce části budovy č. p. 115 – ZŠ Březno“

Objekt

ZŠ Březno

Zpracoval

Ladislav Vodička

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

(Měsíc/rok – měsíc/rok)

V rámci provádění prací byly zjištěny okolnosti, které se liší od předpokladů projektové dokumentace.

ZL 02: Při provádění výkopových prací pro základy objektu spojovacího krčku byly objeveny betonové základy, které nebyly v plném rozsahu zakresleny v projektové dokumentaci.

ZL 03: Při provádění přípravy pro hrubé rozvody v části stávajícího sociálního zázemí školy bylo zjištěno, že stávající příčky jsou vyzděny z děrovaných cihel, do kterých nelze zasekat odpadní potrubí a vodu aniž by došlo k jejich poškození. Bylo tedy nutné tyto příčky vybourat a znovu vyzdít z vhodného materiálu PORFIX.

ZL 04: Během provádění hrubých rozvodů ZTI v části stávajícího sociálního zázemí bylo zjištěno, že půdorysné rozměry objektu jsou menší, než předpokládala projektová dokumentace. Po tomto zjištění projektant přepracoval umístění zařizovacích předmětů. Po této změně musely být zdemontovány již provedené rozvody ZTI, částečně zbourány již vyzděné příčky, které musely být následně vyzděny na nových pozicích a byly opět položeny hrubé rozvody ZTI.

ZL 05: Po provedení sond do stropní konstrukce stávajícího sociálního zázemí bylo zjištěno, že strop nad 2.NP v těchto prostorech není železobetonový, jak předpokládala projektová dokumentace, ale je dřevěný s rákosovou omítkou. Po tomto zjištění navrhl projektant demolici stávající konstrukce stropu a provést novou nosnou konstrukci stropu nad 2.NP této části objektu z TR plechů provedených jako ztracené bednění pod železobetonovou stropní desku, včetně železobetonových stropních věnců.

ZL 06: Při osazování světlíků nad stávající učebnu IT ve 2.NP bylo zjištěno, že stávající stropní konstrukce z HURDIS desek není zmonolitněna. Pro zajištění stability po osazení střešních světlíků byly doplněny nosníky do otvorů.

ZL 07: Po demontáži stávajícího střešního souvrství nad stávající učebnou IT bylo zjištěno, že nosná konstrukce stropu nad 2.NP stávajícího objektu je cca o 120mm níže, než okolní plochy nových objektů. Na návrh projektanta byl tento rozdíl doplněn EPS tl.120mm. Dále bylo zjištěno, že ve výkazu výměr chybí položky pro asfaltovou penetraci pod parotěsnou izolaci. Dále Výkaz výměr ani projektová dokumentace neřešili napojení nového střešního pláště na stávající šikmé střechy a uchycení střešních žlabů přístavby. Tyto byly doplněny.

ZL 08: Z důvodu provozu školy a nemožnosti provést demolici stávajícího spojovacího krčku před koncem školního roku bylo nutné provést vrtací práce na železobetonových pilotách ve dvou samostatných etapách. Zároveň byla v pilotách v okolí spojovacího krčku ve spodní části vrtu zjištěna hornina s vyšší pevností, než jaká byla uvažována v PD.

- Vliv na dopracování PD ne
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+ 1.370.529,68 Kč	Kč bez DPH
	Méněpráce	- 189.262,99 Kč	Kč bez DPH
	Celkem	+ 1.181.266,69 Kč	Kč bez DPH

Dopad do smluvních
termínů (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář: Vliv na termín milníku dokončení rekonstrukce toalet a to na 14.12.2025.

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Oceněný výkaz položek
fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Ladislav Vodička

Dne 9. 12. 2025 Podpis



REFLEXAŘ MB, s.r.o.

Schválil za TDS

Pavel Prokorát

Dne 9. 12. 2025 Podpis



Klaudánova 124
293 01 Mladá Boleslav
tel./fax: 326 323 419
DIČ: CZ25685210

Schválil za GP

Ing. Matěj Kosík

Dne 9. 12. 2025 Podpis



Schválil za objednatele

Barbora Adamcová

Dne 9. 12. 2025 Podpis

MĚSTYS
BŘEZNO
okres Mladá Boleslav

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_01
Stavba: Březno přístavba ZŠ 3

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
EMH stavební CZ s.r.o.
Projektant:

Zpracovatel:
Ing. Dominika Huťková

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 11. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 01972197
DIČ: CZ01972197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 181 266,69
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 181 266,69	248 066,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 429 332,69

Projektant

Zpracovatel

TDS

Datum a podpis:

9.12.2025

Razítko

Datum a podpis:

9.12.2025

Razítko

REALSTAV MB, spol. s r.o.
Klaudiánova 124
293 01 Mladá Boleslav
tel./fax: 326 323 419
DIČ: CZ25685210

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

9.12.2025

Razítko

Datum a podpis:

9.12.2025

Razítko

MĚSTYS
BŘEZNO
okres Mladá Boleslav

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025_01

Stavba: Březno přístavba ZŠ 3

Místo:

Datum:

15. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: EMH stavební CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Dominika Huťková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 181 266,69	1 429 332,69
ZL02	Bourání základů_spojovací krček	365 899,46	442 738,35
ZL03	Bourání stávajících cihelných příček, montáž nových zděných příček	47 358,64	57 303,95
ZL04	Bourání nových zděných příček, montáž nových pozic příček a související práce	85 649,95	103 636,44
ZL05	Úprava nosných konstrukcí střechy objektu	192 435,89	232 847,43
ZL06	Podepření světlíků	18 200,11	22 022,13
ZL07	Úprava střešních konstrukcí objektu	261 163,63	316 007,99
ZL08	Piloty	210 559,01	254 776,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Březno přístavba ZŠ 3

Objekt:

ZL02 - Bourání základů_spojovací krček

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

EMH stavební CZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Dominika Huťková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 11. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

01972197

DIČ:

CZ01972197

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

365 899,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	365 899,46	21,00%	76 838,89
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

442 738,35

Projektant

Zpracovatel

TDS

Datum a podpis:

9.12.2025

Razítko

Datum a podpis:

9.12.2025

Razítko

REALSTAV MB, spol. s r.o.
Klaudíánova 124
293 01 Mladá Boleslav
tel./fax: 326 323 419
DIČ: CZ25685210

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

9.12.2025

Razítko

Datum a podpis:

9.12.2025

Razítko

**MĚSTYS
BŘEZNO**
okres Mladá Boleslav

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Březno přístavba ZŠ 3

Objekt:

ZL02 - Bourání základů_spojovací krček

Místo:

Datum:

15. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

EMH stavební CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Dominika
Huťková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

365 899,46

HSV - Práce a dodávky HSV

365 899,46

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

148 358,32

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

217 541,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Březno přístavba ZŠ 3

Objekt:

ZL02 - Bourání základů_spojovací krček

Místo:

Datum: 15. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

EMH stavební CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Dominika
Huťková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

365 899,46

D HSV

Práce a dodávky HSV

365 899,46

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

148 358,32

498	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	19,834	7 480,00	148 358,32	CS ÚRS 2025 02
	W		9,435*1,300*0,700		8,586			
	W		(5,250+7,110)*1,300*0,700		11,248			
	W		Součet		19,834			

D 997

Doprava sutí a vybouraných hmot

217 541,14

66	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	47,602	1 567,00	74 592,33	dle SoD
67	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	47,602	245,00	11 662,49	dle SoD
68	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	952,040	10,00	9 520,40	dle SoD
	W		47,602*20		952,040			
499	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	47,602	2 420,00	115 196,84	CS ÚRS 2025 02
71	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	47,602	138,00	6 569,08	dle SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Březno přístavba ZŠ 3

Objekt:

ZL03 - Bourání stávajících cihelných příček, montáž nových zděných příček

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

EMH stavební CZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Dominika Huťková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 11. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

01972197

DIČ:

CZ01972197

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

47 358,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	47 358,64	21,00%	9 945,31
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

57 303,95

Projektant

Zpracovatel

TDS

Datum a podpis:

9.12.2025 / hD

Razítko

Datum a podpis:

9.12.2025

Razítko

REALSTAV MB, spol. s r.o.

Klaudiánova 124
293 01 Mladá Boleslav
tel./fax: 326 323 419
DIČ: CZ25685210

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

9.12.2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**MĚSTYS
BŘEZNO**
okres Mladá Boleslav

9.12.2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Březno přístavba ZŠ 3

Objekt:

ZL03 - Bourání stávajících cihelných příček, montáž nových zděných příček

Místo:

Datum:

15. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

EMH stavební CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Dominika
Huťková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

47 358,64

HSV - Práce a dodávky HSV

47 358,64

3 - Svislé a kompletní konstrukce

27 529,86

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 140,18

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

15 783,48

998 - Přesun hmot

905,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Březno přístavba ZŠ 3
Objekt: ZL03 - Bourání stávajících cihelných příček, montáž nových zděných příček

Místo: Datum: 15. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: EMH stavební CZ s.r.o. Zpracovatel: Ing. Dominika Huťková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 47 358,64

D HSV Práce a dodávky HSV 47 358,64

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 27 529,86

500	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	35,340	779,00	27 529,86	CS ÚRS 2025 02
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

	W		"1NP					
	W		(2,2+1,8)*3,1		12,400			
	W		1,6*3,1		4,960			
	W		"2NP					
	W		(2,2+1,8)*3,1		12,400			
	W		1,8*3,1		5,580			
	W		Součet		35,340			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 140,18

120	K	962031136	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z tvárnic nebo příčkových pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	24,800	126,62	3 140,18	dle SoD
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	---------

	W		"1NP					
	W		(2,2+1,8)*3,1		12,400			
	W		"2NP					
	W		(2,2+1,8)*3,1		12,400			
	W		Součet		24,800			

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 15 783,48

66	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	5,158	1 567,00	8 082,59	dle SoD
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	---------

67	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,158	245,00	1 263,71	dle SoD
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	---------

68	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,158	10,00	51,58	dle SoD
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	---------

69	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	5,158	1 100,00	5 673,80	dle SoD
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	---------

71	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,158	138,00	711,80	dle SoD
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	---------

D 998 Přesun hmot 905,12

72	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	2,181	415,00	905,12	dle SoD
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	---------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Březno přístavba ZŠ 3

Objekt:

ZL04 - Bourání nových zděných přiček, montáž nových pozic přiček a související práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

EMH stavební CZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Dominika Huťková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 11. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

01972197

DIČ:

CZ01972197

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

85 649,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	85 649,95	21,00%	17 986,49
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

103 636,44

Projektant

Zpracovatel

TDS

Datum a podpis: 9.12.2025 /h/

Razítko

9.12.2025

Datum a podpis:

REALSTAV MO, spol. s r.o.
Klaudánova 124
293 01 Mladá Boleslav
tel./fax: 326 323 419
DIČ: CZ25685210

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 9.12.2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**MĚSTYS
BŘEZNO**
okres Mladá Boleslav

9.12.2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Březno přístavba ZŠ 3

Objekt:

ZL04 - Bourání nových zděných příček, montáž nových pozic příček a související práce

Místo:

Datum:

15. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

EMH stavební CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Dominika
Huťková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

85 649,95

HSV - Práce a dodávky HSV

33 163,56

3 - Svislé a kompletní konstrukce

20 164,42

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 572,13

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

8 763,84

998 - Přesun hmot

663,17

PSV - Práce a dodávky PSV

52 486,39

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

19 217,81

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

33 268,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Březno přístavba ZŠ 3
Objekt: ZL04 - Bourání nových zděných příček, montáž nových pozic příček a související práce

Místo: Datum: 15. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: EMH stavební CZ s.r.o. Zpracovatel: Ing. Dominika Huťková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 85 649,95

D HSV Práce a dodávky HSV 33 163,56

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 20 164,42

500	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárcí na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	25,885	779,00	20 164,42	CS ÚRS 2025 02
	W		"1NP					
	W		(0,5+1,5)*3,1		6,200			
	W		"2NP					
	W		(2,95+1,8)*3,1		14,725			
	W		1,6*3,1		4,960			
	W		Součet		25,885			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 572,13

501	K	962086110	Bourání pórobetonových příček nebo přizdívek tl do 100 mm	m2	25,885	138,00	3 572,13	CS ÚRS 2025 02
	W		"1NP					
	W		(0,5+1,5)*3,1		6,200			
	W		"2NP					
	W		(2,95+1,8)*3,1		14,725			
	W		1,6*3,1		4,960			
	W		Součet		25,885			

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 8 763,84

66	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	2,864	1 567,00	4 487,89	dle SoD
67	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,864	245,00	701,68	dle SoD
68	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,864	10,00	28,64	dle SoD
69	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,864	1 100,00	3 150,40	dle SoD
71	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,864	138,00	395,23	dle SoD

D 998 Přesun hmot 663,17

72	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	1,598	415,00	663,17	dle SoD
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV 52 486,39

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 19 217,81

74	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	12,000	14,29	171,48	dle SoD
	W		"D 50					
	W		12,0		12,000			
75	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	15,500	38,72	600,16	dle SoD
	W		"D 110					
	W		5,0+10,5		15,500			
85	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	5,000	719,16	3 595,80	dle SoD
	W		"1.NP					
	W		3,0		3,000			
	W		"2.NP					
	W		2,0		2,000			
	W		Součet		5,000			
89	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	12,000	534,76	6 417,12	dle SoD
	W		"1.NP					
	W		3,5+2,5		6,000			
	W		"2.NP					
	W		3,5+2,5		6,000			
	W		Součet		12,000			
93	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	10,500	719,16	7 551,18	dle SoD
	W		"1.NP					
	W		6,0		6,000			
	W		"2.NP					
	W		4,5		4,500			
	W		Součet		10,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	27,000	29,50	796,50	dle SoD
	WV		27		27,000			
104	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,029	1 106,40	32,09	dle SoD
105	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,029	1 844,00	53,48	dle SoD
D 722 Zdravotecnika - vnitřní vodovod 33 268,58								
502	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25	m	7,000	26,20	183,40	CS ÚRS 2025 02
	W		7,0 "D 20		7,000			
106	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50	m	38,000	32,27	1 226,26	dle SoD
	W		22,0 "D 25		22,000			
	W		8,0 "D 32		8,000			
	W		3,0 "D 40		3,000			
	W		5,0 "D 50		5,000			
	W		Součet		38,000			
112	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	7,000	373,41	2 613,87	dle SoD
	W		"1.NP					
	W		3,5		3,500			
	W		"2.NP					
	W		3,5		3,500			
	W		Součet		7,000			
114	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	22,000	456,39	10 040,58	dle SoD
	W		"1.NP					
	W		11,0		11,000			
	W		"2.NP					
	W		11,0		11,000			
	W		Součet		22,000			
117	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	8,000	534,76	4 278,08	dle SoD
	W		"1.NP					
	W		4,0		4,000			
	W		"2.NP					
	W		4,0		4,000			
	W		Součet		8,000			
120	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	3,000	631,57	1 894,71	dle SoD
	W		"1.NP					
	W		1,5		1,500			
	W		"2.NP					
	W		1,5		1,500			
	W		Součet		3,000			
122	K	722174026	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3	m	5,000	811,36	4 056,80	dle SoD
	W		"1.NP					
	W		2,5		2,500			
	W		"2.NP					
	W		2,5		2,500			
	W		Součet		5,000			
124	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	7,000	94,04	658,28	dle SoD
	W		7,0		7,000			
125	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	33,000	110,64	3 651,12	dle SoD
	W		22,0+8,0+3,0		33,000			
126	K	722181233	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 45 do 63 mm	m	5,000	118,02	590,10	dle SoD
	W		5,0		5,000			
136	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	45,000	36,88	1 659,60	dle SoD
	W		45,0		45,000			
137	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	40,000	36,88	1 475,20	dle SoD
	W		40,0		40,000			
503	K	722290249	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN přes 40 do 90	m	5,000	137,00	685,00	CS ÚRS 2025 02
	W		5,0		5,000			
141	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,066	1 106,40	73,02	dle SoD
142	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,066	2 766,00	182,56	dle SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Březno přístavba ZŠ 3

Objekt:

ZL05 - Úprava nosných konstrukcí střechy objektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

EMH stavební CZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Dominika Huřková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 11. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

01972197

DIČ:

CZ01972197

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		192 435,89	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	192 435,89	21,00%	40 411,54
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	232 847,43

Projektant

Zpracovatel

TDS

Datum a podpis:

9.12.2025 [h]

Razítko

Datum a podpis:

9.12.2025

[Signature]

Razítko

REKONSTRUKCE, spol. s r.o.

Klaudíánova 124

293 01 Mladá Boleslav

tel./fax: 326 323 419

DIČ: CZ25685210

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

9.12.2025

Razítko

Datum a podpis:

[Signature]

Razítko

9.12.2025

MĚSTYS
BŘEZNO
okres Mladá Boleslav

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Březno přístavba ZŠ 3

Objekt:

ZL05 - Úprava nosných konstrukcí střechy objektu

Místo:

Datum: 15. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

EMH stavební CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Dominika
Huťková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **192 435,89**

HSV - Práce a dodávky HSV 190 805,09

3 - Svislé a kompletní konstrukce 18 876,00

4 - Vodorovné konstrukce 112 277,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 045,88

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot 28 492,56

998 - Přesun hmot 10 113,55

PSV - Práce a dodávky PSV 1 630,80

762 - Konstrukce tesařské 1 630,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Březno přístavba ZŠ 3
Objekt: ZL05 - Úprava nosných konstrukcí střechy objektu

Místo: Datum: 15. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: EMH stavební CZ s.r.o. Zpracovatel: Ing. Dominika Huťková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							192 435,89	
D HSV Práce a dodávky HSV							190 805,09	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							18 876,00	
504	K	311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	12,000	1 350,00	16 200,00	CS ÚRS 2025 02
	WV		(4*6,0)*0,5		12,000			
505	K	311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	12,000	223,00	2 676,00	CS ÚRS 2025 02
	WV		(4*6,0)*0,5		12,000			
D 4 Vodorovné konstrukce							112 277,10	
52	K	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	6,840	4 369,40	29 886,70	dle SoD
	W		(6,0*6,0)*0,19		6,840			
506	K	411354_R	Bednění stropů ztracené trapézový plech 135/310/1,0	m2	36,000	1 161,00	41 796,00	vlastní
	W		6,0*6,0		36,000			
507	K	411354_R2	Doprava trapézového plechu	soub.	1,000	3 000,00	3 000,00	vlastní
	W		1		1,000			
508	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,338	38 800,00	13 114,40	CS ÚRS 2025 02
	W		0,338 "viz PD		0,338			
509	K	417388186	Ztužující věnec keramických stropů tl 29 cm pro vnější zdi š 49 cm	m	24,000	1 020,00	24 480,00	CS ÚRS 2025 02
	W		4*6,0		24,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							21 045,88	
112	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	36,000	80,33	2 891,88	dle SoD
	W		6,0*6,0		36,000			
510	K	953962211	Kotva chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do zdiva z děrovaných cihel s pouzdrem a vyvrtáním otvoru	kus	20,000	257,00	5 140,00	CS ÚRS 2025 02
	W		8 "1NP		8,000			
	W		12 "2NP		12,000			
	W		Součet		20,000			
511	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	36,000	215,00	7 740,00	CS ÚRS 2025 02
	W		6,0*6,0		36,000			
512	K	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých případně omítnutých postupným rozebíráním	m3	18,000	293,00	5 274,00	CS ÚRS 2025 02
	W		6,0*6,0*0,5		18,000			
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot							28 492,56	
133	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	7,236	1 567,00	11 338,81	dle SoD
134	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,236	245,00	1 772,82	dle SoD
135	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,236	10,00	72,36	dle SoD
136	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,916	1 100,00	3 207,60	dle SoD
513	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	4,320	2 570,00	11 102,40	CS ÚRS 2025 02
137	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,236	138,00	998,57	dle SoD
D 998 Přesun hmot							10 113,55	
138	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	24,370	415,00	10 113,55	dle SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 630,80	
	D	762	Konstrukce tesařské				1 630,80	
514	K	762814812	Demontáž záklopů stropů z desek tvrdých	m2	36,000	45,30	1 630,80	CS ÚRS 2025 02
	W		6,0*6,0		36,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Březno přístavba ZŠ 3

Objekt:

ZL06 - Podepření světlíků

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

EMH stavební CZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Dominika Huťková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 11. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

01972197

DIČ:

CZ01972197

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

18 200,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 200,11	21,00%	3 822,02
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

22 022,13

Projektant

Zpracovatel

TDS


Datum a podpis:

9.12.2025 / 

Razítko

Datum a podpis:

9.12.2025



Razítko

REGISTAV MB, spol. s r.o.
Klaudíanova 124
293 01 Mladá Boleslav
tel./fax: 326 323 419
DIČ: CZ25685210

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

9.12.2025

Razítko

Datum a podpis:


9.12.2025

Razítko

**MĚSTYS
BŘEZNO**
okres Mladá Boleslav

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Březno přístavba ZŠ 3

Objekt:

ZL06 - Podepření světlíků

Místo:

Datum:

15. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

EMH stavební CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Dominika
Huťková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 200,11

HSV - Práce a dodávky HSV

17 808,43

4 - Vodorovné konstrukce

12 598,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 141,12

998 - Přesun hmot

69,31

PSV - Práce a dodávky PSV

391,68

783 - Dokončovací práce - nátěry

391,68

MĚSTYŠ
BŘEZNO
Přístavba ZŠ 3

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Březno přístavba ZŠ 3
Objekt: ZL06 - Podepření světlíků

Místo: Datum: 15. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: EMH stavební CZ s.r.o. Zpracovatel: Ing. Dominika Huťková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 200,11	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					17 808,43	
D	4	Vodorovné konstrukce					12 598,00	
515	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L výšky do 120 mm	t	0,145	13 000,00	1 885,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		((3*2*2,0)*12,10)/1000		0,145			
516	M	13010930	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 120	t	0,145	37 000,00	5 365,00	CS ÚRS 2025 02
517	M	31111013	matice nerezová šestihranná M12	100 kus	1,000	818,00	818,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		1		1,000			
518	M	30925273	šroub metrický celozávít DIN 933 8.8 BZ M12x60mm	100 kus	1,000	1 530,00	1 530,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		1		1,000			
519	K	41394_R	Doprava nosníků	soub.	1,000	3 000,00	3 000,00	vlastní
	VV		1		1,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					5 141,12	
112	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešěňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	64,000	80,33	5 141,12	dle SoD
	VV		8,0*8,0		64,000			
D	998	Přesun hmot					69,31	
138	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,167	415,00	69,31	dle SoD
D	PSV	Práce a dodávky PSV					391,68	
D	783	Dokončovací práce - nátěry					391,68	
520	K	783324201	Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,880	136,00	391,68	CS ÚRS 2025 02
	VV		(3*2*2,0)*(0,12*2)		2,880			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Březno přístavba ZŠ 3

Objekt:

ZL07 - Úprava střešních konstrukcí objektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

EMH stavební CZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Dominika Huťková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 11. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

01972197

DIČ:

CZ01972197

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

261 163,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	261 163,63	21,00%	54 844,36
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

316 007,99

Projektant

Zpracovatel

TDS

Datum a podpis:

9.12.2025

Razítko

Datum a podpis:

9.12.2025

Razítko

REALSTAV MB, spol. s r.o.
Klaudíanova 124
293 01 Mladá Boleslav
tel./fax: 326 323 419
DIČ: CZ25685210

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

9.12.2025

Razítko

Datum a podpis:

9.12.2025

Razítko

**MĚSTYS
BŘEZNO**
okres Mladá Boleslav

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Březno přístavba ZŠ 3

Objekt:

ZL07 - Úprava střešních konstrukcí objektu

Místo:

Datum:

15. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

EMH stavební CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Dominika
Huťková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

261 163,63

HSV - Práce a dodávky HSV

25 088,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 088,00

PSV - Práce a dodávky PSV

236 075,63

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

8 270,72

712 - Povlakové krytiny

39 956,89

713 - Izolace tepelné

110 904,15

762 - Konstrukce tesařské

56 871,19

764 - Konstrukce klempířské

20 072,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Březno přístavba ZŠ 3

Objekt:

ZL07 - Úprava střešních konstrukcí objektu

Místo:

Datum: 15. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

EMH stavební CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Dominika
Huťková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

261 163,63

D HSV

Práce a dodávky HSV

25 088,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 088,00

521	K	949411111	Montáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m ² v do 10 m	m	8,000	1 450,00	11 600,00	CS ÚRS 2025 02
	WV		8,0		8,000			
522	K	949411211	Příplatek k schodišťovým věžím trubkovým do 10 m ² v do 10 za každý den použití	m	360,000	14,80	5 328,00	CS ÚRS 2025 02
	WV		45*8		360,000			
523	K	949411811	Demontáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m ² v do 10 m	m	8,000	1 020,00	8 160,00	CS ÚRS 2025 02
	WV		8,0		8,000			

D PSV

Práce a dodávky PSV

236 075,63

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

8 270,72

543	K	711132111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepicí svislé	m ²	26,400	95,10	2 510,64	CS ÚRS 2025 02
	WV		26,4		26,400			
156	M	62853001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 4,0mm	m ²	30,796	187,04	5 760,08	dle SoD
	WV		26,4*1,1665 "přepočteno koeficientem množství		30,796			

D 712

Povlakové krytiny

39 956,89

524	K	7123008_R	Demontáž konce střechy	m	31,000	455,00	14 105,00	vlastní
	WV		31,0		31,000			
525	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m ²	305,000	16,60	5 063,00	CS ÚRS 2025 02
	WV		305,0		305,000			
526	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,098	69 200,00	6 781,60	CS ÚRS 2025 02
	WV		305*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství		0,098			
529	K	712363357	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká ř 250 mm	m	31,000	435,00	13 485,00	CS ÚRS 2025 02
	WV		31,0		31,000			
163	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,187	1 862,00	348,19	dle SoD
164	K	998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,187	931,00	174,10	dle SoD

D 713

Izolace tepelné

110 904,15

530	K	713121131	Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 5 mm	m ²	93,600	31,90	2 985,84	CS ÚRS 2025 02
	WV		26,4 "parotěs svislý		26,400			
	WV		33,6*2 "parotěs u okapu		67,200			
	WV		Součet		93,600			
531	M	28329089	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída B) 210g/m ²	m ²	107,640	118,00	12 701,52	CS ÚRS 2025 02
	WV		93,60*1,15 "přepočteno koeficientem množství		107,640			
532	K	713141111	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m ²	83,800	220,00	18 436,00	CS ÚRS 2025 02
	WV		83,8		83,800			
533	M	28372205	deska EPS 100 kaširovaná asfaltovým pásem V60 S35 λ=0,037 tl 120mm	m ²	87,990	599,00	52 706,01	CS ÚRS 2025 02
	WV		83,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		87,990			
175	K	713141136	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m ²	26,400	110,14	2 907,70	dle SoD
	WV		"svislá izolace					
	WV		26,4		26,400			
176	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m ²	29,040	243,83	7 080,82	dle SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		26,4*1,1 "přepočteno koeficientem množství		29,040			
534	K	7131_R	Kotvení svislých pásů	m2	26,400	455,00	12 012,00	vlastní
	VV		26,4		26,400			
179	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,557	1 862,00	1 037,13	dle SoD
180	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,557	1 862,00	1 037,13	
D	762		Konstrukce tesařské				56 871,19	
535	K	762332630	Montáž vázaných kci krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z lepených hranolů průřezové pl do 50 cm2	m	54,000	132,00	7 128,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		54,0		54,000			
536	M	61223264	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 100x100-280mm nepohledový	m3	0,540	17 600,00	9 504,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		0,54		0,540			
537	K	762361331	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorné překližky tl 18 mm	m2	6,720	1 440,00	9 676,80	CS ÚRS 2025 02
	VV		33,6*0,2		6,720			
538	K	76236_R	Spojovací materiál	soub.	1,000	18 000,00	18 000,00	vlastní
	VV		1 "spojovací materiál, turbošrouby ke kotvení hranolů		1,000			
539	K	76236_R2	Vysoušení vody sondy	soub.	1,000	11 700,00	11 700,00	vlastní
	VV		1 "celkem 2 sondy		1,000			
190	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,334	1 862,00	621,91	dle SoD
191	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,334	720,00	240,48	dle SoD
D	764		Konstrukce klempířské				20 072,68	
540	K	764305121	Montáž konzol pro háky	kus	38,000	520,00	19 760,00	vlastní
	VV		38		38,000			
225	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,080	3 258,50	260,68	dle SoD
226	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,080	650,00	52,00	dle SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Březno přístavba ZŠ 3

Objekt:

ZL08 - Piloty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

EMH stavební CZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Dominika Huťková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 11. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

01972197

DIČ:

CZ01972197

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

210 559,01

DPH základní

Základ daně

210 559,01

Sazba daně

21,00%

Výše daně

44 217,39

snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

254 776,40

Projektant

Zpracovatel

TDS

Datum a podpis:

9.12.2025

Razítko

Datum a podpis:

9.12.2025

Razítko

REALSTAV MB, spol. s r.o.
Klaudiánova 124
293 01 Mladá Boleslav
tel./fax: 326 323 419
DIČ: C725685210

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

9.12.2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**MĚSTYS
BŘEZNO**
okres Mladá Boleslav

9.12.2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Březno přístavba ZŠ 3

Objekt:

ZL08 - Piloty

Místo:

Datum:

15. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

EMH stavební CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Dominika
Huťková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

210 559,01

HSV - Práce a dodávky HSV

210 559,01

2 - Zakládání

210 559,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Březno přístavba ZŠ 3

Objekt:

ZL08 - Piloty

Místo:

Datum: 15. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

EMH stavební CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Dominika
Huťková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							210 559,01	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				210 559,01	
D	2		Zakládání				210 559,01	
10	K	226123115	Vrty velkoprofilové šikmé nezapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 5 m hornina V	m	-70,100	2 699,90	-189 262,99	dle SoD
	VV		-70,10 "dle SoD		-70,100			
541	K	226123116	Vrty velkoprofilové šikmé nezapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 5 m hornina VI	m	70,100	4 220,00	295 822,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		70,10		70,100			
542	K	226123_R	Nájezd, přeprava kapacit	soub.	1,000	104 000,00	104 000,00	vlastní

