

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice III/2421 III Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 251.2 - Opěrná zeď (KSÚS)	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 251.2/ 2	Číslo ZBV: 7.3
---	---	-----------------------

Objednatel č.1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Objednatel č.2: Město Roztoky
Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky
IČ: 00241610

Zhotovitel: Společnost "SBT + TBR - Opěrná zeď v Roztokách"
Koželušská 2450/4, 180 00 Praha 8, Libeň
IČ: 2 09884572
Vedoucí společník
Metrostav TBR a.s.
Koželušská 2450/4, 180 00 Praha 8, Libeň
IČ: 09884572
Společník:
Subterra a.s.
Koželušská 2246/5, 180 00 Praha 8, Libeň
IČ: 45309612

Rekapitulace ZBV č. 7 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.3	-4 200 653,35	11 693 989,89	7 493 336,54

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7	-4 200 653,35	11 693 989,89	7 493 336,54

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice III/2421 III Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 251.2 - Opěrná zeď (KSÚS)	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 251.2/ 2	Číslo ZBV / Skupina změny: 7.3
---	---	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo číslo SMLD-0741/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 15. 07. 2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel č.1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Objednatel č.2: Město Roztoky se sídlem Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky

Zhotovitel: Společnost "SBT + TBR - Opěrná zeď v Roztokách" se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Libeň; Vedoucí společník: Metrostav TBR a.s. se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Libeň; Společník: S u b t e r r a a.s. se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, Libeň

Přílohy Změnového listu:	Příjemce
1. Krycí list 1 počet listů	Objednatel
2. Změnový list 2 počet listů	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů	Supervize
6. Přehled dokladů 1 počet listů	
7. Soupis prací SO po všech změnách 30 počet listů	
Další doklady dle přehledu dokladů 48 počet listů	

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Celková změna statického zajištění OZ s ohledem na reálný stav stávající OZ vč. realizace deviátoru

Název (dílo) Změny: Změna statického zajištění OZ s ohledem na reálný stav stávající OZ a změna lanových kotví s ohledem na odlišný průběh skalního masivu vůči předpokladům ZDS

Popis a zdůvodnění Změny:

V průběhu realizace SO 251.2 Opěrná zeď (KSÚS), v přímé návaznosti na skutečnosti uvedené v oznámení události / okolnosti č. 2 ze dne 12. 11. 2024, s ohledem na zásadně odlišné geologické podmínky v rámci průběhu skalního masivu, tj. že předpokládané skalní podloží nutné pro zabudování kořene zemních kotví se nachází výrazně hlouběji, než předpokládala ZD stavby, bylo dále zjištěno, že v rámci této skutečnosti je třetí vrtná úroveň podle ZD s ohledem na místní podmínky v zásadě nerealizovatelná, mj. i s ohledem na aktuální lokální porušení konstrukce opěrné zdi (dále jen „OZ“). Tato skutečnost tak nezbytně vedla k celkovému statickému přepočtu OZ, přičemž tyto skutečnosti je potřeba kvalifikovat jako zásadně nezbytné, a to, aby stavba samotná mohla být dokončena. Tato skutečnost je tak řešena částečnou změnou prefabrikované konstrukce podle ZD na její celkové zmonolitnění s využitím staveništních prefabrikátů jen na žebrech OZ, s následným celkovým zmonolitněním s využitím těžkého posuvného bednění pro realizaci tohoto zmonolitnění, změnu rozsahu jeřábové techniky, rozlišení monolitických prací v hlavě i patě OZ a doplnění ocelových převážek v okolí zemních kotví. Dále je nezbytné celkovou konstrukci rozlišit o deviátor (přenašeč napětí) na protější straně OZ, který přes tzv. mrtvé kotvy vedené v komunikaci v ul. Nádražní, doplní celkové statické zabezpečení OZ. Všechny tyto činnosti de facto podmiňující samotnou realizovatelnost stavby vč. jejího statického zajištění s ohledem na reálné geologické podmínky a reflektuje reálný stav OZ po jejím částečném odbourání, a po provedení zkušebních vrtů v konstrukci OZ.

Tyto dílčí změny byly oznámeny ve formuláři pro ohlášení změn (údálosti / okolnosti na Díle / stavbě) Stavby č. 8 ze dne 13. 07. 2025 (viz doklad č. 1) a Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. (dále jen "KSÚS") k nim vydala vyjádření dne 14. 7. 2025 (viz doklad č. 2). Všechny tyto doklady jsou součástí přílohy tohoto ZBV.

Jedná se tak o změny nepodstatné, nepředvídatelné, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21. 8. 2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazených do skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a podle § 222, odst. 6) se jedná o změnu jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-4 200 653,35	11 693 989,89	7 493 336,54	15 894 643,24
	Cena navrhovaných Změn kladných s rozdělením na jednotlivé Objednatele		
Objednatel č. 1 (KSÚS):	11 243 148,43		
Objednatel č. 2 (MĚSTO ROZTOKY):	450 841,47		

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing. Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ing. Robert Brož Ph.D. podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Ivan Šír podpis

Stavební dozor: jméno Ing. Roman Vítner podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele č. 1: jméno Martin Voříšek podpis

Zástupce Objednatele č. 2: jméno Petr Skřivan podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DIS. podpis

Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba): jméno Mgr. Jaroslav Drda podpis

Zhotovitel č. 1 (Vedoucí Společník Metrostav TBR a.s.): jméno Mgr. Jakub Plíkna podpis

Zhotovitel č. 1 (Vedoucí Společník Metrostav TBR a.s.): jméno Ing. Aleš Gothard podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 7**

Název Stavby:	Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice III/2421 III
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 251.2 / 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 251.2 - Opěrná zeď (KSÚS)

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
17 885 610,81

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-1 907 919,50	6 419 843,67	22 397 534,98	4 511 924,17

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-4 200 653,35	11 693 989,89	18 113 833,56	101,28%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-6 108 572,85	29 890 871,52	12 005 260,71	67,12%

Rozpis položek a cen Změny															
Název stavby dle SoD: Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice III/2421 III										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 251.2 - Opěrná zeď (KSÚS)										2					
Číslo a název rozpočtu: SO 251.2 - Opěrná zeď (KSÚS)										Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m. j.	Množství ve Smlouvě	ZBV č. 1	Množství rozdílu po ZBV č. 1	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m. j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	70,000	70,000	0,000	592,628	522,628	232,610	16 282,70	0,00	105 285,80	137 851,20	121 568,50	646,61%
4	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	35,000	4171,013	4136,013	4206,170	4171,170	237,790	8 322,65	0,00	8 359,98	1 000 185,16	991 862,51	100,45%
6	12891	DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TR. III	M3	44,940	44,940	0,000	115,097	70,157	2 502,130	112 445,72	0,00	175 541,93	287 987,65	175 541,93	156,11%
17	26192	VRTY PRO KOTV. INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR V A VI D DO 100MM	M	348,600	577,920	229,320	771,420	422,820	3 384,630	1 179 882,02	0,00	654 925,91	2 610 971,28	1 431 089,26	55,51%
22	285378	KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M	KUS	49,000	61,000	12,000	70,000	21,000	25 034,280	1 226 679,72	0,00	225 308,52	1 752 399,60	525 719,88	18,37%
27	327125	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37	M3	61,640	61,640	0,000	0,000	-61,640	18 548,570	1 143 333,85	-1 143 333,85		0,00	-1 143 333,85	0,00%
28	327125	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37	M3	61,640	61,640	0,000	0,000	-61,640	18 548,570	1 143 333,85	-1 143 333,85	0,00	0,00	-1 143 333,85	0,00%
31	327215	PŘEZDĚNÍ ZDI Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	20,000	20,000	0,000	0,000	-20,000	6 513,070	130 261,40	-130 261,40	0,00	0,00	-130 261,40	0,00%
32	327315	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	70,800	70,800	0,000	0,000	-70,800	9 952,340	704 625,67	-704 625,67	0,00	0,00	-704 625,67	0,00%
34	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	32,077	32,077	0,000	218,657	186,580	13 911,200	446 229,56	0,00	2 595 558,29	3 041 787,85	2 595 558,29	581,66%
36	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	6,415	6,415	0,000	23,080	16,665	33 299,550	213 616,61	0,00	554 937,00	768 553,61	554 937,00	259,78%
37	451312	PODKLADNÍ A VÝPL�의OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	14,494	14,494	0,000	77,758	63,264	6 376,730	92 424,32	0,00	403 420,81	495 845,13	403 420,81	436,49%
43	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	472,000	472,000	0,000	0,000	-472,000	1 346,250	635 430,00	-635 430,00	0,00	0,00	-635 430,00	0,00%
56	938441	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2	472,000	472,000	0,000	0,000	-472,000	273,230	128 964,56	-128 964,56	0,00	0,00	-128 964,56	0,00%
57	938443	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ	M2	472,000	472,000	0,000	0,000	-472,000	414,790	195 780,88	-195 780,88	0,00	0,00	-195 780,88	0,00%
61	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	44,940	44,940	0,000	168,908	123,968	5 448,230	244 843,46	0,00	675 406,18	920 249,64	675 406,18	275,85%
63	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	23,600	23,600	0,000	7,120	-16,480	7 216,210	170 302,56	-118 923,14	0,00	51 379,42	-118 923,14	0,00%
		Nové položky													
72(N)	3620(N)	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - JEŘÁBY STAVEBNÍ	KPL	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1 491 531,250	0,00	0,00	1 491 531,25	1 491 531,25	1 491 531,25	100,00%
73(N)	22594(N)	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ - OCELOVÉ PŘEVÁZKY	T	0,000	0,000	0,000	8,268	8,268	56 140,530	0,00	0,00	464 169,90	464 169,90	464 169,90	100,00%
74(N)	13283(N)	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	0,000	0,000	0,000	121,000	121,000	1 076,000	0,00	0,00	130 196,00	130 196,00	130 196,00	100,00%
75(N)	311351311(N)	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	0,000	0,000	0,000	352,151	352,151	1 330,000	0,00	0,00	468 360,83	468 360,83	468 360,83	100,00%
76(N)	311351312(N)	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	0,000	0,000	0,000	352,151	352,151	221,000	0,00	0,00	77 825,37	77 825,37	77 825,37	100,00%
77(N)	311351911(N)	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	0,000	0,000	0,000	352,151	352,151	234,000	0,00	0,00	82 403,33	82 403,33	82 403,33	100,00%
78(N)	941321111(N)	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	0,000	0,000	0,000	352,151	352,151	85,800	0,00	0,00	30 214,56	30 214,56	30 214,56	100,00%
79(N)	941321211(N)	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m za každý den použití	m2	0,000	0,000	0,000	31 693,590	31 693,590	2,97	0,00	0,00	94 129,96	94 129,96	94 129,96	100,00%
80(N)	941321311(N)	Odborná prohlídka lešení řadového modulového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2	kus	0,000	0,000	0,000	10,000	10,000	3 320,000	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	100,00%
81(N)	941321811(N)	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	0,000	0,000	0,000	352,151	352,151	60,800	0,00	0,00	21 410,78	21 410,78	21 410,78	100,00%

82(N)	942322112(N)	Montáž těžkých konzol pro založení lešení v přes 10 do 20 m s jednou podlahou š přes 0,9 do 1,2 m	m	0,000	0,000	0,000	381,363	381,363	2 780,000	0,00	0,00	1 060 189,14	1 060 189,14	1 060 189,14	100,00%
83(N)	942322212(N)	Příplatek k těžké konzole pro založení lešení v přes 10 do 20 m s jednou podlahou š přes 0,9 do 1,2 m za každý den použit	m	0,000	0,000	0,000	38136,300	38136,300	40,100	0,00	0,00	1 529 265,63	1 529 265,63	1 529 265,63	100,00%
84(N)	942322812(N)	Demontáž těžkých konzol pro založení lešení v přes 10 do 20 m s jednou podlahou š přes 0,9 do 1,2 m	m	0,000	0,000	0,000	381,363	381,363	1 720,000	0,00	0,00	655 944,36	655 944,36	655 944,36	100,00%
85(N)	944121122(N)	Montáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutýčového	m	0,000	0,000	0,000	381,363	381,363	25,200	0,00	0,00	9 610,35	9 610,35	9 610,35	100,00%
86(N)	944121222(N)	Příplatek k ochrannému zábradlí dílcovému vnitřnímu dvoutýčovému za každý den použití	m	0,000	0,000	0,000	34322,670	34322,670	0,570	0,00	0,00	19 563,92	19 563,92	19 563,92	100,00%
87(N)	944121822(N)	Demontáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutýčového	m	0,000	0,000	0,000	381,363	381,363	15,200	0,00	0,00	5 796,72	5 796,72	5 796,72	100,00%
88(N)	993121211(N)	Dovoz a odvoz lešení prostorového těžkého do 10 km včetně naložení a složení	m3	0,000	0,000	0,000	457,636	457,636	18,100	0,00	0,00	8 283,20	8 283,20	8 283,20	100,00%
89(N)	993121219(N)	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového těžkého ZKD 10 km přes 10 km	m3	0,000	0,000	0,000	4576,356	4576,356	5,327	0,00	0,00	24 380,06	24 380,06	24 380,06	100,00%
90(N)	998153131(N)	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvámic nebo monolitické v do 12 m	t	0,000	0,000	0,000	2,099	2,099	568,000	0,00	0,00	1 192,13	1 192,13	1 192,13	100,00%
91(N)	342351911(N)	Příplatek k cenám bednění výplňových stěn a příček za pohledový beton	m2	0,000	0,000	0,000	353,137	353,137	248,000	0,00	0,00	87 577,98	87 577,98	87 577,98	100,00%
Celkem											- 4 200 653,35	11 693 989,89	9 569 696,48		

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Robert Brož Ph.D., (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Ing. Roman Vitner, (TDS/TDI)

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:			Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice III/2421 III		
1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	30 522 313,41			
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	39 661 367,43			
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	47 990 254,59			
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	129,94%			
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%			
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%			

6=32+30	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	9 139 054,02
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	29,94%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	9 156 694,02

12=(1/70,15)	Limit	4 578 347,01
13=(30)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+38	Hodnota skupiny 5	0,00

- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny de minimis Změny neměnní celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice III/2421 III	- 10 878 827,62	20 017 881,64	9 139 054,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10 878 827,62	20 017 881,64	9 139 054,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 251.2	1	Změna statického zajištění OZ s ohledem na reálný stav stávající OZ a změna lanových kotev s ohledem na odlišný průběh skalního masivu vůči předpokladům ZDS	- 1 907 919,50	6 419 483,67	4 511 564,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 907 919,50	6 419 483,67	4 511 564,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 251.2	2	Zatrubnění podzemní štol v páse OZ	0,00	204 623,64	204 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 623,64	204 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 251.1	3	Změna obkladu OZ z lomového kamene (snížení rozsahu realizace s ohledem na celkovou změnu statického zajištění OZ)	- 1 720 886,18	0,00	- 1 720 886,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 720 886,18	0,00	- 1 720 886,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 101	4	Změna konstrukce vozovky a jejího odvodnění v horní části OZ (ul. Nádražní)	- 1 891 710,90	1 373 410,04	- 518 300,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 891 710,90	1 373 410,04	- 518 300,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 181	5	Změna přechodného dopravního značení v rámci vynucené změny termínu dokončení stavby	- 397 199,88	326 374,40	- 70 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 397 199,88	326 374,40	- 70 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 901	6	Odpočet aktuálně zbytných konstrukcí na pozemku č. 2140 k.ú. Roztoky u Prahy [742503] s ohledem na změnu majitele tohoto pozemku během výstavby	- 760 458,01	0,00	- 760 458,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 760 458,01	0,00	- 760 458,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 251.2	7	Celková změna statického zajištění OZ s ohledem na reálný stav stávající OZ vč. realizace deviatoru	- 4 200 653,35	11 693 989,89	7 493 336,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4 200 653,35	11 693 989,89	7 493 336,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	7
Název stavby:	Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice III/2421 III
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 251.2 - Opěrná zeď (KSÚS)
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 251.2 / 2

Doklad	počet listů
1) Oznámení údalosti / okolnosti Stavby č. 8, resp. č. 3 pro stavební objekt SO 251.2	2
2) Souhlas KSÚS ke zpracování ZBV na základě oznámení Stavby č. 8, resp. č. 3 o změně stavby pro SO 251.2	1
3) Vyjádření autorského dozoru (AD)	2
4) Vyjádření technického dozoru stavby / investora (TDS / TDI)	1
5) Zápis z kontrolního dne č. 23 ze dne 23. 09. 2025	4
6) Časový harmogram stavby před zahájením stavebních prací	2
7) Časový harmonogram změny, příloha Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo	2
8) Projektová dokumentace změny zemních kotev v OZ v horní úrovni	1
9) Projektová dokumentace změny zemních kotev v deviátoru	1
10) Projektová dokumentace změny, výkaz zemních kotev a vrtání v deviátoru	1
11) Projektová dokumentace změny, ocelové převážky	1
12) Projektová dokumentace změny, výkaz ocelových převážek	5
13) Projektová dokumentace změny, výkres tvaru deviátoru	1
14) Projektová dokumentace změny, tabulka výztuže deviátoru	4
15) Projektová dokumentace posuvného bednění vč. návrhu a posouzení k OZ	6
16) Projektová dokumentace změny, tabulka výztuže stěn OZ mezi žebry	8
17) Doprovodná fotodokumentace	6
Počet listů celkem	48

Soupis prací SO po všech změnách										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Název stavby: Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice III/2421 III Číslo a název SO/PS: SO 251.2 - Opěrná zeď (KSÚS) Číslo a název rozpočtu: SO 251.2 - Opěrná zeď (KSÚS)										2						
										celkem po všech změnách						
poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	ZBV č. 1	Množství rozdílu po ZBV č. 1	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny sčítané v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	360,740	1150,513	780,773	1150,513	780,773	290,700	104 888,70	0,00	220 634,40	334 523,10	229 634,40	218,93%	
		demoliční materiál - stavební suť (kámen, beton, železobeton)														
		pol. 12891 44,94*1,9=85,388 [A] pol. 08013 17,497*2,0=45,492 [B] pol. 08015 44,94*2,3=103,382 [C] pol. 08016a 27*2,5=67,500 [D] pol. 08016b 23,8*2,5=59,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=360,740 [F]														
		zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.														
		ZBV č. 1:														
		pol. 12891 44,94*1,9=85,388 [A] pol. 08013 17,497*2,0=45,492 [B] pol. 08015 44,94*2,3=103,382 [C] pol. 08016a 27*2,5=67,500 [D] pol. 08016b 23,8*2,5=59,000 [E] pol. 17180 (finální likvidace valu z pozice žebra č. 7) 415,67*1,9=780,773 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=1150,513 [G]														
2	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	70,000	70,000	0,000	592,628	522,628	232,610	10 282,70	0,00	121 968,50	137 851,20	121 968,50	746,61%	
		zemina														
		pol. 12373 35,0*2,0=70,000 [A]														
		zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.														
		ZBV č. 7														
		V souvislosti se změnou položky poř. č. 4 (kód 12737) a č. 6 (kód 12891): VV: 280,628 [B]						280,628								
		V souvislosti s novou položkou poř. č. 74 (H) (kód 13283 (H): VV: 121*2=242,000 [C]						242,000								
		[A]+ [B]+[C] = 592,628						592,628								
3	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	5 815,240	5 815,24	0,00	0,00	5 815,24	0,00	0,00%	
		izolace														
		pol. 07817 200*0,005=1,000 [A]														
		zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.														
4	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	35,000	4 171,013	4 136,013	4 206,170	4 171,170	237,700	8 322,85	0,00	991 862,51	1 000 185,16	901 862,51	11917,83%	
		odkop křinu za rubem na trvalou skládku														
		dle VPH délka zářezu 70=70,000 [A] plocha křinu 0,5=0,500 [B] a*b=35,000 [C]														
		položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapožené - ošetření výkopů dle požadavků po celou dobu práce v něm vč. klimatizací opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - řezání po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovosti čerpadl soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - řezání a rozkopávání jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svaňování a přestav. svaňů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopkyvky, odstranění kořenů a napedávek - pažení, vzepření a rozeptání vč. přepážování (výjma šáhtových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů - zhotovení podloží, případně i svaňů vč. svaňování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopě - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (přezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zábrty a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násepů) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 0141**														
		ZBV č. 1: (ve spojitosti s novými nezbytnými položkami změny 17180 (H) a 17180 (H))														
		Postupné odčerpávání zemní valu (násep) v ul. Nádražní z pozice žebra č. 7 a přesun zemního valu (násep) na ostatní pozice pro jednotlivá žebra, tj. zajištění nezbytného prostoru pro vrtovou soupravu k vrtání zemních kolev o hloubce nad 9 m v druhé vlně činnosti na ostatních žebrech z materiálů z pozice na žebro č. 7														
		3) žebro č. 8: pol. 1005 v. dráze vrše rovné 206,740 m.s.m. s daní (severozápadní) 201,063; rozstř. rovní 5,063; 3,0435,362*41,5670 [H] = 391,849 [H]				391,849		391,849								
		3) žebro č. 9: pol. 1005 v. dráze vrše rovné 206,252 m.s.m. s daní (severozápadní) 201,063; rozstř. rovní 5,130; 3,1345,362*41,5670 [H] = 397,245 [H]				397,245		397,245								
		4) žebro č. 10: pol. 1005 v. dráze vrše rovné 205,060 m.s.m. s daní (severozápadní) 202,710; rozstř. rovní 4,150; 4,1505,362*41,5670 [H] = 319,924 [H]				319,924		319,924								
		5) žebro č. 11: pol. 1005 v. dráze vrše rovné 205,363 m.s.m. s daní (severozápadní) 203,540; rozstř. rovní 3,363; 3,3635,362*41,5670 [H] = 259,254 [H]				259,254		259,254								
		6) žebro č. 12: pol. 1005 v. dráze vrše rovné 207,415 m.s.m. s daní (severozápadní) 203,540; rozstř. rovní 3,673; 3,6735,362*41,5670 [H] = 298,724 [H]				298,724		298,724								
		7) žebro č. 13: pol. 1005 v. dráze vrše rovné 207,927 m.s.m. s daní (severozápadní) 203,634; rozstř. rovní 4,303; 4,3035,362*41,5670 [H] = 331,718 [H]				331,718		331,718								
		8) žebro č. 14: pol. 1005 v. dráze vrše rovné 203,440 m.s.m. s daní (severozápadní) 204,043; rozstř. rovní 4,397; 4,3975,362*41,5670 [H] = 338,965 [H]				338,965		338,965								
		9) žebro č. 15: pol. 1005 v. dráze vrše rovné 205,343 m.s.m. s daní (severozápadní) 204,549; rozstř. rovní 4,099; 4,0995,362*41,5670 [H] = 315,992 [H]				315,992		315,992								
		10) žebro č. 16: pol. 1005 v. dráze vrše rovné 206,325 m.s.m. s daní (severozápadní) 205,130; rozstř. rovní 5,173; 5,1735,362*41,5670 [H] = 398,941 [H]				398,941		398,941								
		11) žebro č. 17: pol. 1005 v. dráze vrše rovné 206,559 m.s.m. s daní (severozápadní) 205,130; rozstř. rovní 4,399; 4,3995,362*41,5670 [H] = 393,060 [H]				393,060		393,060								
		12) žebro č. 18: pol. 1005 v. dráze vrše rovné 206,355 m.s.m. s daní (severozápadní) 205,130; rozstř. rovní 4,702; 4,7025,362*41,5670 [H] = 397,565 [H]				397,565		397,565								
		13) žebro č. 19: pol. 1005 v. dráze vrše rovné 206,754 m.s.m. s daní (severozápadní) 202,597; rozstř. rovní 4,157; 4,1575,362*41,5670 [H] = 322,776 [H]				322,776		322,776								

[illegible]

[illegible]

		položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologi výroby betonu, - zřízení pracovních a dohledných spár, včetně potřebných úprav, výjimek, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podlépné konstr. (sloupce) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vř. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, nártků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vř. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro počištění požadované izotace, povlaků a nártků, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a neizolačních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nártky zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů													
26	317360	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 1050S, B500B	T	5,975	5,975	0,000	5,975	0,000	33 200,550	108 904,81	0,00	0,00	108 904,81	0,00	0,00%
		dle pol. 317325 29,873*0,2+6,975 [A]													
		položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vř. armakolů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a kryt výztuže betonem, - veškeré svazy nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotveních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškeré opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících stříni nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříň se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících stříni nebo míst pro měření bludných proudů.													
27	327126	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37	M3	61,640	61,640	0,000	0,000	-61,640	18 548,570	1 143 333,85	-1 143 333,85	0,00	0,00	-1 143 333,85	-100,00%
		prefabrikované obkládové panely - C30/37 XC4 XF2, XD1 výroba prefabrikátů včetně výztuže, závěsných prvků, kotvení pro obklad včetně dopravy dílců na stavbu													
		dle výkresu tvaru dílců panely výšky 0,50m 14*0,25+3.500 [A] panely výšky 1,00m 11*4*0,51+58.140 [B] Celkem: A+B=61.640 [C]													
		- dodání dílců požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně kompletní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpětých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsné oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílců, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílců na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoci pro montáž dílců, - označení dílců výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílců pro dodržení požadované přenosnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškeré zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílcům (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).													
		ZBV Č. 7													
		Celkový odpočet zbytné konstrukce v rámci této celkové změny: VV-61,640					-61,640								
28	327126	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37	M3	61,640	61,640	0,000	0,000	-61,640	18 548,570	1 143 333,85	-1 143 333,85	0,00	0,00	-1 143 333,85	-100,00%
		prefabrikované obkládové panely - C30/37 XC4 XF2, XD1 montáž panelů na stavbě													
		dle výkresu tvaru dílců panely výšky 0,50m 14*0,25+3.500 [A] panely výšky 1,00m 11*4*0,51+58.140 [B] Celkem: A+B=61.640 [C]													
		- dodání dílců požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně kompletní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpětých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsné oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílců, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílců na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoci pro montáž dílců, - označení dílců výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílců pro dodržení požadované přenosnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškeré zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílcům (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).													
		ZBV Č. 7													
		Celkový odpočet zbytné konstrukce v rámci této celkové změny: VV-61,640					-61,640								
29	327126	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37	M3	37,600	37,600	0,000	37,600	0,000	18 548,570	697 426,23	0,00	0,00	697 426,23	0,00	0,00%
		prefabrikovaná nosná žebra - C30/37 XC4 XF2, XD1 výroba prefabrikátů včetně výztuže, závěsných prvků včetně dopravy dílců na stavbu													
		dle výkresu tvaru dílců 1,06+1,63+2,0+2,33+2,42+2,52+2,63+2,46+2,47+2,28+2,13+2,02+2,18+2,11+1,96+1,72+1,47+1,22+0,96=37,600 [A]													

[illegible]

		- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologi výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odstrkovačích prostředků, - podpěrné konstr. (skružky) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr. vř. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních řel, kapes, náštíků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vř. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a náštříků, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kolejnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nálety zabráňující soudržnost betonu a bednění), - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamením, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů																		
34	327305	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÝHO BETONU DO C30/37	M3	32,077	32,077	0,000	218,657	188,580	13 911,200	448 229,58	0,00	2 595 558,29	3 041 787,85	2 595 558,29	581,98%					
		monolitická dobetonávky koruny zdí - C30/37 XC2 XF3 včetně vystrojení dilatálních spár a smykových tmů																		
		dle výkresu svaru předpokl.přůmět dobetonávky 58,322=58.322 [A] průměrná výška 0,550=0.550 [B] a*b=32.077 [C]																		
		- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologi výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odstrkovačích prostředků, - podpěrné konstr. (skružky) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr. vř. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních řel, kapes, náštíků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vř. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a náštříků, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kolejnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nálety zabráňující soudržnost betonu a bednění), - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamením, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů																		
		ZBV Č. 7																		
		dle výkresu svaru - devlátor (viz list "O6 Seznam dokladů" E.13) předpokl.přůmět devlátoru 24.775=24.775 [C] průměrná výška 2,350=2.350 [D] c*d=58,221 [E]					58,221													
		353,137*0,26*1,05 * ŽS stěna tl.0,25m + koef. nerovnosti f,05 (monolitická konstrukce mezi žebry)=92,698 [F] Z toho Místo Roztoky: 353,137*0,075=26,485 m3 Z toho KSÚS: 32,698-26,485=66,213 m3					92,698													
		85,694*0,805**0,5+1,17 (rozšíření dobetonávky koruny zdí)*34,490 [G]					36,690													
		[E]*[C]+[F]+[G] =218,657					218,657													
35	327305	VÝSTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH ZOCELI 10X0,6 B500B	T	1,558	1,558	0,000	1,558	0,000	33 298,550	51 814,10	0,00	0,00	51 814,10	0,00	0,00%					
		výstuž dobetonávky v patě zdi																		
		dle pol. 327325a 7,78*0,2=1.558 [A]																		
		Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostavbělní a vnitrostavbělní dopravy (rovnněž přesunŷ). včetně naložení a složení, případnē s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitē, střihání, řezání, ohybání a spojování do všech požadovaných tvarů (vř. amakobů) a uložení a požadovaným zaplštěním pokohy a kryš výztuže betonem; - velkáse svazy nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkovŷch konstrukci, - ochranu výztuže do doby jejího zaбетонování, - úpravy výztuže pro zřízení železобетонovyч ch kloubů,kotevnich prvků,závěsných ok a doplňkovŷch konstrukci, - velkénasť opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojenī výztuže, které je součástí ochranny konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do mělicŷch sítnī nebo míst pro mělení bludných proudů (vlastní mělici sítnī se uváděj položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení mělicŷch zařízení a úprawy pro ně, - osazení mělicŷch sítnī nebo míst pro mělení bludných proudů.																		
36	327306	VÝSTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH ZOCELI 10X0,6 B500B	T	6,415	6,415	0,000	23,080	18,865	33 298,550	213 816,81	0,00	554 937,00	768 053,01	554 937,00	259,78%					
		dle pol. 327325b 32,077*0,20=6.415 [A]																		
		Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostavbělní a vnitrostavbělní dopravy (rovnněž přesunŷ). včetně naložení a složení, případnē s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitē, střihání, řezání, ohybání a spojování do všech požadovaných tvarů (vř. amakobů) a uložení a požadovaným zaplštěním pokohy a kryš výztuže betonem; - velkáse svazy nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkovŷch konstrukci, - ochranu výztuže do doby jejího zaбетонování, - úpravy výztuže pro zřízení železобетонovyч ch kloubů,kotevnich prvků,závěsných ok a doplňkovŷch konstrukci, - velkénasť opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojenī výztuže, které je součástí ochranny konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do mělicŷch sítnī nebo míst pro mělení bludných proudů (vlastní mělici sítnī se uváděj položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení mělicŷch zařízení a úprawy pro ně,																		
		ZBV Č. 7																		

		položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové maltý předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, šlepení, smílení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykládá se samostatně položkami SD 48													
42	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOCORTI TL DO 150MM	M2	12,000	12,000	0,000	12,000	0,000	196,160	2 353,92	0,00	0,00	2 353,92	0,00	0,00%
		podkladní vrstva v místě přechodů na římsy pod opěvnění SD 0-32													
		dle situace 6,0*6,0=12,00 [A]													
		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje posílky, nálety													
43	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	472,000	472,000	0,000	0,000	-472,000	1 346,250	635 430,00	-635 430,00	0,00	0,00	-635 430,00	-100,00%
		Hloubkové přespárování zdiva opěrné zdi													
		dle schématu injektáže rozvinutá sanovaná plocha 472=472,000 [A]													
		položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčistění spar (vykrabání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu spárování odložení suší a přebytečného materiálu potřebné lešení													
		ZBV č. 7													
		Celkový odpočet zbytných prací a konstrukcí v rámci této celkové změny: VV-472,000					-472,000								
44	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	70,000	70,000	0,000	70,000	0,000	173,620	12 153,40	0,00	0,00	12 153,40	0,00	0,00%
		izolace zasypané části spodní stavby pouze nálety - ALP + 2x ALN													
		dle vzorových řeží na zasypaném lici základů 70=70,000 [A]													
		položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, otvůrníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextili													
46	711132	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNÉ STĚKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	200,000	200,000	0,000	200,000	0,000	479,950	95 990,00	0,00	0,00	95 990,00	0,00	0,00%
		systém vodotěsné izolace pod římsou a na obtaženém rubu dobetonávky zdi													
		dle vzorových řeží a tvarů pod římsou - půdorysný průmět včetně přesahu 95=95,000 [A] vnitřní část s přesahem na pláň 70*1,5=105,000 [B] Celkem: A+B=200,000 [C]													
		položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, otvůrníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextili													
46	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝM PÁSY	M2	95,000	95,000	0,000	95,000	0,000	390,050	33 254,75	0,00	0,00	33 254,75	0,00	0,00%
		ochrana pod římsou pásy s Al vložkou													
		pod římsou - půdorysný průmět včetně přesahu 95=95,000 [A]													
		položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace													
47	78380	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	153,000	153,000	0,000	153,000	0,000	446,100	68 253,30	0,00	0,00	68 253,30	0,00	0,00%
		ochranný nálet povrchu římsy													
		dle VPR a tvarů půdorysný průmět 95=95,000 [A] vnitřní část a oklep 0,5*0,3*72,5=58,000 [B] Celkem: A+B=153,000 [C]													
		- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.													
48	78384	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-D)	M2	21,000	21,000	0,000	21,000	0,000	509,760	10 704,96	0,00	0,00	10 704,96	0,00	0,00%
		nátěr odrazné hrany říms													
		dle VPR a výkresů tvaru 70,0* (0,150+0,150)=21,000 [A]													
		- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.													
49	87815	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM	M	77,000	77,000	0,000	77,000	0,000	93,560	7 204,12	0,00	0,00	7 204,12	0,00	0,00%

		odvodňovací trubčky OP zdi													
		dle rozvinutého pohledu a vzorových řezů počet vtů 35=35.000 [A] průměrná délka 2,2 m=2.200 [B] a*b=77.000 [C]													
		položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiálu a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zastřešení konců a pod. - úprava prostupů, průtlačů, šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí - ochrana potrubí náletem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chráničků - položky platí pro práce prováděné v prostoru zabezpečeném i v kolektorech, chráničcích													
50	9112A3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR. MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	63.500	63.500	0,000	63.500	0,000	255.770	16 241,40	0,00	0,00	16 241,40	0,00	0,00%
		odstranění původního zábradlí v koruně zdi - odkup zhotovitelem za cenu šrotu													
		dle stávajícího stavu 63,5=63.500 [A]													
		položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo													
51	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	72.000	72.000	0,000	72.000	0,000	7 743,710	557 547,12	0,00	0,00	557 547,12	0,00	0,00%
		zabírádí na římsách včetně montáže, kotvení, PKO													
		dle PD 72,0=72.000 [A]													
		položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, tj. kotvení desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a závluku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případně nivelační hmoty pod kotvení desky													
52	9113B3	SVODIDLO OCEL SILNÍČ. JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	83.000	83.000	0,000	83.000	0,000	288.950	23 962,85	0,00	0,00	23 962,85	0,00	0,00%
		odstranění stávajícího svodidla včetně náběhů - odkup zhotovitelem													
		dle situace stávajícího stavu 83,0=83.000 [A]													
		položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo													
53	9119C1	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	94.000	94.000	0,000	94.000	0,000	6 121,270	575 399,38	0,00	0,00	575 399,38	0,00	0,00%
		svodidlo na římsu včetně náběhů													
		dle situace na římsu 70=70.000 [A] náběhy 12+12 =24.000 [B] koncový náběh atypický dle sjezdu Celkem: A+B=94.000 [C]													
		položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dílčích prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, tj. kotvení desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a závluku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případně nivelační hmoty pod kotvení desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrť - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflektivní fólie													
54	9172Z3	SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	13.000	13.000	0,000	13.000	0,000	516,870	6 719,31	0,00	0,00	6 719,31	0,00	0,00%
		bet. obrubník š. 100 mm - vnější obruba přechodů k římsu													
		dle půdorysu 5,0+1,5+5,0+1,5=13.000 [A]													
		Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.													
55	9172Z4	SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	10.000	10.000	0,000	10.000	0,000	609,010	6 090,10	0,00	0,00	6 090,10	0,00	0,00%
		bet. silniční obrubník š. 150 mm, výškový náběh - vnitřní obruba přechodů na římsu													
		dle půdorysu 5,0+5,0=10.000 [A]													
		Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.													
56	938441	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2	472,000	472,000	0,000	0,000	-472,000	273,230	128 964,56	-128 964,56	0,00	0,00	-128 964,56	-100,00%
		omytí zdiva po provedení sanačních prací													
		dle schématu injektáže rozvinutá sanovaná plocha 472=472.000 [A]													
		položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu													
		ZBV č. 7													
		Celkový odpočet zbytných prací v rámci této celkové změny: VV:-472,000					-472,000								
57	938443	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ	M2	472,000	472,000	0,000	0,000	-472,000	414,790	195 780,88	-195 780,88	0,00	0,00	-195 780,88	-100,00%
		očištění zdiva po odstranění stávající vrstvy štuketu na říci zdi													
		dle schématu injektáže rozvinutá sanovaná plocha 472=472.000 [A]													
		položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu													
		ZBV č. 7													
		Celkový odpočet zbytných prací v rámci této celkové změny: VV:-472,000					-472,000								
58	94290	TĚŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 KPA	M3OP	1 180,000	1 180,000	0,000	1 180,000	0,000	225.470	261 545,20	0,00	0,00	261 545,20	0,00	0,00%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		Žebro 5 - Žebro 6 (od v.201,501)" (2,549*9,50)						24,216									
		Žebro 6 - Žebro 7 (od v.201,792)" (2,530*9,50)						24,035									
		Žebro 7 - Žebro 8 (od v.201,976)" (2,512*9,50)						23,864									
		Žebro 8 - Žebro 9 (od v.202,124)" (2,511*9,50)						23,855									
		Žebro 9 - Žebro 10 (od v.203,262)" (2,470*8,50)						20,995									
		Žebro 10 - Žebro 11 (od v.203,903)" (2,451*9,00)						19,808									
		Žebro 11 - Žebro 12 (od v.204,058)" (2,451*9,00)						19,808									
		Žebro 12 - Žebro 13 (od v.204,232)" (2,451*9,00)						19,808									
		Žebro 13 - Žebro 14 (od v.204,423)" (2,454*9,00)						19,832									
		Žebro 14 - Žebro 15 (od v.205,628)" (2,514*7,00)						17,598									
		Žebro 15 - Žebro 16 (od v.206,839)" (2,530*6,00)						15,180									
		Žebro 16 - Žebro 17 (od v.208,047)" (2,533*5,00)						12,665									
		Žebro 17 - Žebro 18 (od v.209,250)" (2,521*4,00)						10,094									
		Žebro 18 - Žebro 19 (od v.210,439)" (2,495*3,00)						7,485									
		Žebro 19 - římsa 2 (od v.210,115)" 18,65						18,850									
		Součet						352,151									
793(N)	941321111(N)	Montáž lešení řadového modulového těžišného zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	0,000	0,000	0,000		352,151	352,151	85,80	0,00	0,00	30 214,56	30 214,56	30 214,56	100,00%	
		ZBV č. 7															
		Součet celkového zmonolitnění ŽS konstrukce mezi žebry v rámci využití atypického posuvného bednění od základu k hraně OZ na míru k OZ (viz list "06 Seznam dokladů" č. 15), š, betonování po částech OZ vždy s novou montáží, demontáž a posunem															
		JC je určena z ohledem na atypičnost v souladu se Smlouvou o dílo podle ceníku ÚRS 2005-I															
		Lešení řadové modulové těžišné pracovní s podlahami s provozním zatížením tl. 4 do 300 kg/m2 šířky tl. SW09 od 0,9 do 1,2 m výšky do 10 m montáž															
		Žebro 1 - římsa 1 (od v.206,833)" 8,950						8,950									
		Žebro 1 - Žebro 2 (od v.203,333)" (2,435*4,00)						9,740									
		Žebro 2 - Žebro 3 (od v.204,551)" (2,495*6,00)						14,970									
		Žebro 3 - Žebro 4 (od v.203,234)" (2,508*7,50)						18,810									
		Žebro 4 - Žebro 5 (od v.201,917)" (2,511*9,00)						22,599									
		Žebro 5 - Žebro 6 (od v.201,501)" (2,549*9,50)						24,216									
		Žebro 6 - Žebro 7 (od v.201,792)" (2,530*9,50)						24,035									
		Žebro 7 - Žebro 8 (od v.201,976)" (2,512*9,50)						23,864									
		Žebro 8 - Žebro 9 (od v.202,124)" (2,511*9,50)						23,855									
		Žebro 9 - Žebro 10 (od v.203,262)" (2,470*8,50)						20,995									
		Žebro 10 - Žebro 11 (od v.203,903)" (2,451*9,00)						19,808									
		Žebro 11 - Žebro 12 (od v.204,058)" (2,451*9,00)						19,808									
		Žebro 12 - Žebro 13 (od v.204,232)" (2,451*9,00)						19,808									
		Žebro 13 - Žebro 14 (od v.204,423)" (2,454*9,00)						19,832									
		Žebro 14 - Žebro 15 (od v.205,628)" (2,514*7,00)						17,598									
		Žebro 15 - Žebro 16 (od v.206,839)" (2,530*6,00)						15,180									
		Žebro 16 - Žebro 17 (od v.208,047)" (2,533*5,00)						12,665									
		Žebro 17 - Žebro 18 (od v.209,250)" (2,521*4,00)						10,094									
		Žebro 18 - Žebro 19 (od v.210,439)" (2,495*3,00)						7,485									
		Žebro 19 - římsa 2 (od v.210,115)" 18,65						18,850									
		Součet						352,151									
793(N)	941321211(N)	Přísplatek k lešení řadovému modulovému těžišnému do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m za každý den použití	m2	0,000	0,000	0,000		31 693,590	31 693,590	2,97	0,00	0,00	94 129,96	94 129,96	94 129,96	100,00%	

[illegible]

		Celkem plán 90 dní														
		381,363*90					34 322,670									
87(N)	944121822(N)	Demontáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešňových konstrukcích dvoutýlového	m	0,000	0,000	0,000	381,363	381,363	15,20	0,00	0,00	5 796,72	5 796,72	5 796,72	100,00%	
		ZBV č. 7														
		Součáste celkového zmonolitnění ŽB konstrukce mezi žebry v rámci využití atypického posuvného bednění od základu k hraně OZ na míru k OZ (viz list "06 Seznam dokladů" č. 15), tj. betonování po částech OZ vždy s novou montáží, demontáží a posunem														
		JC je určena s ohledem na atypičnost v souladu se Smlouvou o dílo podle ceníku ÚRS 2025-I														
		Zábradlí ochranné dílcové vnitřní na lešňových konstrukcích dvoutýlové demontáž														
88(N)	993121211(N)	Dovoz a odvoz lešení prostorového těžkého do 10 km včetně naložení a složení	m3	0,000	0,000	0,000	457,836	457,836	18,10	0,00	0,00	8 283,20	8 283,20	8 283,20	100,00%	
		ZBV č. 7														
		Součáste celkového zmonolitnění ŽB konstrukce mezi žebry v rámci využití atypického posuvného bednění od základu k hraně OZ na míru k OZ (viz list "06 Seznam dokladů" č. 15), tj. betonování po částech OZ vždy s novou montáží, demontáží a posunem														
		JC je určena s ohledem na atypičnost v souladu se Smlouvou o dílo podle ceníku ÚRS 2025-I														
		Zábradlí ochranné dílcové vnitřní na lešňových konstrukcích dvoutýlové demontáž														
		lešení š. až 1,20m														
		381,363*1,20					457,836									
89(N)	993121219(N)	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového těžkého ŽKD 10 km přes 10 km	m3	0,000	0,000	0,000	4 578,356	4 578,356	5,33	0,00	0,00	24 380,06	24 380,06	24 380,06	100,00%	
		ZBV č. 7														
		Součáste celkového zmonolitnění ŽB konstrukce mezi žebry v rámci využití atypického posuvného bednění od základu k hraně OZ na míru k OZ (viz list "06 Seznam dokladů" č. 15), tj. betonování po částech OZ vždy s novou montáží, demontáží a posunem														
		JC je určena s ohledem na atypičnost v souladu se Smlouvou o dílo podle ceníku ÚRS 2025-I														
		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového těžkého, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km														
		lešení š. až 1,20m														
		381,363*1,20					457,836									
		457,8356*10 Přepočtené koeficientem množství					4 578,356									
90(N)	998153131(N)	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	0,000	0,000	0,000	2,069	2,069	568,00	0,00	0,00	1 192,13	1 192,13	1 192,13	100,00%	
		ZBV č. 7														
		Součáste celkového zmonolitnění ŽB konstrukce mezi žebry v rámci využití atypického posuvného bednění od základu k hraně OZ na míru k OZ (viz list "06 Seznam dokladů" č. 15), tj. betonování po částech OZ vždy s novou montáží, demontáží a posunem														
		JC je určena s ohledem na atypičnost v souladu se Smlouvou o dílo podle ceníku ÚRS 2025-I														
		Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se avizlou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi základní výšky do 12 m														
91(N)	342351911(N)	Příplatek k cenám bednění výplňových stěn a příček za pohledový beton	m2	0,000	0,000	0,000	353,137	353,137	248,00	0,00	0,00	87 577,98	87 577,98	87 577,98	100,00%	
		ZBV č. 7														
		Součáste celkového zmonolitnění ŽB konstrukce mezi žebry v rámci využití atypického posuvného bednění od základu k hraně OZ na míru k OZ (viz list "06 Seznam dokladů" č. 15), tj. betonování po částech OZ vždy s novou montáží, demontáží a posunem														
		JC je určena s ohledem na atypičnost v souladu se Smlouvou o dílo podle ceníku ÚRS 2025-I														
		Bednění stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton														
		VV:353,137					353,137									

Společnost

„SBT + TBR – Opěrná zeď v Roztokách“
Vedoucí společník Metrostav TBR a.s.

Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 – Libeň

(dále jen „Zhotovitel“)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Smíchov
k rukám Martina Voříška, projektového manažera

Město Roztoky
se sídlem Nám. 5. května 2, 252 63, Roztoky
k rukám Petra Skřivana

(dále jen „Objednatel“)

Stavba: Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha – západ, silnice III/2421

V Praze dne: 13. 07. 2025

Oznámení události / okolnosti na Díle / stavbě: „Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha – západ, silnice III/2421 III“ s dopadem na cenu Díla a na čas realizace

OZNÁMĚNÍ ZMĚNY Č. 8 STAVBY k ZBV č. 7 STAVBY, resp. oznámení změny č. 3 na SO 251.2 Opěrná zeď (KSÚS) k ZBV č. 2 na SO 251.2 Opěrná zeď (KSÚS)

Vážený obchodní partnere,

coby Zhotovitel Díla / stavby „**Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha – západ, silnice III/2421 III**“ (dále též „Dílo“), které pro Vás realizujeme na základě smlouvy o dílo č. SMLD-0741/00066001/2024 ze dne 15. 07. 2024 Vás informujeme, že došlo ke vzniku / zjištění níže uvedených událostí / okolností, které povedou ke změně ceny Díla, a to:

v rámci realizace SO 251.2 Opěrná zeď (KSÚS), v návaznosti na oznámení události / okolnosti č. 2 ze dne 12. 11. 2024, s ohledem na odlišné geologické podmínky, tj. že předpokládané skalní podloží nutné pro zabudování kořene zemních kotev se nachází výrazně hlouběji, než předpokládala ZD stavby, Vás informujeme, že v rámci této skutečnosti je třetí vrtná úroveň podle ZD s ohledem na místní podmínky v zásadě nerealizovatelná, mj. i s ohledem na aktuální lokální porušení konstrukce opěrné zdi (dále jen „OZ“). Tato skutečnost tak nezbytně vede k celkovému statickému přepočtu OZ, přičemž tyto skutečnosti je potřeba kvalifikovat jak nezbytné, a to, aby stavba samotná mohla být dokončena. Je tak nezbytné tuto skutečnost řešit částečnou změnou prefabrikované konstrukce podle ZD na její celkové zmonolitnění s využitím staveništních prefabrikátů jen na žebrech OZ, s následným celkovým zmonolitněním s využitím těžkého posuvného bednění pro realizaci tohoto zmonolitnění, změnu rozsahu jeřábové techniky, rozšíření monolitických prací v hlavě OZ a doplnění ocelových převážek v okolí zemních kotev. Dále je nezbytné celkovou konstrukci rozšířit o deviátor (přenašeč napětí) na protější straně OZ, který přes tzv. mrtvé kotvy vedené v komunikaci v ul. Nádražní, doplní celkové statické zabezpečení OZ. Všechny tyto činnosti de facto podmiňující samotnou realizovatelnost stavby vč. jejích statického zajištění s ohledem

na reálné geologické podmínky a na reálný stav OZ po jejím částečném odbourání, a po provedení zkušebních vrtů v konstrukci OZ.

Tato skutečnost tak změní celkový rozsah realizace konstrukcí v rámci SO 251.2 – Opěrná zeď (KSÚS), a tyto práce tak je nezbytné nerealizovat.

Výše uvedená změna, kterou nemohl Objednatel při zadávání Díla a Zhotovitel při podání nabídky předvídat, *s ohledem na skutečnost, že tento požadavek, resp. změna nastala až během samotné výstavby*, povede ke změně ceny Díla. Žádáme o schválení procesování ZBV č. 7 stavby, jímž předpokládáme změnu výše nákladů a časové náročnosti, které budou specifikovány v souvisejícím ZBV č. 7 stavby, resp. ZBV č. 2 na SO 251.2 – Opěrná zeď (KSÚS).

Vliv na cenu Díla:

ANO

v předpokládané hodnotě MNP -4.200.000,- Kč bez DPH

v předpokládané hodnotě VCP +11.800.000,- Kč bez DPH

Vliv na termín realizace díla:

ANO.

Metrostav TBR a.s.
1504 180 00 Praha 8 - Libeň

Společnost „SBT + TBR – Opěrná zeď v kótách“

SBT + TBR – Opěrná zeď v Roztokách

Vedoucí společník Metrostav TBR a.s.

Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8 - Libeň



Projekt: Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha – západ, silnice III/2421

Věc: Vyjádření KSÚS k ohlášení změn stavby č. 8, SO 251.2

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jako spoluobjednatel akce „Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha – západ, silnice III/2421,“ v souladu se stanoviskem AD a TDI stavby bere na vědomí ohlášení změn na základě aktuálně zjištěných skutečností při realizaci stavby.

Na základě oznámení změny ze dne 13. 07. 2025 s dopadem na cenu díla a termíny dle Smlouvy KSÚS tímto žádá o předložení zpracovaných změnových listů.

Popis změn


V průběhu realizace vrtů pro zabudování kořene zemních kotev došlo ke zjištění, že předpokládané skalní podloží nutné pro bezpečné zabudování kořenů kotev se nachází výrazně hlouběji oproti předpokladu dokumentace. Třetí vrtnou úroveň tak nešlo s ohledem na místní podmínky realizovat dle PD. Bylo nutné zpracování celkového statického přepočtu OZ a změnit zabezpečení OZ. Na základě přepočtu, místo projektově navržené prefabrikované konstrukce OZ, budou použita žebra ze staveništních prefabrikátů, dále OZ bude celkově zmonolitněna včetně rozšíření těchto monolitických prací v hlavě OZ a doplnění ocelových převážek v okolí zemních kotev. Dále je nezbytné celkovou konstrukci rozšířit o deviátor napětí na protější straně OZ, který přes tzv. mrtvé kotvy vedené v komunikaci v ul. Nádražní doplní celkové statické zabezpečení OZ. Tyto změny v tomto rozsahu je nutné realizovat k zabezpečení stability OZ a zajištění bezpečnosti silničního provozu na vytižené komunikaci, kterou OZ nese.

Tyto skutečnosti, které Objednatel ani Zhotovitel nemohl předvídat, budou mít vliv na celkovou cenu díla s dopadem na termín plnění oproti Smlouvě o dílo.

Změny budou řešeny formou ZBV. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetence vedení KSÚS.

Martin Voříšek

Projektový manažer





Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Naše značka
Šír/30/2025

Vyřizuje / linka
Šír/603 181 473

Hradec Králové
04.12.2025

**Věc: „Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha – západ, silnice III/2421“
Komentář AD k ZBV č.7**

SO 251.2 OPĚRNÁ ZEĎ

Vzhledem k odlišným geologickým podmínkám, kdy zadávací dokumentací předpokládané skalní podloží staticky vyhovující pro zabudování kořene zemních kotev bylo dosaženo ve větší, než předpokládané hloubce, je nutné aktualizovat polohu kotev po výšce žeber podle lokálních geologických podmínek (vrtatelnost, realizovatelnost kotev, injektovatelnost kořene). Třetí (horní) vrtaná úroveň předpokládaná vrtáním z komunikace je s ohledem na délky a sklon kotev nerealizovatelná vůbec. Tato skutečnost vyžaduje průběžné statické posudky jednotlivých žeber reagující na konkrétní realizované polohy lanových kotev a celkový statický přepočet opěrné zdi, což je nezbytné pro realizaci stavby v požadovaném čase a s požadovanými statickými parametry. Je nutné provést částečnou změnu prefabrikované konstrukce na monolitickou, využití staveništních prefabrikátů s ocelovými tuhými vložkami na žebrech opěrné zdi, následné zmonolitnění s použitím těžkého posuvného bednění. Je rovněž potřebné upravit rozsah nasazení jeřábové techniky, staticky upravit (tvar, dimenze) betonový trám v hlavě opěrné zdi, včetně doplnění ocelových prvků „mrtvých“ kotev. Třetí (horní) úroveň zemních kotev bude realizována z povrchu komunikace nad korunou opěrné zdi a musí být doplněna o deviátor na protější straně opěrné zdi, který zajistí zakotvení tahových sil v kotvách do staticky vyhovujícího podloží. S ohledem na minimalizaci nákladů je v třetí (horní) úrovni vzájemná vzdálenost lanových kotev upravena a statickým posudkem ověřena na 6m proti původně navrženým roztečím 3m.

Tyto změny jsou podmínkou pro realizovatelnost stavby s ohledem na geologické podmínky a stav opěrné zdi po částečném odbourání, provedení zkušebních vrtů a vizuální kontrolou autorským dozorem.

ČSOB Hradec Králové
IČ: 259 62 914

248454081/0300
DIČ: CZ25962914



Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové

ZÁVĚR

ZBV vyplynuly z aktuálního stavu kamenného zdiva opěrné zdi, konkrétních geologických podmínek a nebylo možné je předvídat.



Ing. Ivan Šír



ČSOB Hradec Králové
IČ: 259 62 914

248454081/0300
DIČ: CZ28786793

Vyřizuje: Ing. Vitner Roman

V Kladně dne: 3.12.2025

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
p. Martin Voříšek

Věc: Vyjádření TDI k oznámení zhotovitele

Stavba: „**Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha – západ, silnice III/2421**“

Na základě oznámení Události/okolnosti zhotovitele č.8, k nimž dochází v průběhu provádění stavebních prací na SO 251.2 konstatuje TDI následující:

1. Popis změn, jejich odůvodnění a navrhovaná řešení

Vzhledem k tomu, že předpokládané skalní podloží nutné pro zabudování kořene zemních kotev se nachází výrazně hlouběji, než předpokládala ZD stavby, nelze třetí vrtnou úroveň podle ZD s ohledem na místní podmínky realizovat. Z toho důvodu došlo k celkovému statickému přepočtu OZ a k těmto změnám statického zabezpečení OZ:

- a) místo projektově navržené prefabrikované konstrukce OZ budou použita žebra ze staveništních prefabrikátů celkově zmonolitněna pomocí těžkého posuvného bednění a jeřábové techniky včetně rozšíření monolitických prací v hlavě OZ a doplnění ocelových převážek v okolí zemních kotev.
- b) dále je nezbytné celkovou konstrukci rozšířit o deviátor (přenašeč napětí) na protější straně OZ, který přes tzv. mrtvé kotvy vedené v komunikaci v ul. Nádražní, doplní celkové statické zabezpečení OZ.

2. Stanovisko TDI

Z pozice TDI potvrzují, že změny popsané v bodech **1.a)** a **1.b)** je nezbytné realizovat pro statické zajištění OZ a Objednatel ani Zhotovitel nemohli předvídat jejich existenci. S navrhovanými opatřeními souhlasím. Průběhy změn jsou písemně zdokumentovány a dostatečně odůvodněny. Nárok zhotovitele na úpravu ceny a prodloužení termínu považuji za opodstatněný.

za IBH spol. s r.o.
Ing. Roman Vitner



IČO: 47540966
DIČ: CZ47540966

bankovní spojení :
Oberbank AG
2500001201/8040

Zápis č. 23 z KD stavby
**„Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha – západ,
silnice III/2421“**
konaného dne 10.9.2025

Přítomni: dle prezenční listiny

A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu

Zhotovitel zprovoznil komunikaci dle podrobného HMG pro plnou uzavírku a od 1.9.2025 je opět řízen provoz SSZ.

B. Zpráva zhotovitele o postupu prací

Zhotovitel dokončil betonáž římsy, provedl pokládku asfaltových vrstev vč. VDZ a osadil svodidla. Dále instaloval úchyty pro zábradlí a provedl přípravu pro betonáž základového pasu (armatura + bednění) za žebrem 1. Dále osadil a zapojil stožáry VO. Aktuálně provádí kosmetické úpravy pohledového betonu OZ.

Předpoklad dalších prací:

- betonáž základu do 13.9.2025
- osazení zábradlí do 13.9.2025
- obklady OZ kamenem od 15.9.2025
- terénní úpravy pod OZ od 15.9.2025

C. Kontrola úkolů z minulých KD

12.1 Zhotovitel neprodleně předloží koncept ZBV ke změnám specifikovaných v oznámeních č. 1, 2, 3 a 4.

ZBV budou předloženy do 3.6.2025.

Předloženo ZBV 1 (pro OZ 1 a 2) a na KD č.14 formálně schválena a doporučena k posouzení supervizi. Zhotovitel neprodleně předloží ZBV pro OZ 3 a 4.

20. KD - ZBV č. 1 předloženo, ZBV č. 2 a č.3 budou předloženy do 22.8.2025.

21. KD – stále nesplněno.

22. KD – stále nesplněno – ZHT předloží nejpozději do 9.9.2025

23. KD - stále nesplněno – vypouští se, dále shrnuto v bodě 23.1.

13.2 DIO zhotovitele bylo neoprávněně pozměněno dodatečnými prvky (přemístění Z2, instalaci betonových svodidel) pro zajištění bezpečnosti kolem nestabilního svahu. Objednatel (KSÚS) zajistí vydání samostatného rozhodnutí.

ZHT požaduje posunutí nebo odstranění svodidel (ve spodním oblouku komunikace v úrovni OZ) a jejich definitivní odvoz po skončení prací spol. STRIX.

Zhotovitel začlení umístění svodidel do DIO od 1.9.2025.

20. KD – Trvá bude začleněno.

22. KD – Trvá bude začleněno.

Splněno – vypouští se.

14.3 Zhotovitel urychlí práce na komplexním dokončení změnové RDS tak, aby mohl předložit všechny zbývající ZBV.

20. KD - Úkol trvá – ZHT předloží koncept ZBV do 22.8.2025.

21. KD – RDS dokončena – ZHT předloží koncept ZBV neprodleně.

22. KD – stále nesplněno – ZHT předloží nejpozději do 9.9.2025

23. KD - stále nesplněno – vypouští se, dále shrnuto v bodě 23.1 a 23.2.

15.2 Zhotovitel předloží podklady a zdůvodnění pro změnu skladby podkladních vrstev komunikace (SO 101) pro administraci ZBV.

ZHT zpracuje po odkrytí konstrukčních vrstev komunikace.

TDI upozorňuje, že v případě zhotovitelem zamýšleného provádění RS 0/32 CA je nutno odebrat vzorky, provést průkazní zkoušky a stanovit recepturu na směr, což zabere AZL cca 10-14 dní. Domnívám se (s ohledem na časový přes), že aplikace RS 0/32 CA má smysl, pouze pokud přinese finanční úspory. Z časové hlediska vychází příznivěji původní projektový návrh – SC C8/10. Zhotovitel předloží písemnou finanční a časovou analýzu svého změnového návrhu a pošle ji objednateli a TDI v termínu do 16.7.2025. Pokud tak neučiní, platí řešení dle PDPS.

Průkazní zkoušky předloženy. Na KD č.18 zhotovitel ujistil, že technologie RS CA přinese časovou i finanční úsporu a navíc toto řešení je v souladu s technologií uvažovanou pro komunikaci průtahu Roztoky projektovanou firmou PUDIS.. Do KD č.19 předloží rozdílový rozpočet jako podklad pro ZBV.

Objednatel upozornil Zhotovitele, že celá zakázka musí být profinancována v roce 2025. Poslední den pro fakturaci je 5.12.2025.

20. KD - Dosud nesplněno – náhradní termín do 13.8.2025.

21. KD – rozdílový rozpočet stále nepředložen.

22. KD – stále nesplněno – ZHT předloží nejpozději do 9.9.2025

23. KD - stále nesplněno – vypouští se, dále shrnuto v bodě 23.1.

22.1 Zhotovitel upraví DIO tak, aby od 15.9.2025 bylo odinstalováno SSZ a dále, aby byl povolen průjezd vozidly nad 3,5 T.

Úkol trvá.

D. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby

23.1 V průběhu realizace prací nastaly ZBV níže specifikované:

- ZBV č.1 – statické zabezpečení OZ – řešení připomínek supervize
- ZBV č.2 – přeložka kanalizace – bude předloženo k odsouhlasení do 19.9.2025
- ZBV č.3 – změna kamenného obkladu - bude předloženo k odsouhlasení do 19.9.2025
- ZBV č.4 – změna skladby konstrukčních vrstev komunikace - bude předloženo k odsouhlasení do 26.9.2025
- ZBV č.5 – DIO - bude předloženo k odsouhlasení do 26.9.2025
- ZBV č.6 – odpočet drobných stavebních konstrukcí v patě OZ (požadavek oprávněného subjektu, nového majitele předmětného pozemku)
- ZBV č.7 – dopracování změny statického zabezpečení OZ ve 3. kotevní úrovni - bude předloženo k odsouhlasení do 30.9.2025

Objednatel upozorňuje, že pokud nebudou ZBV vyfakturovány do 5.12.2025 (nutno splnit i odsouhlasení všech stran včetně supervize), bude další následný termín možný až na jaře r.2026.

Zhotovitel zahájí neprodleně administraci ZBV a předloží návrhy dle výše uvedených termínů.

23.2 **RDS**

Základní (startovací) RDS již vytištěna, zhotovitel opatří jednotlivá paré podpisovými formuláři a předá subjektům (1x KSÚS, 1x TDI).

Změnová RDS dosud nevytištěna – zhotovitel vydá v tisku dle shodného scénáře jako u základní RDS v termínu do 24.9.2025.

Obecně platí, že všichni účastníci (objednatelé a TDI) obdrží RDS v el. verzi.

- 23.3 TDI pošle neprodleně žádost o kolaudaci na SÚ Černošice s termínem 30.10.2025.
23.3 Zhotovitel prověří dokumentaci pro náhradní výsadbu dřevin a podá informaci oběma objednatelům a TDI k rozhodnutí.

Termín: do 17.9.2025

- 23.4 Zhotovitel **neprodleně** zahájí úkony směřující k předání stavby; tj. předložení požadovaných dokladů (viz požadavky objednatele v příloze č.1 ke KD č.23) k odsouhlasení TDI.
23.5 Zhotovitel neprodleně zajistí vyjádření PČR k předčasnému užívání a předá TDI k doplnění žádosti pro SÚ Černošice.

E. Různé

- 19.2 Zhotovitel *opakovaně* urguje podepsání dodatku č.1 (prodloužení doby výstavby z důvodu neočekávaných změn při provádění Díla).

Dodatek stále v podpisovém režimu u ZHT.

Objednatel č.2 již podepsal dodatek, nyní probíhá podpisový proces na KSÚS.

- 22.1 *Po dohodě s objednatelem bude na novém asfaltovém souvrství proveden 1 vývrt se zkouškami dle ČSN 736121 (tloušťka vrstev, míra zhutnění, pevnost spojení).*

Zhotovitel v předstihu oznámí TDI termín zkoušek.

- 23.1 Zhotovitel oznámil, že dne 11.9.2025 proběhne jednání s p. Chládkem za účelem upřesnění terénních úprav u jeho pozemku.

Příští **KD č. 24** se bude konat **dne 24.9.2025 (středa) ve 14.00 hod. v místě stavby**

Zapsal: Ing. Vitner


Příloha č.1: Seznam dokumentů k odevzdání stavby dle požadavků KSÚS

Prezenční listina


Kontrolní den č.23 – 10.9.2025

„Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha – západ, silnice III/2421“

INSTITUCE	JMÉNO	TELEFON	E-MAIL	PODPIS
Objednatel KSÚS SK Město Roztoky	Martin Vofíšek			
	Karel Motal			
	Michal Hadraba			
	Petr Skřivan			
	Jaroslav Drda			
Zhotovitel Společnost TBR a.s. Subterra a.s.	Ing. Miroslav Vlk			
	Ing. R. Brož, Ph.D.			
	Ing. Martin Míka			
	Ing. Filip Hořejší			
TD PRAGOPROJEKT a.s.	Ing. Roman Vítner			
	Ing. Miroslav Bureš			
	Mgr. Tomáš Macenauer			
GP	Ing. Ivan Šír			
Další účastníci	Ivan Goll			
	Eva Sodomová			
	Pavel Pavlů			



ID	 Režim úkolu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	VIII	IX	Čtvrť. 4, 2024 X	XI	XII	Čtvrť. 1, 2025	II
27		Realizace kamenného obkladu.	16.01. 25	04.02. 25							
28		Demontáž lešení.	05.02. 25	05.02. 25							
29		Dokonční prací na SO 251 (Opěrná zeď)	05.02. 25	05.02. 25							
30		SO 100 (Komunikace).	15.01. 25	07.02. 25							
31		Změna PDZ podle vydaného DIO/DIR; pro SO 100 (Komunikace); PLNÁ UZAVÍRKA (podle Projektové Dokumentace spojení Fáze III. a	15.01. 25	15.01. 25							
32		Kompletní realizace SO 100 (Komunikace) s VAR recyklace za studena podkladních vrstev vozovky zemní frézou, a popř. sanace AZ tzv. prováděním zemní frézou; včetně celoplošné pokládky asfaltových směsí a kamenických prací.	16.01. 25	07.02. 25							
33		Dokončení prací na SO 100 (Komunikace).	07.02. 25	07.02. 25							
34		Demontáž SO901 (Provizorní komunikace)	06.02. 25	10.02. 25							
35		Ukončení stavebních prací.	10.02. 25	10.02. 25							
36		Předání a převzetí stavby / díla.	10.02. 25	10.02. 25							



Projekt: 4024027_Roztoky zeď
Datum: 31.07. 24


Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	Časový plán											
					I. 2024	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
36	01	SO 251 (Opěrná zeď; dokončení)	01.04. 2025 9:00	26.09. 2025 18:00												
37	01	Realizace zemních kotev v třetí vrtné úrovni.	06.07. 2025 9:00	12.07. 2025 18:00												
38	01	Zatrubnění podzemní stoky a ochrana kabelů (S (Událost č. 3)	01.04. 2025 9:00	10.04. 2025 18:00												
39	01	CELKOVÉ ZMONOLITNĚNÍ HLAVNÍ KONSTRUKCE OZ DO DRUHÉ VRTNÉ ÚROVNĚ	11.04. 2025 9:00	29.06. 2025 18:00												
40	01	CELKOVÉ ZMONOLITNĚNÍ HLAVNÍ KONSTRUKCE OZ V RÁMCI TŘETÍ VRTNÉ ÚROVNĚ	13.07. 2025 9:00	09.08. 2025 18:00												
41	01	Finální aktivace třetí kotevní úrovně	03.08. 2025 9:00	05.08. 2025 18:00												
42	01	ZPRŮJEZDNĚNÍ ULICE NÁDRAŽNÍ (UKONČENÍ PLNÉ UZAVÍRKY)	31.08. 2025 18:00	31.08. 2025 18:00												
43	01	Demontáž SO 901 a realizace drobných stavebních konstrukcí v patě opěrné zdi (vč. demontáže provizorní komunikace).	20.08. 2025 9:00	26.09. 2025 18:00												
44	01	Ukončení VŠECH stavebních prací a předání Díla k užívání	26.09. 2025 18:00	26.09. 2025 18:00												
45	01	Předání Díla včetně souvisejících dokladů	20.09. 2025 9:00	10.10. 2025 18:00												

Projekt: 4024027_Roztoky zeď Datum: 06.05. 2025 13:51	Úkol		Neskládaný úkol	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější minut
	Rozdělení		Neskládaná minuta	Ruční souhrn		Konečný termín
	Minut		Neskládaný souhrn	Pouze zahájení		Průběh
	Souhrn		Ruční úkol	Pouze s dalším dokončením		Průběh ručně zadávaného úkolu
	Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání	Vnější úkoly		

ROZVINUTÝ POHLED V LÍCI ZÁKLADU, 1:100

POHLED NA ZEĎ



LEGENDA PLOCH:

	KAMENNÝ OKLAD min. TL 300 mm
	ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ ŘÍMSA
	ŽELEZOBETONOVÁ ŽEBRA
	ŽELEZOBETONOVÝ ZÁKLAD
	ŽELEZOBETONOVÁ ZEĎ MEZI ŽEBRY

POUŽITÉ BETONY A VÝZTUŽ

BETONY BUDDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 206-1

KONSTRUKČNÍ BETONY:

ZÁKLAD	C30/37 XC2 XF3
ŽEBRA A PANELE	C30/37 XC4 XF2 XD1
ŘÍMSA	C30/37 XC4 XF4 XD3
DOBETONÁVKA KORUNY ZDI	C30/37 XC2 XF3
DEVIÁTORY	C30/37 XC4 XF4 XD3
PODKLADNÍ BETON	C12/15n X0

VÝZTUŽ:

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	B 500 B (10 505 R)
-------------------	--------------------

03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM

OBJEDNATEL STAVBY:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p. o. se sídlem: Zborovská 11, Praha 5 IČ: 000 66 001	Razítko, datum, podpis:
--------------------	--	-------------------------

OBJEDNATEL STAVBY Č.2:	Město Roztoky se sídlem: Nám. 5. května 2 Roztoky IČ: CZ00241610	Razítko, datum, podpis:
------------------------	---	-------------------------

STAVEBNÍ DOZOR:	PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Roman Vitner, tel. +420 730 800 754	Razítko, datum, podpis:
-----------------	--	-------------------------

AUTORSKÝ DOZOR	Ing. Ivan Šir	Razítko, datum, podpis:
----------------	---------------	-------------------------

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Jan Fiala	Razítko, datum, podpis:
-----------------------	----------------	-------------------------

ZHOTOVITEL	SPOLEČNOST "SBT + TBR - Opěrná zeď v Roztokách" Metrostav TBR a.s., vedoucí společník	Razítko, datum, podpis:
------------	--	-------------------------

metrostav TBR

SUBTERRA


objednatel: Metrostav TBR a.s.
Se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Historická opěrná zeď v Roztokách,
okres Praha - západ, silnice III/2421

■ kraj: Středočeský	■ odpovědný projektant stavby: Ing. Jan Fiala
■ MÚ / OU: Roztoky	■ odpovědný projektant objektu: Ing. Jan Fiala
■ stupeň utajení: bez utajení	■ vypracoval: Ing. Zdeněk Štěpán
■ datum: 4.12.2024	■ kontroloval: Ing. Jan Fiala
■ zakázkové číslo: 24ASMA0100000018	■ změna číslo: 00
■ stupeň PD: RDS	■ měřítko: 1:100

SO 251 - OPĚRNÁ ZEĎ
ROZVINUTÝ POHLED NA ZEĎ

D.1.2.1.
2.7



The drawing shows a complex polygonal floor plan with various structural components labeled as follows:

- VB MKD 01**: A circular column located near the top-left corner.
- VB PDB 1xx**, **VB DEV1xx**, **VB KD 1x**, **VB DEV2xx**, **VB PDB 2xx**, **VB DEV3xx**, and **VB PDB 3xx**: Various types of columns distributed around the perimeter and interior of the plan.
- Structural Lines**: Solid black lines represent walls or primary structural members, while dashed red lines indicate secondary or specific structural paths.
- Dimensions**: Numerous numerical values are provided for lengths, widths, radii, and angles throughout the plan.
- Orientation**: North arrows are present at the top center and bottom left, both pointing towards the upper right quadrant.

- VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV
- POLOHOVÝ SYSTÉM JTSK
- DEKOVÉ KOTÝ JSOU ZAKROUKOVANÉ NA 5 mm
- VEŠKERÉ ROZMERY JSOU VYHLÁŠENÉ Z PŮKLADEK GEODETICKÝCH ZAMĚŘENÍ
- PLOCHY VE STĚNÁCH ZEMNÍHO BUDOVY ODPŮRANÉ PENETRACÍM NÁVŮJEM A DVOURÁZKOVÝM ASFALTOVÝM NÁTEREM
- VEŠKERÉ NÁTERY JSOU OČISTĚNÉ NA 20/20 mm POKUD NEJINAK UVĚDENO
- VEŠKERÉ NÁTERY BUDOV PROVĚŘENÉ DLE PŘÍSLUŠNÝCH VL, POKUD NEJINAK ROZKRESLY V P.O.
- BETONÍ BUDOVY PROVĚŘENÉ DLE ČSN EN 206
- BETON JE MŮJNO V PROSTĚDÍ KOTÝ TUNELŮ A TVORITELŮ BUDOV OČIŠTĚNÝ A OCHRANĚNÝ PŘED KLIMATICKÝMI VLIVY
- ZAKLADOVÁ ŠPIRA BUDE RÁDĚ OČIŠTĚNA PŘEHLEBNÁ A DOVOZOVÁ
- DELKA HLAV MIKROPILOTŮ BUDE UPRAVENÁ DLE BEHŇENÍ

BETONY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 206-1

KONSTRUKČNÍ BETONY:	
ZÁKLAD	C30/37 XC2 XF3
ŽEBRA A PANELE	C30/37 XC4 XF2 XD1
ŘÍMSA	C30/37 XC4 XF4 XD3
DOBETONÁVKA KORUNY ZDI	C30/37 XC2 XF3
DEVYATY	C30/37 XC4 XF4 XD3
PODKLADNÍ BETON	C12/15n X0

VÝZTUŽ:
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

03		
02		
01	DOKÓTOVÁNÍ DEVIÁTORU	21.7.2025
ZMĚNA	POPIS	DATUM

OBJEDNATEL STAVBY:  KÚS STŘEDOSTÁTNÍ ÚŘAD Středostátní úřad	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p. o. se sídlem: Zborovská 11, Praha 5 IČ: 000 66 001	Razítko, datum, podpis:
---	--	-------------------------

OBJEDNATEL STAVBY Č.2: 	Mesto Roztoky se sídlom: Nám. 5. kvétina 2 Roztoky IČ: CZ00241610	KAZENKO, datum, podpis:
---	--	-------------------------

STAVEBNÍ DOZOR: PRAGOPROJEKT, a.s.
Ing. Roman Vitner, tel.: +420 730 800 754

AUTORSKÝ DOZOR Ing. Ivan Šír

ZOOPOVEDNÝ PRŮVĚSTNÍK	Ing. Jan Fiala	Fiala
-----------------------	----------------	-------

Metrostav TBR a.s., vedoucí společník

metrostav TBR

SUBTERRA 2

objednatel: **Metrostav TBR a.s.**
Se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice III/2421

kráj:	odpovědný projektant stavby:	<i>Fiala</i> <i>Fiala</i> <i>Fiala</i>
Středočeský	Ing. Jan Fiala	
MU / OU:	odpovědný projektant objektu:	
Roztoky	Ing. Jan Fiala	
stupeň utajení:	vypracoval:	
bez utajení	Ing. Zdeněk Štáhl	
datum:	kontroloval:	
4.12.2024	Ing. Jan Fiala	
zakázkové číslo:	změna číslo:	
24ASMA0100000018	00	
stupeň PD:	měřilo:	
RD5	1:25	

SO 251 - OPĚRNÁ ZEĎ
VÝKRES TVARU DEVIÁTORŮ

D.1.2.1.

2.4.13

Deviátor k žeburu	Kotvy z deviátoru do žebra					Kotvy deviátoru										Použité kotvy z depozitu na stavbě
	Délka	Počet	Minimální počet lan	Napínací síla	Sklon kotev	Použité kotvy z depozitu na stavbě	Počet	Minimální počet lan	Sklon kotev ke svislé rovině	Volná délka kotev v deviátoru	Volná délka kotev pod deviátorem	Délka kořene kotev	Celková délka vrtání	Délka kotvy	Napínací síla	
	[m]	ks	-	[kN]	stoupá od deviátoru		ks	-	[°]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[kN]	
1	11,778	1	3	400	6%		2	2	45	2,54	1	5	6	8,54	200	2 ks Kotva 3 Lp 9 m
3	12,897	1	3	400	6%		2	2	45	2,54	1	5	6	8,54	200	2 ks Kotva 3 Lp 9 m
5	14,029	1	3	400	6%		2	2	45	2,54	1	5	6	8,54	200	2 ks Kotva 3 Lp 9 m
7	14,904	1	3	400	6%		1	2	45	2,54	4	5	9	11,54	200	1 ks Kotva 2 Lp 12 m
							1	2	45	2,54	8,5	5	13,5	16,04	200	1 ks Kotva 4 Lp 18 m
9	14,939	1	3	400	6%		2	2	45	2,54	8,5	5	13,5	16,04	200	2 ks Kotva 2 Lp 24 m
11	14,864	1	3	400	6%		2	2	45	2,54	8,5	5	13,5	16,04	200	2 ks Kotva 4 Lp 18 m
13	15,066	1	3	400	6%		2	2	45	2,54	8,5	5	13,5	16,04	200	2 ks Kotva 4 Lp 18 m
15	15,809	1	3	400	6%		2	2	45	2,54	4	5	9	11,54	200	2 ks Kotva 2 Lp 12 m
17	16,161	1	3	400	6%		2	2	45	2,54	4	5	9	11,54	200	2 ks Kotva 2 Lp 12 m
19	15,624	1	3	400	6%		2	2	45	2,54	4	5	9	11,54	200	2 ks Kotva 2 Lp 12 m

CELKEM:		193,5
---------	--	--------------

Pozn.:


Délka kotev z deviátoru do žebra je měřena od líce žebra po konec kotvy v deviátoru.

Celková délka vrtání vychází z předpokladu, že se bude vrtání probíhat z úrovně podkladního betonu deviátoru


Bude využito

6 ks	Kotva 3 Lp 9m
7 ks	Kotva 2 Lp 12m
2ks	Kotva 2 Lp 24m
5 ks	Kotva 4 Lp 18m


POHLED 1.1-1.1, M 1:10
PŘEVÁZKA - KOTVA S ÚKLODEM 17,5°




POHLED 1.2-1.2, M 1:10
PŘEVÁZKA - KOTVA S ÚKLODEM 17,5°




POHLED 1.3-1.3, M 1:10
PŘEVÁZKA - KOTVA S ÚKLODEM 17,5°




ŘEZ 1.4-1.4, M 1:10
PŘEVÁZKA - KOTVA S ÚKLODEM 17,5°




POHLED 2.1-2.1, M 1:10
PŘEVÁZKA - KOTVA S ÚKLODEM 25°





POHLED 2.2-2.2, M 1:10
PŘEVÁZKA - KOTVA S ÚKLODEM 25°



POHLED 2.3-2.3, M 1:10
PŘEVÁZKA - KOTVA S ÚKLODEM 25°



ŘEZ 2.4-2.4, M 1:10
PŘEVÁZKA - KOTVA S ÚKLODEM 25°



Počet dílců

Ozn.	Počet
PŘEVÁZKA - KOTVA S ÚKLODEM 17,5°	34
PŘEVÁZKA - KOTVA S ÚKLODEM 25°	15
PŘEVÁZKA - KOTVA V ZÁKLADU	10

03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM

OBJEDNATEL STAVBY:		Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p. o. se sídlem: Zborovská 11, Praha 5 IČ: 000 66 001	Razítko, datum, podpis
OBJEDNATEL STAVBY Č.2:		Město Roztoky se sídlem: Nám. 5. května 2 Roztoky IČ: CZ00241610	Razítko, datum, podpis
STAVEBNÍ DOZOR:		PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Roman Vítner, tel. +420 730 800 754	Razítko, datum, podpis
AUTORSKÝ DOZOR:		Ing. Ivan Šír	Razítko, datum, podpis
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. Jan Fiala	Razítko, datum, podpis
ZHOTOVITEL		SPOLEČNOST "SBT + TBR - Opěrná zeď v Roztokách" Metrostav TBR a.s., vedoucí podnik	Razítko, datum, podpis

metrostav TBR



objednatel: Metrostav TBR a.s.
Se sídlem: Koželužská 245/04, 180 00 Praha 8 - Libeň

Historická opěrná zeď v Roztokách,
okres Praha - západ, silnice III/2421

- kři: Středochrást
- M / OU / Roztoky
- stupeň utajení: bez utajení
- datum: 4.12.2024
- zakázka číslo: 24ASMA0100000018
- stupeň PD: RDS

- odpovědný projektant stavby: Ing. Jan Fiala
- odpovědný projektant objektu: Ing. Jan Fiala
- vypracoval: Ing. Zdeněk Štáhl
- kontroloval: Ing. Jan Fiala
- změna číslo: 00
- měřítko: 1:10

Fiala
Fiala
Fiala

SO 251 - OPĚRNÁ ZEĎ - VVOK
VVOK - PŘEVÁZKY

D.1.2.1.2.
6.1

03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM

OBJEDNATEL STAVBY: 	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o. se sídlem: Zborovská 11, Praha 5 IČ: 000 66 001	Razítko, datum, podpis:
---	---	-------------------------

OBJEDNATEL STAVBY Č.2: 	Město Roztoky se sídlem: Nám. 5. května 2 Roztoky IČ: CZ00241610	Razítko, datum, podpis:
---	---	-------------------------

STAVEBNÍ DOZOR: 	PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Roman Vítner, tel: +420 730 800 754	Razítko, datum, podpis:
--	--	-------------------------

AUTORSKÝ DOZOR	Ing. Ivan Šír	Razítko, 
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Jan Fiala	Razítko, 
ZHOTOVITEL	SPOLEČNOST "SBT + TBR - Opěrná zeď v Roztokách" Metrostav TBR a.s., vedoucí společník	Razítko, datum, podpis:



objednatel: **Metrostav TBR a.s.**
Se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha - západ, silnice III/2421

- kraj:

Středočeský

■ MÚ / OU:

Roztoky

■ stupeň utajení:

bez utajení

■ datum:

4.12.2024

■ zakázkové číslo:

24ASMA0100000018

■ stupeň PD:

RDS

■ odpovědný projektant:

Ing. Jan Fiala

■ odpovědný projektant:

Ing. Jan Fiala

■ vypracoval:

Ing. Zdeněk Šháněl

■ kontroloval:

Ing. Jan Fiala

■ změna číslo:

00

■ měřítko:

-
- 

SO 251 - OPĚRNÁ ZEĎ - VVOK
VVOK - VÝKAZ PŘEVÁZKY

D.1.2.1.2.
6.2

Datum: 4.12.2024

Výkaz materiálu - převázky.XLS

Stavba: Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha – západ, silnice III/2421

Objekt: Převázky

Část: Převázky

Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Objednatel: POHL CZ, a.s.

Konstruktér: Sháněl

Poz.	kusů v dílci	Profil / Plech (opsaný obdélník)	Délka	Plocha výpalku	Jednotk. hmotnost profilu	Hmotnost ks	Hmotnost celkem v dílcích	Nátěrová plocha ks	Nátěrová plocha celkem	Materiál	Atest	Poznámka
			mm	m ²	kg/m	kg		m ²	m ²			

Dílec KOTVA S ÚKLONEM 17,5**počet ks dílce 34**

1	1	UPN 260	t	1200		37,9	45,5	45,5	1,00	1,00	S235JR	2.2	bez PKO
2	1	UPN 260	t	1200		37,9	45,5	45,5	1,00	1,00	S235JR	2.2	bez PKO
3	4	P 5 x 50		280	0,01		0,5	2,2	0,03	0,12	S235JR	2.2	bez PKO
4	1	P 25 x 250		250	0,06		12,3	12,3	0,14	0,14	S235JR	2.2	
5	1	P 5 x 120		20	0,00		0,1	0,1	0,01	0,01	S235JR	2.2	
7	1	P 5 x 120		80	0,01		0,4	0,4	0,02	0,02	S235JR	2.2	
9	2	P 12 x 414		292	0,12		11,4	22,8	0,25	0,50	S235JR	2.2	

34 x KOTVA S ÚKLONEM 17,5**129 3,00****Celkem****4375 102,00****Dílec KOTVA S ÚKLONEM 25****počet ks dílce 15**

1	1	UPN 260	t	1200		37,9	45,5	45,5	1,00	1,00	S235JR	2.2	bez PKO
2	1	UPN 260	t	1200		37,9	45,5	45,5	1,00	1,00	S235JR	2.2	bez PKO
3	4	P 5 x 50		280	0,01		0,5	2,2	0,03	0,12	S235JR	2.2	bez PKO
4	1	P 25 x 250		250	0,06		12,3	12,3	0,14	0,14	S235JR	2.2	
5	1	P 5 x 120		20	0,00		0,1	0,1	0,01	0,01	S235JR	2.2	
6	1	P 5 x 120		115	0,01		0,5	0,5	0,03	0,03	S235JR	2.2	
8	2	P 12 x 414		323	0,13		12,6	25,2	0,28	0,55	S235JR	2.2	

15 x KOTVA S ÚKLONEM 25**131 3,00****Celkem****1969 45,00**

Datum: 4.12.2024 Výkaz materiálu - převázky.XLS Stavba: Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha – západ, silnice III/2421
 Objekt: **Převázky** Část: **Převázky**
 Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Objednatel: POHL CZ, a.s. Konstruktor: Sháněl

Poz.	kusů v dílci	Profil / Plech (opsaný obdélník)	Délka	Plocha výpalku	Jednotk. hmotnost profilu	Hmotnost ks	Hmotnost celkem v dílci	Nátěrová plocha ks	Nátěrová plocha celkem	Materiál	Atest	Poznámka
			mm	m²	kg/m	kg		m²	m²			

Dílec			KOTVA V ZÁKLADU			počet ks dílce			10				
1	1	UPN 260	t	1200		37,9	45,5	45,5	1,00	1,00	S235JR	2.2	bez PKO
2	1	UPN 260	t	1200		37,9	45,5	45,5	1,00	1,00	S235JR	2.2	bez PKO
4	1	P 25 x 250		250	0,06		12,3	12,3	0,14	0,14	S235JR	2.2	bez PKO
10	4	P 5 x 50		410	0,02		0,8	3,2	0,05	0,18	S235JR	2.2	bez PKO
11	2	L50x50x5	t	410		3,77	1,5	3,1	0,08	0,16	S235JR	2.2	bez PKO
12	2	P 12 x 133		309	0,04		3,9	7,7	0,09	0,18	S235JR	2.2	bez PKO
10			x	KOTVA V ZÁKLADU								117	3,00
				Celkem								1173	30,00

Celkem - "čistá hmotnost"				7516	kg	177
Prořez (složitě tvarové výpalky)				5 %	376	kg
Svary a spojovací materiál				5 %	376	kg
Celková hmotnost na jednu konstrukci včetně svarů				8268	kg	

Plocha konstrukce (pro otryskání)				Sa 3	177
Vnitřní plochy (uzavřené průřezy)				-	0
Plocha bez PKO				-	93
Celková plocha konstrukce pro PKO					84
					m2

Poznámka

v - pozice výpalků se skutečnou plochou. Pokud je prořez konkrétní položky větší než 5% jsou do výkazu uvažovány „čisté“ obrysy výpalků

t - pozice "tyčové" oceli (profilů a kusových položek)

- pozice šroubů, trnů a PERI botek jsou vykázány počtem kusů (není uvedena jejich hmotnost)

Datum: 4.12.2024

Stavba: Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha – západ, silnice III/2421

Objekt: Převázky

Část: Převázky

Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Objednatel: POHL CZ, a.s.

Konstruktér: Sháněl

Poz.	Profil / Plech (opsaný obdélník)	Délka	Dílec	Celkem ks	Hmotnost ks	Celková hmotnost	Nátěrová plocha ks	Nátěrová plocha celkem	Materiál	Atest	Poznámka
		mm									

Výkaz za průřez/položku: UPN 260 , materiál: S235JR

1	UPN 260	1200	KOTVA S ÚKLOMEM 17,5	34,0	45,5	1546,3	1,0	33,9	S235JR	2.2	bez PKO
2	UPN 260	1200	KOTVA S ÚKLOMEM 17,5	34,0	45,5	1546,3	1,0	33,9	S235JR	2.2	bez PKO
1	UPN 260	1200	KOTVA S ÚKLOMEM 25	15,0	45,5	682,2	1,0	14,9	S235JR	2.2	bez PKO
2	UPN 260	1200	KOTVA S ÚKLOMEM 25	15,0	45,5	682,2	1,0	14,9	S235JR	2.2	bez PKO
1	N	1200	KOTVA V ZÁKLADU	10,0	45,5	454,8	1,0	10,0	S235JR	2.2	bez PKO
2	N	1200	KOTVA V ZÁKLADU	10,0	45,5	454,8	1,0	10,0	S235JR	2.2	bez PKO

Součty za: UPN 260 , S235JR 141600 118,0 5366,6 117,5

Výkaz za průřez/položku: P 5, materiál: S235JR

3	P 5 x 50	280	KOTVA S ÚKLOMEM 17,5	136,0	0,5	74,7	0,0	4,2	S235JR	2.2	bez PKO
5	P 5 x 120	20	KOTVA S ÚKLOMEM 17,5	34,0	0,1	3,2	0,0	0,2	S235JR	2.2	
7	P 5 x 120	80	KOTVA S ÚKLOMEM 17,5	34,0	0,4	12,8	0,0	0,7	S235JR	2.2	
3	P 5 x 50	280	KOTVA S ÚKLOMEM 25	60,0	0,5	33,0	0,0	1,8	S235JR	2.2	bez PKO
5	P 5 x 120	20	KOTVA S ÚKLOMEM 25	15,0	0,1	1,4	0,0	0,1	S235JR	2.2	
6	P 5 x 120	115	KOTVA S ÚKLOMEM 25	15,0	0,5	8,1	0,0	0,4	S235JR	2.2	
10	P 5 x 50	410	KOTVA V ZÁKLADU	40,0	0,8	32,2	0,0	1,8	S235JR	2.2	bez PKO

Součty za: P 5, S235JR 0 334,0 165,4 9,2

Výkaz za průřez/položku: P 25, materiál: S235JR

4	25	250	KOTVA S ÚKLOMEM 17,5	34,0	12,3	417,0	0,1	4,7	S235JR	2.2	
4	P 25 x 250	250	KOTVA S ÚKLOMEM 25	15,0	12,3	184,0	0,1	2,1	S235JR	2.2	
4	P 25 x 250	250	KOTVA V ZÁKLADU	10,0	12,3	122,7	0,1	1,4	S235JR	2.2	bez PKO

Součty za: P 25, S235JR 0 59,0 723,7 8,1

Datum: 4.12.2024

Stavba: Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha – západ, silnice III/2421

Objekt: Převázky

Část: Převázky

Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Objednatel: POHL CZ, a.s.

Konstruktér: Sháněl

Poz.	Profil / Plech (opsaný obdélník)	Délka	Dílec	Celkem ks	Hmotnost ks	Celková hmotnost	Nátěrová plocha ks	Nátěrová plocha celkem	Materiál	Atest	Poznámka
		mm									

Výkaz za průřez/položku: P 12, materiál: S235JR

9	P 12 x 414	292	KOTVA S ÚKLONEM 17,5	68,0	11,4	774,4	0,2	16,9	S235JR	2.2	
8	P 12 x 414	323	KOTVA S ÚKLONEM 25	30,0	12,6	377,9	0,3	8,3	S235JR	2.2	
12	P 12 x 133	309	KOTVA V ZÁKLADU	20,0	3,9	77,4	0,1	1,8	S235JR	2.2	bez PKO


Součty za: P 12, S235JR **0** **118,0** **1229,7** **27,0**

Vy


11	L50x50x5	410	KOTVA V ZÁKLADU	20,0	1,5	30,9	0,1	1,6	S235JR	2.2	bez PKO
----	----------	-----	-----------------	------	-----	------	-----	-----	--------	-----	---------

Součty za: L50X50X5 , S235JR **8200** **20,0** **30,9** **1,6**


PŮDORYS, 1:50
VÝKRES TVARU DEVIÁTOR




ROZVINUTÝ POHLED 3-3, 1:50
VÝKRES TVARU DEVIÁTOR




ŘEZ 1-1, M 1:25
VÝKRES TVARU DEVIÁTOR



ŘEZ 4-4, M 1:25
VÝKRES TVARU DEVIÁTOR



POHLED 2-2, M 1:25
VÝKRES TVARU DEVIÁTOR



POZNÁMKY:

- VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bp
- POLDHOVÝ SYSTÉM JTK
- DELKOVÉ KÓTY JSOU ZAKROUHLÉNY NA 5 mm
- VŠEČERÉ ROZMĚRY JSOU VYNAŠENY Z PODKLADU GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ
- PLOCHY VE STYKU SE ZEMINKOU BUDOU OPAŘENY FUNKČNÍM MATERIEM A DVOJITÝM ASFALTOVÝM IZOLAČNÍM MATERIEM
- ZKOŠENÍ VŠECH OSTRÝCH HRAN 20/20 mm (POKUD NENÍ UVEDENO)
- VŠEČERÉ DETAILY BUDOU PROVEDENY DLE PŘÍSLUŠNÝCH VL, POKUD NEJSOU ROZKRESLENY V PD.
- BETONY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 206
- BETON JE NUTNO V POČÁTEČNÍCH FÁZÍCH TĚŽKĚ OŠETŘOVAT A OCHRÁNĚT PŘED KLIMATICKÝMI VLIVY
- ZÁKLADOVÁ SPRÁVA BUDE ŘÁDNĚ OČIŠŤOVÁNA PŘEHMĚNĚNA A ODVOZOVÁNA
- DELKA HLAV MIKROPILOT BUDE UPRÁVĚNA DLE BEŽNÉHO

POUŽITÉ BETONY A VÝZTUŽ

BETONY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 206-1

KONSTRUKČNÍ BETONY:

ZÁKLAD C30/37 XC2 XF3
ZEBRA A PANELE C30/37 XC4 XF2 XD1
ŘÍMSA C30/37 XC4 XF4 XD3
DOBĚTONÁVKA KORUNY ZDI C30/37 XC2 XF3
DEVIÁTOR C30/37 XC4 XF4 XD3
PODKLADNÍ BETON C12/15n X0

VÝZTUŽ:

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

03		
02		
01	DOKÓTOVÁNÍ DEVIÁTORU	21.7.2025
ZMĚNA	POPIŠ	DATUM

OBJEDNATEL STAVBY:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o. se sídlem: Zlínová 11, Praha 5 IČ: 000 66 001	Račko, datum, podpis:
--------------------	---	-----------------------

OBJEDNATEL STAVBY Č.2:	Město Rostok se sídlem: Nám. 5. května 2 Rostok IČ: CZ00241610	Račko, datum, podpis:
------------------------	---	-----------------------

STAVEBNÍ DOZOR:	PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Roman Vítner, tel. +420 730 800 754	Račko, datum, podpis:
-----------------	--	-----------------------

AUTORSKÝ DOZOR	Ing. Ivan Šir	Račko, datum, podpis: <i>VA</i>
----------------	---------------	---------------------------------

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Jan Fiala	Račko, datum, podpis: <i>Fiala</i>
-----------------------	----------------	------------------------------------

ZHOTOVITEL	SPOLČNOST "SBT + TBR - Opěrná zeď v Rostokách" Metrostav TBR a.s., vedoucí společnosti	Račko, datum, podpis:
------------	---	-----------------------

metrostav TBR

SUBTERRA

Objednatel: Metrostav TBR a.s.
Se sídlem: Kozubčická 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Historická opěrná zeď v Rostokách,
okres Praha - západ, silnice III/2421

- kraj: Středočeský
- MÚ / OU: Rostok
- výpočet: bez úpravy
- datum: 4.12.2024
- zákaznické číslo: ZÁKAZNÍKOVÝ0000016
- stupeň PD: RDS
- odpovědný projektant stavby: Ing. Jan Fiala
- odpovědný projektant objektu: Ing. Jan Fiala
- výpočet: Ing. Zdeněk Štěpán
- kontrola: Ing. Jan Fiala
- změna číslo: 01
- měřítko: 1:25

SO 251 - OPĚRNÁ ZEĎ

VÝKRES TVARU DEVIÁTORU

D.1.2.1.

2.4.13

03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM

OBJEDNATEL STAVBY: 	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o. se sídlem: Zborovská 11, Praha 5 IČ: 000 66 001	Razítko, datum, podpis:
---	---	-------------------------

OBJEDNATEL STAVBY Č.2: 	Město Roztoky se sídlem: Nám. 5. května 2 Roztoky IČ: CZ00241610	Razítko, datum, podpis:
---	---	-------------------------

STAVEBNÍ DOZOR: 	PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Roman Vítner, tel: +420 730 800 754	Razítko, datum, podpis:
--	--	-------------------------

AUTORSKÝ DOZOR	Ing. Ivan Šír	Razítko, datum, podpis:
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Jan Fiala	Razítko, datum, podpis:
ZHOTOVITEL	SPOLEČNOST "SBT + TBR - Opěrná zeď v Roztokách" Metrostav TBR a.s., vedoucí společník	Razítko, datum, podpis:



objednatel: **Metrostav TBR a.s.**
Se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

**Historická opěrná zeď v Roztokách,
okres Praha - západ, silnice III/2421**

■ kraj: Středočeský	■ odpovědný projektant: Ing. Jan Fiala
■ MÚ / OU: Roztoky	■ odpovědný projektant: Ing. Jan Fiala
■ stupeň utajení: bez utajení	■ vypracoval: Ing. Zdeněk Šháněl
■ datum: 4.12.2024	■ kontroloval: Ing. Jan Fiala
■ zakázkové číslo: 24ASMA0100000018	■ změna číslo: 00
■ stupeň PD: RDS	■ měřítko: -







SO 251 - OPĚRNÁ ZEĎ
TABULKY VÝZTUŽE DEVIÁTORŮ

D.1.2.1.
2.5.32

TABULKA VÝZTUŽE



Č. pol.	D [mm]	Délka [m]	Počet ks.	Délka		
				10 505		
				R8	R12	R16
1	R12	3.150	80		252.000	
2	R12	4.690	80		375.200	
3	R16	3.410	160			545.600
4	R12	3.460	80		276.800	
5	R12	1.500	80		120.000	
6	R12	1.900	490		931.000	
7	R12	2.660	280		744.800	
8	R12	1.890	200		378.000	
9	R16	2.680	40			107.200
10	R12	1.900	80		152.000	
11	R12	1.880	240		451.200	
12	R12	2.240	120		268.800	
13	R16	2.260	120			271.200
14	R12	2.260	120		271.200	
15	R8	7.272	20	145.435		
16	R16	1.900	60			114.000
Celková délka				145.435	4221.000	1038.000
Specifická hmotnost				0.395	0.888	1.578
Hmotnost [kg]				57.447	3748.248	1637.964
Hmotnost celkem				5443.659		

TABULKA VÝZTUŽE CELKOVÁ

Č. pol.	Počet ks	D [mm]	Tvar	Délka [m]	Spec. hmotnost [kg/m]	Celková délka [m]	Hmotnost [kg]
1	96	R12		3.150	0.888	302.400	268.531
2	96	R12		4.690	0.888	450.240	399.813
3	160	R16		3.410	1.578	545.600	860.957
4	96	R12		3.450	0.888	331.200	294.106
5	440	R12		1.900	0.888	836.000	742.368
6	280	R12		2.660	0.888	744.800	661.382
7	200	R12		1.890	0.888	378.000	335.664
8	40	R16		2.680	1.578	107.200	169.162
9	80	R12		1.900	0.888	152.000	134.976

[illegible]

10-1083592-A001_0.dwg - ROSETT - IDEA






Nabídkový výkres



PERI spol. s r.o.
bednění lešení služby
Průmyslová 392
252 42 Jesenice
tel: +420 222 359 311
info@peri.cz
www.peri.cz

Společnost	POHL cz, a.s.			Jméno	Datum
Projekt	SO 251 OS Roztoky			Zpracoval:	Ing. Zdeněk Suchý 2024-10-04
Konstrukce	ROSETT - IDEA			Kontroloval:	
Měřítko	Číslo zakázky	Výkres č.	Revize	Veškerá práva vztahující se k tomuto výkresu a k jeho podkladům jsou vyhrazena pro firmu PERI. Bez jejího vědomí se nesmí dále rozmnožovat ani zpřístupnit dalším osobám, zvláště pak konkurenci.	
1:25	10-1083592-A001	2	0		



Nabídkový výkres



PERI spol. s r.o.
bednění lešení služby
Průmyslová 392
252 42 Jesenice
420 222 359 311
info@peri.cz
www.peri.cz

Společnost	POHL cz, a.s.	Zpracoval	Ing. Zdeněk Suchý	Jméno		Datum	2024-10-04
Projekt	SO 251 OS Roztoky	Kontroloval					
Konstrukce	SCS - IDEA	Všechna práva vztahující se k tomuto výkresu a k jeho podkladům jsou vyhrazena pro firmu PERI. Bez jejího vědomí se nesmí dále rozmnožovat ani zpřístupnit dalším osobám, zvláště pak konkurenci.					
Měřítko	Číslo zakázky	Výkres č.	Revize				
1:25	10-1083592-A001	1	0				

Neslouží pro realizaci

Project: project name
description 1
description 2

Project no: number



Building Input SCS 250 - single sided

General specifications

System	SCS 250
Form of application	single sided
Load type	design


Conditions

Concrete pressure	p_B	=	30,00 kN/m ²
-------------------	-------	---	-------------------------

Dimensions

Pouring height	h_B	=	2,50 m
----------------	-------	---	--------

Section System



Maximum width of influence [b]

			max. b
Regular area	R	=	2,43 m

Project: project name
description 1
description 2

Project no: number



Platform data SCS 250 - single sided

Considered climbing unit: platform name


Notes:

Anchor distance
Left cantilever
Right cantilever
Lenght of formwork

Write your text here

c = 1,10 m
c₁ = 1,10 m
c₂ = 1,10 m
d_u = 3,30 m

Top view building and platform



Utilization

Left width of influence b₁ = 1,65 m = 68%
Rigth width of influence b₂ = 1,65 m = 68%

		Left bracket		Right bracket	
Condition	perm. b	b ₁	Utilization	b ₂	Utilization
Concreting	2,43 m	1,65 m	68%	1,65 m	68%

Project: project name
description 1
description 2

Project no: number



Reaction forces SCS 250 - single sided

Condition	Load case 1	Load case 2	Load case 3
	reinforcement in unloaded condition	concreting	non operational
wind load [kN/m ²]	0,50	0,25	1,30
Wind velocity [km/h]	102	72	164
Live loads:			
concreting platform	1,50	1,50	0,00
working platform	3,00	0,75	0,75
finishing platform	1,50	0,00	0,00
Formwork position	retracted / concreting	concreting	concreting

Load safety factor

Dead loads	$Y_{F,G}$	=	1,35
Live loads	$Y_{F,Q}$	=	1,50
Wind loads	$Y_{F,Q}$	=	1,50

Reaction forces left bracket

Condition	$H_{1,d}$	$H_{2,d}$	V_d	T_d *
Concreting	237,7 kN	89,4 kN	40,4 kN	27,6 kN

* Load case 3

Reaction forces right bracket

Condition	$H_{1,d}$	$H_{2,d}$	V_d	T_d *
Concreting	237,7 kN	89,4 kN	40,4 kN	27,6 kN

* Load case 3

The reaction forces result from load case 2 - "Concreting".

The bearing reaction forces are given according to the widths of influence.

Deformations:

$\Delta x_{Set,1}$	=	Deformation at left bracket	=	0,36 cm
$\Delta x_{Set,2}$	=	Deformation at right bracket	=	0,36 cm



Project: project name
description 1
description 2

Project no: number



Anchor verification SCS 250 - single sided

General specifications

Climbing Anchor
Verification to

Mounting Ring M36 - DW26
Report (outside Germany)



concrete strength

$f_{ck, cube} = 30,00 \text{ N/mm}^2$

Gemoetrically verification

Anchoring depth
Distance to top concreting joint
Lateral edge distance
Distance between the anchoring
Tie Rod length

$h_{nom} = 350,00 \text{ mm}$
 $c_2 \geq 350 \text{ mm}$
 $c_3 \geq c_{crit} \geq 585 \text{ mm}$
 $s \geq 2 \times c_{crit} \geq 1170 \text{ mm}$
 $L = 273 \text{ mm}$



Verification of steel components (with design loads)

Shear force $40,40 \text{ kN} \leq 224,00 \text{ kN}$

Tensile force $237,69 \text{ kN} \leq 413,57 \text{ kN}$

Interaction 1 $1,00 \times \frac{40,40 \text{ kN}}{224,00 \text{ kN}} + 0,29 \times \frac{237,69 \text{ kN}}{413,57 \text{ kN}} = 0,35 \leq 1,00$

Interaction 2 $0,53 \times \frac{40,40 \text{ kN}}{224,00 \text{ kN}} + 0,63 \times \frac{237,69 \text{ kN}}{413,57 \text{ kN}} = 0,46 \leq 1,00$

Verification of the reinforced concrete (with design loads)

Shear force $40,40 \text{ kN} \leq 263,27 \text{ kN}$

Tensile force $237,69 \text{ kN} \leq 239,02 \text{ kN}$

Interaction $0,67 \times \frac{40,40 \text{ kN}}{263,27 \text{ kN}} + 0,67 \times \frac{237,69 \text{ kN}}{239,02 \text{ kN}} = 0,77 \leq 1,00$

03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM

OBJEDNATEL STAVBY: 	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o. se sídlem: Zborovská 11, Praha 5 IČ: 000 66 001	Razítko, datum, podpis:
---	---	-------------------------

OBJEDNATEL STAVBY Č.2: 	Město Roztoky se sídlem: Nám. 5. května 2 Roztoky IČ: CZ00241610	Razítko, datum, podpis:
---	---	-------------------------

STAVEBNÍ DOZOR: 	PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Roman Vítner, tel: +420 730 800 754	Razítko, datum, podpis:
--	--	-------------------------

AUTORSKÝ DOZOR	Ing. Ivan Šír	Razítko, datum, podpis:
----------------	---------------	-------------------------

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Jan Fiala	Razítko, datum, podpis:
-----------------------	----------------	-------------------------

ZHOTOVITEL	SPOLEČNOST "SBT + TBR - Opěrná zeď v Roztokách" Metrostav TBR a.s., vedoucí společník	Razítko, datum, podpis:
------------	--	-------------------------



objednatel: **Metrostav TBR a.s.**
Se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

POHL cz, a.s.
Se sídlem: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

**Historická opěrná zeď v Roztokách,
okres Praha - západ, silnice III/2421**

- kraj:
Středočeský

■ MÚ / OU:
Roztoky

■ stupeň utajení:
bez utajení

■ datum:
09/2024

■ zakázkové číslo:
24ASMA0100000018

■ stupeň PD:
RDS

■ odpovědný p:
Ing. Jan Fiala

■ odpovědný p:
Ing. Jan Fiala

■ vypracoval:
Vojtěch Mitterko

■ kontroloval:
Ing. Jan Fiala

■ změna číslo:
00

■ měřítka:



SO 251 - OPĚRNÁ ZEĎ
TABULKA VÝZTUŽE PANELŮ

D.1.2.1.2.
5.25





TABULKA VÝZTUŽE – PANEL





Č. pol.	D [mm]	Délka [m]	Počet ks.	Délka B500B	
				8	10
8	10	1.720	712		1224.640
70	10	2.500	78		195.000
71	10	2.650	64		169.600
72	10	1.050	87		91.350
73	10	1.000	897		897.000
74	8	0.351	4253	1492.803	
75	10	2.350	51		119.850
76	10	0.984	482		474.288
78	10	2.150	48		103.200
79	10	1.306	10		13.060
80	10	3.498	2		6.996
81	10	1.810	13		23.530
82	8	1.488	94	139.872	
83	8	1.368	8	10.944	
84	8	1.308	4	5.232	
85	8	1.248	2	2.496	
86	10	1.277	2		2.554
87	10	1.138	2		2.276
88	10	1.135	4		4.540
89	10	1.967	2		3.934
90	10	1.900	2		3.800
91	10	1.420	1		1.420
92	10	1.120	1		1.120
93	10	0.704	2		1.408
Celková délka				1651.347	3339.566
Specifická hmotnost				0.395	0.617
Hmotnost [kg]				652.282	2060.512
Hmotnost celkem				2712.794	

VÝKAZ SÍTÍ – PANEL

Č. pol.	Počet ks.	Typ sítě	Délka [m]	Šířka [m]	Plocha [m ²]
					KY 49
1	90	KY 49	3.00	2.00	540.000
2	48	KY 49	3.00	0.70	100.800
3	28	KY 49	2.00	0.70	39.200
4	44	KY 49	3.00	0.30	39.600
5	36	KY 49	2.00	0.30	21.600
6	2	KY 49	1.82	2.00	7.296
7	2	KY 49	2.00	2.00	8.000
8	2	KY 49	1.38	2.00	5.520
9	2	KY 49	1.25	2.00	5.004
10	2	KY 49	1.19	2.00	4.744
11	16	KY 49	1.50	2.00	48.000
13	2	KY 49	1.42	2.00	5.660
14	2	KY 49	1.05	2.00	4.192
15	16	KY 49	2.00	1.00	32.000
16	34	KY 49	3.00	1.00	102.000
17	2	KY 49	0.92	2.00	3.672
18	2	KY 49	1.39	2.00	5.548
19	2	KY 49	1.04	2.00	4.172
20	2	KY 49	0.76	2.00	3.020
21	2	KY 49	1.38	2.00	5.524
22	2	KY 49	1.53	2.00	6.128
23	2	KY 49	1.29	2.00	5.172
24	2	KY 49	1.57	2.00	6.260
25	2	KY 49	1.34	2.00	5.360
26	2	KY 49	1.34	2.00	5.364
27	2	KY 49	3.00	2.00	12.000
Celková plocha [m ²]					1025.836
Specifická hmotnost [kg/m ²]					7.900
Celková hmotnost podle typu sítě [kg]					8104.104
Celková hmotnost [kg]					8104.104

TABULKA VÝZTUŽE – PANEL

Č. pol.	Počet ks	D [mm]	D [mm]	Tvar	Délka [m]	Spec. hmotnost [kg/m]	Celková délka [m]	Hmotnost [kg]
8	712	10	10		1.720	0.617	1224.640	755.603
70	78	10	10		2.500	0.617	195.000	120.315
71	64	10	10		2.650	0.617	169.600	104.643
72	87	10	10		1.050	0.617	91.350	56.363
73	897	10	10		1.000	0.617	897.000	553.449
74	4253	8	8		0.351	0.395	1492.803	589.657
75	51	10	10		2.350	0.617	119.850	73.947
76	482	10	10		0.984	0.617	474.288	292.636
78	48	10	10		2.150	0.617	103.200	63.674

Č. pol.	Počet ks	D [mm]	D [mm]	Tvar	Délka [m]	Spec. hmotnost [kg/m]	Celková délka [m]	Hmotnost [kg]
79	10	10	10		1.306	0.617	13.060	8.058
80	2	10	10		3.498	0.617	6.996	4.317
81	13	10	10		1.810	0.617	23.530	14.518
82	94	8	8		1.488	0.395	139.872	55.249
83	8	8	8		1.368	0.395	10.944	4.323
84	4	8	8		1.308	0.395	5.232	2.067
85	2	8	8		1.248	0.395	2.496	0.986
86	2	10	10		1.277	0.617	2.554	1.576
87	2	10	10		1.138	0.617	2.276	1.404

[illegible]

03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM

OBJEDNATEL STAVBY: 	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o. se sídlem: Zborovská 11, Praha 5 IČ: 000 66 001	Razítko, datum, podpis:
---	---	-------------------------

OBJEDNATEL STAVBY Č.2: 	Město Roztoky se sídlem: Nám. 5. května 2 Roztoky IČ: CZ00241610	Razítko, datum, podpis:
---	---	-------------------------

STAVEBNÍ DOZOR: 	PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Roman Vítner, tel: +420 730 800 754	Razítko, datum, podpis:
--	--	-------------------------

AUTORSKÝ DOZOR	Ing. Ivan Šír	Razítko, datum, podpis:
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Jan Fiala	Razítko, datum, podpis:
ZHOTOVITEL	SPOLEČNOST "SBT + TBR - Opěrná zeď v Roztokách" Metrostav TBR a.s., vedoucí společník	Razítko, datum, podpis:



objednatel: **Metrostav TBR a.s.**
Se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

**Historická opěrná zeď v Roztokách,
okres Praha - západ, silnice III/2421**

- kraj:
Středočeský

■ MÚ / OU:
Roztoky

■ stupeň utajení:
bez utajení

■ datum:
4.12.2024

■ zakázkové číslo:
24ASMA0100000018

■ stupeň PD:
RDS

■ odpovědný pro:
Ing. Jan Fiala

■ odpovědný pro:
Ing. Jan Fiala

■ vypracoval:
Ing. Zdeněk Šháněl

■ kontroloval:
Ing. Jan Fiala

■ změna číslo:
00

■ měřítko:
-
-
- SO 251 - OPĚRNÁ ZEĎ
TABULKY VÝZTUŽE VRCHOLU PANELŮ A ŽEBER
- D.1.2.1.
2.5.30

V Ý K A Z T Y P Ů V Ý C H S Í T Ě

Ocel: Kari síť

Pol.č.	KS	Typ sítě	Délka L [m]	Šířka B [m]	Plocha [m2]
					KY-49
1	7.0	KY-49	3.00	0.50	10.500
2	8.0	KY-49	1.30	0.80	8.320
3	2.0	KY-49	1.00	0.80	1.600
4	8.0	KY-49	2.20	0.50	8.800
5	8.0	KY-49	0.80	0.50	3.200
6	3.0	KY-49	0.25	0.50	0.375
7	3.0	KY-49	2.75	0.50	4.125
Celková plocha [m2]					36.920
Specifická hmotnost [kg/m2]					7.900
Celková hmotnost podle typu sítě [kg]					291.668
Celková hmotnost [kg]					291.668

TABULKA VÝZTUŽE

Č. pol.	D [mm]	Délka [m]	Počet ks.	Délka B500B		
				8	10	12
22	12	1.430	152			217.360
23	8	1.920	148	284.160		
24	10	1.720	36		61.920	
25	10	1.240	468		580.320	
26	10	1.000	44		44.000	
27	8	7.272	10	72.718		
Celková délka				356.878	686.240	217.360
Specifická hmotnost				0.395	0.617	0.888
Hmotnost [kg]				140.967	423.410	193.016
Hmotnost celkem				757.392		

TABULKA VÝZTUŽE

[illegible]











