

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

II/111 Líšno, Most ev. č. 111-003 přes odpad z rybníka u obce Líšno

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Most ev. č. II/111-03

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 201/1

Číslo ZBV:

1

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel:

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČ: 45564287

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-211 737,71	1 519 207,86	1 307 470,15

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-211 737,71	1 519 207,86	1 307 470,15

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: II/111 Lišno, Most ev. č. 111-003 přes odpad z rybníka u obce Lišno Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev. č. II/111-03	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 201/1	Číslo ZBV / Skupina změny: 1.3
---	--	--

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: SMLD-0671/00066001/2025 na realizaci uvedené Stavby uzavřené 16.5.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

Přílohy Změnového listu: 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1 1 počet listů 5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 84 počet listů	Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor
---	--

Iniciátor změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Navýšení objemu zemních prací, odvozu výkopku a suti na skládku a jejich uložení. Navýšení kubatur nových betonových konstrukcí, zdiva z kamene a izolace nových opěr. Návrh řešení nových opěr.

Změna rozsahu prací - SO 201:

Dílčí změna č. 1

1) V průběhu provádění stavby došlo k neočekávaným zjištěním, která vyžadují nutnost realizace prací nad rámec stanovený zadávací dokumentací stavby.

V době zpracování projektu DÚR a DSP nebyly známy skutečné rozměry mostních opěr. V rámci projektu byly jako hlavní nosný prvek spodní stavby navrženy úložné prahy založené na mikropilotovém roštu s délkou zainjektovaného kořene 11,0 m. Spodní část byla uvažována pouze jako podkladní nenosný prvek. S ohledem na komplikované prostorové poměry v okolí mostu, bylo zvoleno řešení s novými úložnými prahy podepřenými mikropilotami. Nové technické řešení mostu bylo zvoleno jednak z důvodu významných prostorových omezení a současně byla vedena snaha o maximální úsporu finančních prostředků při volbě technicky vhodného řešení zajišťujícího dlouhodobou životnost. Po odstranění vozovkových vrstev a po zahájení zemních prací bylo zjištěno, že zdivo původních opěr je zcela degradováno a opěry tvoří pouze 1 řada kamenného zdiva tl. cca 0,50 - 0,60 m. Lze důvodně předpokládat, že při realizaci mikropilotového založení nových úložných prahů mostu dojde ke kompletní destrukci kamenného zdiva a bude nutno přikročit k nahrazení původních dřívků opěr dřívky novými. Nové dřívky opěr budou provedeny ze slabě vyztuženého betonu na vrstvě podkladního betonu zbudovaného pod úrovní zpevněného dna koryta Lišeňského potoka. Současně s novými dřívky opěr budou nahrazena i značně porušená mostní křídla, kde budou provedeny nové základy křídel vyztužené dvěma vrstvami KARI sítě, na nichž budou provedena nová kamenná křídla s využitím kamenného zdiva z původního mostu. Na rubu nových opěr budou provedeny izolační nátěry 2 * ALP a 1 * ALN. Tato změna se týká položek č. 2, č. 10, č. 12, č. 13, č. 14, č. 21, č. 22, č. 23, č. 28, č. 29, č. 30, č. 31, č. 35, č. 37, č. 54 č. 56, a je doplněna třemi novými položkami s kódem 333366, 272366, 711111.

Dílčí změna č. 2

Po dokončení mikropilotového založení mostu byla geotechnikem TDS provedena kontrola odtěžené základové spáry před zahájením betonáže podkladního betonu objektu. V úrovni základové spáry byly zastíženy zeminy jílovitého až jílovitopísčitého charakteru silně navlhlé a rozpadavé. V souladu s návrhem geotechnika AD souhlasí s výměnou podloží v tl. cca 0,3 m a urovnáním podkladu v tl. cca 0,2 m vrstvou drceného kameniva fr. 32/63. Tloušťka podkladního betonu bude zvětšena na 0,25 m se spodní úrovní ve výšce 380.190 m n. m., resp. 380. 590 m n.m.

Při bourání nesoudržného zdiva původních opěr bylo zjištěno, že nelze provést odtěžení bez poškození betonu zpevněného dna koryta Lišeňského potoka pod mostem, a to zejména z důvodu jeho propojení s kamenným zdívem opěr. Proti předpokladu PDPS, kdy bylo uvažováno s lokálním vyspravením koryta pod mostem, bude nutno provést zpevnění koryta pod mostem v celém rozsahu nové formou dobetonování desky vyztužené KARI sítí.

Při výkopech byla také obnažena nepředpokládaná stávající betonová trouba DN300 zasahující do prostoru dna zpevnění. Ta musí být v místě podloží odbourána a v napojení obetonována.

S výše popsány skutečnostmi je spojeno navýšení objemu zemních a bouracích prací, odvozů výkopku a suti na skládky a jejich uložení, navýšení kubatur podkladních vrstev z kameniva a podkladního betonu apod.

Tato změna se týká položek č. 1, č. 2, č. 10, č. 12, č. 13, č.14, č. 37, č. 38, č. 90 a je doplněna jednou novou položkou s kódem 333366.

Dílčí změna č. 3

V rozpočtu, který je nedílnou součástí Smlouvy o dílo, nebylo zohledněno nájemné dopravně-inženýrského opatření, konkrétně 2 ks dopravního světla a 2 ks dopravní zábrany. Dle SoD je termín na dokončení díla 6 měsíců.

Tato změna se týká dvou nových položek s kódem 916139 a 916319.

Výše uvedené skutečnosti jsou pro zadavatele jednajícího s náležitou péčí nepředvídatelné, jelikož zadavatel nemohl v době příprav zadávací dokumentace rozumně předvídat komplikované prostorové poměry a přítomnost degradovaného původního zdiva opěr, což bylo možné odhalit až po odkrytí svrchních vrstev. Současně přítomnost jílovitých zemín, nemožnost odtěžení bez poškození betonu a výskyt betonové trouby bylo možné zjistit až v průběhu samotné realizace díla (opět až po zahájení zemních prací). Co se týče Dílčí změny č. 3, tak zadavatel postupoval s náležitou péčí ve chvíli, kdy si najal osobu autorizovanou, která se hlásí k určitému povolání. Předpokládal tedy, že nájemné bude součástí smluvního rozpočtu.Vzhledem k výše uvedenému nemohl předem předvídat, že tyto dílčí činnosti nebudou ve smluvní soupisu zohledněny.

Výše uvedené změny („ZBV“) proběhly na základě žádosti zhotovitele (doklad č.10 a 11). S navrhovanými změnami souhlasil jak objednatel (doklad č.14) tak stavební dozor (doklad č.13).

Jedná se o změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je podle čl. 5, odst. 1, písm.c), resp. podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21. 08. 2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 3** změny z nepředvídatelných důvodů. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-211 737,71	1 519 207,86	1 307 470,15	1 730 945,57

Technická pomoc Objednatele: jméno Bc. Martin Horešovský podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): N+N - konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. jméno Ing. Martin Nápravník podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Lenka Zapletalová podpis

Stavební dozor: jméno Mgr. Martin Ujhelyi podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno podpis

Zástupce Objednatele: KSÚS SK jméno Nina Hrubá podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler, Dis. podpis

Zhotovitel jméno Ing. Tomáš Novák podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	II/111 Líšno, Most ev. č. 111-003 přes odpad z rybníka u obce Líšno
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	201/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Most ev. č. II/111-03

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 063 675,37

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	4 063 675,37	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-211 737,71	1 519 207,86	1 519 207,86	37,39%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-211 737,71	5 371 145,52	1 307 470,15	32,17%

Rozpis položek a cen Změny ZBV 1													
Název stavby dle SoD: II/111 Lišno, Most ev. č. 111-003 přes odpad z rybníka u obce Lišno								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev. č. II/111-03								SO 201					
Číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev. č. II/111-03								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	65,34	95,15	29,81	615,40	40 210,24	0,00	18 343,84	58 554,08	18 343,84	45,62%
2	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	141,79	404,73	262,94	744,00	105 491,76	0,00	195 627,36	301 119,12	195 627,36	185,44%
10	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	73,53	205,00	131,47	307,70	22 625,18	0,00	40 453,32	63 078,50	40 453,32	178,80%
12	132739.R	ODVOZ VYKOPANÉ ZEMINY NA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU	M3	54,88	186,35	131,47	120,90	6 634,99	0,00	15 894,72	22 529,71	15 894,72	239,56%
13	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	106,19	237,66	131,47	96,70	10 268,57	0,00	12 713,15	22 981,72	12 713,15	123,81%
14	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	19,01	110,53	91,52	1 208,80	22 979,29	0,00	110 634,21	133 613,49	110 634,20	481,45%
21	26165	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. VI D DO 300MM	M	54,00	0,00	-54,00	3 250,00	175 500,00	-175 500,00	0,00	0,00	-175 500,00	-100,00%
22	26175	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 300MM	M	198,00	252,00	54,00	2 620,00	518 760,00	0,00	141 480,00	660 240,00	141 480,00	27,27%
23	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	0,75	4,99	4,24	4 395,60	3 296,70	0,00	18 619,76	21 916,46	18 619,76	564,80%
28	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	1,24	1,19	-0,05	27 472,50	34 065,90	-1 373,63	0,00	32 692,27	-1 373,63	-4,03%
29	333212	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,22	13,12	10,90	18 131,90	40 252,82	0,00	197 637,71	237 890,53	197 637,71	490,99%
30	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	21,00	51,14	30,14	18 131,90	380 769,90	0,00	546 567,99	927 337,89	546 567,99	143,54%
31	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	4,41	3,83	-0,58	27 472,50	121 153,73	-16 043,94	0,00	105 109,79	-16 043,94	-13,24%
35	421364	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10425, B420B	T	3,20	3,68	0,48	28 571,40	91 428,48	0,00	13 628,56	105 057,04	13 628,56	14,91%
37	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	5,49	10,11	4,62	3 736,30	20 512,29	0,00	17 254,23	37 766,52	17 254,23	84,12%
38	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	14,59	19,35	4,76	4 835,20	70 545,57	0,00	23 020,39	93 565,96	23 020,39	32,63%
54	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	14,90	0,00	-14,90	1 087,90	16 209,71	-16 209,71	0,00	0,00	-16 209,71	-100,00%
56	631451	CEMENTOVÝ POTĚR TL DO 40MM BEZ VLOŽKY	M2	15,840	0,000	-15,84	164,80	2 610,43	-2 610,43	0,00	0,00	-2 610,43	-100,00%
90	96615A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - BEZ DOPRAVY	M3	3,700	12,961	9,26	1 978,00	7 318,60	0,00	18 318,26	25 636,86	18 318,26	250,30%
Nové položky													
97	272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTI	T	0,00	0,37	0,37	37 306,14	0,00	0,00	13 691,35	13 691,35	13 691,35	100,00%
98	333366	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTI	T	0,00	0,85	0,85	34 337,79	0,00	0,00	29 290,13	29 290,13	29 290,13	100,00%
99	711111	Izolace běžných konstrukcí proti vlhkosti asfaltovými nátěry	M2	0,00	68,51	68,51	157,00	0,00	0,00	10 755,76	10 755,76	10 755,76	100,00%
100	916139	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA SKS - Nájemné	ksden	0,00	366,00	366,00	243,82	0,00	0,00	89 238,12	89 238,12	89 238,12	100,00%
101	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ - Nájemné	ksden	0,00	366,00	366,00	16,50	0,00	0,00	6 039,00	6 039,00	6 039,00	100,00%
Celkem								1 690 634,16	- 211 737,71	1 519 207,86	2 998 104,30	1 307 470,15	30,46

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují měněnou položku včetně její výměry, vyjadřující předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Tomáš Novák

Datum:

Podpis:

Za Objednatele : TDS Mgr. Martin Ujhelyi

Datum:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	II/111 Líšno, Most ev. č. 111-003 přes odpad z rybníka u obce Líšno
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Most ev. č. II/111-03
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	201/1

Doklad	počet listů
07) Rozpis ocenění SO celkem	36
08) Zápis z 4. KD	5
09) Zápis ve Stavebním deníku	1
10) Včasné upozornění zhotovitele č. 1	11
11) Včasné upozornění zhotovitele č. 2	13
12) Vyjádření AD	2
13) Vyjádření TDS	2
14) Akceptace změny vč. pokynu ZBV - KSÚS	3
15) výkres 201.12a Tvar a výztuž říms mostu <u>změna</u> a	1
16) Výkres 201.11. Výztuž nosné konstrukce	1
17) Výkres 201.14 Nové dříky opěr	1
18) Výkres 201.09. Výztuž opěry 1	1
19) Výkres 201.10 Výztuž opěry 2	1
20) Geodetické zaměření	2
21) Zápis geotechnika	2
22) Fotodokumentace	2
Počet listů celkem	84

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: II/111 Líšno, Most ev. č. 111-003 přes odpad z rybníka u obce Líšno Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev. č. II/111-03 Číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev. č. II/111-03								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1400,00%
21	26165	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. VI D DO 300MM vrtání skrz stávající kamennou opěru a základ vrtý DN 220mm prováděné jádrovým vrtáním diamantovou technikou 2*9ks*3.00=54,00 [A] <i>Skutečnost - vrtý nebyly provedeny - stávající opěry byly užší</i> Položka zahrnuje: - přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav - svislou dopravu zeminy z vrtu - vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku - případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé Položka nezahrnuje: - x	M	54,00	0,00	-54,00	3 250,00	175 500,00	-175 500,00	0,00	0,00	-175 500,00	-100,00%
22	26175	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR I A II D DO 300MM vrt DN 220mm 2*9*11.0=198,00 [A] <i>Navíc 54 m místo položky 26165, 198+54=252 m</i> Položka zahrnuje: - přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav - svislou dopravu zeminy z vrtu - vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku - případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé Položka nezahrnuje: - x	M	198,00	252,00	54,00	2 620,00	518 760,00	0,00	141 480,00	660 240,00	141 480,00	27,27%
23	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 <i>základ dřevěného plotu parc. č. 50: 0.20*1.00*3.00=0,60 [A] základ plotového sloupku parc. č. 50: 0.35*0.70*0.60=0,15 [B] Podkladní betony pod křídla, (2,075+1,455)*0,4*1,5*2, celkem 4,236 [C] Celkem: A+B+ C= 4,986 [D] Podkladní betony pod křídla, (2,075+1,455)*0,4*1,5*2, celkem 4,236 +0,75=9,726 m3</i> Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x	M3	0,75	4,99	4,24	4 395,60	3 296,70	0,00	18 619,76	21 916,46	18 619,76	564,80%

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: II/111 Líšno, Most ev. č. 111-003 přes odpad z rybníka u obce Líšno Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev. č. II/111-03 Číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev. č. II/111-03								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1400,00%
24	285391	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ sanace přelivu odhad 35% plochy přelivu v kombinaci s mazaninou ze ŽB <i>přeliv: (1.00+0.50)*5.00*0.35*8ks/m2=21,00 [A]</i> Položka zahrnuje: - dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) - provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) - vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem - případně nutné lešení Položka nezahrnuje: - x	KUS	21,00	21,00	0,00	533,00	11 193,00	0,00	0,00	11 193,00	0,00	0,00%
25	28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE těsnící HDPE fólie v přechod. oblasti <i>2*2.50*5.50=27,50 [A]</i> Položka zahrnuje: - dodávku předepsané fólie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - přesahy se nezapočítávají do výměry	M2	27,50	27,50	0,00	137,40	3 778,50	0,00	0,00	3 778,50	0,00	0,00%
3 Svislé konstrukce								791 410,20	- 17 417,57	744 205,70	1 518 198,34	726 788,13	91,83%
26	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY kotvy říms do betonu hm. do 6.5kg, včetně povrchové úpravy, vrtu,úpravy a vyčištění vrtu, lepidla, vlepení kotvy <i>levá římsa: 2+6+3=11,00 [A]</i> <i>pravá římsa: 2+6+2=10,00 [B]</i> <i>Celkem ks: A+B=21,00 [C]</i> <i>Celková hmotnost: C*6.5=136,50 [D]</i> Položka zahrnuje: - dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru - jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.) Položka nezahrnuje: - x	KG	136,50	136,50	0,00	203,30	27 750,45	0,00	0,00	27 750,45	0,00	0,00%

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: II/111 Líšno, Most ev. č. 111-003 přes odpad z rybníka u obce Líšno Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev. č. II/111-03 Číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev. č. II/111-03								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1400,00%
31	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KRÍDEL Z OCELI 10505, B500B 210kg/m3 21.00*0.21=4,41 [A] <i>skutečnost dle RDS</i> <i>výkres 201.14 - 0,086 t [B]</i> <i>výkres 201.9 - 1,84 t [C]</i> <i>výkres 201.10 - 1,9 t [D]</i> <i>B+C+D=3,826 [E]</i> <i>CELKEM A-E=0,58</i>	T	4,41	3,83	-0,58	27 472,50	121 153,73	-16 043,94	0,00	105 109,79	-16 043,94	-13,24%
		Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. Položka nezahrnuje: - x											
32	33823	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z CIHEL PÁLENÝCH obnova oplocení parc. č. 53: 0.25*0.50*2.20=0,28 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> <i>- dodávku předepsaného materiálu dle zadávací dokumentace</i> <i>- spojovacího materiálu</i> <i>- vyzdění do předepsaného tvaru</i> <i>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> <i>- x</i>	M3	0,28	0,28	0,00	16 483,50	4 615,38	0,00	0,00	4 615,38	0,00	0,00%
33	33894A	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ obnova oplocení parc. č. 53: 3*2.30*0.004=0,03 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> <i>- dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO</i> <i>- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu</i> <i>- nutné zemní práce</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> <i>- x</i>	T	0,03	0,03	0,00	27 472,50	824,18	0,00	0,00	824,18	0,00	0,00%
4 Vodorovné konstrukce								629 384,47	0,00	53 903,18	683 287,65	53 903,18	8,56%

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: II/111 Líšno, Most ev. č. 111-003 přes odpad z rybníka u obce Líšno Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev. č. II/111-03 Číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev. č. II/111-03								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1400,00%
39	458523	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 ochranný obsyp a zásyp za rubem opěr, včetně natěžení a dovozu včetně ochrany HDPE těsnicí folie za OP1: 0.70*1.30*5.50=5,01 [A] za OP2: 0.70*(2.00+1.15)/2*5.50=6,06 [B] Celkem: A+B=11,07 [C] Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál Položka nezahrnuje: - x	M3	11,07	11,07	0,00	1 208,80	13 381,42	0,00	0,00	13 381,42	0,00	0,00%
40	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU přechodové klíny 2*0.65*5.50=7,15 [A] Položka zahrnuje: - dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním - včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny) Položka nezahrnuje: - x	M3	7,15	7,15	0,00	4 230,80	30 250,22	0,00	0,00	30 250,22	0,00	0,00%
41	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC berma u křídla 1L: 2.20*0.20=0,44 [A] svah u křídla 1L: 2.80*1.40*0.20=0,78 [B] svah u křídla 2L: 4.50*1.40*0.20=1,26 [C] berma u křídla 2L: 2.00*0.20=0,40 [D] svahový kužel u křídla 2L: 3.00*1.20*0.20=0,72 [E] přídlažba za křídlem 2L: 2.00*0.20=0,40 [F] dlažba vedle křídla vlevo: 0.50*(1.00+2.00+1.50+1.20)*0.20=0,57 [G] zpevnění koryta za příčným prahem: 0.885*2.50*0.20=0,44 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=5,01 [I] Položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody Položka nezahrnuje: - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	5,01	5,01	0,00	15 934,10	79 829,84	0,00	0,00	79 829,84	0,00	0,00%

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: II/111 Líšno, Most ev. č. 111-003 přes odpad z rybníka u obce Líšno Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev. č. II/111-03 Číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev. č. II/111-03								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1400,00%
44	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM plocha na mostě mezi ruby opěr Součástí položky je geometrické zaměření, na jehož základě bude probíhat fakturace 5.60*5.50=30,80 [A] Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	30,80	30,80	0,00	384,60	11 845,68	0,00	0,00	11 845,68	0,00	0,00%
45	574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM plocha na mostě mezi ruby opěr Součástí položky je geometrické zaměření, na jehož základě bude probíhat fakturace 5.60*5.50=30,80 [A] Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	30,80	30,80	0,00	507,70	15 637,16	0,00	0,00	15 637,16	0,00	0,00%
46	575F43	LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM MODIFIK plocha na mostě mezi ruby opěr Součástí položky je geometrické zaměření, na jehož základě bude probíhat fakturace 5.60*5.50=30,80 [A] Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	30,80	30,80	0,00	879,10	27 076,28	0,00	0,00	27 076,28	0,00	0,00%
47	576412	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 posyp MA IV 5.60*5.50=30,80 [A] Položka zahrnuje: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím Položka nezahrnuje: - x	M2	30,80	30,80	0,00	76,90	2 368,52	0,00	0,00	2 368,52	0,00	0,00%
6 Úpravy povrchů, podlahy, včetně otvorů								83 282,32	- 18 820,14	0,00	64 462,18	- 18 820,14	-22,60%

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: II/111 Líšno, Most ev. č. 111-003 přes odpad z rybníka u obce Líšno Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev. č. II/111-03 Číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev. č. II/111-03								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1400,00%
55	631384	MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČET VÝZTUŽE odhad 30% plochy přelivu - odbourání povrchu do hloubky cca 80mm styk kamenné a betonové části křídla 2P <i>přeliv: (1.00+0.50)*5.00*0.08*0.35=0,21 [A]</i> <i>křídlo 2P: 1.00=1,00 [B]</i> <i>Celkem: A+B=1,21 [C]</i> Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality - uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění - ošetření a ochranu betonu - dodání a uložení předepsané výztuže v předepsaném množství - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - případné zřízení spojovací vrstvy u základů - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů Položka nezahrnuje: - x	M3	1,210	1,210	0,00	13 186,80	15 956,03	0,00	0,00	15 956,03	0,00	0,00%
56	631451	CEMENTOVÝ POTĚR TL DO 40MM BEZ VLOŽKY úprava povrchu kamenných opěr po odbourání mostovky před betonáží úl. prahů <i>2*1.32*6.00=15,84 [A]</i> <i>nebude provedeno - opěry budou nové</i> Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zařízení spar - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce Položka nezahrnuje: - x	M2	15,840	0,000	-15,84	164,80	2 610,43	-2 610,43	0,00	0,00	-2 610,43	-100,00%
7 Přidružená stavební výroba								96 160,49	0,00	0,00	96 160,49	0,00	0,00%

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: II/111 Líšno, Most ev. č. 111-003 přes odpad z rybníka u obce Líšno Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev. č. II/111-03 Číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev. č. II/111-03								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1400,00%
65	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) impregnační nátěr typ S2, čelo NK pod římsou <i>5,00*(0.30+0.30+0.17+0.3)=5,35 [A]</i> Položka zahrnuje: - kompletní povlaky (i různobarevné) - úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení - provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem Položka nezahrnuje: - x	M2	5,350	5,350	0,00	252,70	1 351,95	0,00	0,00	1 351,95	0,00	0,00%
66	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) nátěr obruby a horního povrchu římsy v šíři 150mm <i>(8.65+8.20)*(0.15+0.15)=5,06 [A]</i> Položka zahrnuje: - kompletní povlaky (i různobarevné) - úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení - provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem Položka nezahrnuje: - x	M2	5,060	5,060	0,00	571,40	2 891,28	0,00	0,00	2 891,28	0,00	0,00%
67	7838H	NÁTĚRY BETON KONSTR ANTIGRAFITI <i>úložné prahy: 2*(6.60*0.72+2*0.72*1.32+2*0.30*0.35)=13,73 [A]</i> <i>křídla: 0.40+0.60+1.40+1.05=3,45 [B]</i> <i>Plocha celkem: A+B=17,18 [C]</i> <i>2-násobný nátěr: 2*C=34,36 [D]</i> Položka zahrnuje: - kompletní povlaky (i různobarevné) - úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení - provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem Položka nezahrnuje: - x	M2	34,360	34,360	0,00	637,40	21 901,06	0,00	0,00	21 901,06	0,00	0,00%
8 Potrubí								41 501,87	0,00	0,00	41 501,87	0,00	0,00%
68	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM zatrubnění toku potoka při výstavbě <i>3*15.00=45,00 [A]</i> Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody Položka nezahrnuje: - tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci	M	45,000	45,000	0,00	714,30	32 143,50	0,00	0,00	32 143,50	0,00	0,00%

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: II/111 Líšno, Most ev. č. 111-003 přes odpad z rybníka u obce Líšno Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev. č. II/111-03 Číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev. č. II/111-03								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1400,00%
69	87626	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM	M	16,400	16,400	0,00	379,10	6 217,24	0,00	0,00	6 217,24	0,00	0,00%
		rezervní chráničky DN 75/63 v pravé římse											
		2*8.20=16,40 [A]											
		Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách Položka nezahrnuje: - x											
70	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	0,650	0,650	0,00	4 832,50	3 141,13	0,00	0,00	3 141,13	0,00	0,00%
		obetonování výpustě rybníka v tl. 100mm											
		plocha mezikruží: 0.126m2=0,13 [A]											
		obnažená délka trouby: 5.00m=5,00 [B]											
		A*B=0,65 [C]											
		Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opravování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů Položka nezahrnuje: - x											
9 Ostatní konstrukce a práce								469 843,87	0,00	18 318,26	488 162,13	18 318,26	3,90%

Soupis prací SO po všech změnách								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Název stavby: II/111 Líšno, Most ev. č. 111-003 přes odpad z rybníka u obce Líšno Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev. č. II/111-03 Číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev. č. II/111-03								1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1400,00%
71	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	16,850	16,850	0,00	9 800,00	165 130,00	0,00	0,00	165 130,00	0,00	0,00%
		8.65+8.20=16,85 [A]											
		Položka zahrnuje:											
		- kompletní dodávku všech dílů zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy											
		- montáž a osazení zábradlí včetně kotvení dle zadávací dokumentace, t.j. kotevní desky, případné nivelační hmoty pod kotevní desky, kotvy a spojovací materiál, vrty a zálivku											
		Položka nezahrnuje:											
		- x											
72	91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	4,000	4,000	0,00	1 505,50	6 022,00	0,00	0,00	6 022,00	0,00	0,00%
		na úl. prazích											
		4ks=4,00 [A]											
		Položka zahrnuje:											
		- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací											
		- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu											
		Položka nezahrnuje:											
		- x											
73	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,00	2 747,30	5 494,60	0,00	0,00	5 494,60	0,00	0,00%
		trvalé dopravní značení - IS15a - označení toku											
		Položka zahrnuje:											
		- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení											
		Položka nezahrnuje:											
		- x											
74	914911	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000	4,000	0,00	1 505,50	6 022,00	0,00	0,00	6 022,00	0,00	0,00%
		trvalé sloupky pro ev. č. mostu a značku IS15a											
		2+2=4,00 [A]											
		Položka zahrnuje:											
		- sloupky											
		- upevňovací zařízení											
		- osazení (betonová patka, zemní práce)											
		Položka nezahrnuje:											
		- x											
75	914A21	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,00	1 505,50	3 011,00	0,00	0,00	3 011,00	0,00	0,00%
		označení mostu (osazení na samostatný sloupek)											
		Položka zahrnuje:											
		- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení											
		Položka nezahrnuje:											
		- x											
76	916131	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,00	5 494,50	10 989,00	0,00	0,00	10 989,00	0,00	0,00%
		zabezpečení staveniště											
		Položka zahrnuje:											
		- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení											
		- údržbu po celou dobu trvání funkce											
		- náhradu zničených nebo ztracených kusů											
		- nutnou opravu poškozených částí											
		- napájení z baterie včetně záložní baterie											
		Položka nezahrnuje:											
		- x											
77	916133	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,00	659,30	1 318,60	0,00	0,00	1 318,60	0,00	0,00%
		zabezpečení staveniště											
		Položka zahrnuje:											
		- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo											
		Položka nezahrnuje:											
		- x											

Soupis prací SO po všech změnách

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: II/111 Líšno, Most ev. č. 111-003 přes odpad z rybníka u obce Líšno Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev. č. II/111-03 Číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev. č. II/111-03								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1400,00%
84	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 těsnění profezané spáry v ohrusné vrstvě vozovky nad konci opěr <i>příč. spára ve vozovce: 2*5.50=11,00 [A]</i> <i>podél. spáry kolem říms: 1.00+1.50+2.00+1.20=5,70 [B]</i> <i>podél. spára kolem obrubníku 2P: 2.00=2,00 [C]</i> <i>Celkem: A+B+C=18,70 [D]</i> Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě Položka nezahrnuje: - těsnicí profil	M	18,700	18,700	0,00	181,30	3 390,31	0,00	0,00	3 390,31	0,00	0,00%
85	931336	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 800MM2 <i>2*7.55=15,10 [A]</i> Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě Položka nezahrnuje: - těsnicí profil	M	15,100	15,100	0,00	390,10	5 890,51	0,00	0,00	5 890,51	0,00	0,00%
86	93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM <i>2*7.55=15,10 [A]</i> Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě Položka nezahrnuje: - x	M	15,100	15,100	0,00	164,80	2 488,48	0,00	0,00	2 488,48	0,00	0,00%
87	938543	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ očištění stávajících betonových povrchů před sanací <i>stávající dno koryta potoka: 3.00*8.00=24,00 [A]</i> <i>přeliv: (1.00+0.50)*5.00=7,50 [B]</i> <i>obetonávka křídla 2L: 1.00*1.00=1,00 [C]</i> <i>obetonávka křídla 2P: (1.00+0.60)/2*1.10+0.90*1.10=1,87 [D]</i> <i>Celkem: A+B+C+D=34,37 [E]</i> Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - x	M2	34,370	34,370	0,00	241,80	8 310,67	0,00	0,00	8 310,67	0,00	0,00%
88	96613A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - BEZ DOPRAVY ubourání kamenných opěr a křídel do výškové úrovně 382.240 m.n.m <i>2*8.00*0.55*1.40=12,32 [A]</i> Položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	12,320	12,320	0,00	1 978,00	24 368,96	0,00	0,00	24 368,96	0,00	0,00%

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: II/111 Líšno, Most ev. č. 111-003 přes odpad z rybníka u obce Líšno Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev. č. II/111-03 Číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev. č. II/111-03								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1400,00%
101	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DOD A MONTÁŽ - Nájemné	ksden	0,00	366,00	366,00	16,50	0,00	0,00	6 039,00	6 039,00	6 039,00	100,00%
		<i>nájemné, 2 ks*183dnů.</i>											
		<i>Položka zahrnuje:</i> <i>- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení</i> <i>- údržbu po celou dobu trvání funkce</i> <i>- náhradu zničených nebo ztracených kusů</i> <i>- nutnou opravu poškozených částí</i> <i>- napájení z baterie včetně záložní baterie</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> <i>- x</i>											
Celkem								4 063 675,37	- 211 737,71	1 519 207,86	5 371 145,51	1 307 470,15	32,17%



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

CZ.06.03.01/00/22_022/0006870

Zápis z 4. kontrolního dne stavby ze dne 11.8.2025

II/111 Lišno, Most ev.č. 111-003 přes odpad z rybníka u obce Lišno

Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. Se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 IČ: 708 91 095 zastoupený Ing. Alešem Čermákem Ph.D., MBA, ředitelem; oprávněný zástupce objednatele ve věcech technických: pí Nina Hrubá, projektový manažer
Dodavatel stavby:	N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice IČO: 44564287 DIČ: CZ44564287 zastoupený Ing. Davidem Novákem, Ing. Tomášem Novákem hlavní stavbyvedoucí:
Technický dozor stavebníka	Mgr. Martin Ujhelyi se sídlem: Za Škardou 604 Srubec IČ: 193 91 269 zástupce TDI: Mgr. Martin Ujhelyi,
Koordinátor BOZP:	Mgr. Martin Ujhelyi se sídlem: Za Škardou 604 Srubec IČ: 193 91 269 koordinátor BOZP: Mgr. Martin Ujhelyi,



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Přítomni viz. prezenční listina.

Termíny:
dokončené

- Smlouva účinná dne 16.05.2025
- Předání staveniště 23.6.2025
- Odstranění mostní konstrukce 3.7.2025
- Jsou dokončené piloty 10.8.2025 - vyvrtání

1. Postup prací stavby, kontrola harmonogramu

- *DIO – dopravně inženýrské opatření – bylo osazeno a došlo k celkové uzavírce mostu ev.č.111-003. TDS zkontroloval celkové DIO a nemá k tomuto výhrady. Je nutné, aby zhotovitel stavby průběžně kontroloval stav DIO.*
- *Zhotovitel předložil harmonogram prací. Harmonogram bude průběžně aktualizován.*
- *Stavební práce budou probíhat dle předložené RDS (realizační dokumentace stavby)*
- *Zhotovitel předložil aktualizovaný seznam subdodavatelů, který TDS odsouhlasil.*
- *TDS požaduje předložení dokladů o uložení všech vytěžených hmot (izolace, vybouraný materiál apod.) na příslušné skládky včetně oprávněnosti k ukládání vytěžených materiálů (např. vážní listky apod.).*
- *Štětovicové stěny byly osazeny a konstrukce mostu byla odstraněna*
- *Zhotovitel stavby dále provedl přípravu pro vrtání mikropilot (nájezdové plochy a vytýčení) Vrtání pilot by mělo probíhat ve 29 týdnu.*
- *Bylo řešeno s autorským dozorem kamenné zdivo u opěr, které měly být zachovány. Vzhledem k nesoudržné spojovací hmoty (převážně písek) bylo rozhodnuto, že se zcela odstraní. Autorský dozor připraví detail v RDS.*
- *Provádí se piloty, které jsou vyvrtány a budou se začíšťovat.*
- *Dále zhotovitel stavby bude provádět zemní práce na obou stranách koryt.*
- *Dále bude přizván geolog, který posoudí stav zeminy u opěrné zdi.*

2. Vícepráce, méněpráce, změnové listy:

Zhotovitel stavby poslal změnový list č. 1 Autorský dozor a TDS souhlasí s jeho návrhem.

3. Kontrola technologických předpisů + KZP:

Zhotovitel předložil kontrolní a zkušební plán stavby. Schvalování Tepř, KZP a dílčích závěrečných zpráv bude evidováno v samostatné příloze. Havarijní povodňový plán je zpracovaný a bude zhotovitelem stavby předložen k podpisu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

4. Kontrola dokladů k vlastnostem materiálů:

Zhotovitel předloží ke schválení materiály buď jako součást tepř, nebo samostatným dopisem. Doklady budou součástí závěrečné zprávy. Evidence vedena v samostatné příloze.

5. BOZP

Koordinátor BOZP bude vydávat samostatné zápisy.

6. Realizační dokumentace stavby

Seznam a průběh schvalování RDS je veden v samostatné příloze. Zhotovitel předložil a bude průběžně předkládat RDS.

7. Fotodokumentace:





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Příští kontrolní den stavby se uskuteční **25.8.2025 v 11:00** na místě stavby

V Lišně 15.8.2025

Zapsal:

Mgr. Martin Ujhelyi
technický dozor stavebníka

Přílohy:

1) Prezenční listina

Prezenční listina

konaného dne '11-08-2025

Akce : II/111 Lišno, Most ev. č. 111-003 přes odpad z rybníka u obce

jméno	organizace	kontakt	email	podpis
Mgr. Martin Ujhelyi	TDS a BOZP			
Nina Hrubá	Krajská správa a údržba silnic Stř.kraje			
Renáta Rezková	Krajská správa a údržba silnic Stř.kraje, Správní cestmistr Benešov, Votice			
Harsa Jakub Ing.	Lesy ČR - správa toků			
Petr Nepovím	Stavbyvedoucí - N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.			
Ing. Lukáš Krulich	Manažer přípravy staveb - N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.			
Šárka Drahošová	Asistentka Divize mostních staveb N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.			
Milan Svejkovský	Osadní výbor Lišno			
Jiří Hampeš	Osadní výbor Lišno			
Dana Doležalová	Majitelé přilehlého pozemku			
Michal Hodík	starosta MěÚ Bystřice			
pí. Zapletalová	Autorský dozor projektanta			
Ing. Ondřej Minich	MIBOSAN s.r.o.			
Slavim Juncák	KSUS SK			



N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice
IČ 44564287, DIČ CZ44564287, bank. spojení 497945471/0100
telefon 416 732 335, 416 737 477, 416 737 997, 416 738 692 - 3
fax 416 732 330, **GSM brána 606 683 840, tel. ČD 972 432 488**
e-mail nan@nanlitomerice.cz, <http://www.nanlitomerice.cz>
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1805

N + N – KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY LITOMĚŘICE, S.R.O.

Vyřizuje: Ing. Lukáš Krulich, email:

Registrační číslo akce: **CZ.06.03.01/00/22_022/0006870**

Označení / číslo Smlouvy Objednatele: **SMLD-0671/00066001/2025**

Označení / číslo Smlouvy Zhotovitele: **31/25-25151**

Dílo: **II/111 Líšno, Most ev. č. 111-003 přes odpad z rybníka u obce Líšno**

Vážená paní
Nina Hrubá
Projektový manažer
**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 –
Smíchov
IČO: 00066001

Věc: Včasné upozornění zhotovitele a oznámení o změnách č.1

Vážená paní Hrubá,

na základě smlouvy o dílo (číslo smlouvy Objednatele **SMLD-0671/00066001/2025**) uzavřené dne 5.5.2025 (dále jen „**SoD**“), upozorňuje včasné zhotovitel objednatel na vznik okolností způsobujících dopad na rozsah díla, lhůty plnění a cenu díla: „**II/111 Líšno, Most ev. č. 111-003 přes odpad z rybníka u obce Líšno**“ (dále jen „**Stavba**“).

V průběhu provádění Stavby došlo k neočekávaným zjištěním, která budou vyžadovat nutnost realizace prací nad rámec stanovený zadávací dokumentací stavby. Bude nutné reagovat na skutečně zastižené podmínky a konstrukce, které byly v době zpracování zadávací projektové dokumentace zakryty jinými konstrukcemi a nebylo jejich tvar, resp. existenci možno zjistit běžnými diagnostickými metodami.

Po odstranění vozovkových vrstev a po zahájení zemních prací bylo zjištěno, že zdivo původních opěr je zcela zdegradováno a opěry tvoří pouze 1 řada kamenného zdiva tl. cca 0,50-0,60 m. Původní opěry v tomto stavu nelze s ohledem na realizaci mikropilotového založení nových úložných prahů zachovat, dojde ke kompletní destrukci kamenného zdiva stávajících opěr a bude nutno přikročit k nahrazení původních dříků opěr dříky novými.

AD navrhuje provést nové dříky opěr ze slabě vyztuženého betonu na vrstvě podkladního betonu zbudovaného pod úrovní zpevněného dna koryta Lišeňského potoka. Současně s novými dříky opěr budou nahrazena i značně porušená mostní křídla. Budou provedeny nové betonové základy křídel vyztužené dvěma vrstvami KARI sítě, na nichž budou provedena nová kamenná křídla s využitím kamenného zdiva z původního mostu.

S výše popsanými skutečnostmi je spojeno navýšení objemu zemních prací, odvozů výkopku a suti na skládky a jejich uložení, navýšení kubatur nových betonových konstrukcí a zdiva z kamene, izolace nových opěr apod. Návrh řešení nových opěr zhotovitel zpracuje navíc v rámci RDS. Navýšení rozsahu prací má také dopad na lhůty provádění díla, z toho plynou i další náklady na pronájem dočasného dopravního značení objízdných tras.atd.

Jelikož je v současné době již zpracována RDS monolitických konstrukcí mostu i opěrných stěn a je známá finální hmotnost výztuže veškerých prvků, dojde v rámci změny k narovnání množství výztuže oproti předpokladu v PDPS.

Zhotovitel tímto žádá objednatele o vydání písemného pokynu k určení dalšího postupu ve věci vyřešení výše popsané situace.

V Litoměřicích dne 12.08.2025

S pozdravem

.....
Ing. Lukáš Krulich,
manažer přípravy staveb

Příloha:

- Návrh ocenění změn
- Fotodokumentace změn
- Zápis o změně v SD
- Výkres řešení nových opěr



Rekapitulace ceny


Stavba: 20038 - II/111 Líšno, Most ev. č. 111-03

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 13 579 243,58
Celková cena s DPH: 16 430 884,73

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
000	Vedlejší a ostatní náklady	2 701 767,00	567 371,07	3 269 138,07
101	Úprava komunikace II/111	1 976 015,34	414 963,22	2 390 978,56
201	Most ev. č. II/111-03	4 063 675,37	853 371,83	4 917 047,20
251	Opěrné zdi	1 037 785,87	1 015 935,03	5 053 720,90

Skutečnost v Kč bez DPH	
Cena celkem	Rozdíl ceny
3 013 435,83	311 668,83
1 976 015,34	0,00
5 340 707,45	1 277 032,08
1 828 252,90	0 532,97
15 158 411,52	1 579 167,94



Stavba: 20038 II/111 Lišno, Most ev. č. 111-03
Rozpočet: 201 Most ev. č. II/111-03

201	4 063 675,37
-----	--------------

Skutečnost			
Množství celkem	Cena celkem	Rozdíl množství	Rozdíl ceny
417,33	310 493,52	275,54	205 001,78
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
211,30	65 016,39	137,77	42 391,21
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
162,65	23 291,26	137,77	16 656,27
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
243,98	23 590,84	137,77	13 322,28
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
108,73	131 432,82	89,72	108 453,54
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-84,90	-175 830,08
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
252,00	660 240,00	54,00	141 480,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
4,99	21 916,46	4,24	18 619,78
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

		Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, nátláry zabírajících soudržnost betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nátlků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upravení kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátláry zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x					
3		Vísle konstrukce		791 410,20			
28	317365	VÝZTUŽ RIMS Z OCELI 1050S, B500B	T	1,24	27 472,50	34 065,90	2024 OTSKP
		180kg/m3 6.90*0.18=1.24 [A] skutečnost dle RDS, výkres č. 201.13 - 1,19 tuny Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakotů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. Položka nezahrnuje: - x					
29	333212	MOŠTNÍ OPERY A KRIDLÁ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,22	18 131,90	40 252,82	2024 OTSKP
		obnovení části ubouraných šikmých křidel (horní část) oprava konce křídla 1L oprava rubu opěr na styku se spádovým betonem pod drenáží obnovení části ubouraných šikmých křidel (horní část): 4*1/2*0.75*0.75*1.00=1,13 [A] oprava konce křídla 1L: cca 0.50m3=0,50 [B] oprava rubu opěr na styku se spádovým betonem pod drenáží: 2*0.30*6.60*0.15=0,59 [C] Celkem: A+B+C=2,22 [D] Nová křídla na vstupu výtahu: $((0,94*2,075)*(1,71+1,355/2)+(1,46*2,075/2)*((1,355+0,8/2))^2+((0,85*1,455)/(1,22+1,01/2)+(1,455*0,85/2)*((1,01+0,8/2))^2$. celkem 13,120 m3 Položka zahrnuje: - dodání předepsaného lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu - spojovacího materiálu - vyzdění do předepsaného tvaru - včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy Položka nezahrnuje: - x					
30	333325	MOŠTNÍ OPERY A KRIDLÁ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	21,00	18 131,90	380 769,90	2024 OTSKP
		úložné prahy se závěr. zidkami moštní křídla úložné prahy: 2*(0.75*1.32+0.30*0.35)*6.60=14,45 [A] křídlo 1L: 2.50*1.20*0.55=1,65 [B] křídlo 1P: 1.53*1.25*0.55+1.53*0.430=1,71 [C] křídlo 2L: 2.00*1.75*0.55+1,93 [D] křídlo 2P: 1.10*1.30*0.55+1,10*0.430=1,26 [E] Celkem: A+B+C+D+E=21,00 [F] Nové betonové opěry, (1,66+1,8)/2*1,32*8,6*2=30,144m3, celkem 30,144+21=51,144 m3 Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, nátláry zabírajících soudržnost betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nátlků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upravení kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátláry zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - dodání a osazení výztuže					
31	333365	VÝZTUŽ MOŠTNÍCH OPER A KRIDEL Z OCELI 1050S, B500B	T	4,41	27 472,50	121 153,73	2024 OTSKP
		210kg/m3 21.00*0.21=4,41 [A] skutečnost dle RDS, výkres 201.14 - 86 kg, 201.9 - 1,84 tuny a 201.10 - 1,9 tuny=0.086+1,84+1,9=3,826 tuny Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakotů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. Položka nezahrnuje: - x					
nová	333366	VÝZTUŽ MOŠTNÍCH OPER A KRIDEL Z KAPÍ sili	T		34 337,79	0,00	2025 OTSKP
		výztuž dráky nových opěr ze sili KH30, dle RDS, výkres 201.14 - 853 kg Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakotů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. Položka nezahrnuje: - x					
4		Vodorovné konstrukce		629 384,47			
35	421364	VÝZTUŽ MOŠTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10425, B420B	T	3,20	28 571,40	91 428,48	2024 OTSKP
		280kg/m3					

[illegible]

[illegible]



251	4 837 785 87
-----	--------------

Úprava stěn			Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	9	10	11
	0		Všeobecné konstrukce a práce				177 534,09	
	1		Zemní práce				250 306,64	
	2		Základy				2 744 143,80	
22	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	4,78	27 472,50	131 318,55	2024 OTSKP
			150 kg/m3					
			0.15*31.88=4.78 [A]					
			<i>Skutečnost dle RDS - výkres č. 251-09 - 4.73 tuny</i>					
			Položka: - zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů Položka nezahrnuje: - x					
	3		Visuté konstrukce				1 020 851,86	
25	311365		VÝZTUŽ ŽDIA STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B	T	3,17	27 472,50	87 087,83	2024 OTSKP
			130kg/m3					
			0.13*24.39=3.17 [A]					
			<i>Skutečnost dle MÚS - výkresy č. ŽD1.TU a ŽD1.T1 - 0.143 + 2.82= 2.963 tuny</i>					
			Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů. Položka nezahrnuje: - x					
27	317365		VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	2,21	27 472,50	60 714,23	2024 OTSKP
			180kg/m3					
			0.18*12.27=2.21 [A]					
			<i>Skutečnost dle RDS - výkres č. ŽD1.13- 2.32 tuny</i>					
			Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů. Položka nezahrnuje: - x					
	4		Vodorovné konstrukce				223 935,13	
	6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				4 352,04	
	7		Přidružená stavební výroba				69 555,84	
	9		Potrubní				21 716,20	
	9		Ostatní konstrukce a práce				325 360,27	

[illegible]



zápis zhotovitel:

28.4.2025

- Při přípravě reakce SO 251 - most želez

pondělí

záměru, že svou stávající opěrnou masu
využije pro zajištění instalace ps. opěrné
konstruktivní konstrukce pro náběžný. Jeho
nutná práce opěrné i uhlíka opěrné
nové. Prostorový (autobusový) náběžný
nové betonové zajištění této konstrukce a
užá oficiální dokument č. ps. tato
skupina želez má uhlí na provedení
prostoru želez i beton želez. Zhotovitel
převzal zajištění nového, který toto
želez zajišťuje. Novým betonem ps.
a s tím ps. novým betonem želez
želez převzal želez. Stávající konstrukce
opěrné kon. nové želez, což se převzal, kon.
kon. ps. ps. v úvodu želez
a ps. ps. ps. ps. ps.
použitím ps. ps. ps.
- ps. ps. ps. ps. ps.
ps. (zhotovitel, ps. ps.) ps.
ps. ps. ps. ps. ps.
ps. ps. ps. ps. ps.
ps.

za KSÚS:

Počasí: polojasno 14°C/22°C

Pracovní doba: 8:00 - 16:00

Pracovníci: P. Kirschner, N. Dobřichovský, H. Proportek, I.

D. Chachilov, R. Ishrysh

Mechanizace: vrtací souprava, kompresor, elektrocentrála, míchadla

Materialy: trubky 108 x 14,3, cement



Provedené práce:

- Na SO 251 zhotovení dvou mikropilotů o délce 8 m
na straně směr Strahov.

- Úprava trubek pro mikropiloty (černění, svařování)


- Kontrola zabezpečení stavby - DIO. 16:00

NOVÉ DŘÍKY OPĚR




POHLED NA OPĚRU 2
1:50


ŘEZ LEVÝM KŘÍDLEM C-C
1:50



ŘEZ PRAVÝM KŘÍDLEM
1:50



PODÉLNÝ ŘEZ A-A
1:50



VYTÝČOVANÉ SOUŘADNICE

Základy kamenných křídel

č. bodu	Y [m]	X [m]	Z [m]	Pozn.
201 151	729 277,849	1 084 595,897	379,890	Levé křídlo Opěry 1
201 152	729 278,882	1 084 597,617	379,890	
201 153	729 280,751	1 084 597,147	379,890	
201 154	729 280,187	1 084 596,023	379,890	
201 155	729 271,770	1 084 595,579	380,590	
201 156	729 272,428	1 084 599,937	380,590	Pravé křídlo Opěry 2
201 157	729 270,946	1 084 600,288	380,590	
201 158	729 270,419	1 084 599,103	380,590	


č. bodu	Y [m]	X [m]	Z [m]	Pozn.
201 251	729 276,721	1 084 593,570	379,890	Levé křídlo Opěry 2
201 252	729 275,886	1 084 591,867	379,890	
201 253	729 277,543	1 084 590,549	379,890	
201 254	729 278,081	1 084 591,682	379,890	
201 255	729 270,506	1 084 595,971	380,590	
201 256	729 269,853	1 084 594,624	380,590	Pravé křídlo Opěry 2
201 257	729 268,629	1 084 595,373	380,590	
201 258	729 269,189	1 084 596,535	380,590	

POZNÁMKY:

ÚPLNĚ OZNAČENÍ VYTÝČOVANÝCH BODŮ JE DÁNO ŠESTIMÍSTNÝM ČÍSLEM VE TVARU "201 XXX". NA VÝKRESE JE UVÁDĚNO POUZE KONCOVÉ TROJČÍSÍ.

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-ITSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

VYTÝČENÍ ZÁKLADŮ KAMENNÝCH KŘÍDEL
1:100



Č.	Datum	Popis	Vypracoval	Schválil
REVIZE				

RDS



N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice
IČ 44564287, DIČ CZ44564287, bank. spojení 497945471/0100
telefon 416 732 335, 416 737 477, 416 737 997, 416 738 692 - 3
fax 416 732 330, **GSM brána 606 683 840, tel. ČD 972 432 488**
e-mail nan@nanlitomerice.cz, <http://www.nanlitomerice.cz>
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1805

N + N – KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY LITOMĚŘICE, S.R.O.

Vyřizuje: Ing. Lukáš Krulich, email: .

Registrační číslo akce: **CZ.06.03.01/00/22_022/0006870**

Označení / číslo Smlouvy Objednatele: **SMLD-0671/00066001/2025**

Označení / číslo Smlouvy Zhotovitele: **31/25-25151**

Dílo: **II/111 Líšno, Most ev. č. 111-003 přes odpad z rybníka u obce Líšno**

Vážená paní
Nina Hrubá
Projektový manažer
**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 –
Smíchov
IČO: 00066001

Věc: Včasné upozornění zhotovitele a oznámení o změnách č.2

Vážená paní Hrubá,

na základě smlouvy o dílo (číslo smlouvy Objednatele **SMLD-0671/00066001/2025**) uzavřené dne 5.5.2025 (dále jen „**SoD**“), upozorňuje včasné zhotovitel objednatel na vznik dalších okolností způsobujících dopad na rozsah díla a cenu díla: „**II/111 Líšno, Most ev. č. 111-003 přes odpad z rybníka u obce Líšno**“ (dále jen „**Stavba**“).

V průběhu provádění Stavby došlo k dalším neočekávaným zjištěním, která budou vyžadovat nutnost realizace prací nad rámec stanovený zadávací dokumentací stavby. Bude nutné reagovat na skutečně zastižené podmínky a konstrukce, které byly v době zpracování zadávací projektové dokumentace zakryty jinými konstrukcemi a nebylo jejich tvar, resp. existenci možno zjistit běžnými diagnostickými metodami.

Po dokončení mikropilotového založení mostu SO 201 a opěrných zdí SO 251 byla geotechnikem TDS provedena kontrola odtěžené základové spáry před zahájením betonáže podkladního betonu obou objektů.

V úrovni základové spáry SO 251 byly zjištěny písčité jíly tuhé až měkké konzistence, v současnosti z velké části rozbředlé, nevhodné pro realizaci betonové konstrukce základu. AD souhlasí s návrhem geotechnika na odtěžení nevhodné zeminy v tl. max. 0,4 m a její náhradu drceným kamenivem fr. 32/63 k vytvoření vhodného podkladu pro realizaci podkladního betonu. Spodní úroveň podkladního betonu zůstává dle RDS ve výšce 381.290 m n.m.

V úrovni základové spáry opěr SO 201 byly zastiženy zeminy jílovitého až jílovito-písčitého charakteru silně navlhle a rozpadavé. V souladu s návrhem geotechnika AD souhlasí s výměnou podloží v tl. cca 0,3 m a urovnáním podkladu v tl. cca 0,2 m vrstvou drčeného kameniva fr. 32/63. Tloušťka podkladního betonu bude zvětšena na 0,25 m se spodní úrovní ve výšce 380.190 m n.m., resp. 380.340 m n.m. Spodní úroveň dříků nových opěr zůstává dle RDS ve výšce 380.440 m n.m., resp. 380.590 m n.m.

Při bourání nesoudržného zdiva původních opěr bylo zjištěno, že nelze provést odtěžení bez poškození betonu zpevněného dna koryta Líšeňského potoka pod mostem, a to zejména z důvodu jeho propojení s kamenným zdivem opěr. Proti předpokladu PDPS, kdy bylo uvažováno s lokálním vyspravením koryta pod mostem, bude nutno provést zpevnění koryta pod mostem v celém rozsahu nové formou dobetonování desky vyztužené KARI sítí..

Při výkopech byla také obnažena nepředpokládaná stávající betonová trouba DN300 zasahující do prostoru dna zpevnění. Tato musí být v místě podloží odbourána a v napojení obetonována.

S výše popsányi skutečnostmi je spojeno navýšení objemu zemních a bouracích prací, odvozů výkopku a suti na skládky a jejich uložení, navýšení kubatur podkladních vrstev z kameniva a podkladního betonu apod.

Zhotovitel tímto žádá objednatele o vydání písemného pokynu k určení dalšího postupu ve věci vyřešení výše popsané situace.

V Litoměřicích dne 26.08.2025

S pozdravem

.....
Ing. Lukáš Krulich,
manažer přípravy staveb

Příloha:

- Návrh ocenění změn
- Fotodokumentace změn
- Zápis o změně v SD



Rekapitulace ceny


Stavba: 20038 - II/111 Líšno, Most ev. č. 111-03

Varianta: ZR - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 13 579 243,58
Celková cena s DPH: 16 430 884,73

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
000	Vedlejší a ostatní náklady	2 701 767,00	567 371,07	3 269 138,07
101	Uprava komunikace II/111	1 976 015,34	414 963,22	2 390 978,56
201	Most ev. č. II/111-03	4 063 675,37	853 371,83	4 917 047,20
251	Operní zdi	4 837 785,87	1 015 935,03	5 853 720,90

Druhá změna - Skutečnost v Kč bez DPH	
Cena celkem	Rozdíl ceny proti SoD a první změně
3 013 435,83	0,00
1 976 015,34	0,00
5 446 711,97	106 004,52
4 977 394,65	149 141,75
15 413 557,79	255 146,27



Stavba:	20038 II/111 Lišno, Most ev. č. 111-03
Rozpočet:	201 Most ev. č. II/111-03

201	4 063 675,37
-----	--------------

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	9	10	11
	0		Všeobecné konstrukce a práce				145 702,00	
1	014102.R		ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO 17 01 01 - BETON z vybraných konstrukcí (mosty, římsy, základy, obrubníky, propasty, panely a jiné) 17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 17 03 02 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 viz pol. SO 201 - 966158-bourání kci z prost. betonu: 3.70*2.3=8,51 [A] viz pol. SO 201 - 966168-bourání ŽB kci: 22.42*2.5=56,05 [B] viz pol. SO 201 - 966148-bourání kci z chlel: 0.28*2.0=0,56 [C] viz pol. SO 201 - 97817-odstranění mostní izolace: 44.70*0.005=0,22 [D] Celkem: A+B+C+D=65,34 [E] Viz pol. 966158: 12.98*2.3=29.808m, celkem 65.34+29.808=95.148m Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu. Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodu odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodku odsouhlasí zástupci smluvních stran.	T	65,34	615,40	40 210,24	
2	014103.R		ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO 17 05 04 - Zeměná a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 viz pol. SO 201 - 132739.R: 54.88*2.0=109,76 [E] viz pol. SO 201 - 966138 - bourání kci z kamene: 12.32*2.6=32,03 [F] Celkem: E+F=141,79 [G] Viz pol. 13173: 137,77*2.00=275,54m, celkem 275.54+141,79=417,33 m Viz pol. 13173: 12,16*2.0=24,32 tun, celkem 417,33+24,32=441,65 tun Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu. Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodu odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodku odsouhlasí zástupci smluvních stran.	T	141,79	744,00	105 491,76	
	1		Zemní práce				174 744,44	
10	13173		HLoubení jam zapaz i nepaz tr. i výkopová jáma mostu včetně odvodnění stavební jámy opéra 1: 1.50*1.80*4.50+1.50*2.00*3.80=21,93 [A] opéra 2: 2.00*1.80*4.50+1.50*2.00*3.80+3.00*8.00=51,60 [B] Celkem: A+B=73.53 [C] Výkop stávajících opěr/křidel a jejich rubů: (6.60+1.455+2.075)*2*2.00*(1.40+2.00)=10,13*2*2.00*3.4=137,769 m3. Celkem 73,53+137,769=211,298 m3 Výkop pro výměnu nevyhovujícího podlaží dle zápisu geotechnika: (6.6+1.455+2.075)*2*2.00*0.3=12,156. Celkem 211,30+12,156= 223,456 m3 Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopůvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkost podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod. - příplatek za lepisost - lážení po vrtávkách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - lážení a rozpočívání jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podlaží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopůvky, odstranění kořenů a napadlévek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma pažení záporového a šlitových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopůvky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141**	M3	73,53	307,70	22 625,16	2024 OTSKP
12	132739.R		ODVOZ VYKOPANE ZEMINY NA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU Odvoz na nejbližší recyklační skládku z pol. 12473A: 3.60=3,60 [A] z pol. 12483A: 11,25=11,25 [B] z pol. 12960: 4,28=4,28 [C] z pol. 13173: 73,53=73,53 [D] z pol. 13273: 2,40=2,40 [E] nepoužitelná zemina z vrtů mikropilot: 3.1415*0.22*0.22*4*18*11.00=7,53 [F] odečtena pol. 17411: -19,01=-19,01 [G] odečtena pol. 17521: -28,70=-28,70 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=54,88 [I] Viz položka 13173: 137,769, celkem 137,769+54,88=192,649 m3 Viz pol. 13173: 12,156m3, celkem 192,65+12,156=204,806 m3 Odvoz na nejbližší recyklační skládku	M3	54,88	120,90	6 634,99	
13	17120		ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPYU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na mezikládku. použitelná zemina z výkopů - viz pol. 13173+13273 : 73.53+2.40=75,93 [A] nepoužitelná zemina výkopávek z koryta - viz pol. 12473A+12483A+12960: 3.60+11.25+4.28=19,13 [B] nepoužitelná zemina z vrtů mikropilot: 3.1415*0.22*0.22*4*18*11.00=7,53 [C] zemina ze zemní hrázky: 3.60=3,60 [D] Celkem: A+B+C+D=106,19 [E] Viz položka 13173: 137,769, celkem 137,769+106,19=243,959 m3 Viz pol. 13173: 12,156m3, celkem 243,96+12,156=256,116 m3 Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stíněných prostorech - ztížené ukládání spaniny pod vodu - ukládání po vrtávkách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podlaží a svahů - svahování, uzavírání povrchu svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x	M3	106,19	96,70	10 268,57	2024 OTSKP
14	17411		ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM žlutý záryp pod HDPE fólií za OP1: 1.20*1.30*5.50=8,58 [A] za OP2: 1.20*(2.00+1.16)*2*5.50=10,43 [B] Celkem: A+B=19,01 [C] Zásypy za opěrami: pol.13173 tj. 137,77m3-pol.272314 tj. 4,24 m3-pol.333212 tj. 10,9m3 - pol.333325 tj. 30,14 m3-pol.451312 tj. 2,77 m3=137,77+4,24+10,9+30,14+2,77=89,73 m3, celkem 89,72+19,01=108,73 m3 Výměna podlaží pod opěrami a křídly: (6.6+1.455+2.075)*2*2.00*0.3=8,104 m3, celkem= 108,73+8,104=116,834 m3 Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vličením, třízením, průmyslovým mlátu vysoulením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stíněných prostorech - ztížené ukládání spaniny pod vodu - ukládání po vrtávkách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x	M3	19,01	1 208,80	22 979,29	2024 OTSKP
	4		Vodorovné konstrukce				629 384,47	
37	451312		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní (spádový) beton pod drenáží za opěrou a křídly podkladní beton křidel podkl. bet pod drenáží: 1.10*0.25*(5.50+1.00+1.50)+1.10*0.25*(5.50+2.00+1.20)=4,59 [A] podkl. beton křídla: 4*0.25*0.90=0,90 [B] Celkem: A+B=5,49 [C] Podkladní betony pod opěry: 6,6*0,15*1,4*2=2,772 m3, celkem 2,772 +5,49=8,262 m3 Navyšení tloušťky podkladního betonu nových opěr v místě výměny nevhodného podlaží: 6,6*0,1*1,4*2=1,848 m3, celkem 8,26+1,848=10,108 m3	M3	5,49	3 736,30	20 512,29	2024 OTSKP

Skutečnost ke změně druhe			
Množství celkem	Cena celkem	Rozdíl množství	Rozdíl ceny
95,15	58 554,08	29,81	18 343,84
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
441,65	328 587,60	24,32	18 094,08
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
223,46	66 757,41	12,16	3 741,02
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
204,81	24 761,05	12,16	1 469,73
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
256,12	24 766,42	12,16	1 175,58
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
116,83	141 228,94	8,10	9 796,12
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
10,11	37 766,52	1,85	6 897,21
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

		Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, nátlěrů zabírajících soudržnost betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, včetně ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnic čel, kapes, nátlků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., včetně ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátlěrů, případné vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upnutí kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nátlery zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x					
nová	272366	VÝZTUŽ ZÁKLADU Z KANALIT výztuž základů nových křídel a podkladních betonů opěr ze sítí Kř30, (2*2,075*1,5+2*2*1,455)*1,5+2*6*1,4*1,3=51,558*4,44kg/1000=0,229 tuny Výztuž do desky nového koryta (8,6+1,455)*2,955*1,3*4,44/1000=0,137 tuny, celkem 0,23+0,137=0,367tuny Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostavěnišť a vnitrostavěnišť dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohybání a spojení všech požadovaných tvarů (včetně armakotů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svazy nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevnic prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů. Položka nezahrnuje: - x	T	37 306,14	0,00	2025 OTSKP	
38	451314	PODKLAD A VYPLŇOVÉ VRSTEVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 zpevnění koryta na výšku (vodostavební beton) a podkladní beton dlažeb tl. 0,15m půdorysná plocha: 15m*2=15,00 [A] prům. tloušťka: 0,75m=0,75 [B] A*B=11,25 [C] podkladní beton dlažeb tl. 0,15m: berna u křídla 1L: 2,20*0,15=0,33 [E] svah u křídla 1L: 2,80*0,15=0,42 [F] svah u křídla 2L: 4,50*0,15=0,68 [G] berna u křídla 2L: 2,00*0,15=0,30 [H] svahový kužel u křídla 2L: 3,00*0,20*0,15=0,09 [I] přidělba za křídlem 2L: 2,00*0,15=0,30 [J] zpevnění koryta za příčným prahem: 0,885*2,50*0,15=0,33 [K] Celkem podklad. bet.: E+F+G+H+I+J+K=3,34 [L] Celkem: C+L=14,59 [M] Nový beton v koryse (8,6+1,455)*2,955*0,2=4,761 m3, celkem 14,59+4,761=19,351 m3 Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, nátlěrů zabírajících soudržnost betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, včetně ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnic čel, kapes, nátlků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., včetně ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátlěrů, případné vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upnutí kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nátlery zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x	M3	14,59	4 835,20	70 545,57	2024 OTSKP
9		Ostatní konstrukce a práce			460 843,87		
90	96615A	BOURÁNÍ KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU - BEZ DOPRAVY základ dřevěného plotu parc. č. 50: 0,20*1,00*3,00=0,60 [A] základ plotového sloupku parc. č. 50: 0,35*0,70*0,60=0,13 [B] odbourání zbytek opevnění koryta na výtku u OP1 vlevo: 1,00*1,50*0,30=0,45 [C] bourání přechodových klínů (odhad - čerpat dle skutečnosti): 2*2,50*0,50=2,50 [D] Celkem: A+B+C+D=3,70 [E] Vybourání půdního dna koryta mezi opěrkami: (8,6+1,455)*2,955*0,2=4,761 m3 a obetonování půdního vstoku do sousedního rybníku na sousedním pozemku: 1,0*1,5*0,3=0,45 m3. Celkem 3,7+4,761+0,45=8,911 m3 Položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použítou technologii - veškeré pomocné konstrukce (těžení a pod.) - veškerou manipulaci s vybranou suť a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	3,70	1 978,00	7 318,60	2024 OTSKP

		0,00	0,00	0,00
0,37	13 691,35	0,14	5 148,25	
	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
19,35	93 565,98	4,76	23 020,39	
	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
12,96	25 636,86	8,26	18 318,26	
	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	5 448 711,97		106 804,00	

Aspe

Soupis prací objektu

20038 II/111 Lišno, Most ev. č. 111-03

251 Opěrné zdi

251

4 837 785,87

Por. číslo

Kód položky

Varianta

Název položky

MJ

Množství

Jednotková cena

Jednotková

Celkem

Cenová soustava

1

2

3

4

5

6

9

10

11

0

Všeobecné konstrukce a práce

177 534,09

2

014103.R

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO

T

236,76

744,00

176 149,44

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

viz pol. SO 251 - 132739.R: 118,38*2,0=236,76 [A]

viz pol. 13173 43,935*2=87,87 tun, celkem 236,76+87,87=324,63 tun

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu.

Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodu odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodku odsouhlasí zástupci smluvních stran.

1

Zemní práce

250 306,64

7

13173

HLoubení jam ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I

M3

217,00

307,70

66 770,90

2024 OTSKP

včetně odvodnění stavební jámy

16,00m*7,00m2=112,00 [A]

4,50m*14,00m2=63,00 [B]

6,00m*7,00m2=42,00 [C]

Celkem: A+B+C=217,00 [D]

Odkop pro výměnu nevhodného podloží dle zápisu geologa: (19,35*3,75+5,5*3,65+4,3*4,0)*0,4=43,935 m3, celkem 217,00+43,935=260,935 m3

Položka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepidlost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytažování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru. výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopště

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Položka nezahrnuje:

- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141**

8

132739.R

ODVOZ VYKOPANÉ ZEMINY NA RECYKLAČNÍ SKLADKU

M3

118,38

324,20

38 378,80

Odvoz na nejbližší recyklační skládku

z pol.13173: 217,00=217,00 [A]

nepoužitelná zemina z vrtů mikropilot: 3.1415*0.22*0.22/4*(18*8.00+10*7.00)=8,13 [B]

odečtena pol.17411:-73,75=-73,75 [C]

odečtena pol.17521:-33,00=-33,00 [D]

Celkem: A+B+C+D=118,38 [E]

viz pol. 13173 43,935 m3, celkem 118,38+43,935=162,315 m3

9

17120

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ

M3

225,13

65,90

14 836,07

2024 OTSKP

uložení na mezikládku.

použitelná zemina z výkopů - viz pol. 131738: 217,00=217,00 [A]

nepoužitelná zemina z vrtů mikropilot: 3.1415*0.22*0.22/4*(18*8.00+10*7.00)=8,13 [B]

Celkem: A+B=225,13 [C]

viz pol. 13173 43,935 m3, celkem 225,13+43,935=269,065 m3

Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložště a v úložšti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Položka nezahrnuje:

- x

30

45157

PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

M3

40,80

1 208,80

49 319,04

2024 OTSKP

ochrana těsnicí HDPE fólie (vrstva 300mm nad fólií + 300mm pod fólií)

2,90*2,50*0,60=4,35 [A]

2,70*(18,00+4,50)*0,60=36,45 [B]

Celkem: A+B=40,80 [C]

Výměna nevhodného podloží dle zápisu geologa: (19,35*3,75+5,5*3,65+4,3*4,0)*0,4=43,935 m3, celkem 40,8+43,935=260,935 m3

Položka zahrnuje:

- dooavku předepsaného kameniva

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Položka nezahrnuje:

- x


Skutečnost			
Množství celkem	Cena celkem	Rozdíl množství	Rozdíl ceny
324,63	241 524,72	87,87	65 375,28
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
260,94	80 269,70	43,94	13 518,80
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00		
	0,00	0,00	0,00
162,32	52 622,52	43,94	14 243,73
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00		
269,07	17 731,38	43,94	2 895,32
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00		
	0,00	0,00	0,00
84,74	102 427,67	43,94	53 108,63
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00		
	0,00	0,00	0,00
4 977 394,65			149 141,75













Práce byly provedeny 22.8.2025
 na stavbě dle 1. a 2. etapy
 dle projektu a dle příkazu p. Václav, p. Holý, M. Bělík,
 p. Holý, p. Holý
 dle příkazu p. Václav, p. Holý, M. Bělík, p. Holý
 dle příkazu p. Václav, p. Holý, M. Bělík, p. Holý
 dle příkazu p. Václav, p. Holý, M. Bělík, p. Holý

22.8.2025

Příloha

- Na st. 201 provedl výkop pro nové
 kanaliz. křížku na st. 201 a 202.
 Zpracoval desku z betonu 201 a 202
 z betonu výškově dle 201 a 202
- Na st. 201 a st. 202 provedl výkop
 od kanaliz. a jiných měřidel.
- Zpracoval stěnování + dle 1. etapy

PRÁCE PROVEDENÉ:

22.8.2025

Na stavbě provedl dle projektu
 1. etapu a 12.8.2025 ušel na souhlas
 s provedením k provedení nové
 stěny výškově dle 201 a 202
 a provedl při opěrní 201. Provedl
 provedl pro provedl na provedl provedl
 201. Provedl provedl provedl provedl
 provedl provedl provedl provedl

Věc: SO 201 Most ev. č. 111-003

Vyjádření AD ke změně rozsahu výstavby mostních opěr

V době zpracování projektu DÚR a DSP výše uvedené stavby nebyly známy skutečné rozměry mostních opěr řešeného mostu. Projekt DÚR a DSP stanovil tvar kamenných mostních opěr původního mostu v tloušťce dle zkušenosti projektanta a jeho znalostí staveb obdobného charakteru.

V rámci projektu byly jako hlavní nosný prvek spodní stavby navrženy úložné prahy založené na mikropilotovém roštu s délkou zainjektovaného kořene 11,0 m. Spodní část opěr byla uvažována pouze jako podkladní nenosný prvek.

V průběhu projekčních prací byly v úvodu zvažovány 2 varianty řešení, jedna s kompletním odstraněním mostu a provedením výkopové jámy na hloubku základové spáry nového mostu a druhá s pouze částečným vybouráním a zbudováním nových úložných prahů podepřených mikropilotovým roštem. S ohledem na komplikované prostorové poměry v okolí mostu, v jehož bezprostřední blízkosti se nachází soukromý zastavěný pozemek a rybník „Pod sladovnou“, bylo zvoleno řešení s novými úložnými prahy podepřenými mikropilotami.

Návrh technického řešení mostu byl zvolen jednak z důvodu významných prostorových omezení a současně byl veden snahou o maximální úsporu finančních prostředků při volbě technicky vhodného řešení zajišťujícího dlouhodobou životnost.

Významným faktorem bylo i to, že v době přípravy stavby nebylo možné uvažovat se snížením vodní hladiny rybníka „Pod sladovnou“, tehdejší vlastník spol. Líšno, a.s. trval na zachování běžné úrovně hladiny rybníka. Zvolené technické řešení představovalo významné omezení výkopů s minimalizací zásahu do tělesa hráze rybníka.

Po odstranění původní nosné konstrukce a po již částečném ubourávání opěr bylo zjištěno, že zdivo původních opěr je zcela zdegradováno a opěru tvoří pouze 1 řada kamenného zdiva tl. cca 0,50-0,60 m. Lze důvodně předpokládat, že při realizaci mikropilotového založení nových úložných prahů mostu dojde ke kompletní destrukci kamenného zdiva a bude nutno přikročit k nahrazení původních dřívků opěr dřívky novými.

AD navrhuje provést nové dřívky opěr ze slabě vyztuženého betonu na vrstvě podkladního betonu zbudovaného pod úrovní zpevněného dna koryta Líšeňského potoka. Současně s novými dřívky opěr budou nahrazena i značně porušená mostní křídla. Budou provedeny nové betonové základy křídel vyztužené dvěma vrstvami KARI sítě, na nichž budou provedena nová kamenná křídla s využitím kamenného zdiva z původního mostu.

Zpracovatel RDS předložil výkres s návrhem upraveného technického řešení, AD s tímto řešením souhlasí.

V Líšně 14.07.2025

4roads s.r.o.

Věc: Vyjádření AD k závěrům geotechnického posouzení základové spáry SO 201 a SO 251

Po dokončení mikropilotového založení mostu SO 201 a opěrných zdí SO 251 byla geotechnikem TDI provedena kontrola základové spáry před zahájením betonáže podkladního betonu obou objektů.

V úrovni základové spáry SO 251 byly zjištěny písčité jíly tuhé až měkké konzistence, v současnosti z velké části rozbředlé, nevhodné pro realizaci betonové konstrukce základu. AD souhlasí s návrhem geotechnika na odtěžení nevhodné zeminy v tl. max. 0,4 m a její náhradu drceným kamenivem fr. 32/63 k vytvoření vhodného podkladu pro realizaci podkladního betonu. Spodní úroveň podkladního betonu zůstává dle RDS ve výšce 381.290 m n.m.

V úrovni základové spáry opěr SO 201 byly zastiženy zeminy jílovitého až jílovito-písčitého charakteru silně navlhlé a rozpadavé. V souladu s návrhem geotechnika AD souhlasí s výměnou podloží v tl. cca 0,3 m a urovnáním podkladu v tl. cca 0,2 m vrstvou drceného kameniva fr. 32/63. Tloušťka podkladního betonu bude zvětšena na 0,25 m se spodní úrovní ve výšce 380.190 m n.m., resp. 380.340 m n.m. Spodní úroveň dříků nových opěr zůstává dle RDS ve výšce 380.440 m n.m., resp. 380.590 m n.m.

Při bourání nesoudržného zdiva původních opěr došlo k poškození betonu zpevněného dna koryta Líšeňského potoka pod mostem, a to zejména z důvodu jeho částečného propojení s kamenným zdivem opěr. Proti předpokladu PDPS, kdy bylo uvažováno s lokálním vyspravením koryta pod mostem, bude nutno provést zpevnění koryta pod mostem v celém rozsahu nové. Dojde-li k poškození odpadní betonové roury DN300 pode dnem zpevnění, bude tato roura obnovena.

V Líšně 19.08.2025

4roads s.r.o.



Stavba: II/111 Líšno, Most ev.č. 111-003 přes odpad z rybníka u obce Líšno

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, IČO 00066001
příspěvková organizace
Zborovská 11
150 21 PRAHA 5

Dodavatel stavby: N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., IČO: 44564287
se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

Číslo Smlouvy Objednatele: SMLD-0671/00066001/2025

Číslo Smlouvy Zhotovitele: 31/25-25151

Registrační číslo akce: CZ.06.03.01/00/22_022/0006870

Vyjádření TDS k probíhajícím stavebním pracím a ZBL na akci:

Stavba: II/111 Líšno, Most ev.č. 111-003 přes odpad z rybníka u obce Líšno

Předmětem díla je přestavba stávajícího mostu s rozšířením komunikace na mostě na 5,50 m mezi zvýšenými obrubami, jež vyvolá úpravu navazujících částí komunikace a zbudování opěrných zdí zajišťující stabilitu násypového tělesa komunikace.

Při stavebních pracích, kdy došlo k odstranění jak asfaltových vrstev, tak konstrukčních vrstev bylo zjištěno, u opěr naprosto nevyhovující stav, který není možno ponechat. Následně při vrtání pilot byl tento stav již v naprosto nevyhovujícím stavu. Při vrtání pilot u opěr tyto opěry se samy se hroutily.

Bylo rozhodnuto autorským dozorem a TDS doporučeno úplné odstranění opěr. Na základě těchto doporučení, toto bylo předloženo ke schválení objednateli.

Tyto stavební práce, které jsou nad rámec smlouvy o dílo budou mít za následek navýšení ceny.

TDS bylo předloženo ZBV č. 1, č. 2 a č. 3 (Most, Opěrné zdi a DIO) (změna běhen výstavby) a po řádném prostudování a odsouhlasení autorským dozorem souhlasím s ZBV. č. 1, č. 2 a č. 3 (Most, Opěrné zdi a DIO).



Za TDS

Mgr. Martin Ujhelyi

Naše značka: 50563/2025-KSÚS

Naše číslo jednací: 958/25/KSUS/OI/CER

**N+N – Konstrukce a dopravní
stavby Litoměřice, s.r.o.
Nerudova 2215,
412 01 Litoměřice
IČO: 44564287
IDDS: mxjqdw3**

Vyřizuje: Nina Hrubá .

**Věc: akceptace změny vč. pokynu ke zpracování ZBV akce II/111 Líšno, Most ev. č. 111-003 přes
odpad z rybníka u obce Líšno**

Číslo Smlouvy Objednatele: SMLD-0671/00066001/2025

Číslo Smlouvy Zhotovitele: 31/25-25151

Registrační číslo akce: CZ.06.03.01/00/22_022/0006870

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., jako Objednatel akce II/111 Líšno, Most ev. č. 111-003 přes odpad z rybníka u obce Líšno, v souladu se stanoviskem AD a TDI stavby bere na vědomí ohlášení změn na základě aktuálně zjištěných skutečností při realizaci výše zmíněné stavby.

Na základě ohlášení změny Zhotovitelem ze dne 12.8.2025 a ze dne 26.8.2025 s dopadem na rozsah, cenu a termín plnění Díla dle Smlouvy o Dílo, Vás tímto žádám k předložení zpracovaných Změnových listů.

Popis zjištěných změn:

V průběhu provádění Stavby došlo k neočekávaným zjištěním, která budou vyžadovat nutnost realizace prací nad rámec stanovený zadávací dokumentací stavby. Bude nutné reagovat na skutečně zastižené podmínky a konstrukce, které byly v době zpracování zadávací projektové dokumentace zakryty jinými konstrukcemi a nebylo jejich tvar, resp. existenci možno zjistit běžnými diagnostickými metodami.

Po odstranění vozovkových vrstev a po zahájení zemních prací bylo zjištěno, že zdivo původních opěr je zcela zdegradováno a opěry tvoří pouze 1 řada kamenného zdiva tl. cca 0,50-0,60 m. Původní opěry v tomto stavu nelze s ohledem na realizaci mikropilotového založení nových úložných prahů zachovat, dojde ke kompletní destrukci kamenného zdiva stávajících opěr a bude nutno přikročit k nahrazení původních dřívků opěr dřívky novými.

Po dokončení mikropilotového založení mostu SO 201 a opěrných zdí SO 251 provedl geotechnik TDS kontrolu základové spáry před betonáží podkladního betonu.

V SO 251 byly zjištěny nevhodné, rozbředlé písčité jíly. AD souhlasí s jejich odtěžením v max. tl. 0,4 m a nahrazením drceným kamenivem fr. 32/63. Spodní úroveň podkladního betonu zůstává dle RDS ve výšce 381,290 m n. m.

V SO 201 byly zastiženy silně navlhle jílovité zeminy. AD souhlasí s jejich výměnou v tl. cca 0,3 m a urovnáním kamenivem fr. 32/63 v tl. cca 0,2 m. Podkladní beton bude silný 0,25 m, spodní úroveň bude 380,190 m n. m., resp. 380,340 m n. m. Spodní úroveň dříků opěr zůstává dle RDS.

Při bourání starých opěr bylo zjištěno, že nelze odtěžit zdivo bez poškození betonu zpevněného dna potoka, proto bude nutné provést celoplošné dobetonování desky s KARI sítí. Dále byla objevena nepředpokládaná betonová trouba DN300, která musí být v podloží odbourána a napojení obetonováno.

Tyto skutečnosti znamenají navýšení objemu zemních a bouracích prací, odvozů, uložení materiálu a objemu podkladních vrstev.

Návrh zpracování změn:

AD navrhuje provést nové dříky opěr ze slabě vyztuženého betonu na vrstvě podkladního betonu zbudovaného pod úrovní zpevněného dna koryta Líšeňského potoka.

Současně s novými dříky opěr budou nahrazena i značně porušená mostní křídla. Budou provedeny nové betonové základy křídel vyztužené dvěma vrstvami KARI sítě, na nichž budou provedena nová kamenná křídla s využitím kamenného zdiva z původního mostu.

SO 251 - AD souhlasí s návrhem geotechnika na odtěžení nevhodné zeminy v tl. max. 0,4 m a její náhradu drceným kamenivem fr. 32/63 k vytvoření vhodného podkladu pro realizaci podkladního betonu.

V souladu s návrhem geotechnika SO 201 AD souhlasí s výměnou podloží v tl. cca 0,3 m a urovnáním podkladu v tl. cca 0,2 m vrstvou drceného kameniva fr. 32/63. Tloušťka podkladního betonu bude zvětšena dle výše popsaného návrhu.

S výše popsanými skutečnostmi je spojeno navýšení objemu zemních a bouracích prací, odvozů výkopku a sutí na skládky a jejich uložení, navýšení kubatur podkladních vrstev z kameniva a podkladního betonu, nových betonových konstrukcí a zdiva z kamene, izolace nových opěr apod.

Návrh řešení nových opěr zhotovitel zpracuje navíc v rámci RDS. Navýšení rozsahu prací má také dopad na lhůty provádění díla, z toho plynou i další náklady na pronájem dočasného dopravního značení objízdných tras. atd.

Jelikož je v současné době již zpracována RDS monolitických konstrukcí mostu i opěrných stěn a je známá finální hmotnost výztuže veškerých prvků, dojde v rámci změn k narovnání množství výztuže oproti předpokladu v PDPS.

Zjištěné skutečnosti, které nemohl Objednatel ani Zhotovitel předvídat, budou mít vliv na rozsah, celkovou cenu a termín plnění Díla.







Navržené změny budou řešeny formou ZBV, které zpracuje Zhotovitel Díla.

Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize. Finální schválení spadá do kompetence vedení KSÚS.

S pozdravem,

Nina Hrubá, projektový manažer

TVAR A VÝZTUŽ ŘÍMS












POVRCHOVÁ OCHRANA KOTVENÍ ŘÍMS :

Protikorozní ochrana pol. 1+2+3 provedena systémem III/E tj. zároveň zinkováním panorem dle ČSN EN ISO 1461 pro předpokládaný stupeň korozní agresivity C4+K8 a životnost povlaku velmi vysokou: min. 15 let dle TKP 198.

- Matice + podložka (pol. 2 a 3):
 - minimální průměrná tloušťka povlaku 85 µm
 - Závětvá tyč (pol. 1): průměrná tloušťka povlaku 50 µm

Matle (pol. 4) bude bez korozní ochrany, případně postačí pouze ochrana základním nátěrem



POLYMERBETON

MINIMÁLNÍ PRŮMĚRY ZAKŘIVENÍ :
(PRO ŽEBŘIKOVOU VÝTUŽ)

PRŮMĚR VLOŽKY	HÁKY SMYČKY A OHYBY
D ≤ 16 mm	d _b = 4 D
D = 16 mm	d _b = 7 D

- DÉLKOVÉ ROZMĚRY POPISUJÍCÍ VÝTUŽ JSOU VZTAŽENÉ NA VNĚJŠÍ POVRCH VLOŽKY
- VYKÁZANÉ CELKOVÉ DÉLKY PRŮTŮ JSOU SKUTEČNÉ OSOVÉ DÉLKY (METODA B dle ČSN EN ISO 3766)

VÝTUŽ: B500B

BETON: C 30/37-XC4, XD3, XF4

KRYTÍ MINIMÁLNÍ: 45 mm





KRYTÍ JMENOVITÉ: 55 mm

VÝTUŽ KÓTOVÁNA NA VNĚJŠÍ PVRCH VLOŽKY


a	08/75	SNÍŽENÍ OBRUBNIKU KONCOVÝCH ČÁSTÍ PRAVÉ ŘÍMSY	ING. ZAPLETALOVA	
Č.	Datum	Popis	Vypracoval	Schválil
REVIZE				

RDS

VÝZTUŽ NOSNÉ KONSTRUKCE




KLADENÍ SESTAV PŘÍČNÉ VÝZTUŽE
PŮDORYS 1:50



MINIMÁLNÍ PRŮMĚRY ZAKŘIVENÍ :
(PRO ŽEBÍRKOVOU VÝZTUŽ)

PRŮMĚR VLOŽKY	HÁKY SMÝČKY A OHYBY
D ≤ 16 mm	d = 4 D
D > 16 mm	d = 7 D

- DÉLKOVÉ ROZMĚRY POPISUJÍCÍ VÝZTUŽ JSOU VZTAŽENÉ NA VNĚJŠÍ POVRCH VLOŽKY
- VYKÁZANÉ CELKOVÉ DÉLKY PRUTŮ JSOU SKUTEČNÉ OSOVÉ DÉLKY (METODA B dle ČSN EN ISO 3766)



VÝZTUŽ: B500B
BETON: C 35/45-XC4, XD1, XF2
KRYTÍ MINIMÁLNÍ: 45 mm
KRYTÍ JMENOVITÉ: 55 mm

VÝZTUŽ KÓTOVÁNA NA VNĚJŠÍ POVRCH VLOŽKY

Č.	Datum	Popis	Vypracoval	Schválil
REVIZE				

RDS

VÝKAZ VÝZTUŽE

OZN.	Ø [mm]	DĚLKA 1 KS [mm]	KS	DĚLKA DLE Ø [m]					
				Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 16	Ø 25	Ø 28
01a	28	5500	11						60.50
01b	28	5430	11						59.73
02a	25	5500	11					60.50	
02b	25	5420	14					75.88	
03a	16	5500	22				121.00		
03b	16	5420	30				162.60		
04	12	6550	74			484.70			
05	12	2000	37			74.00			
06	12	1620	37			59.94			
07	12	1770	37			65.49			
08	10	1180	37		43.66				
09	16	2630	90				236.70		
09a	12	1580	6			9.48			
10	12	1420	240			340.80			
10a	12	1250	24			30.00			
11	10	1360	110		149.60				
11a	10	1190	11		13.02				
12a	12	4500	20			90.00			
12b	12	3000	20			60.00			
S1	8	360	35	12.60					
S2	8	310	35	10.85					
PROSTRÁHY A KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ						601.64			
DĚLKA DLE Ø CELKEM				[m]	23.45	206.35	1816.05	520.30	136.38
HMOTNOST DLE Ø 1bm				[kg]	0.395	0.617	0.888	1.578	3.853
HMOTNOST DLE Ø CELKEM				[kg]	9.3	127.3	1612.7	821.0	525.5
HMOTNOST CELKEM				[kg]				3677.0	


VÝKAZ VÝZTUŽE

OZN.	Ø [mm]	DĚLKA 1 KS [mm]	KS	DĚLKA [m]
				Ø 8
S1	8	1400	120	168.00
KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ				50.00
DĚLKA DLE Ø CELKEM [m]				218.00
HMOTNOST DLE Ø 1bm [kg]				0.395
HMOTNOST DLE Ø CELKEM [kg]				86.1
HMOTNOST CELKEM [kg]				86.1

(S1) Ø 8;dl. 1.40 m; 120ks

OZN.	Ø [mm]	DĚLKA 1 KS [mm]	KS	DĚLKA [m] Ø 8
S1	8	1400	120	168.00
KONSTRUKČNÍ VÝZŮST				50.00
DĚLKA DLE Ø CELKEM [m]				218.00
HMOTNOST DLE Ø 1bm [kg]				0.395
HMOTNOST DLE Ø CELKEM [kg]				86.1
HMOTNOST CELKEM [kg]				86.1

(S1) ϕ 8;dl. 1.40 m; 120ks



OZN.	Ø [mm]	DĚLKA 1 KS [mm]	ŠÍŘKA 1 KS [mm]	HMOTNOST 1 KS [kg]	KS	CELK. HMOTNOST
						[kg]
KS1	Ø6/100/100	3000	2000	26.64	32	852.5

POZNÁMKA: VÝKAZ JE VČETNĚ PROŘEZŮ

č. bodu	Y [m]	X [m]	Z [m]	Pozn.
201 151	729 277,849	1 084 595,897	379,890	Levé křídlo Opěry 1
201 152	729 278,682	1 084 597,617	379,890	
201 153	729 280,751	1 084 597,147	379,890	
201 154	729 280,187	1 084 596,023	379,890	
201 155	729 271,770	1 084 598,579	380,590	Pravé křídlo Opěry 1
201 156	729 272,428	1 084 599,937	380,590	
201 157	729 270,946	1 084 600,298	380,590	
201 158	729 270,419	1 084 599,103	380,590	


č. bodu	Y [m]	X [m]	Z [m]	Pozn.
201 251	729 276,721	1 084 593,570	379,890	Levé křídlo Opáky 2
201 252	729 275,896	1 084 591,867	379,890	
201 253	729 277,543	1 084 590,549	379,890	
201 254	729 278,081	1 084 591,682	379,890	
201 255	729 270,506	1 084 595,971	380,590	Pravé křídlo Opáky 2
201 256	729 269,853	1 084 594,624	380,590	
201 257	729 268,629	1 084 595,373	380,590	
201 258	729 269,189	1 084 596,535	380,590	

POZNÁMKY:

ÚPLNÉ OZNAČENÍ VYTÝČOVANÝCH BODŮ JE DÁNO ŠESTIMÍSTNÝM ČÍSLEM VE TVARU "201 XXX". NA VÝKRESE JE UVÁDĚNO POUZE KONCOVÉ TROJČÍSLO.

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-ITSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv


1:100




Č.	Datum	Popis	Vypracoval	Schválil
REVIZE				

RDS

VÝZTUŽ OPĚRY 1




ÚLOŽNÝ PRÁH
ŘEZ A-A 1:20



POZNÁMKY:


- PŘI KOLIZI VÝZTUŽE S MIKROPILOTOU PŘÍČNOU VÝZTUŽ POSUNOUT VPRAVO ČI VLEVO OD MIKROPILOTY; PODÉLNOU VÝZTUŽ (POL. Č. 02) POSUNOUT ČI PŘERUŠIT
- V MÍSTĚ PROSTUPU DRENÁŽE ZA OPĚROU PŘÍČNOU VÝZTUŽ POSUNOUT VPRAVO ČI VLEVO OD DRENÁŽE; PODÉLNOU VÝZTUŽ (POL. Č. 02) POSUNOUT ČI PŘERUŠIT



VÝKAZ VÝZTUŽE - ÚLOŽNÝ PRÁH


OZN.	Ø [mm]	DELKA 1 KS [mm]	KS	DELKA DLE Ø [m]	Ø 12	Ø 16	Ø 20
01	20	6480	8				5184
02	16	6480	23		16,904		
02a	16	1500	4		6,00		
03a	16	2400	14		33,60		
03b	16	2700	15		34,50		
03c	16	2200	14		30,80		
04a	16	2700	14		37,80		
04b	16	2600	15		39,00		
04c	16	2500	14		35,00		
05a	16	1600	21		33,60		
05b	16	1450	22		31,90		
06a	16	1600	21		33,60		
06b	16	1450	22		31,90		
07	20	1400	42			58,80	
08	16	1580	49		77,42		
09	12	1600	8	12,80			
10	16	2450	8		19,60		
11	12	2140	9	24,66			
PROSTŘEHY A KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ				133,92			
DELKA DLE Ø CELKEM				[m]	37,46	727,68	110,64
HMOTNOST DLE Ø 10m				[kg]	0,888	1578	2,466
HMOTNOST DLE Ø CELKEM				[kg]	33,3	1148,3	272,8
HMOTNOST CELKEM				[kg]		1454,4	

MINIMÁLNÍ PRŮMĚRY ZAKŘIVENÍ :
(PRO ŽEBŘIKOVOU VÝZTUŽ)



PRŮMĚR VLOŽKY	HÁKY, SMYČKY A DRŽETI
D ≤ 16 mm	d = 4 D
D = 16 mm	d = 7 D

- DÉLKOVÉ HÚŽMEKY PŘESAHUJÍCÍ VÝZTUŽ JSOU VZTAŽENÉ NA VNĚJŠÍ PUVRCH VLOŽKY
- VYKÁZANÉ CELKOVÉ DÉLKY PRŮTŮ JSOU SKUTEČNÉ OSOVÉ DÉLKY (METODA B dle ČSN EN ISO 3766)




VÝZTUŽ: B500B
BETON C 30/37-
KRYTÍ MINIMÁLNÍ 45 mm
KRYTÍ JMENOVITÉ 55 mm


VÝZTUŽ KÓTOVÁNA NA VNĚJŠÍ POUVRCH VLOŽKY

CELKOVÁ HMOTNOST VÝZTUŽE: 1,84 t



POHLED B-B 1:20



LEVÉ KŘÍDLO 1L
ŘEZ D-D 1:20




LEVÉ KŘÍDLO 1L
POHLED E-E 1:20




VÝKAZ VÝZTUŽE - LEVÉ KŘÍDLO

OZN.	Ø [mm]	DELKA 1 KS [mm]	KS	DELKA DLE Ø [m]	Ø 10	Ø 12	Ø 16
21	16	2100	11				23,10
22a	12	1880	11			20,68	
22b	12	1930	6			11,58	
23	16	2450	6				14,70
24	12	2420	4			9,68	
25	12	2850	4			11,40	
26	12	850	2			1,70	
27	10	670	4	2,68			
28	12	2120	4	8,48			
PROSTŘEHY A KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ				22,53			
DELKA DLE Ø CELKEM				[m]	2,68	86,05	37,80
HMOTNOST DLE Ø 10m				[kg]	0,617	0,888	1,578
HMOTNOST DLE Ø CELKEM				[kg]	1,7	76,4	59,6
HMOTNOST CELKEM				[kg]		137,7	



POHLED C-C 1:20



PRÁVÉ KŘÍDLO 1P
ŘEZ F-F 1:20



PRÁVÉ KŘÍDLO 1P
POHLED G-G 1:20



VÝKAZ VÝZTUŽE - PRÁVÉ KŘÍDLO


OZN.	Ø [mm]	DELKA 1 KS [mm]	KS	DELKA DLE Ø [m]	Ø 10	Ø 12	Ø 16
31a	16	2650	5				13,25
31b	16	2660	4				10,64
32a	12	2400	6			14,40	
32b	12	2400	6			14,40	
32c	12	1700	4			6,80	
33	16	2300	9				20,70
34	12	2620	7			18,34	
35	12	1400	7			9,80	
36	10	670	6	4,02			
37	16	2520	7				17,64
38	12	1980	4			7,92	
39	10	1900	7	13,30			
40	12	1390	7			9,73	
41	12	1350	16			21,60	
42a	12	1140	4			4,56	
42b	12	1090	6			6,54	
PROSTŘEHY A KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ						40,24	
DELKA DLE Ø CELKEM				[m]	17,32	154,33	62,23
HMOTNOST DLE Ø 10m				[kg]	0,617	0,888	1,578
HMOTNOST DLE Ø CELKEM				[kg]	10,7	137,05	98,2
HMOTNOST CELKEM				[kg]		245,95	

RDS

ÚLOŽNÝ PRÁH

ÚLOŽNÝ PRÁH

ČELNÍ POHLED 1:20



LEVÉ KŘÍDLO 2L

ŘEZ D-D 1:20

LEVÉ KŘÍDLŮ 21


POHLED E-E 1:20

PRAVÉ KŘÍDLO 2P

ŘF7 F-F 1:20


PRAVÉ KŘÍDLO 2P

POHLED G-G 1:20



ÚLOŽNÝ PRÁH

ŘF7 A-A 1:20




POZNÁMKY:

- PŘI KOLIZI VÝZTUŽE S MIKROPILOTOU PŘÍČNOU VÝZTUŽ POSUNOUT VPRAVO ČI VLEVO OD MIKROPILOTY; PODÉLNOU VÝZTUŽ

(pol. č. 02) POSUNOUT ČI PŘERUŠIT

- V MÍSTĚ PROSTUPU DRENÁŽE ZA OPĚROU PŘÍČNOU VÝZTUŽ POSUNOUT VPRAVO ČI VLEVO OD DRENÁŽE; PODÉLNOU VÝZTUŽ

(POL. Č. 02) POSUNOUT ČI PRERUSIT



VÝKAZ VÝZTUŽE - LEVÉ KŘÍDLO

OZ.N.	DELKA		KS	DELKA DLE ϕ [m]		
	ϕ [mm]	KS [mm]		ϕ 10	ϕ 12	ϕ 16
21a	16	3150	6			18,90
21b	16	3170	5			15,85
22a	12	2780	6		16,68	
22b	12	2790	6		16,74	
22c	12	1880	5		9,40	
23	16	2500	11			27,50
24	12	2420	10		24,20	
25	12	2850	10		28,50	
26	12	1900	2		3,80	
27	12	670	9	6,03		
28	12	2150	4		8,60	
PROSTŘEHY A KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ						
HMOTNOST DLE CELKEM	[t]			6,03	145,79	31,87
HMOTNOST DLE DLE DLOUHO	[kg]			0,617	0,988	1,573
HMOTNOST DLE CELKEM	[kg]			3,7	12,95	98,2
HMOTNOST CELKEM					231,4	

VÝKAZ VÝZTUŽE - PRAVÉ KŘÍDLO

OZN.	Ø		KS	DĚLKA DLE Ø [m]		
	31	1ks [mm]		Ø 10	Ø 12	Ø 16
31a	16	2200	9			19,80
32a	12	1910	10		19 10	
32b	12	2310	6		13 86	
33	16	2350	6			14,10
34	12	2620	5		13 10	
35	12	1400	5		7 00	
36	10	670	4	2 88		
37	16	2520	5			12,60
38	12	1960	2		3 92	
39	10	1900	5	9 50		
40	12	1390	5		6 95	
41a	12	900	16		14 50	
42a	12	1140	4		5 50	
42b	12	1030	6		5 54	
PROSTŘEHY A KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ					30,69	
DĚLKA DLE Ø ČELKEM				[m]	12 18	120 12
HMOTNOST NÍP s tlum				[kg]	0 617	0 888
HMOTNOST DLE Ø ČELKEM				[kg]	7 5	106 7
HMOTNOST ČELKEM				[kg]		187 6

VÝKAZ VÝZTUŽE - ÚLOŽNÝ PRÁH

OZN.	ø [mm]	DELKA KS [mm]	KS	DELKA DLE ø			m
				ø 12	ø 16	ø 20	
01	20	6480	8			5184	
02	16	6480	23		16,904		
02a	16	2500	4		10,00		
03a	16	2450	14		34,30		
03b	16	2350	15		35,25		
03c	16	2250	14		31,50		
04a	16	2750	14		35,70		
04b	16	2650	15		39,75		
04c	16	2550	14		35,70		
05a	16	1650	21		34,65		
05b	16	1500	22		33,00		
06a	16	1650	21		34,65		
06b	16	1500	22		33,00		
07	20	1400	42			5880	
08	16	1580	49		77,42		
09	12	1620	8	12,96			
10	16	2470	8				
11	12	2740	9	24,66			
PODSÍTHY A KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ					136,10		
DELKA DLE ø CELHEM				37,62	71,62	110,64	
HMŤNOST DLE ø CELHEM				0,888	1,56	2,465	
HMŤNOST DLE ø CELHEM				33,4	117,9	272,8	
HMŤNOST CELHEM					14,781		

MINIMÁLNÍ PRŮMĚRY ZAKŘIVENÍ :


(PRO ŽEBÍRKOVOU VÝZTUŽ)



PRŮMĚR VLOŽKY	HÁKY, SMÝČKY A OHYBY
$D \leq 16 \text{ mm}$	$d_e = 4 D$
$D > 16 \text{ mm}$	$d_e = 7 D$

- DÉLKOVÉ ROZMĚRY POPISUJÍCÍ VÝZTUŽ JSOU VZTAŽENÉ NA VNĚJŠÍ POVRCH VLOŽKY

- VYKÁZANÉ CELKOVÉ DÉLKY PRUTŮ JSOU SKUTEČNÉ OSOVÉ DÉLKY (METODA B dle ČSN EN ISO 3766)



VÝZTUŽ:

B500B

BETON

C 30/37-XC4,XD3,XF4

KRYTÍ MINIMÁLNÍ 45 mm

KRYTÍ IMENOVITÉ 55 mm

VÝZTUŽ KÓTOVÁNA NA VNĚJŠÍ PLOCHY VI OŽKY

CELKOVÁ HMOTNOST VÝZTUŽE: 1,90 t

Č.	Datum	Popis	Vypracoval	Schválil
REVIZE				

RDS

TECHNICKÁ ZPRÁVA č. 2-kub/2025

1. Stavba: „MOST EV. Č. 111-003 PŘES ODPAD Z RYBNÍKA U OBCE LÍŠNO“
2. Úsek, SO, PS, (+staničení) : výpočet kubatury výkopu pro opěry, předpolí a sanace podloží mostu.
3. Použité přístroje a pomůcky : GNSS aparatura TRIMBLE R8, TS TRIMBLE S5
4. Zaměřil : Karel Hůja
5. Zpracoval : Aleš Harant

6. Poznámky:

Na výzvu objednatele (firma N+N Litoměřice), bylo dne 14.8.2025 provedeno zaměření terénu po provedení výkopových prací na výše uvedeném SO. Z naměřených dat byl následně vytvořen DMT, ten byl následně porovnán s DMT vytvořeném ze zaměření mapového podkladu pro projekt stavby. Výsledkem je kubatura odtěženého materiálu

Terénní práce jsou provedeny kombinovaně metodou GNSS s využitím sítě referenčních stanic TRIMBLE VRS NOW a terestricky s připojením na ověřenou vytyčovací síť stavby.

Z výsledků vyplývá následující:

- Objem vytěženého materiálu je roven 205m³

- Protokol o výpočtu :

VÝSLEDNÝ OBJEM :

V[+] =	2.48
V[-] =	-204.81
V[+] + V[-] =	-202.32
abs(V[+]) + abs(V[-]) =	207.29

CELKOVÁ PLOCHA :

A[+] =	5.14
A[-] =	117.84
A[0] =	0.00

	122.98

POVRCH MODELU :

Hlavní m. S[celk] =	159.46
Srovnávací m. S[celk] =	172.19

7. Situace :



8. Přílohy : *bez příloh*

9. Technickou zprávu vyhotovil : **Aleš Harant**
2.10.2022

Náležitosti a přesnosti odpovídá právním předpisům
a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem

Práce: Srovnání 18°/29'

Pracovní doba: 7" 17" hod

Pracovníci: P. Kyparín, M. Zvěřilý, Z. Nijáček

Mechanizmy: 1x pásový, 1x jitra

Materiál: Stěrka frak 32/63

Provedení práce

- Na SO 251 dotčení bahna s nánosy po vyvrtání mikropilotů na hloubku 380, 490 s odvozem na mizidappii.

- Provedení práce / převoz dopr. stěrky frak 32/63 do předavky Copley, p. Nová a Projektantů p. Zpitolovi, tl. min 400 mm.

- kontrola zastupování stavby + Pr 17" hod

12. 8. 2025
Úterý

Zápis geodetice:

12. 8. 2025
Úterý

Dnes bylo provedeno geodetické posouzení základové spánky pro podkladu betonu SO 251. Operace zde. V úrovni základové spánky byly zjištěny zemin. tr. Frak CS - jíl píště. Konzistence zemin lze klasifikovat jako takové až měkkou, což odpovídá s přírodním sondou z inženýrsko-geologického průzkumu. Vzhledem k tomu, že operační zde je založena na mikropilotách, není projektován dočimný defuorin žádný požadavek z hlediska únosnosti. Podkladu betonu však není možné realizovat do zemin rozdílných, s měkčen konzistencí. Doporučí se také protěst odtežením nevhodných zemin v mocnosti cca 0,4 m v jejich nahrazení vhodným drenážním kompozitem. Podkladu betonu při této realizaci do sucha a do prostředí dostatečně uhořelých zemin. Dále bylo provedeno posouzení podloží v prostoru

mostních oper po odjezdu přírodních vzpědych
drůtů se základem. Tady se již začaly
zemní pilové až pilové - písečné povrch,
silná vlhkost, se sníženou únosností.
Pod nové sudotrajím podkladním betonem
vyztuženým železnými dopomocí prováz
dostupně z vhodné drůtky betonem (kopř.
průřez 5/63 mm v tl. 0,2 m) dopomocí
sypáním s plynnou krivou zrnitostí (kopř.
SD 0/63 v tl. 0,1 m). alternativně se
vstane SD 0/63 vhodně rovnou podkladním
betonem tak, aby vlivem hruškových prací
nedošlo k "rozhození" základové spáry.
Výše uvedené práce budou provedeny až
po odsouhlasení D1.

Zapsal: Michael NOVÁČ DiS.
Geo+chemie

18.10

705 Solčanská

13.1.2025
Stráž

Přítomni: Jirko 18' / 31'

Pracovní díla: 7" 17" ml

Pracovníci: P. Hlaváček, M. Bažant, P. Trjebník

Hledání: k. B. pr. pr. k. J. J. J.

Hledání: Hledání Práhu 32/63

Pravidla práce:

- Na SO 251 dokončení zprávy dan
itřím, pr. 32/63 se zhotovím
výběrů díla o v. 350 kg
- Na SO 244 dokončení výkresu pr. 32/63
mikropilot nového opěrného zdi s úpravou
výkresu na mikropiloty
- Kontrola zhotovení stavby + D1 17" ml



