

VÝKAZ VÝMĚR, ROZPOČET

Poznámka 1: všechny komponenty, zejména viditelné, budou vyzorkovány a budou schváleny zástupcem památkové péče.

Poznámka 2: Montáž veškerých komponentů bude konzultována (před osazením těchto komponentů) se zástupcem památkové péče. Toto se týká též všech přírodních kabelů a instalačních trubek. Památková péče se bude vyjadřovat též k barvě trubek a k barvě kabelů.


Elektrická požární signalizace EPS

No.	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
101	Požární hlásič kouře, individuálně adresovatelný – dodávka, standard	8 ks	1,324 Kč	10,592 Kč
102	Patice pro hlásič standard	8 ks	120 Kč	960 Kč
103	Požární hlásič kouře, individuálně adresovatelný – dodávka, atypická barevná úprava – nástřik černou barvou	8 ks	450 Kč	3,600 Kč
104	Patice pro hlásič – barevná úprava (nástřik černou barvou)	8 ks	250 Kč	2,000 Kč
105	Manuální hlásič EPS, individuálně adresovatelný, dodávka	1 ks	2,265 Kč	2,265 Kč
106	Montáž hlásiče manuálního či automatického na stěnu, strop	17 ks	470 Kč	7,990 Kč
107	Sířena, EN54, 100dB, IP54, dodávka standard bílá	1 ks	950 Kč	950 Kč
108	Sířena, EN54, 100dB, IP54, – dodávka, atypická barevná úprava – nástřik černou barvou	2 ks	1,500 Kč	3,000 Kč
109	Montáž sířeny	3 ks	350 Kč	1,050 Kč
110	Krabice s funkční schopností pod omítku vč. vysekání lůžka a včetně zapojení	8 ks	750 Kč	6,000 Kč
111	MĚŘENÍ 1 ÚSEKU SMYČKY EPS	30 ks	45 Kč	1,350 Kč
112	PŘEZKOUŠENÍ HLÁSIČE EPS, SIRENY	20 ks	55 Kč	1,100 Kč
113	UVEDENÍ HLÁSIČE, SIRENY DO PROVOZU	20 ks	35 Kč	700 Kč
114	PROGRAMOVÁNÍ ZÁKAZ. TEXTU PRO HLÁS.	20 ks	30 Kč	600 Kč
115	POPIS HLÁSIČE, SIRENY - ŠTÍTKEM – konzultovat s památkovou péčí	20 ks	55 Kč	1,100 Kč
116	Kabel (2x0,8) - dodávka, montáž (propojení hlásičů do kruhu), B2ca, S1, D1	280 m	40 Kč	11,200 Kč
117	Instalační trubka d=23 včetně montáže pod omítku či do betonu	165 m	55 Kč	9,075 Kč
118	Instalační trubka d=16 včetně montáže na povrch – konzultovat s památkovou péčí	120 m	50 Kč	6,000 Kč
119	Pro ovládaná zařízení a sířeny- kabel se zaručenou funkcí při požáru, 4x1,5 dodávka	140 m	77 Kč	10,780 Kč
120	Pro sířeny- kabel se zaručenou funkcí při požáru, 4x1,5 montáž včetně certifikovaných hmoždinek a příchytů	160 m	77 Kč	12,320 Kč
121	Ústředna EPS, minimálně 1 kruhová linka, komplet včetně baterii, připojení OPPO	1 ks	32,189 Kč	32,189 Kč
122	Krabice s funkční odolností 30 minut pro ústřednu EPS a pro ZDP (800x800x300)	1 ks	35,000 Kč	35,000 Kč
123	Zřízení přívodu 230V pro ústřednu	2 kpl	2,500 Kč	5,000 Kč
124	Montáž ústředny EPS	1 ks	3,500 Kč	3,500 Kč
125	Uvedení ústředny EPS do provozu, zaškolení obsluhy	8 hod	850 Kč	6,800 Kč

126	Maják zábleskový EPS, červený, pro instalaci do venkovního prostoru, min. IP54, EN54	1	ks	1,457 Kč	1,457 Kč
127	Montáž majáku	1	ks	350 Kč	350 Kč
128	Tablo OPPO – dodávka	1	ks	9,896 Kč	9,896 Kč
129	Tablo OPPO – montáž	1	ks	850 Kč	850 Kč
130	Trezor KTPO – dodávka	1	ks	24,500 Kč	24,500 Kč
131	Trezor KTPO – montáž	1	ks	4,000 Kč	4,000 Kč
132	Zřízení přenosu na PCO HZS, včetně dodávky HW a všech organizačních a administrativních úkonů	1	ks	140,000 Kč	140,000 Kč
133	Zřízení přívodu 230V pro ZDP	1	kpl	2,500 Kč	2,500 Kč
134	Průraz pro kabel do d=50mm	10	ks	100 Kč	1,000 Kč
135	Vyhledání stávajících i nových tras, konzultace s památkovou péčí	16	hod	650 Kč	10,400 Kč
136	Pomocný a spotřební materiál, nevyčísitelné práce	1	ks	5,000 Kč	5,000 Kč
137	Výhotovení dokumentace skutečného stavu, 2c papírový výtisk	1	kpl	5,000 Kč	5,000 Kč

CELKEM SOUČET

380,074 Kč



ČASOVÝ HARMONOGRAM A POSTUP PRACÍ

- 45 týden. revize zabudovaných rozvodů připravených firmou ZENES
 doplnění chybějících rozvodů
 instalace hlásičů, sirény, majáku
46. týden montáž ústředny, tabla OPPO, trezoru KTPO
 uvedení systému do provozu, zřízení přenosu na PCO HZS
 dokončení všech organizačních a administrativních úkonů

