

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/2025
Stavba: 229 - LC Od chaty - k semeništi 134



KSO:
Místo: revír Hřebeny

CC-CZ:
Datum: 9.12.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	76 194,39
--------------	-----------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	76 194,39	16 000,90
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	92 195,29
------------	---	-----	-----------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------


Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:	945/2025	Datum:	9.12.2025
Stavba:	229 - LC Od chaty - k semeništi 134	Projektant:	
Místo:	revír Hřebeny	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.		
Zhotovitel:			

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		76 194,39	92 195,29
945/2025	229 - LC Od chaty - k semeništi 134	76 194,39	92 195,29



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

229 - LC Od chaty - k semeništi 134

KSO:

Místo: revír Hřeбенy

CC-CZ:

Datum: 9.12.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

76 194,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	76 194,39	21,00%	16 000,83
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

92 195,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

229 - LC Od chaty - k semeništi 134

Místo: revír Hřebeny

Datum: 9.12.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

76 194,39

HSV - Práce a dodávky HSV

76 194,39

1 - Zemní práce	17 617,27
5 - Komunikace pozemní	48 857,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 839,80
998 - Přesun hmot	5 880,32

LESY ČR
Lesy České republiky, s.p.
Kód dílu: 229 - LC Od chaty - k semeništi 134

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

229 - LC Od chaty - k semeništi 134

Místo: revír Hřebyny

Datum: 9.12.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

76 194,39

D HSV Práce a dodávky HSV

76 194,39

D 1 Zemní práce

17 617,27

1	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	28,800	161,40	4 648,32
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3

VV	13*1*0,2	2,600
VV	14*1*0,2	2,800
VV	11*1,5*0,3	4,950
VV	15*2*0,2	6,000
VV	15*5*0,10	7,500
VV	4*1,5*0,3	1,800
VV	7*1,5*0,3	3,150
VV	Součet	28,800

2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	43,400	93,00	4 036,20
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV	28,8+14,6	43,400
VV	Součet	43,400

3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	43,400	70,00	3 038,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti

VV	28,8+14,6	43,400
VV	Součet	43,400

4	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhuťněním	m2	161,500	36,50	5 894,75
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhuťněním

VV	13*1	13,000
VV	14*1	14,000
VV	11*1,5	16,500
VV	15*2	30,000
VV	15*5	75,000
VV	4*1,5	6,000
VV	7*1	7,000
VV	Součet	161,500

D 5 Komunikace pozemní

48 857,00

5	K	564831011	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	129,500	166,00	21 497,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 100 mm

VV	13*1	13,000
VV	14*1	14,000
VV	11*1,5	16,500
VV	15*5	75,000
VV	4*1	4,000
VV	7*1	7,000
VV	Součet	129,500

6	K	564661011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	90,000	304,00	27 360,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 200 mm

VV	13*1	13,000
VV	14*1	14,000
VV	11*1,5	16,500
VV	15*2	30,000
VV	4*1,5	6,000
VV	7*1,5	10,500
VV	Součet	90,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 839,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	73,000	52,60	3 839,80
	PP		Čištění krajin odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm				
	VV		73*1		73,000		
	VV		Součet		73,000		
	D	998	Přesun hmot				5 880,32
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	64,548	78,20	5 047,65
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	VV		29,785+34,763		64,548		
	VV		Součet		64,548		
9	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	64,548	12,90	832,67
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m				
	VV		64,548		64,548		
	VV		Součet		64,548		