



Příloha č.1

ke smlouvě o dílo a poskytnutí služby č. 253058

(dále jen „Příloha č. 1“)

SIMPLY fotovoltaika s.r.o.

IČO 07531559
DIČ CZ07531559

se sídlem Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn.
C 302577,

zastoupena Přemyslem Markem, jednatelem

(dále jen „Poskytovatel“)

Správa městských lesů Jihlava, s.r.o.

IČO 60732105
DIČ CZ60732105

se sídlem Rantířovská 4003/5, 586 01 Jihlava,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku:
u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 17525,

zastoupena Ing. Petrem Ontolčíkem, jednatelem

(dále jen „Zákazník“)

1. Předmět a rozsah dodávky

Dodávka materiálu:

- Solární panely AIKO Neostar 670 Wp 1U+ bifaciální, stříbrný rám o výkonu 670 Wp v počtu 41 ks – tj. 27,47 kWp celkového výkonu
 - záruční doba na mechanické části panelů poskytovaná výrobcem je 15 let, na výkon panelů FVE poskytuje výrobce záruku 25 let
- SOLAX 30kW VN hybridní asymetrický měnič 3f. o výkonu 30 kW v počtu 1 ks
 - záruční doba poskytovaná výrobcem je 10 let
- Montážní materiál pro instalaci panelů dle cenové nabídky
- Montážní materiál pro instalaci měniče
- Chytré řízení elektrárny s integrovanou umělou inteligencí
- SolaX X3-EVC wallbox G2 22 kW (PXH) v počtu 2 ks
- Optimizér Tigo TS4-A-O v počtu 41ks

Pro vyloučení pochybností Poskytovatel prohlašuje, že výše uvedenou záruku na některé komponenty FVE poskytuje výrobce a nikoli Poskytovatel. Poskytovatel se pouze zavazuje poskytovat Zákazníkovi součinnost a servis směřující k vyřešení reklamace, který bude Zákazníkem hrazen jako placená služba – k tomu blíže ujednání v čl. 6 smlouvy o dílo a poskytnutí služby. Tímto však nejsou jakkoliv dotčena zákonná práva Zákazníka z vadného plnění, která má Zákazník vůči Poskytovateli, a která je možné uplatnit u Poskytovatele v souladu s právními předpisy po dobu prvních 24 měsíců od převzetí FVE (k tomu více viz článek 5 smlouvy o dílo).

2. Termín instalace

2.1. Poskytovatel provede instalaci FVE do 6 měsíců od úhrady části Ceny na účet Poskytovatele dle ustanovení odst. 3.2 Smlouvy.

2.2. Zásah vyšší moci a jiné překážky vzniklé na straně Zákazníka mají odkladný vliv na termín instalace FVE viz ustanovení odst. 2.2 Smlouvy.

3. Soupis a rozsah prací a podrobný soupis materiálu

Práce	Materiál
Kontrola a příprava elektroměrového rozvaděče, pokud je jeho stav vyhovující, příprava připojení k FVE, výchozí revize.	Jistič, odpínač, ovládací relé + výroba nového krycího panelu pro tyto prvky, montážní materiál.
Dovoz solárních panelů a souvisejícího montážního materiálu.	Standardní uložení v dosahu montáže (stavby) po dobu nezbytně nutnou, převzetí materiálu Zákazníkem oproti podpisu předávacího protokolu.
Stavba a montáž lešení, žebříků nebo plošiny za účelem výnosu materiálu na střeche.	
Montáž solárních panelů včetně nosných konstrukcí, příprava svodových kabelů.	Solární panely, konstrukční profily, kotvicí prvky, krycí UV chráničky, úchytový materiál, zemnicí vodiče, DC kabely, MC4 konektory, propojovací diodová skříňka
Dovoz měniče, bateriového úložiště, montážního elektro materiálu.	Standardní uložení v dosahu montáže (stavby) po dobu nezbytně nutnou, převzetí materiálu Zákazníkem oproti podpisu předávacího protokolu.
Uložení a instalace kabelu mezi solárními panely a měničem do plastových lišt. Uložení a instalace kabelů mezi měničem a rozvaděčem do plastových lišt.	Plastové lišty, kabeláž, montážní materiál.
Instalace měniče a baterie.	Měnič, baterie, montážní materiál.
Instalace rozvodné skříňky a ochranných prvků.	Rozvodné skříňky, ochranné prvky, montážní materiál.

Připojení rozvodné skříňky na vnitřní elektroinstalaci.	Zákazník musí mít dostatečný prostor ve vlastních rozvodných skříních, jistící a vypínací prvky.
Připojení nosné konstrukce solárních panelů k LPS, je-li k dispozici.	Vodiče, montážní materiál.
Závěrečná revize FVE.	

Součástí Ceny dle Smlouvy je dále i poskytnutí služby spočívající v:

- vypracování projektové dokumentace FVE;
- zpracování a podání žádosti o připojení FVE k distribuční síti a další související služby zejména administrativního charakteru;

4. Podpůrné činnosti pro instalaci

Činnosti realizované pouze v případě nevyhovujících podmínek pro instalaci FVE či na základě výslovného požadavku (objednávky) Zákazníka. Uvedené činnosti nejsou zahrnuty v Ceně dle Smlouvy a jsou následně řešeny způsobem sjednaným v odst. 3.8 Smlouvy jako vícepráce.

Práce	Materiál
Drážky, zaomítání, začištění do sádky nebo štuky – na přání Zákazníka.	Stavební materiál.
V případě nezavedeného kabelu pro ovládání odpojení. Položení – vyplývá z požadavku distribučních společností na možnost odpojení fotovoltaiky nebo snížit její výkon (N0%, N30%, N60%). Většina dvousazbových elektroměrů zpravidla disponuje tímto kabelem.	Výkop, kabel, chránička, připojení do hlavního domovního rozvaděče, připojovací svorky, případně jistič a chránič.
V případě nevyhovujícího elektroměrového rozvaděče, jeho rozsáhlejší úpravy. Výroba nového elektroměrového místa – samostatný rozpočet na elektroměrové místo – pravidla pro tyto rozvaděče stanoví Distributor.	Toto řešení je velice individuální. Je na rozhodnutí Zákazníka, zda provede úpravu sám nebo na objednávku u Poskytovatele.
Drobné opravy hromosvodu za účelem zajištění bezpečné vzdálenosti mezi panely a hromosvodnou soustavou /modernizace hromosvodové soustavy.	Dle situace – montáž hromosvodu a solárních panelů musí být v souladu s normativními požadavky.
Opravy střešní krytiny.	Dle situace a dohody se Zákazníkem.
Není – li k dispozici LPS, jeho zhotovení po domluvě se Zákazníkem.	Materiál na zhotovení hromosvodu, montážní materiál.
Instalace a výzbroj nové připojovací elektro skříně.	Výzbroj a výstroj dle aktuální situace a dle dohody se Zákazníkem.
Instalace a opravy vnitřních elektro rozvodů.	Výzbroj a výstroj dle aktuální situace a dle dohody se Zákazníkem.

V případě neexistence HOP (hlavní ochranné pospojování) případně MET (main entering terminal). S ochrannou svorkou nebo přípojnici (HOP) musí být spojeny: - vodiče ochranného pospojování - uzemňovací přívody - ochranné vodiče - uzemňovací přívody pracovního uzemnění (je-li instalace vybavena zemničem). Je-li instalace vybavena zemničem, musí být tento zemnič spojen uzemňovacím přívodem s hlavní ochrannou svorkou nebo přípojnici.	Junction box – svorkovací krabič
Elektroinstalace nevyhovující aktuálně platným předpisům a normám. Nutnost narovnání stavu pro akceptaci závěrečné revize.	Výzbroj a výstroj dle aktuální situace a dle dohody se Zákazníkem.

Ve Svitavách

SIMPLY fotovoltaika s.r.o.
Ing. Přemysl Marek, jednatel

V Jihlavě

Správa městských lesů Jihlava, s.r.o.
Ing. PETR ONTOLČÍK, jednatel