

Smlouva o dílo
číslo objednatele: NPÚ- 450/74927/2016
číslo zhotovitele: 2016/16

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

I.

Smluvní strany

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou Goryczkovou
kterou zastupuje:
Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
jednající ředitelem Ing. Janem Slezákem
zástupce pro věcná jednání: PhDr. Svoboda Richard, MBA, kastelán
zástupce objednatele pro věci technické: Ing. Renata Vörösová
Technický dozor stavebníka (TDS) a
Koordinátor BOZP :Josef Pivoda, tel. 606 109 289
Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: 59636011/0710 (pro účely dotace)
ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: ARCHATT, s.r.o.
se sídlem Branky 291/16, 664 49 Ostopovice
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 6214..
IČ: 46960180 DIČ: CZ46960180.
Zastoupena Ing. Janem Všetečkou, jednatele,
Jednající:
ve věcech technických: Ing. Jan Všetečka..
ve věcech stavby: Ing. Jaroslav Blažek
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu 571452/0800..
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět smlouvy

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 26.7.2016 podaná k veřejné zakázce zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) v otevřeném řízení dle zákona. Veřejná zakázka je zveřejněná prostřednictvím elektronického systému Tendermarket č. **T004/16V/00017317**.
- 2.2. Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést v rozsahu a za podmínek sjednaných v této Smlouvě dílo specifikované v čl. III. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje, že dílo provedené v souladu s touto Smlouvou převezme a uhradí cenu díla sjednanou v ustanovení čl. V. této Smlouvy

III.

Předmět díla

- 3.1. Zhotovitel za podmínek sjednaných touto Smlouvou, jejími přílohami a podle projektové dokumentace „SZ VALTICE – spojovací krček a fasáda západního předzámčí, SO 02 – Konírna

západního předzámčí zpracované Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., se sídlem Žižkova 506/5, 602 00 Brno, z července 2013, číslo zakázky 022309/02208 A2 se zavazuje provést svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele dílo: „SZ Valtice – konírna západního předzámčí – obnova exteriéru“ podle

- nabídkového rozpočtu zhotovitele ze dne 26.7.2016, který je přílohou č. 1 této Smlouvy,
- závazného stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje pod č.j.: JMK 86490/2013 ze dne 3.9.2013 a závazného stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje pod č.j.: JMK 69406/2015 ORR, které jsou přílohou č. 2 této Smlouvy,
- v souladu se Stavebním povolením vydaným Městským úřadem ve Valticích, odbor výstavby a životního prostředí ze dne 16.10.2013 pod č.j.: VAL-3383/2013, který je přílohou č. 3 této Smlouvy,

3.2. Místem provedení díla je areál Státního zámku Valtice, a to v rozsahu určeném projektovou dokumentací uvedenou v odst. 3.1. Smlouvy (dále také jako „staveniště“).

3.3. Související činnosti jsou předmětem plnění této smlouvy. Souvisejícími činnostmi se rozumí zejména:

- spolupráce s koordinátorem BOZP při zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- zhotovení průběžné fotodokumentace postupu provádění stavby, tak aby byly zachyceny a dokumentovány všechny postupy stavby, zejména před zakrytím nebo překrytím stavebních prvků a to minimálně 1x týdně, kterou zhotovitel předá objednateli na CD vždy do 10 dnů po skončení měsíčního období, v němž bylo dílo prováděno;
- umožnění provádění prací archeologického dohledu, jehož provádění zajišťuje objednatel a poskytnutí potřebné součinnosti při jeho provádění, bude-li nutné jej provést;
- provedení veškerých předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve třech (3) vyhotoveních;
- po dokončení díla, před jeho předáním a převzetím, provede zhotovitel komplexní vyzkoušení díla. Podmínky provedení komplexního vyzkoušení zpracuje zhotovitel písemně před zahájením komplexního vyzkoušení a předá je TDS. TDS bude provádět kontrolu provedení komplexního vyzkoušení. Po dokončení komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni předání a převzetí díla, zpracuje zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí potvrdit TDS;
- nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje zhotovitel dokumentaci skutečného provedení a návod na provoz a údržbu díla ve třech (3) vyhotoveních;
- koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla;
- pravidelný úklid stavby a okolí stavby, staveniště (denně) vzhledem k tomu, že dílo bude realizováno za plného návštěvníckého provozu;
- celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím, který bude zahrnovat kompletní a úplné vyklizení a vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele;
- součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny);
- účast na kolaudačním řízení stavby a v určených termínech odstranění případných závad uvedených v kolaudačním rozhodnutí vzniklých činnostmi zhotovitele;
- zajištění staveništních napojovacích bodů energií, zřízení podružného odběrného místa pro měření jejich měření a jejich úhrada, vybudování, provoz, údržba a likvidace staveništních přípojek. Úhrada energií bude vyúčtována objednatelem v termínech a cenách podle vyúčtování poskytovatelem energií samostatnou fakturou vystavenou objednatelem se splatností 21 dnů;
- vybudování, provoz, údržba a likvidace kompletního zařízení staveniště, jeho střežení a ochrana, požární ochrana, ekologická ochrana, zajištění případných dalších potřebných ploch, zajištění skládek a mezískládek, odvoz, uložení a likvidace odpadů a přebytečných

- hmot, zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště včetně úhrady poplatků;
- uvedení veškerých zhotovitelem dotčených ploch, objektů a zařízení do původního stavu a po dokončení díla jejich předání zpět vlastníkům nebo provozovatelům písemným dokladem;
 - veškeré další dodávky, práce, činnosti a služby, potřebné ke kompletnímu provedení předmětu díla, jeho kolaudaci a uvedení do provozu, o nichž zhotovitel před podpisem smlouvy měl nebo mohl vědět;
 - splnění všech podmínek stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí, vč. podmínek vyjádření nebo stanovisek či rozhodnutí všech dotčených orgánů a organizací, týkajících se realizace stavby a ukládaných stavebníkovi resp. investorovi, tuto skutečnost je zhotovitel při předání a převzetí dokončeného díla povinen prokázat předáním dokladů, ve kterých se nebudou vyskytovat závady.
- 3.4. Zhotovitel podpisem této Smlouvy stvrzuje, že převzal od objednatele příslušnou projektovou dokumentaci, včetně všech podkladů, které jsou nezbytné pro provedení předmětného díla.
- 3.5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem pro provedení stavby, se stávajícími konstrukcemi, s projektovou dokumentací a ostatními podklady pro provedení díla a všemi dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla.
- 3.6. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla podle této Smlouvy v termínu a za cenu dle této Smlouvy.
- 3.7. Zhotovitel je v plné míře odpovědný za škody způsobené svojí činností třetím stranám. Skutečnost, že tyto škody nevznikly nebo byly nahrazeny, zhotovitel prokáže při předání díla písemnými doklady potvrzenými odpovědnými zástupci dotčených třetích stran.
- 3.8. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez písemného dodatku k této smlouvě a pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o veřejných zakázkách.
- 3.9. Oprávněná osoba objednatele, v této smlouvě označena jako zástupce objednatele pro věci technické a osoba technického dozoru stavebníka (TDS) uvedené v záhlaví této smlouvy budou společně vykonávat funkci technického dozoru dle této Smlouvy (obě taky označené jako TDS nebo jen technický dozor).
- 3.10. Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby a zástupce poskytovatele dotace budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo.
- 3.11. Česká republika – Ministerstvo kultury, jako správce dotačního programu, bude provádět odborný, nepravidelný, mimořádný dohled na místě realizace akce a jeho pravomoci budou identické s TDS z pozice posuzování průběhu a kvality stavby. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí a zapíše ji do stavebního deníku.

IV.

Doba plnění

- 4.1 Dílo bude prováděno po níže uvedenou dobu v následujících termínech:
- a) **termín protokolárního předání a převzetí staveniště: do 14 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy**
 - b) **termín zahájení díla: do 7 dnů od protokolárního převzetí staveniště**
 - c) **termín protokolárního předání díla bez vad a nedodělků: do 8 měsíců od převzetí staveniště**
 - d) **termín pro předání a převzetí díla:** objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do **14 kalendářních dnů** ode dne, kdy objednatel k převzetí dokončeného díla zhotovitel prokazatelně vyzval
 - e) **termín odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění staveniště:** nejpozději do **10 kalendářních dnů** od protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.2 Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, ukončit a předat objednateli ve výše uvedeném termínu na základě oboustranně podepsaného protokolu o převzetí a předání díla. Součástí předání díla budou i dokumenty, zejména záruční listiny, prohlášení o původu zboží, návod

k použití apod. Kolaudační řízení organizuje objednatel a zhotovitel je povinen poskytnout mu součinnost ve smyslu ustanovení odst. 3.3 výše.

- 4.3 **Objednatel si vyhrazuje právo uskutečnit dílo až po obdržení finančních prostředků z účelové dotace ministerstva kultury a zhotovitel prohlašuje, že je s tímto seznámen.** Zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadřuje bezvýhradný souhlas s výlučným právem objednatele omezit předmět díla či provádění díla ukončit např. z důvodů nepřidělení finančních prostředků, a to jednostranným příkazem, který bude pro zhotovitele závazný dnem jeho doručení. Zhotovitel souhlasí s touto možností a je si vědom skutečnosti, že pokud nastane takovýto případ, nemá právo vymáhat realizaci předmětu díla a nemůže objednateli účtovat jakékoliv sankce ani náhrady škod z toho plynoucí.
- 4.4 Organizace provádění díla bude probíhat tak, aby dílo bylo provedeno v souladu s harmonogramem provádění díla. Tento harmonogram bude vypracován zhotovitelem a po odsouhlasení objednatelem protokolárně předán při převzetí staveniště.
- 4.5 V harmonogramu budou zachyceny všechny hlavní činnosti zhotovitele na díle, provádění díla v čase a nároky na součinnost objednatele.
- 4.6 Smluvní strany se dohodly, že dílo podle této Smlouvy bude dokončeno v termínech dle harmonogramu uvedeného výše v tomto článku. Termíny uvedené v harmonogramu prací jsou pro zhotovitele závazné. Smluvní strany prohlašují, že staveniště je lokalitou s archeologickými nálezy, a nemožnost provádět dílo z důvodu záchranného nebo jiného archeologického výzkumu je důvodem k prodloužení termínu dokončení celého díla.
- 4.7 Zhotovitel je povinen předem prokazatelně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla.

V.

Cena díla a platební podmínky

- 5.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena za provedení díla specifikovaného v článku III. této smlouvy činí: **8 281 863,-Kč**
(slovy: osmmilionůvšestěosmdesátjedentisícosmsetšedesáttři koruny české)
K ceně díla bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.2 **Cena díla celkem s DPH ve výši ke dni uzavření této smlouvy činí 10 021 054,-Kč**
(slovy: desetmilionůdvacetjednatisícadesátčtyři koruny české)
- 5.3 Smluvní cena uvedená v bodě 5.1 je cenou pevnou, maximální a nepřekročitelnou, a to za dílo provedené v rozsahu a kvalitě dle závazných podkladů pro jeho provedení dle této Smlouvy a současně provedené v čase plnění dle této Smlouvy. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na řádné zhotovení díla včetně veškerých vedlejších nákladů a přiměřeného zisku.
- 5.4 Sjednanou cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, a to pouze z důvodů uvedených v této Smlouvě.
- 5.5 Výši celkové ceny lze překročit v případě změny zákonné sazby DPH.
- 5.6 V případě, že dojde ke snížení rozsahu prací, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit zhotoviteli cenu dle odst. 5.1 tohoto článku, sníženou o cenu neprovedených prací ve výši podle nabídkového rozpočtu zhotovitele a zhotovitel není oprávněn požadovat zaplacení těchto prací. Smluvní strany se dohodly, že rozsah a cenu méněprací určí technický dozor. V případě, že zhotovitel nebude souhlasit s určením méněprací technickým dozorem, je oprávněn požádat o určení a cenu méněprací soudního znalce. Znalce vybírá zhotovitel se souhlasem objednatele. Znalečné hradí zhotovitel.
- 5.7 Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný zhotovitelem a potvrzený za objednatele TDS. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.
- 5.8 Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, z důvodů schvalovacích procesů poskytovatele finančních prostředků, činí **60 kalendářních dnů** ode dne jejich doručení objednateli na adresu Národní památkový ústav, Územní památková správa, Palackého třída 262/34, 612 00 Brno.

- 5.9 Faktura – daňový doklad - musí splňovat Smlouvou stanovené náležitosti a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, jinak je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
- 5.10 Na každé faktuře – daňovém dokladu musí být uvedeno číslo Smlouvy objednatele a název stavby. Bez uvedení těchto údajů nebude faktura uhrazena a bude zhotoviteli vrácena podle bodu 5.9 této Smlouvy.
- 5.11 Zhotovitel je povinen nejpozději **do 30 dnů od předání a převzetí staveniště**, poskytnout objednateli originál záruční listiny (Bankovní záruky) ve sjednané výši, viz bod 5.12 této smlouvy, platné po celou dobu provádění díla a odstraňování vad a nedodělků. Nepředá-li zhotovitel záruční listiny odpovídající Bankovní záruce za řádné provedení díla podle této Smlouvy v této lhůtě nebo předá záruční listiny (Bankovní záruku) odporující ujednáním této Smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 5.12 Zhotovitel je povinen po celou dobu ode dne zahájení díla do odstranění vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla, podepsaného při předání a převzetí díla dle čl. IV. bodu 4.2. této Smlouvy, udržovat Bankovní záruku za řádné provedení díla **ve výši 10% z ceny** dle odst. 5.1. této Smlouvy. Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem odstranění poslední z vad a nedodělků díla. O odstranění poslední z vad bude stranami doplněn předávací protokol uvedený v odst. 4.2 této Smlouvy.
- 5.13 Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu, tj. Bankovní záruka musí mimo jiné umožňovat bezpodmínečné čerpání Bankovní záruky, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 2034 a 2035 občanského zákoníku a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností, v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto Smlouvou. Zhotovitel je povinen sjednat Bankovní záruku u bankovního ústavu tak, aby příslušná záruční listina odpovídala svým obsahem ujednáním tohoto článku. Objednatel musí být označen jako oprávněný k čerpání Bankovní záruky.
- 5.14 Zhotovitel je povinen do čtrnácti (14) kalendářních dnů po každém čerpání Bankovní záruky objednatелеm doručit novou Bankovní záruku (tj. příslušnou záruční listinu) ve shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní záruka, případně doplnit do původní sjednané výše. Nesplnění této povinnosti zhotovitelem zakládá objednateli právo na odstoupení od Smlouvy.
- 5.15 Objednatel je po skončení platnosti Bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli do třiceti (30) dnů ode dne skončení její platnosti.

VI.

Záruka za jakost díla

- 6.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby nemělo vady, nedodělky a nedostatky, které by bránily jeho užívání ke sjednanému účelu.
- 6.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce **60 měsíců na celé dílo (stavební práce, technologie i související činnosti)**, a to ode dne předání a převzetí díla (bezvadné převzetí). Převzetím této záruky přejímá zhotovitel svůj závazek, že zhotovené dílo bude po tuto záruční dobu mít smluvené vlastnosti a bude způsobilé k účelu sjednanému v této Smlouvě, a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti.
- 6.3 Objednatel se zavazuje veškeré vady a nedostatky zjištěné v záruční době oznámit bezodkladně zhotoviteli, nejpozději však do 10 kalendářních dnů ode dne jejich zjištění. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady na svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne oznámení vad a nedostatků objednatелеm. V případě, že se bude jednat o vady a nedostatky, které vzhledem k jejich náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené lhůtě, smluvní strany se zavazují přiměřeně lhůtu pro odstranění vad a nedostatků na žádost zhotovitele prodloužit.
- 6.4 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení ani na běžné škody nebo poškození, které vznikly ze strany objednatele z následujících důvodů:

- neodborné zásahy zejména jakékoliv opravy či úpravy provedené v průběhu záruční doby třetí osobou bez vědomí zhotovitele,
 - hrubé zacházení, přetížení a nedodržení provozních podmínek nebo návodu k používání,
 - nadměrným znečištěním či nadměrným opotřebením,
 - užíváním předmětu díla v rozporu s jeho stavebně technickým určením.
- 6.5 Práva a povinnosti z poskytnuté záruky za jakost nezanikají ani pro případ odstoupení od této Smlouvy.

VII.

Kontrolní dny

- 7.1 Objednatel kontroluje postup, způsob a kvalitu provádění prací běžně denně (TDS, kastelán a příp. další odborný zástupce kastelána) a při pravidelně konaném, společném jednání pověřených zástupců zhotovitele a objednatele (dále jen „kontrolní den“).
- 7.2 Účelem kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků zhotovitele z věcného a časového hlediska, zaznamenat pokyny či vyjádření objednatele, resp. návrhy na opatření či jiná vyjádření zhotovitele, projednat skutečnosti či okolnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění závazků zhotovitele a projednat a dohodnout návrhy na opatření.
- 7.3 Termín konání kontrolního dne určuje objednatel po projednání se zhotovitelem. Kontrolní dny se budou konat zpravidla nejméně 1x týdně.
- 7.4 Místem konání kontrolních dnů je zpravidla místo stavby, nebude-li dohodnuto jinak.
- 7.5 Jednání kontrolního dne vede zástupce objednatele pro věci technické – TDS.
- 7.6 Z jednání kontrolního dne se pořizuje zápis, v němž jsou zaznamenány všechny skutečnosti, o jejichž zaznamenání alespoň jedna ze smluvních stran požádá. Čistopis zápisu z kontrolního dne všechny zúčastněné strany stvrdí svým podpisem. Zápis z kontrolního dne stvrzuje svým podpisem odpovědný zástupce objednatele i zhotovitele.
- 7.7 Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatel a TDI písemně prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem mohou být konstrukce zakryty.

VIII.

Staveniště

- 8.1. O předání a převzetí staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště.
- 8.2. Zhotovitel zabezpečí staveniště a plochy s ním související tak, aby zabránil jakémukoliv nebezpečí a škodě způsobené na zdraví a majetku třetích osob a nese za to veškerou odpovědnost. Stavba bude realizována v průběhu návštěvního provozu. Ode dne předání staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné poškození a zničení materiálů, zařízení, mechanismů a pomůcek, rozpracovanou výrobu nebo vybudovanou část díla až do okamžiku předání a převzetí díla (nebo jeho poslední části) bez vad a nedodělků.
- 8.3. Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení nejpozději do 10 kalendářních dnů po předání a převzetí předmětu díla. Po této lhůtě je oprávněn na staveništi ponechat pouze stroje a materiál potřebný k odstranění vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí a zcela staveniště vyklidit je povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů po odstranění poslední vady či nedodělky. Po vyklizení je zhotovitel povinen upravit staveniště tak, jak mu to ukládá projektová dokumentace, popř. do původního stavu.
- 8.4. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu.
- 8.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem.

- 8.6. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště umožnit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 8.7. Zhotovitel zabezpečí staveniště a plochy s ním související tak, aby zabránil jakémukoliv nebezpečí a škodě způsobené na majetku státu. Dílo je realizované na národní kulturní památce a zhotovitel je povinen se u této stavby řídit zákonem č. 20/1978 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

IX.

Smluvní pokuty

- 9.1. V případě prodlení s plněním jednotlivých dílčích termínů harmonogramu díla zhotovitele, je povinen zaplatit ve prospěch objednatele, smluvní pokutu ve výši **0,2 %** ze sjednané ceny díla uvedené v čl. V. odst. 5.1 této Smlouvy za každý den prodlení a každý jednotlivý dílčí termín harmonogramu.
- 9.2. V případě nezačínání prací na díle v termínu dle čl. IV. odst. 4.1 nebo nepředložení Bankovní záruky v termínu podle čl. V. odst. 5.12 této Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši **0,2 %** ze sjednané ceny díla uvedené v čl. V. odst. 5.1 této Smlouvy za každý den prodlení.
- 9.3. V případě zaviněného prodlení zhotovitele s dokončením díla dle podmínek této Smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2%** ze sjednané ceny díla uvedené v odst. 5.1. za každý den prodlení.
- 9.4. Pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto Smlouvou nebo projektovou dokumentací a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši **0,2 %** ze sjednané ceny díla uvedené v čl. V. odst. 5.1. této Smlouvy za každý den prodlení za každé porušení povinnosti. Toto ustanovení nevylučuje použití ustanovení o odstoupení od smlouvy v čl. XI. odst. 11. 4 této Smlouvy.
- 9.5. V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté nebo stanovené lhůtě, je-li dílo předáno a převzato s vadami či nedodělků, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** ze sjednané ceny díla uvedené v čl. V. odst. 5. 1. této Smlouvy za každý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek ode dne porušení povinnosti.
- 9.6. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad uplatněných v záruční lhůtě se sjednává ve výši **1.000,-Kč** za každý den prodlení a každou vadu od porušení povinnosti tj. marným uplynutím dohodnuté či objednatelem stanovené lhůtě pro jejich odstranění až do doby odstranění poslední z takto uplatněných vad.
- 9.7. V případě prodlení zhotovitele při plnění povinnosti, uvedené v článku XII. odst. 12. 4. smlouvy zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.
- 9.8. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku XII. odst. 12. 5. smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč**, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 9.9. V případě porušení některé z povinností uvedených v čl. III. odst. 3.11 nebo v čl. XII odst. 12. 6. nebo v čl. XII odst. 12.11 smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **50 000,- Kč**.
- 9.10. Všechny smluvní pokuty uvedené v tomto článku jsou splatné do **21 dnů** po jejich vyúčtování objednatelem. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého nároku na zaplacení kterékoliv i nesplacené smluvní pokuty sjednané v tomto článku smlouvy proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinností zhotovitele.
- 9.11. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel se vzdává práva namítat nepřiměřenost výše smluvní pokuty specifikované v článku IX odst. 9.1 - 9.9. Smlouvy u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

- 9.12. Za pozdní úhradu daňového dokladu (faktury) zaplatí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení dle platných obecně závazných právních předpisů.

X.

Přílohy

- 10.1. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
- Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet zhotovitele
 - Příloha č. 2: Závazné stanoviska orgánu památkové péče
 - Příloha č. 3: Stavební povolení
- 10.2. V případě, že smluvní strana zjistí rozpor mezi ustanoveními Smlouvy anebo jejích příloh, bude neprodleně informovat písemně druhou smluvní stranu a obě smluvní strany se dohodnou na dalším postupu.

XI.

Ukončení smlouvy

- 11.1. Jiným způsobem než splněním lze tuto Smlouvu ukončit:
- písemnou dohodou smluvních stran,
 - písemnou výpovědí,
 - odstoupením od smlouvy.
- 11.2. Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět i bez udání důvodu, a to písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena. V takovém případě má zhotovitel nárok na zaplacení prokazatelně vynaložených nákladů.
- 11.3. Zhotovitel je oprávněn Smlouvu vypovědět, je-li objednatel v prodlení s platbou na základě řádně vystaveného daňového dokladu dle čl. V. této Smlouvy, a to po dobu delší než 60 dnů od jeho splatnosti. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena.
- 11.4. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
- a) Zhotovitel bude v prodlení s prováděním nebo dokončením díla podle této Smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě.
 - b) Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto Smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl Zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené.
 - c) Zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle na více než 5 kalendářních dnů.
 - d) Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této Smlouvy po dobu delší než 15 pracovních dnů.
 - e) Opakované nebo zvláště závažné porušení zhotovitele v místě předmětu díla pravidel bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiných bezpečnostních předpisů a pravidel nebo jednání zhotovitele způsobem, jímž mohl objednateli způsobit škodu na jeho majetku
 - f) Opakované nedodržování technologických postupů zhotovitelem vyplývajících z všeobecně závazných norem nebo všeobecně závazných předpisů, této smlouvy či pokynů objednatele
 - g) Soud rozhodne, že je zhotovitel v úpadku nebo v hrozícím úpadku.
- 11.5. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení do sídla druhé smluvní strany. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání do sídla smluvní strany, uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

XII.

Ostatní ujednání

- 12.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 12.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky dle této Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 12.3. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této Smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně ceny.
- 12.4. Zhotovitel předloží objednateli seznam subdodavatelů podle § 147a odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z části ceny díla v každém příslušném kalendářním roce. Tento seznam zhotovitel předloží objednateli v termínech stanovených v § 147a odst. 5 zákona o veřejných zakázkách. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu. Tento seznam vlastníků akcií bude vyhotoven ve lhůtě stanovených v § 147a odst. 6 zákona o veřejných zakázkách. Nedošlo-li k plnění z více než 10% z části ceny díla v příslušném kalendářním roce subdodavateli, předkládá o této skutečnosti zhotovitel čestné prohlášení.
- 12.5. Zhotovitel se zavazuje během plnění této Smlouvy i po ukončení Smlouvy, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy.
- 12.6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.
- 12.7. Zhotovitel je v rámci plnění této Smlouvy o dílo povinen zajistit řádné dodržování právních předpisů v oblasti BOZP a plnit další povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.8. Zhotovitel je oprávněn dílo zhotovit prostřednictvím subdodavatelů. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu Smlouvy seznámit objednatele s případnými subdodavateli (ať právnickými či fyzickými osobami) a rozsahem subdodávek zejména z důvodu zajištění koordinátora BOZP v souladu s citovaným zákonem č. 309/2006 Sb. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré sankce (pokuty ve správním řízení) a škody, které by byl objednatel z tohoto důvodu porušení této povinnosti nucen uhradit v důsledku porušení citovaného zákona č. 309/2006 Sb.
- 12.9. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, pouze se souhlasem objednatele a to pouze v případě, že po uzavření smlouvy:
- a) subdodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení;
 - b) vůči subdodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení;
 - c) subdodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.
- 12.10. V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty

- prokazující splnění kvalifikace jiným subdodavatelem a to nejméně v rozsahu, v jakém zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci prostřednictvím původního subdodavatele.
- 12.11. Zhotovitel se zavazuje, že restaurátorské práce bude vykonávat pouze osoba s příslušným oprávněním Ministerstva kultury ČR.
- 12.12. Vyžadují-li to povinnosti a podmínky stanovené citovaným zákonem č. 309/2006 Sb., určí objednatel potřebný počet koordinátorů BOZP.
- 12.13. Zhotovitel se zavazuje poskytovat potřebnou součinnost objednatelem určenému koordinátorovi BOZP na staveništi po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
- 12.14. Zhotovitel poskytuje touto Smlouvou objednateli licenci ke všem autorskoprávním dílům vzniklým v průběhu provádění díla, zejména pak – fotodokumentace, popř. videodokumentace průběhu provádění díla zhotovené dle čl. III. odst. 3.3. této Smlouvy, a to okamžikem vzniku autorskoprávního díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou, je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná touto smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je již obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 12.15. Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli.
- 12.16. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a názvu a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
- 12.17. Změny osob, popř. jejich kontakty, uvedené v záhlaví této Smlouvy jako TDS, koordinátor BOZP, zástupce pro věcná jednání, zástupce ve věcech technických nebo technický dozor stavebníka, mohou být učiněny pouze písemným oznámením druhé smluvní straně, nepotřebují uzavírání dodatku k této Smlouvě.
- 12.18. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

XIII.

Závěrečná ustanovení

- 13.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti pátý pracovní den od vydání rozhodnutí o přidělení dotace vydané Českou republikou – Ministerstvem kultury. Objednatel se zavazuje zhotovitele o vydání rozhodnutí o přidělení dotace neprodleně informovat emailem nebo telefonicky.
- 13.2. Tato Smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 13.3. Tuto Smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. Jakýmkoliv jiným způsobem dohodnutá ujednání, například i odsouhlasený zápis ve stavebním deníku, jsou bez uzavření písemného číslovaného dodatku této Smlouvy neúčinná.
- 13.4. Dle ustanovení § 1765 občanského zákoníku na sebe smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.
- 13.5. Smluvní strany prohlašují, že shora uvedená ujednání jsou veškerými ujednáními, která v souvislosti s touto smlouvou učinily, a že neučinily žádná vedlejší ujednání při této smlouvě, která by v ní nebyla obsažena.

- 13.6. Vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními citovaného Občanského zákoníku a předpisy souvisejícími. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem České republiky.
- 13.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu o dílo řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

V Brně dne 21.09.2016

V Kroměříži dne 22.9.2016

Za zhotovitele:

Za objednatele:


Videňská 127, 619 00 Brno
Ing. Jan Všecká

Národní památkový ústav
územní památková správa v Kroměříži
Sněmovní náměstí č. 1, 767 01 Kroměříž
IČ: 75032333 (7)

Ing. Jan Slezák, ředitel

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	SO02 - Konírna západního předzámčí		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
At.Brno002	SZ Valtice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	3 769 282	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	4 045 897	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	186 223	Mimostaveništní doprava do 10km	40 066
ZRN celkem		8 001 403	Zařízení staveniště	240 394
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		8 001 403	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		8 281 863	Ostatní náklady celkem	280 460
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum : 21. 09. 2016		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
		 Videňská 127, 619 00 Brno		
Základ pro DPH		21,0 %	8 281 863 Kč	
DPH		21,0 %	1 739 191 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				10 021 054 Kč

Poznámka :

Stavba :	At.Brno002 SZ Valtice	Rozpočet :
Objekt :	02 SO02 - Konírna západního předzámčí	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	220 073	0	0	0	0
181 Sadové úpravy	11 446	0	0	0	0
211 Trativody	59 069	0	0	0	0
23 Úprava kašny	896 836	0	0	0	0
24 Dostavba stávajícího sklepa	96 832	0	0	0	0
29 Sanace	865 919	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	40 484	0	0	0	0
5 Komunikace	259 523	0	0	0	0
511 Okapový chodník	19 897	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	299	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	729 610	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	7 765	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	77 787	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	73 321	0	0	0	0
99 Přesun hmot	75 786	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	28 301	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	1 008 082	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	746 945	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	917 461	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	380 638	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	140 334	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	824 136	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	186 223	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	334 637	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 769 282	4 045 897	186 223	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0		0
Oborová přírážka	0		0
Přesun stavebních kapacit	0		0
Mimostaveništní doprava do 10km	40 066		40 066
Zařízení staveniště	240 394		240 394
Provoz investora	0		0
Kompletační činnost (IČD)	0		0
Rezerva rozpočtu	0		0
CELKEM VRN			280 460

Položkový rozpočet

Stavba :	At.Brno002 SZ Valtice	Rozpočet:
Objekt :	02 SO02 - Konírna západního předzámčí	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3-5	m3	100,77	756,50	76 232,51
		římská drenáž:(22,1+21,6)*0,35*0,7		10,71		
		venkovní drenáž:86,41*0,65*1,3		73,02		
		špalíková dlažba:12,6*2,6*0,15		4,91		
		průjezd žul.				
		kostky:(3,5*1,3+4*0,2+4,8*2,25+3,8*0,7+(0,8+4,8)/2*0,4)*0,18		3,59		
		(9,8*8,7-1,27*1,6-1,295*1,6-(1,1*0,6+0,6*0,5)*2+1-32,76)*0,18		8,55		
2	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	100,77	752,50	75 829,43
3	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	53,03	131,75	6 986,50
		100,77-47,7415		53,03		
4	162201210R00	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	212,11	116,88	24 791,88
		53,0285*4		212,11		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	53,03	212,93	11 291,36
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	530,29	16,83	8 924,70
		53,0285*10		530,29		
7	171201211U00	Skládkovné zemina	t	95,45	127,50	12 170,04
		53,0285*1,8		95,45		
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	47,74	80,58	3 847,01
		venkovní drenáž:86,41*(0,65*1,3-0,65*0,45)		47,74		
	Celkem za	1 Zemní práce				220 073,43
Díl: 181		Sadové úpravy				
9	18100-1001	Zatravnění vč. rozprostření ornice v tl.300mm vč.dodávky travního semena	m2	36,99	212,50	7 861,01
		(1,325+2,32)/2*22,8-3,8*1,2		36,99		
10	18100-1002	Dodávka ornice	m3	11,10	323,00	3 584,62
		((1,325+2,32)/2*22,8-3,8*1,2)*0,3		11,10		
	Celkem za	181 Sadové úpravy				11 445,63
Díl: 211		Trativody				
11	211561110x01	Výplň odvodňovacích žeber plavený štěrk fr.16/32	m3	10,71	770,10	8 245,08
		římská drenáž:(22,1+21,6)*0,35*0,7		10,71		
12	211561111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. fr.32/64	m3	25,27	874,65	22 106,69
		venkovní drenáž:86,41*0,65*0,45		25,27		
13	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	86,41	179,35	15 497,63
14	213151121R00	Montáž geotextilie	m2	325,08	10,80	3 510,83
		římská drenáž:(22,1+21,6)*(0,35+0,7)*2		91,77		
		venkovní drenáž:86,41*((0,65+0,45)*2+0,5)		233,31		
15	452311111R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C -/7,5	m3	6,34	394,83	2 501,92
		venkovní drenáž:86,41*0,4*(0,2+0,15+0,2)/3		6,34		
16	28611211	Trubka PVCdrenážní perforovaná DN100	m	95,05	39,10	3 716,49
		86,41*1,1		95,05		
17	69365999	Geotextilie 300g/m2	m2	268,30	10,20	2 736,69
		venkovní drenáž:86,41*((0,65+0,45)*2+0,5)*1,15		268,30		
18	693660210	Geotextilie 100g/m2	m2	105,54	7,14	753,52
		římská drenáž:(22,1+21,6)*(0,35+0,7)*2*1,15		105,54		
	Celkem za	211 Trativody				59 068,86
Díl: 23		Úprava kašny				
19	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3-5	m3	16,00	756,50	12 104,00
		výkop kašny:12		12,00		
		technologie kašny:4		4,00		
20	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	24,00	131,75	3 162,00
		na meziskládku:12		12,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	At.Brno002 SZ Valtice	Rozpočet:
Objekt :	02 SO02 - Konírna západního předzámčí	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pro zásyp:12		12,00		
21	162201210R00	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	96,00	116,88	11 220,48
		na meziskládku:12*4		48,00		
		pro zásyp:12*4		48,00		
22	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	12,00	147,90	1 774,80
		pro zásyp:12		12,00		
23	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	12,00	252,88	3 034,56
24	175101101x01	Obsyp technologie kašny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	5,00	743,75	3 718,75
25	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5	m3	1,00	3 391,50	3 391,50
26	711482020RZ1	Izolační systém nopovou fólií, svisle včetně dodávky nopové fólie a doplňků, h nopu=20mm	m2	15,00	127,50	1 912,50
27	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	2,00	523,60	1 047,20
		technologie kašny:2		2,00		
28	23000-0301	KA/301 Repase stáv.kamenné stěny,obnova profilace chybějící části budou doplněny štukem	kus	1,00	855,25	855,25
29	23000-0302	KA/302 Repase stávajícího kamenného dílce kaskády	kus	1,00	3 253,80	3 253,80
30	23000-0303	KA/303 Repase stávajícího kamenného dílce kaskády vč.dostavění chybějící hrany nádoby	kus	1,00	5 507,15	5 507,15
31	23000-0304	KA/304 Nový kamenná dílec kaskády	kus	1,00	60 475,80	60 475,80
32	23000-0305.1	KA/305.1 Nová kamenná vana	kus	1,00	258 658,40	258 658,40
33	23000-0305.2	KA/305.2 Nový kamenný sokl	kus	1,00	159 885,00	159 885,00
34	23000-0306	KA/306 Nový dílec kašny, materiál štuk vč.vsazeného bronz.vtoku	kus	1,00	25 245,00	25 245,00
35	23000-0307	KA/307 Nový dílec kašny materiál štuk	kus	1,00	14 960,00	14 960,00
36	23000-0308	KA/308 Kamenná hlava stěny nový kamenický prvek materiál vápenec	m	5,40	34 443,70	185 995,98
37	23000-1002	Technologie kašny - potrubí DN 100 PVC-KG pod podlahou strojovny	m	6,00	916,30	5 497,80
38	23000-1003	Technologie kašny - vodovod.potrubí PE 100 SDR11 32x3,8	m	6,00	342,21	2 053,26
39	23000-1004	Elektroventil DN3/4" v nádrži vč.napojení	kus	1,00	10 472,00	10 472,00
40	23000-1005	Uzávěr KK-1	kus	1,00	458,15	458,15
41	23000-1006	M+D vyrovnávací nádrž z plastu vč.zem.prací, podkl.betonu	kus	1,00	20 441,91	20 441,91
42	23000-1007	Šoupátko DN 100 na odpadu	kus	1,00	2 789,11	2 789,11
43	23000-1008	Plně nastavitelné ponorné čerpadlo na splašk vodu	kus	1,00	15 656,58	15 656,58
44	23000-1009	Technologie kašny - odpad.potrubí DN70 PE	sada	1,00	4 207,50	4 207,50
45	23000-1010	Technologie kašny - přívodní potrubí PE 100 SDR11 25x3,0	m	5,00	785,40	3 927,00
46	23000-1011	Nátrubek z bronzu na výtlak v kašně dl.150mm,d50mm sochařsky tvarováno	kus	1,00	6 451,50	6 451,50
47	23000-1012	Odpadní potrubí z bronzu DN20 dl.200mm sochařsky tvarováno	kus	1,00	4 581,50	4 581,50
48	23000-1013	Drážka 150/150 ve zdi vč.zapravení	m	3,00	420,75	1 262,25
49	23000-1014	Izolace - kondenzát	m	3,00	420,75	1 262,25
50	23000-1015	Elektorozváděč	kus	1,00	21 640,58	21 640,58
51	23000-1016.1	M+D Osvětlení ve strojovně zářivka s plastovým krytem do vlhkého prostředí	kus	1,00	1 122,00	1 122,00
52	23000-1016.2	M+D Osvětlení ve strojovně vypínač vlhkotěsný	kus	1,00	420,75	420,75
53	23000-1016.3	M+D Osvětlení ve strojovně odbočovací krabice vlhkotěsný	kus	2,00	233,75	467,50
54	23000-1016.4	M+D Osvětlení ve strojovně přívodní kabel	m	15,00	198,69	2 980,35
55	23000-1017	Podlahová vpusť DN 100 s vložkou Primus ve strojovně	kus	1,00	2 290,75	2 290,75

Položkový rozpočet

Stavba :	At.Brno002 SZ Valtice	Rozpočet:
Objekt :	02 SO02 - Konírna západního předzámčí	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
56	23000-1018	Pískový filtr na odvodním potrubí z kašny před plastovou nádrží	kus	1,00	9 277,07	9 277,07
57	23000-9001	Odebrání a opětovné uložení kamených prvků KA/301 viz.vč.D.1.1.b.601	kus	1,00	5 497,80	5 497,80
58	23000-9002	Odebrání a opětovné uložení kamených prvků KA/302 viz.vč.D.1.1.b.601	kus	1,00	3 553,00	3 553,00
59	23000-9003	Odebrání a opětovné uložení kamených prvků KA/303 viz.vč.D.1.1.b.601	kus	1,00	4 301,00	4 301,00
60	23000-9004	Odebrání a opětovné uložení kamených prvků KA/308 viz.vč.D.1.1.b.601	kus	1,00	5 497,80	5 497,80
61	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,60	146,20	526,32
62	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	68,40	12,84	878,26
63	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,60	178,50	642,60
64	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	14,40	19,89	286,42
65	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,60	98,60	354,96
66	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí	t	3,60	510,00	1 836,00
Celkem za		23 Úprava kašny				896 836,13
Díl:	24	Dostavba stávajícího sklepa				
67	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4, vybourání prostupu ve stávající stěně jáma:2,2*3,475*2,72 zákl.pasy:3,475*0,6*0,6+(3,475+1,38)*0,3*0,6 prostupy: 0,2*0,2*1,5+0,2*0,2*0,5	m3	23,00 20,79 2,12 0,08	1 314,95	30 243,85
68	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	22,92	131,75	3 019,62
69	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 22,9193*4	m3	91,68 91,68	116,88	10 715,23
70	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	22,92	212,93	4 880,21
71	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	22,92	16,83	385,73
72	171201211U00	Skládkovné zemina	t	22,92	127,50	2 922,21
73	274313611R00	Beton základových pasů a podkladního betonu prostý C 16/20 (B 20) 3,475*0,6*0,6+(3,475+1,38)*0,3*0,6 0,1*6,5	m3	2,77 2,12 0,65	1 980,50	5 485,99
74	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 3,475*2,5*0,45	m3	3,91 3,91	3 391,50	13 258,73
75	346244821R00	Přizdivky izol. z cihel dl. 29cm, MC 10, tl. 140mm (3,475+1,6)*2,5	m2	12,69 12,69	619,65	7 861,81
76	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 (B 25) 3,475*2,2*0,2	m3	1,53 1,53	2 197,25	3 359,60
77	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení 1,6*3,325+(3,475+1,6)*0,2	m2	6,34 6,34	294,95	1 868,51
78	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění 1,6*3,325+(3,475+1,6)*0,2	m2	6,34 6,34	83,90	531,51
79	411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení 1,6*3,325	m2	5,32 5,32	122,83	653,46
80	411354172R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění 1,6*3,325	m2	5,32 5,32	31,03	165,08
81	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 3,475*2,2*0,2*0,12	t	0,18 0,18	28 781,00	5 281,31
82	627452311R00	Spárování dlažeb z cihel 290 mm, naplocho 1,6*3,325	m2	5,32 5,32	93,08	495,19
83	632244911R00	Dlažba z cihel dl. 290 mm, do šterkodrti naplocho 1,6*3,325	m2	5,32 5,32	311,53	1 657,34
84	632451034R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm	m2	7,65	213,78	1 634,35

Položkový rozpočet

Stavba :	At.Brno002 SZ Valtice	Rozpočet:
Objekt :	02 SO02 - Konirna západního předzámčí	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ochraný potěr izolace:7,645		7,65		
85	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP 3,475*2,2	m2	7,65	20,57	157,26
86	711141559RZ4	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dodávky asfalt.pásu	m2	7,65	294,95	2 254,89
Celkem za		24 Dostavba stávajícího sklepa				96 831,85
Díl:	29	Sanace				
87	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči obětované omítky: vnější fasáda:(16,2+13,8+0,44+56,665-3,5)*1,5 průjezd:(0,875+8,7+0,2*2+0,4*3+3,3+4,8+0,9*2+4,9+0,3*2+3,2+0,3)*1,5 (0,2*4+8,7+(1,27+1,6)*2+(1,295+1,6)*2+1,1*4*2)*1,5	m2	215,27	74,80	16 101,82
88	319201311R00	Vyrovnaní povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm obětované omítky: vnější fasáda:(16,2+13,8+0,44+56,665-3,5)*1,5 průjezd:(0,875+8,7+0,2*2+0,4*3+3,3+4,8+0,9*2+4,9+0,3*2+3,2+0,3)*1,5 (0,2*4+8,7+(1,27+1,6)*2+(1,295+1,6)*2+1,1*4*2)*1,5	m2	215,27	196,50	42 299,57
89	711212002RT2	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou obětované omítky: vnější fasáda:(16,2+13,8+0,44+56,665-3,5)*1,5 průjezd:(0,875+8,7+0,2*2+0,4*3+3,3+4,8+0,9*2+4,9+0,3*2+3,2+0,3)*1,5 (0,2*4+8,7+(1,27+1,6)*2+(1,295+1,6)*2+1,1*4*2)*1,5	m2	215,27	294,53	63 402,00
90	290-002	Vrty příklepovými vrtáky d12mm hl vrtu 800mm	kus	2 554,00	67,32	171 935,28
91	290-003	Vyčištění stlačeným vzduchem 86,41*1,8*2 (1,295*1,6+1,27*1,6+1,1*1,1*2)*2	m2	324,12 311,08 13,05	46,75	15 152,80
92	290-004	Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektáž. krému silan-siloxan, netlakově, horizontální 86,41*1,8*2*1,15 (1,295*1,6+1,27*1,6+1,1*1,1*2)*2*1,15	m2	372,74 357,74 15,01	247,78	92 358,16
93	290-005	Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektáž. krému silan-siloxan, netlakově, vertikální 86,41*1,8 (1,295*1,6+1,27*1,6+1,1*1,1*2)	m2	162,06 155,54 6,52	247,78	40 155,72
94	290-006	Zaslepení otvorů d 12mm 86,41*1,8*2 (1,295*1,6+1,27*1,6+1,1*1,1*2)*2	m2	324,12 311,08 13,05	37,40	12 122,24
95	290-007	Injektážní krém k chemické injektážní clony obsah účinné látky 80% - 70 litrů 0,2567*(311,076+6,524)	litr	81,53 81,53	458,15	37 352,01
96	29000-0001	Vyrovnaní podkladů vápenným systémem váp.kaše písek, pod sulfátovou stěrku v tol.do 20mm obětované omítky: vnější fasáda:(16,2+13,8+0,44+56,665-3,5)*1,5 průjezd:(0,875+8,7+0,2*2+0,4*3+3,3+4,8+0,9*2+4,9+0,3*2+3,2+0,3)*1,5 (0,2*4+8,7+(1,27+1,6)*2+(1,295+1,6)*2+1,1*4*2)*1,5	m2	215,27 125,41 45,11 44,75	289,85	62 394,56
97	29000-0002	Úprava podkladu antisanitracním přednástříkem obětované omítky: vnější fasáda:(16,2+13,8+0,44+56,665-3,5)*1,5	m2	215,27 125,41	48,62	10 466,18

Položkový rozpočet

Stavba :	At.Brno002 SZ Valtice	Rozpočet:
Objekt :	02 SO02 - Konirna západního předzámčí	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		průjezd:(0,875+8,7+0,2*2+0,4*3+3,3+4,8+0,9*2+4,9+0,3*2+3,2+0,3)*1,5		45,11		
		(0,2*4+8,7+(1,27+1,6)*2+(1,295+1,6)*2+1,1*4*2)*1,5		44,75		
98	29000-0003	Úprava podkladu difúzně propustnou stěrkou, stěrka sulfátová 3kg/m2, pod omítkové souvrství	m2	215,27	341,28	73 465,64
		obětované omítky:				
		vnější fasáda:(16,2+13,8+0,44+56,665-3,5)*1,5		125,41		
		průjezd:(0,875+8,7+0,2*2+0,4*3+3,3+4,8+0,9*2+4,9+0,3*2+3,2+0,3)*1,5		45,11		
		(0,2*4+8,7+(1,27+1,6)*2+(1,295+1,6)*2+1,1*4*2)*1,5		44,75		
99	29000-0004	Receptura váp.systému míchaného na stavbě tl.30mm váp.kaše,pucolán.příměs,silikát.písek z ther.exp.h	m2	215,27	635,80	136 865,49
		obětované omítky:				
		vnější fasáda:(16,2+13,8+0,44+56,665-3,5)*1,5		125,41		
		průjezd:(0,875+8,7+0,2*2+0,4*3+3,3+4,8+0,9*2+4,9+0,3*2+3,2+0,3)*1,5		45,11		
		(0,2*4+8,7+(1,27+1,6)*2+(1,295+1,6)*2+1,1*4*2)*1,5		44,75		
100	29000-0005	Vyrovňovací vrstva Receptura váp.systému tl.do 20mm	m2	215,27	289,85	62 394,56
		obětované omítky:				
		vnější fasáda:(16,2+13,8+0,44+56,665-3,5)*1,5		125,41		
		průjezd:(0,875+8,7+0,2*2+0,4*3+3,3+4,8+0,9*2+4,9+0,3*2+3,2+0,3)*1,5		45,11		
		(0,2*4+8,7+(1,27+1,6)*2+(1,295+1,6)*2+1,1*4*2)*1,5		44,75		
101	29000-0007	Provedení detailům, doplňkových sanačních prací a ostatní nespecifik.sanační práce na památkách	hod	150,00	196,35	29 452,50
Celkem za		29 Sanace				865 918,53
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
102	310238211R00	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,85	3 527,50	3 011,43
		0,75*0,75*0,8		0,45		
		0,3*0,4*0,8		0,10		
		0,35*0,35*3,14*0,8		0,31		
103	314231129R00	Zdivo komínů z CP 29 P25 na MC 15 pod omítku	m3	10,12	3 701,75	37 472,45
		nový komín:2,515*0,805*(4,7+0,3)		10,12		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				40 483,87
Díl: 5	Komunikace					
104	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	242,29	8,67	2 100,66
		průjezd žul. kostky:0,32*3,62+0,48*2+0,48*3,63+0,48*2		4,82		
		pro drenáž-před průjezdem:12*1		12,00		
		cihel.dlažba:138,55		138,55		
		špalíková dlažba:86,92		86,92		
105	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	242,29	90,10	21 830,40
		pro drenáž-před průjezdem:12*1		12,00		
		cihel.dlažba:138,55		138,55		
		špalíková dlažba:86,92		86,92		
		průjezd žul. kostky:0,32*3,62+0,48*2+0,48*3,63+0,48*2		4,82		
106	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	138,55	46,67	6 466,13
		cihel.dlažba:138,55		138,55		
107	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	41,96	93,08	3 905,64
		pod KA/201:38,81		38,81		
		pod KA/204:0,75*0,2		0,15		
		pod KA/205.1:1,5		1,50		
		pod KA/205.2:0,25		0,25		
		pod KA/205.3:1,25		1,25		
108	591311111R00	Kladení dlažby z kostek vel. strus.do kam.těženého	m2	143,37	140,68	20 169,40

Položkový rozpočet

Stavba :	At.Brno002 SZ Valtice	Rozpočet:
Objekt :	02 SO02 - Konírna západního předzámčí	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		průjezd žul. kostky:0,32*3,62+0,48*2+0,48*3,63+0,48*2+ 138,55		4,82		
109	594511112x01	Dlažba z lomového kamene, lože z C -7,5 do 10cm použita sávající dlažba	m2	12,00	732,70	8 792,40
		pro drenáž-před průjezdem:12*1		12,00		
110	596811111RT2	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. tl.lože 35mm, vč. dlaždic betonových 30/30/3,3 cm	m2	7,41	302,18	2 239,15
		nad římskou drenáží:(2,6+22,1)*0,3		7,41		
111	632244911x01	Dlažba z cihel dl. 290 mm, do písku tl.30mm naplocho použity stávající cihly	m2		nerealizuje se	
		cihel.dlažba:138,55 nerealizuje se				
112	632950000x01	M+D dřevěný trámek 160/100mm do špalík.rastru	m	44,40	268,60	11 925,84
		12,4+12,4+9,8+9,8		44,40		
113	632951137R00	Dlažba z dř. špalíků 160x160mm na sraz, dubové	m2	86,92	1 967,75	171 036,83
		na vazbu:2,4*12,2		29,28		
		do				
		rastru:0,5*4,8+0,5*4,8+0,6*3+0,6*3+2,2*3,5+2,2*3,5+3,6*4,7+3,6*4,7		57,64		
114	979071122R00	Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živici	m2	155,37	52,87	8 214,45
		pro drenáž-před průjezdem:12*1		12,00		
		cihel.dlažba:138,55		138,55		
		průjezd žul. kostky:0,32*3,62+0,48*2+0,48*3,63+0,48*2		4,82		
115	69365999	Geotextilie 300g/m2	m2	278,63	10,20	2 842,07
		průjezd žul. kostky:(0,32*3,62+0,48*2+0,48*3,63+0,48*2)*1,15		5,54		
		pro drenáž-před průjezdem:12*1*1,15		13,80		
		cihel.dlažba:138,55*1,15		159,33		
		špalíková dlažba:86,92*1,15		99,96		
Celkem za		5 Komunikace				259 522,98
Díl:	511	Okapový chodník				
116	113106222R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v živici	m2	32,29	25,42	820,71
		(86,41-32,6)*0,6		32,29		
117	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 5 cm	m2	32,29	46,67	1 506,79
		(86,41-32,6)*0,6		32,29		
118	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	32,29	491,30	15 862,11
		(86,41-32,6)*0,6		32,29		
119	979071122R00	Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živici	m2	32,29	52,87	1 706,96
		(86,41-32,6)*0,6		32,29		
Celkem za		511 Okapový chodník				19 896,57
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
120	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	1,07	280,50	299,35
		zazděné otvory:0,75*0,75		0,56		
		0,3*0,4		0,12		
		0,35*0,35*3,14		0,38		
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní				299,35
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				
121	602011190x01	Potažení vnějších stěn slož.III. probarvená omítka zatíraná, zrno 1mm	m2	61,62	161,50	9 952,28
		zídka:12,2*(3,58+3,49)/2+(22,8-12,2)*3,49/2		61,62		
122	602011190x02	Potažení vnějších stěn slož.VI. probarvená omítka zatíraná, zrno 1mm	m2	507,15	357,00	181 051,05
		římasy:(54,4-11,2+12+4+4+6,8)*0,6		42,00		
		štít:(12+6)/2*1,5+6*1,7		23,70		
		boky lizén:0,2*8*6		9,60		
		hlavní fasáda:54,4*8		435,20		

Položkový rozpočet

Stavba :	At.Brno002 SZ Valtice	Rozpočet:
Objekt :	02 SO02 - Konírna západního předzámčí	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		otvory:-(1*1,8*8+0,9*1,4+0,9*2,125+3,2*(2,6+3+2,6)/3)		-26,32		
		ostění:((1+1,8*2)*8+(0,9+1,4*2)+(0,9+2,15*2)+(3,25+2,6*2))*0,3		16,25		
		vikýře:1,6*2,5+(2+0,7)/2*0,6-1*1,4*8+(1+1,4*2)*0,3*8		2,73		
		(0,7*0,75+0,7*0,4/2)*6		3,99		
123	602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky	m2	568,77	35,36	20 111,70
		61,624+507,1458		568,77		
124	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	1,74	330,65	575,33
		pro posunutí brány:(3,5+2,6*2)*0,2		1,74		
125	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	37,52	30,35	1 138,71
		hlavní fasáda:1*1,8*8+0,9*1,4+0,9*2,125+3,2*(2,6+3+2,6)/3		26,32		
		vikýře:1*1,4*8		11,20		
126	622421121RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím suché maltové směsi	m2	645,80	188,70	121 861,52
		obětované omítky:				
		vnější fasáda:(16,2+13,8+0,44+56,665-3,5)*1,5*3		376,22		
		průjezd:(0,875+8,7+0,2*2+0,4*3+3,3+4,8+0,9*2+4,9+0,3*2+3,2+0,3)*1,5*3		135,34		
		(0,2*4+8,7+(1,27+1,6)*2+(1,295+1,6)*2+1,1*4*2)*1,5*3		134,24		
127	622421132R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 3	m2	123,62	306,00	37 828,94
		zídka:12,2*(3,58+3,49)/2+(22,8-12,2)*3,49/2		61,62		
		komíny:(1,3+0,5)*2*2*4		28,80		
		nový komín:(2,515+0,805)*2*(4,7+0,3)		33,20		
128	622421147x01	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 6	m2	66,83	527,00	35 217,93
		doplnění po otlučení výstupků fasádních:2,1*3,2*6		40,32		
		zazděné otvory:0,75*0,75		0,56		
		0,3*0,4		0,12		
		0,35*0,35*3,14		0,38		
		sokl:21,2*1,2		25,44		
129	622421133x01	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 4	m2	440,32	731,00	321 872,97
		římasy:(54,4-11,2+12+4+4+6,8)*0,6		42,00		
		štit:(12+6)/2*1,5+6*1,7		23,70		
		boky lizén:0,2*8*6		9,60		
		hlavní fasáda:54,4*8		435,20		
		otvory:-(1*1,8*8+0,9*1,4+0,9*2,125+3,2*(2,6+3+2,6)/3)		-26,32		
		ostění:((1+1,8*2)*8+(0,9+1,4*2)+(0,9+2,15*2)+(3,25+2,6*2))*0,3		16,25		
		vikýře:1,6*2,5+(2+0,7)/2*0,6-1*1,4*8+(1+1,4*2)*0,3*8		2,73		
		(0,7*0,75+0,7*0,4/2)*6		3,99		
		otlučení výstupků fasádních:-2,1*3,2*6		-40,32		
		zazděné otvory:-0,75*0,75		-0,56		
		-0,3*0,4		-0,12		
		-0,35*0,35*3,14		-0,38		
		sokl:-21,2*1,2		-25,44		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				729 610,43
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
130	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	3,12	2 486,25	7 764,56
		podbetonování prahu kámen:0,75*0,3*0,08		0,02		
		okap.chodník pod dlažbu				
		kámen:(31*0,45+32*0,45+52*0,45)*0,75*0,08		3,11		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				7 764,56
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				

Položkový rozpočet

Stavba :	At.Brno002 SZ Valtice	Rozpočet:
Objekt :	02 SO02 - Konírna západního předzámčí	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
131	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m 54,4*(8+2)	m2	544,00 544,00	44,46	24 186,24
132	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 544*2	m2	1 088,00 1 088,00	33,75	36 720,00
133	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	544,00	31,03	16 880,32
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				77 786,56
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
134	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho nad římskou drenáží:(2,6+22,1)*0,3	m2	7,41 7,41	33,83	250,68
135	113106211R00	Rozebrání dlažeb kamenných v kam. těženém pro drenáž-před průjezdem:12*1 průjezd žul. kostky:0,32*3,62+0,48*2+0,48*3,63+0,48*2	m2	16,82 12,00 4,82	27,54	463,24
136	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC 0,45*1,2*8*2	m3	8,64 8,64	577,15	4 986,58
137	965031131R00	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2 32,6*4,25	m2	138,55 138,55	32,05	4 440,53
138	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých 0,75*0,75*3 0,3*0,4+0,7*0,6*2+0,35*0,35*3,14+1,2*1,4*8	m2	16,47 1,69 14,78	252,03	4 151,46
139	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,75*2,155	m2	1,62 1,62	144,08	232,86
140	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm pro posunutí brány:3,5+2,6*2	m	8,70 8,70	150,45	1 308,92
141	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	24,20	116,45	2 818,09
142	976074121R00	Vybourání kotevních želez zeď cihelná MVC	kus	8,00	63,16	505,28
143	976085311R00	Vybourání kanal.mříží plochy do 0,6 m2	kus	1,00	49,30	49,30
144	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % obětované omítky: vnější fasáda:(16,2+13,8+0,44+56,665-3,5)*1,5*3 průjezd:(0,875+8,7+0,2*2+0,4*3+3,3+4,8+0,9*2+4,9+0,3*2+3,2+0,3)*1,5*3 (0,2*4+8,7+(1,27+1,6)*2+(1,295+1,6)*2+1,1*4*2)*1,5*3 komíny:(1,3+0,5)*2*2*4 zídka:12,2*(3,58+3,49)/2+(22,8-12,2)*3,49/2	m2	736,22 376,22 135,34 134,24 28,80 61,62	37,91	27 910,06
145	978015391R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 100 % otlučení výstupků fasádních:2,1*3,2*6 sokl:21,2*1,2 římsy:(54,4-11,2+12+4+4+6,8)*0,6 štít:(12+6)/2*1,5+6*1,7 boky lizén:0,2*8*6 hlavní fasáda:54,4*8 ostění:((1+1,8*2)*8+(0,9+1,4*2)+(0,9+2,15*2)+(3,25+2,6*2))*0,3 otvory:-(1*1,8*8+0,9*1,4+0,9*2,125+3,2*(2,6+3+2,6)/3) vikýře:1,6*2,5+(2+0,7)/2*0,6-1*1,4*8+(1+1,4*2)*0,3*8 (0,7*0,75+0,7*0,4/2)*6 otlučení výstupků fasádních:-2,1*3,2*6 zazděné otvory:-0,75*0,75 -0,3*0,4 -0,35*0,35*3,14	m2	531,52 40,32 25,44 42,00 23,70 9,60 435,20 16,25 -26,32 2,73 3,99 -40,32 -0,56 -0,12 -0,38	49,30	26 203,87
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				73 320,87
Díl: 99		Přesun hmot				

Položkový rozpočet

Stavba :	At.Brno002 SZ Valtice	Rozpočet:
Objekt :	02 SO02 - Konirna západního předzámčí	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
146	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	360,97	209,95	75 786,13
	Celkem za	99 Přesun hmot				75 786,13
Díl: 711		Izolace proti vodě				
147	711212002RT2	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou pod kámen, hlavu zídka: $(0,76+(1,36+1,385)/2+(1,22+1,245)/2+1,36*12+1)*0,45+1*0,5*3$	m2	10,81	405,88	4 386,87
148	711482020RZ1	Izolační systém popovou fólií, svisle včetně dodávky popové fólie a doplňků, h popu=20mm venkovní drenáž: 86,41*1	m2	86,41	208,25	17 994,88
149	711491271RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá včetně dodávky textilie 300g/m2 venkovní drenáž pod popovku: 86,41*1	m2	86,41	67,32	5 817,12
150	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,15	657,90	101,84
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				28 300,72
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
151	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2, identifikace prvků a spojů pro provedení kopií 654,9+20	m	674,90	36,04	24 323,40
152	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2, identifikace prvků a spojů pro provedení kopií	m	47,00	43,35	2 037,45
153	762331814R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2, identifikace prvků a spojů pro provedení kopií 115+176,9	m	291,90	50,75	14 813,93
154	762331815R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů nad 450 cm2, identifikace prvků a spojů pro provedení kopií	m	282,88	58,06	16 424,01
155	762333120R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2, ručně tesané trámy, tradiční tesařské spoje - kopie původních prvků 14/14:20 14/16:654,9	m	674,90	155,55	104 980,70
156	762333130R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2, ručně tesané trámy, tradiční tesařské spoje - kopie původních prvků 16/16:47	m	47,00	201,45	9 468,15
157	762333140R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2, ručně tesané trámy, tradiční tesařské spoje - kopie původních prvků 21/19:115 16/21:176,9 20/23:282,88	m	574,78	218,45	125 560,69
158	762342202RT2	Montáž laťování střeš, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm $13,175*9,95/2+(51,27+58,27)/2*9,95*2-(1,8*0,7+0,9*1,1/2*2)*17$ $-(0,8*1,1+0,5*0,4/2*2)*6+(1,1+1,6)/2*0,6*2*6$	m2	1 120,46	98,60	110 477,22
159	762342811R00	Demontáž laťování střeš, rozteč latí do 22 cm $13,175*9,95/2+(51,27+58,27)/2*9,95*2-(1,8*0,7+0,9*1,1/2*2)*17$ $-(0,8*1,1+0,5*0,4/2*2)*6+(1,1+1,6)/2*0,6*2*6$	m2	1 120,46	14,71	16 481,95
160	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střešy latě: 1120,4586*4,7*0,05*0,03 16/16:47*0,16*0,16 14/14:20*0,14*0,14 14/16:654,9*0,14*0,16 21/19:115*0,21*0,19 16/21:176,9*0,16*0,21	m3	47,71	1 002,15	47 811,57

Položkový rozpočet

Stavba :	At.Brno002 SZ Valtice	Rozpočet:
Objekt :	02 SO02 - Konírna západního předzámčí	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		20/23:282,88*0,2*0,23		13,01		
161	60515540	Hranol SM/JD ručně tesaný, ručně tesané trámy, tradiční tesařské spoje - kopie původních prvků	m3	43,79	10 710,00	468 999,47
		16/16:47*0,16*0,16*1,1		1,32		
		14/14:20*0,14*0,14*1,1		0,43		
		14/16:654,9*0,14*0,16*1,1		16,14		
		21/19:115*0,21*0,19*1,1		5,05		
		16/21:176,9*0,16*0,21*1,1		6,54		
		20/23:282,88*0,2*0,23*1,1		14,31		
162	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	12 062,18	5,53	66 703,85
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				1 008 082,38
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
163	764211232x01	KL/201 Oplechování střechy vikýře z Cu plechu	m2	128,16	2 758,25	353 497,32
		(1,08+1,04*2+1,33+1,76*2)*16		128,16		
164	764211232x02	KL/202 Oplechování střechy portálu z Cu plechu	m2	39,04	2 758,25	107 682,08
		6,13+3,94*2+4,49+3,68*2+1,84*2+4,75*2		39,04		
165	764211232x03	KL/203 Oplechování střechy z Cu plechu	m2	34,28	2 477,75	84 937,27
		6,17+3,16*2+4,03+2,88*2+6*2		34,28		
166	764239200x01	KL/205 Kryt komína z Cu plechu	kus	4,00	5 423,00	21 692,00
167	764239220R00	Lemování z Cu, komínů na vln. krytině, v hřebeni	m2	27,75	3 459,50	96 008,04
		stávající komíny:22,44		22,44		
		nový komín:(2,515+0,805)*2*0,8		5,31		
168	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	201,48	88,83	17 897,47
		128,16+39,04+34,28		201,48		
169	764339821R00	Demontáž lemov. komínů v hřeb. vln. kryt, do 45°	m2	22,44	88,83	1 993,35
170	764352810R00	Demontáž, uskladnění a opětovná montáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°, včetně ozdobných kotlíků	m	116,54	130,90	15 255,09
		58,27*2		116,54		
171	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm	m	34,00	88,83	3 020,22
		8,5*4		34,00		
172	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	2,30	1 152,60	2 653,46
173	764554204R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 150 mm KL/204	m	36,20	1 168,75	42 308,75
		staré:34		34,00		
		KL/204:2,2		2,20		
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				746 945,05
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
174	765311523R00	Krytina z bobrovek střech slož., korunová, na sucho	m2	1 120,46	648,55	726 673,43
		13,175*9,95/2+(51,27+58,27)/2*9,95*2-(1,8*0,7+0,9*1,1/2*2)*17		1 117,22		
		-(0,8*1,1+0,5*0,4/2*2)*6+(1,1+1,6)/2*0,6*2*6		3,24		
175	765310001x01	Zpětné položení bobrovky kolem nového komínu vč.očištění tašek	m2	7,98	170,00	1 355,82
		nový komín:2*5-0,805*2,515		7,98		
176	765311538RT1	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.4 dráž. do malty s použitím suché maltové směsi	m	51,27	407,15	20 874,58
177	765311548RT1	Nároží bobrovka, hřebenáči č.4 nos. do malty s použitím suché maltové směsi	m	23,84	671,50	16 008,56
		11,92*2		23,84		
178	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	1 122,48	53,89	60 490,62
		střecha:1120,4586		1 120,46		
		nový komín:2,515*0,805		2,02		
179	765311813R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, pro použití	m2	7,98	74,70	595,76

Položkový rozpočet

Stavba :	At.Brno002 SZ Valtice	Rozpočet:
Objekt :	02 SO02 - Konírna západního předzámčí	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		nový komín:2*5-0,805*2,515		7,98		
180	765312317R00	Přířezání a uchycení tašek	m	83,34	170,43	14 203,64
		11,92*2+(1,1+0,6)*2*6+(1,3+1,9)*2*3+9,95*2		83,34		
181	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenačů, zvětr.malta, do suti	m	75,11	20,32	1 526,24
		51,27+11,92*2		75,11		
182	76599-0000	Oprava hlavy komínu vč.výměny tašek půdorysný rozměr hlavy 1500/1050mm	kus	4,00	3 825,00	15 300,00
183	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	83,55	723,35	60 432,41
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				917 461,04
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
184	76600-0201	TR/201 Přesunutí stávající brány o 300mm vč.úpravy zárubně, kotvení a povrchové úpravy	kus	1,00	24 650,00	24 650,00
185	76601-0201	O/201 Okno 1100/1795mm, ochrana před poškozením nová dřev.okenice,povrch.úprava, provedeno dle PD	kus	8,00	15 810,00	126 480,00
186	76601-0202	O/202 Nové jednoduch. okno 750/750mm vč. povrchové úpravy, provedeno dle PD	kus	2,00	4 080,00	8 160,00
187	76601-0203	O/203 Repase stáv.okna 880/1400mm vč. povrchové úpravy, provedeno dle PD	kus	1,00	12 920,00	12 920,00
188	76601-0204	O/204 Nové špaletové okno 1200/1400mm vč. povrchové úpravy, provedeno dle PD	kus	8,00	19 295,00	154 360,00
189	76601-0205	O/205 Nové jednoduch. okno 700/600mm vč. povrchové úpravy, provedeno dle PD	kus	2,00	4 080,00	8 160,00
190	76601-0206	O/206 Nová okenice 450/530mm vč. povrchové úpravy , provedeno dle PD	kus	6,00	2 125,00	12 750,00
191	76602-0201	D/201 Nové dveře 750/2155mm vč.kování,doplňků, povrch.úpravy,provedeno dle PD	kus	1,00	32 895,00	32 895,00
192	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,52	506,60	263,43
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				380 638,43
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
193	76700-0201	Z/201 M+D Ocelové zábradlí (cca 24,2m) vč.madla vč.nátěrů a očištění	kus	1,00	73 270,00	73 270,00
194	76700-0202	Z/202 Nová kovaná mříž 670/670mm a 230x230 mm, provedeno dle PD	kus	3,00	7 820,00	23 460,00
195	76700-0203	Z/203 Stabilizace poškozené části komín.tělesa provedeno dle PD	kus	2,00	21 760,00	43 520,00
196	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,11	760,75	83,68
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				140 333,68
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene				
197	78200-0201	KA/201 Okapový chodník z kamene tl.50mm bračský vápenec řezaný, hydrofibizovaný	m2	38,81	3 085,50	119 755,97
		(31*0,45+32*0,45+52*0,45)*0,75		38,81		
198	78200-0202	KA/202 Kamenný obklad hlavy zídky tl.70mm bračský vápenec řezaný, hydrofibizovaný s přesahem	m2	11,80	8 061,57	95 126,53
		0,59*16,9		9,97		
		0,59*3,10		1,83		
199	78200-0203	KA/203 Kamenný podstavec pod vázy 980x740x70mm a 740x500x120 mm bračský vápenec řezaný, hydrofibizovaný	kus	2,00	10 472,00	20 944,00
200	78200-0204	KA/204 Kamenný práh 750x200x200mm bračský vápenec řezaný, hydrofibizovaný	kus	1,00	6 358,00	6 358,00
201	7820002051	KA/205 Okapový chodník z kamen.desek tl.150mm kámen sv.žlutý, řezaný, hydrofibizovaný	m2	4,41	9 163,00	40 408,83
		4,2*1,05		4,41		
202	7820002061	KA/206.1 Kpl.repase kam.prvků-přip.výměna za přesn případně výměna za přesnou tvarovou kopii	kus	1,00	22 605,75	22 605,75
203	7820002062	KA/206.2 Kpl.repase kam.prvků-přip.výměna za přesn tvarovou kopii,info na výkrese jen orientační	kus	1,00	20 572,55	20 572,55

Položkový rozpočet

Stavba :	At.Brno002 SZ Valtice	Rozpočet:
Objekt :	02 SO02 - Konírna západního předzámčí	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
204	7820002063	KA/206.3 Kpl.repase kam.prvků-přip.výměna za přesn tvarovou kopii,info na výkrese jen orientační	kus	1,00	12 311,40	12 311,40
205	7820002064	KA/206.4 Kpl.repase kam.prvků-přip.výměna za přesn tvarovou kopii,info na výkrese jen orientační	kus	1,00	12 311,40	12 311,40
206	7820002065	KA/206.5 Kpl.repase kam.prvků-přip.výměna za přesn tvarovou kopii,info na výkrese jen orientační	kus	1,00	41 173,15	41 173,15
207	7820002066	KA/206.6 Kpl.repase kam.prvků-přip.výměna za přesn tvarovou kopii,info na výkrese jen orientační	kus	1,00	50 728,85	50 728,85
208	7820002067	KA/206.7 Kpl.repase kam.prvků-přip.výměna za přesn tvarovou kopii,info na výkrese jen orientační	kus	1,00	41 173,15	41 173,15
209	7820002068	KA/206.8 Kpl.repase kam.prvků-přip.výměna za přesn tvarovou kopii,info na výkrese jen orientační	kus	1,00	41 173,15	41 173,15
210	7820002071	KA/207.1 Kpl.repase kam.prvků-přip.výměna za přesn tvarovou kopii,info na výkrese jen orientační	kus	1,00	1 526,60	1 526,60
211	7820002072	KA/207.1 Kpl.repase kam.prvků-přip.výměna za přesn tvarovou kopii,info na výkrese jen orientační	kus	1,00	1 526,60	1 526,60
212	7820002081	KA/208.1 Kpl.repase kam.prvků-přip.výměna za přesn tvarovou kopii,info na výkrese jen orientační	kus	1,00	1 555,50	1 555,50
213	7820002082	KA/208.2 Kpl.repase kam.prvků-přip.výměna za přesn tvarovou kopii,info na výkrese jen orientační	kus	1,00	1 555,50	1 555,50
214	7820002083	KA/208.3 Kpl.repase kam.prvků-přip.výměna za přesn tvarovou kopii,info na výkrese jen orientační	kus	1,00	1 555,50	1 555,50
215	7820002084	KA/208.4 Kpl.repase kam.prvků-přip.výměna za přesn tvarovou kopii,info na výkrese jen orientační	kus	1,00	1 555,50	1 555,50
216	7820002085	KA/208.5 Kpl.repase kam.prvků-přip.výměna za přesn tvarovou kopii,info na výkrese jen orientační	kus	1,00	5 451,05	5 451,05
217	7820002086	KA/208.6 Kpl.repase kam.prvků-přip.výměna za přesn tvarovou kopii,info na výkrese jen orientační	kus	1,00	1 555,50	1 555,50
218	78200-0209	KA/209 Oprava kamenné vázy restaurování	kus	2,00	5 469,75	10 939,50
219	78200-0210	KA/210 Oprava kamenné vázy restaurování	kus	2,00	4 488,00	8 976,00
220	78200-0211	KA/211 Sokl pilastru, nový vč.odstranění stávajícího	kus	1,00	42 187,20	42 187,20
221	78200-0212	KA/212 Repase kamenného soklu hé1300mm	m	54,50	2 711,50	147 776,75
222	78200-0213	KA/213 Repase a statická stabilizace překladu kamen.portálu u vstupu do konírky	kus	1,00	15 708,00	15 708,00
223	78200-0214	KA/214 Repase kamenných dílců výzdoby portálu	kus	1,00	36 745,50	36 745,50
224	78200-0215	KA/215 Repase ostění kamenného portálu	kus	1,00	13 398,55	13 398,55
225	78200-3001	Přesun kamenů z místa staveniště na jiné místo areálu do 500m	t	10,00	748,00	7 480,00
Celkem za		782 Konstrukce z přírodního kamene				824 135,97
Díl:	M21	Elektromontáže				
		Elektromontáže - viz samostatná příloha EL. Rekapitulace				150 268,28
226	210-001	M+D lucerna na fasádě vč.konzoly Historická venkovní nástěnná lampa 1/1 –kopie dle stávajících barokních svítidel na zámku, lucerna nesena na kovaném rameni uchyceném pomocí kovaných hřebů do zdiva, součástí dodávky jsou i kotvící oka a aretační vzpěra. Konečná povrchová úprava černý kovářský nátěr a galvanický zinek.	kus	4,00	7 395,00	29 580,00
227	210-002	M+D lucerna uprostřed průjezdu vč.závěsného řetězu Oprava stojacích lamp, doplnění trásněmi přetření celé lampy	kus	1,00	6 375,00	6 375,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				186 223,28
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
228	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	270,36	146,20	39 526,92
229	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5 136,88	12,84	65 957,51
230	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	270,36	178,50	48 259,62

Položkový rozpočet

Stavba :	At.Brno002 SZ Valtice	Rozpočet:
Objekt :	02 SO02 - Konírna západního předzámčí	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
231	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 081,45	19,89	21 510,00
232	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	270,36	98,60	26 657,69
233	979999999R00	Poplatek za skladku 10 % příměsí	t	203,00	510,00	103 531,53
		270,362-66,847-0,512		203,00		
234	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	66,85	425,00	28 409,98
235	979990004T00	Kovošrot - výzisk za prodej šrotu	t	0,51	1 530,00	783,36
		klempířské kce:0,512		0,51		
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				334 636,61

SZ VALTICE - SPOJOVACÍ KRČEK, FASÁDA ZÁPADNÍHO PŘEDZÁMČÍ,
SO 02 KONÍRNA ZÁPADNÍHO PŘEDZÁMČÍ
červenec 2013
D1.4.a Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Projektová dokumentace stanoví technické a uživatelské standardy staveb. Konkrétní materiály a výrobky uvedené v projektové dokumentaci určují specifikaci požadovaných fyzikálních, technických, estetických a kvalitativních vlastností, jež musí splňovat případné alternativy. Záměny materiálů a výrobků jsou akceptovatelné za předpokladu, že budou tyto vlastnosti dodrženy bez vyvolání zásadní změny v projektovém řešení (bod 6 §48 zákona 40/2004Sb.). Změny je nutno konzultovat s projektantem, autorem architektonického návrhu a vybrané prvky s památkovým dozorem

Dodavatel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit cenovou nabídku.
Před vlastní montáží se předpokládá zpracování výrobní dokumentace, ve které bude upřesněno zapojení, ovládání a specifikace jednotlivých přístrojů a zařízení

D.1.4.a-R Rozpočet

Rozpočet je vypracován za následujících předpokladů:

1. Ceny jsou orientační a neobsahují DPH
2. Nejsou zahrnuty individuální možnosti dodavatele
3. Veškeré konkrétní typy materiálu a výrobků lze považovat pouze za příklady možného provedení z hlediska technických vlastností nikoli za návrh nebo použití uvedeného typu

Základní rozpočtové náklady

A. Dodávky dle specifikací		16 830,00
B. Doprava dodávek (5 % z A)		841,50
C. Montáž		1 384,74
D. Demontáž		2 337,50
E. Materiál nosný délkový		3 296,99
F. Materiál nosný kusový		
G. Materiál nosný kusový - svítidla		
H. Prořez délkového materiálu (5 % z E)		164,85
I. Hromosvod		71 754,85
J. Součet materiál nosný (E+F+G+H)		3 461,84
K. Materiál podružný (3 % z J)		103,86
L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J+K)		7 287,93
M. PPV (5 % z L)		364,40
N. Zemní práce		43 839,60
O. Nátěry		0,00
P. Práce účtované hodinovou sazbou		6 077,50
R. Celkem základní rozpočtové náklady		150 268,28
S. Revize	10 h	327,25 3 272,50

Přehled dodávek:

Úprava rozváděče u truhlárny 16 830,00

Celkem	16 830,00
---------------	------------------

Práce účtované hodinovou sazbou pro objekt

předběžná obhlídka	1 h	233,75	233,75
demontáž stávajících instalací	10 h	233,75	2 337,50
nezměřitelné montážní práce	10 h	233,75	2 337,50
dozor	5 h	233,75	1 168,75
součet položky mimo č.2			6 077,50

Název			Počet	J	Cena	Celkem
Hromosvod:						
Svorka univerzální	SU	nerez	40	ks	29,92	1 196,80
Svorka zkusební	SZ	nerez	8	ks	44,12	352,96
Svorka připojení atiky	SA	nerez	8	ks	21,93	175,44
Svorka jimačová	SJ	nerez	4	ks	48,96	195,84
Svorka okapová	SO	nerez	12	ks	48,28	579,36
Svorka na trubku vč. pásku	ST	nerez	6	ks	33,83	202,98
Svorka pasek/pasek	SR 2		6	ks	10,54	63,24
Svorka pasek/drat	SR 3		8	ks	25,25	202,00
Svorka pasek/drat*	SR 3		8	ks	25,25	202,00
Jímací tyč 1,5m s rovným koncem	JT1,5n	nerez	4	ks	521,90	2 087,60
Držák jímací tyče na stěnu	DJTš		8	ks	15,13	121,04
Držák vedení na stěnu	DV		60	ks	18,90	1 134,00
Podpěra vedení na hřeben střechy	PVh	nerez	45	ks	62,97	2 833,65
Podpěra vedení do pl. střechy-tašková	PVt	nerez	110	ks	54,32	5 975,20
Držák ochranného úhelníku	DOÚ		8	ks	20,85	166,80
Ochranný úhelník	OÚ		4	ks	99,98	399,92
Vodič AlMgSi	8 mm		225	m	13,36	3 006,00
Repase stávajících jimačů s praporkem vč. držáků (zjištění stavu, náhrada vadných, antikoroz.)						
			4	ks	420,75	1 683,00
Vodič nerezový	8 mm		5	m	58,25	291,25
Zemnici drat FeZn	10 mm		20	m	16,67	333,40
Zemnici drat FeZn*	10 mm		20	m	16,67	333,40
Zemnici pasek	ZP 30x4		50	m	26,93	1 346,50
Zemnici pasek*	ZP 30x4		55	m	26,93	1 481,15
Štítky označení svodů			8	ks	3,34	26,72
Antikoroziní ochrana - asfalt, nátěr, PVC smršť. trubka atp.			1	kpl	1542,75	1 542,75
Drobný materiál			1	kpl	514,25	514,25
Celkem						26 447,25
Montáž						
Zjištění stavu stáv. Části uzemnění a svodů			1	kpl		42 315,60
						2 992,00
Celkem s montáží						71 754,85

Zemní práce

Název				Počet	J	Cena	Celkem
Vykop ryhy vč. záhozu a zhutnění	35/50	zemina	4	25	m	222,70	5 567,50
Vybourání a zpětné zadláždění - kamen. Kostky malé				10	m2	255,00	2 550,00
Vykop ryhy vč. záhozu a zhutnění	35/90	zemina	4	47	m	359,55	16 898,85
Vykop ryhy vč. záhozu a zhutnění*	35/70	zemina	4	55	m	279,65	15 380,75
Kabelové lože	písek	35/10		50	m	59,50	2 975,00
Folie výstražná červená	30	plast		55	m	8,50	467,50
Celkem							43 839,60

*položky uvažovány pouze v případě realizace nového uzemnění u vyznačených svodů

Název	Počet	J	Cena	Celkem
-------	-------	---	------	--------

Materiál nosný délkový

Důležité upozornění:

1. V položkách uvedené označení kabelů znamená určení standardu, označení u jednotlivých výrobců se liší

Kabel CYKY	5x4	62 m	40,43	2 506,66
Vodic CY	16	1 m	29,15	29,15
Trubka do pr. 40	flex 40 plast	2 m	17,09	34,18
Kabelová chránička	plast pr.50	50 m	14,54	727,00
Celkem				3 296,99

Spec.	Název	Počet	J	Cena	Celkem
1.	Úprava rozváděče u truhlárny	1	ks	16 830,00	16 830,00
	V položce je započteno: úprava rozváděče pro osazení jističe B20/3, svorkovnic pro připojení vývodu CYKY-J 5x4 pro kašnu, osazení přepěťové ochrany T1+T2 (nutno koordinovat dle požadavků zónové ochrany) nutné úpravy vč. montážních prací a materiálu	1	kpl		
Rozváděče celkem vč. montáže					16 830,00

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor kultury a památkové péče
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Č. j.: JMK 86490/2013

Sp. zn.: S – JMK 86490/2013 OK/Ve

Brno 3. 9. 2013

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové péče, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, po provedeném správním řízení o vydání závazného stanoviska dle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti Národního památkového ústavu, se sídlem Praha 1 – Malá Strana, Valdštejnské nám. 3, jednajícího prostřednictvím pověřeného zaměstnance Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Kroměříži, Sněmovní náměstí č. 1, 767 01 Kroměříž, doručené Krajskému úřadu Jihomoravského kraje dne 26. 7. 2013, tímto v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

vydává

ve věci obnovy spojovacího krčku a fasády západního předzámčí SZ Valtice, národní kulturní památky prohlášené nařízením vlády č. 336/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, toto

závazné stanovisko:

Obnova spojovacího krčku a fasády západního předzámčí SZ Valtice, stojícího na pozemku p. č. 648, k. ú. Valtice (podle dokumentace pro provádění stavby „SZ Valtice – spojovací krček, fasáda západního předzámčí, odizolování podzemní části u Hotelu Hubertus“, Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 602 00 Brno, červenec 2013), v areálu národní kulturní památky zámek Valtice, je ve smyslu ust. § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, **přípustná** za splnění následujících podmínek (zavazujících účastníka řízení – žadatele), určených v souladu s ust. § 9 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

1. Před zahájením prací a v jejich průběhu budou svolány na místo samé konzultační schůzky, na které budou pozváni orgán státní památkové péče (Krajský úřad Jihomoravského kraje) a odborná organizace státní památkové péče (Národní památkový ústav, generální ředitelství v Praze).
2. Navržené znovu otevření okenních otvorů ve spojovacím krčku bude ověřeno průzkumem a bude předmětem vydání závazného stanoviska.
3. Bude provedena pasportizace všech kamenných prvků, v níž bude uvedeno, jakým způsobem bude prvek opraven či nahrazen. Na kamenné prvky bude vypracován průzkum barevnosti a povrchových úprav, na veškeré prvky, které budou obnoveny v restaurátorském režimu, budou zpracovány restaurátorské průzkumy a záměry. Tyto průzkumy a záměry budou předloženy k rozhodnutí závazným stanoviskem.

4. Dochovaná kamenná torza soch na spojovacím krčku budou nahrazena sekanou replikou ze shodného druhu kamene, na kterou bude vyhotoven model v měřítku 1 : 1, který bude předložen k rozhodnutí závazným stanoviskem.
5. Okna horních koníren směrem do hospodářského dvora budou doplněna dřevěnými okenicemi do vnějšího líce špalety. Okenice budou navrženy podle historické fotografie zachycující, která jejich existenci dokládá ze strany čestného nádvoří.
6. Před zahájením opravy jednotlivých fasád bude proveden podrobný rozšířený restaurátorský průzkum souvrství omítek, úprav kamenných prvků, včetně všech plastických prvků fasády. Součástí průzkumu bude technologický rozbor jednotlivých omítkových vrstev. Do přesného zaměření fasád bude zakreslen skutečný stav dochovaných původních ploch omítek podle jednotlivých vývojových fází. Zároveň bude zakreslena pro jednotlivé vývojové vrstvy omítek zjištěná barevnost. Na základě průzkumů bude navržena technologie konzervace těchto historických omítek, která bude předmětem vydání nového závazného stanoviska.

Odůvodnění

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové péče (dále jen KrÚ JMK), obdržel dne 26. 7. 2013 žádost Národního památkového ústavu, se sídlem Praha 1 – Malá Strana, Valdštejnské nám. 3, jednajícího prostřednictvím pověřeného zaměstnance Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Kroměříži, Sněmovní náměstí č. 1, 767 01 Kroměříž, o vydání závazného stanoviska ve věci obnovy spojovacího krčku a fasády západního předzámčí SZ Valtice, stojícího na pozemku p. č. 648, k. ú. Valtice (podle dokumentace pro provádění stavby „SZ Valtice – spojovací krček, fasáda západního předzámčí, odizolování podzemní části u Hotelu Hubertus“, Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 602 00 Brno, červenec 2013), v areálu národní kulturní památky zámek Valtice, prohlášené nařízením vlády č. 336/2002 Sb. KrÚ JMK si v souladu s ust. § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vyžádal písemné vyjádření Národního památkového ústavu, generálního ředitelství, jako odborné organizace státní památkové péče (dále NPÚ), které mu bylo doručeno dne 3. 9. 2013 pod č. j. NPÚ-310/57927/2013. Z jeho obsahu a ze skutečností známých mu z jeho úřední činnosti (zejména z periodických kontrolních dnů), KrÚ JMK dospěl k závěru, že výše uvedená obnova spojovacího krčku a fasády západního předzámčí SZ Valtice je z hlediska zájmů sledovaných orgány státní památkové péče přípustná a stanovil v souladu s ust. § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 9 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, základní podmínky, za nichž lze ve věci postupovat.

Stavební akce se bude týkat budovy bývalých horních koníren západního předzámčí, terasy s opěrnou zídou a kašnou (pítka pro koně) před touto budovou, průjezdu budovy, zdi spojující konírnu se zámkem a spojovacího krčku mezi domkem zahradníka a zámkem. Vnější podoba objektů bude upravena lokálními úpravami, jako repasemi dveřních a okenních otvorů, obnovou fasád, střech, vikýřů, sochařské výzdoby atd.


Stanovená podmínka týkající se konzultačních schůzek představuje jeden ze základních prostředků dozoru Krajského úřadu Jihomoravského kraje a odborného dohledu Národního památkového ústavu ve smyslu ust. § 28 odst. 2 písm. b) a § 32 odst. 2 písm. g) zákona o státní památkové péči. Historická existence okenních otvorů v místě nik ve spojovacím krčku musí být doložena průzkumem. Stávající dvě torza figur na atice spojovacího krčku není možné restaurovat a ponechat na místě. Proto bylo na kontrolním dni dohodnuto, že budou konzervovány a uloženy v areálu zámku pro případnou galerijní prezentaci. Místo nich budou zhotoveny kopie sekané v totožném materiálu. Jelikož jsou torza figur velmi nečitelná, je potřeba

provést návrhy a následně modely, například z hlíny v měřítku 1 : 1. Návrhy musí vycházet z původní koncepce, proto musí být maximálně využito dostupných archivních podkladů a fotografií. Předložené PD chybí dostatečně přesné zaměření stávajícího stavu zachovalých fragmentů fasád jak krčku, tak i koníren. Vyhodnocením rozsahu a charakteru stávajících omítkových vrstev v požadovaném průřezu, a to v technologické části, bude možné určit přesnou koncepci rozvrhu barevnosti, zpracování omítek a složení původních omítek. Přesné určení barevnosti a složení omítek je zásadním předpokladem pro úspěšné zpracování návrhu obnovy těchto historicky významných fasád. Vyhodnocené odebrané vzorky se však týkají pouze určitých částí a prvků. Pro úspěšnou obnovu fasád je třeba mít kvalitně zpracovanou dokumentaci s potřebnými průzkumy.

Všechny stanovené podmínky směřují k ochraně původních konstrukcí dotčené památky. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je výše uvedeno.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Námitky je možné uplatnit prostřednictvím odvolání proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu v této věci.



JUDr. Hana Holušová
vedoucí odboru

Rozdělovník:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži, Sněmovní náměstí č. 1, 767 01 Kroměříž

Na vědomí:

Národní památkový ústav, generální ředitelství, Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha
spis

Počet listů rozhodnutí: 2

Počet příloh/listů příloh: 0

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor regionálního rozvoje
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Č. j.: JMK 89613/2015

Sp. zn.: S - JMK 69406/2015 ORR

Brno 10. 7. 2015

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), po provedeném správním řízení na základě žádosti Národního památkového ústavu, se sídlem Praha 1 - Malá Strana, Valdštejnské nám. 3, jednajícím prostřednictvím pověřeného zaměstnance Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Kroměříži, Sněmovní náměstí č. 1, 767 01 Kroměříž, doručené Krajskému úřadu Jihomoravského kraje dne 2. 6. 2015, tímto v souladu s ust. § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

vydává

ve věci obnovy kašny v opěrné stěně před objektem konírny SZ Valtice, v areálu národní kulturní památky zámek Valtice, prohlášené nařízením vlády č. 336/2002 Sb., toto

závazné stanovisko:

Obnova kašny v opěrné stěně před objektem konírny SZ Valtice, na pozemku p. č. 648 v k.ú. Valtice, podle projektové dokumentace „SZ Valtice – fasáda západního předzámčí – kašna“, vypracované ateliérem Architekti Hrůša & a spol. Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 602 00 Brno, v červenci 2013, v areálu národní kulturní památky zámek Valtice, je ve smyslu ust. § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, **p ř í p u s t n á** za splnění následujících podmínek (zavazující účastníka řízení – žadatele), určených v souladu s ust. § 9 a § 10 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

1. Stávající kamenné prvky kašny budou obnoveny v restaurátorském režimu restaurátorem s příslušným oprávněním Ministerstva kultury ČR.
2. Na veškeré povrchové úpravy včetně barevností budou zhotoveny vzorky provedení, které prokážou, že byla zvolena technologie, vzhled a způsob provedení přibližující se historickým fragmentům. Soulad těchto vzorků bude posouzen v rámci kontrolního dne, a teprve po konstatování orgánu památkové péče, že vzorek odpovídá technologickým, vzhledovým apod. požadavkům, lze tyto práce provést jako celek.
3. Ukončení prací proběhne v rámci kontrolního dne, na který bude pozvána odborná organizace státní památkové péče (Národní památkový ústav, generální ředitelství v Praze) a orgán státní památkové péče (Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor regionálního rozvoje). V rámci tohoto kontrolního

dne bude předán originál závěrečné restaurátorské zprávy odborné organizaci státní památkové péče (Národní památkový ústav, generální ředitelství v Praze).

Odůvodnění

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor regionálního rozvoje (dále jen KrÚ JMK), obdržel dne 2. 6. 2015 žádost Národního památkového ústavu, se sídlem Praha 1 – Malá Strana, Valdštejnské nám. 3, jednajícího prostřednictvím pověřeného zaměstnance Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Kroměříži, Sněmovní náměstí č. 1, 767 01 Kroměříž, o vydání závazného stanoviska ve věci obnovy kašny v opěrné stěně před objektem konírny SZ Valtice, na pozemku p. č. 648 v k.ú. Valtice, podle projektové dokumentace „SZ Valtice – fasáda západního předzámčí – kašna“, vypracované ateliérem Architekti Hrůša & a spol. Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 602 00 Brno, v červenci 2013, v areálu národní kulturní památky zámek Valtice, prohlášené nařízením vlády č. 336/2002 Sb. KrÚ JMK si v souladu s ust. § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vyžádal písemné vyjádření Národního památkového ústavu (dále jen NPÚ), generálního ředitelství, jako odborné organizace státní památkové péče, které mu bylo doručeno dne 18.6.2015 pod č. j. NPÚ-310/43687/2015. Z jeho obsahu a ze skutečností známých mu z jeho úřední činnosti (zejména z periodických kontrolních dnů), KrÚ JMK dospěl k závěru, že výše uvedená obnova kašny v opěrné stěně před objektem konírny SZ Valtice je z hlediska zájmů sledovaných orgány státní památkové péče přípustná a stanovil v souladu s ust. § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 9 odst. 4 a § 10 odst. 3 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, základní podmínky, za nichž lze ve věci postupovat.

Kašna se nachází v opěrné zdi v hospodářském dvoře před vstupem do jízárny. Pochází pravděpodobně z první čtvrtiny 18. století z doby stavebních úprav hospodářského dvora. Byla odhalena při nedávné revitalizaci opěrné zdi, čemuž odpovídá i stav jejího poškození. Stávající dochované prvky jsou velmi poškozené a celá kašna je po odhalení pouze v torzálním nefunkčním stavu. Z dochovaných segmentů je možné vyčíst její původní formu členění na tři horizontální kaskády a spodní nádrž. Většina prvků je z kamene, který je sochařsky opracován a profilován s využitím rostlinných motivů. V horní části je kašna uzavřena kamennými deskami přímo navazujícími na zhlaví opěrné stěny. Na kamenných deskách v nárožích přiléhající opěrné zídky jsou osazeny dvě stávající kamenné vázy.

Kašna bude rekonstruována v plném tvarosloví a zprovozněna do funkčního stavu. Dochované kamenné prvky budou restaurátorsky doplněny, kamenné dílce kaskády budou dostavěny a kamenicky opracovány. Vnitřní kamenné stěny a výplňové dílce mezi kaskádami budou upraveny štukem. V místech, kde není patrná původní profilace, bude použita předloha z dochovaných částí. V horní části kašny bude štukem vytvořena profilace odvozená z výzdoby hlavice sloupů portálu konírny. Do této části bude vsazen vtok s bronzovou koncovkou. Ve spodní části kašny bude osazena nová kamenná nádrž na kamenném soklu. Hrana nádrže bude kamenicky opracována a profilovaná dle předlohy, dochované na kaskádách. Veškeré úpravy a doplněné prvky kašny musí stylově odpovídat původnímu stavu. Provoz kašny bude zajištěn cirkulačním systémem s vlastní akumulací nádrží. Voda a kanalizace bude napojena z jízárny, elektřina bude napojena z rozvaděče ve Španělské konárně, kde bude i místo spínání kašny. Technologie provozu kašny bude umístěna v prostoru sklepa přiléhajícího ke stěně Španělské konárny.

S odkazem na zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, upozorňujeme, že na území České republiky může restaurování kulturní památky ve vymezeném rozsahu provádět pouze občan ČR, který je držitelem příslušného povolení k restaurování, v tomto případě restaurování nepolychromovaných uměleckých děl z kamene, jemu uděleného Ministerstvem kultury, nebo státní příslušník jiného členského státu EU než České republiky, pokud mu byla Ministerstvem kultury uznána odborná kvalifikace a jiná způsobilost a zároveň uděleno povolení k restaurování v příslušné specializaci anebo státní příslušník jiného členského státu EU než České republiky, který restaurátorskou činnost provádí ojediněle nebo dočasně a v souladu s ustanovením § 14b odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, svůj záměr provést restaurování oznámil Ministerstvu kultury nejméně 30 dnů před zahájením prací. Podmínka na provedení vzorků povrchových úprav včetně barevností byla uložena s tím, že jde o technologicky složitě uchopitelnou problematiku a správní orgán si musí nejdříve na vzorku ověřit, že prováděcí firma je schopna pochopit hloubku problematiky a práce přiměřeně těmto problémům realizovat. Tyto úpravy musí vycházet z průzkumů a historických předloh. Stanovená podmínka týkající se svolání závěrečné konzultační schůzky po ukončení prací a zpracování restaurátorské zprávy a její předání NPÚ, kde jsou tyto zprávy ukládány, nejen uzavírá vlastní proces restaurování, ale dokumentace, informace o užitých materiálech a postupech poslouží v budoucnu jak ke kontrole účinnosti zásahu, tak při další péči o památku.

Z výše uvedených důvodů mohl správní orgán konstatovat přípustnost záměru účastníka při splnění výše uvedených podmínek.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, a to k Ministerstvu kultury podáním učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.



JUDr. Leoš Vašek
vedoucí oddělení památkové péče

Rozdělovník:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži, Sněmovní náměstí č. 1, 767 01 Kroměříž

Na vědomí:

Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha

spis

Počet listů rozhodnutí: 2

Počet příloh/listů příloh: 0

