

KRYCÍ LIST

Stavba: K24003_III. etapa - 2025_III etapa_VCP_MNP

DODATEK Č. 3 K SOD

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Náklady uznatelné	-555 464,64
Náklady neuznatelné	-31 400,65
 vícepráce uznatelné	352 556,53
vícepráce neuznatelné	188 503,35
vícepráce celkem	541 059,88
 méněpráce uznatelné	-908 021,16
méněpráce neuznatelné	-219 904,00
méněpráce celkem	-1 127 925,16
 Celkem bez DPH	-586 865,28

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Stavba: K24003_III. etapa - 2025_III etapa_VCP_MNP

Položkový rozpočet -uznatelné náklady

Stavba: K24003_III. etapa - 2025_III etapa_VCP_MNP		
K24003_III. etapa - 2025_III etapa_VCP_MNP_UZNATELNÉ		-555 464,64
VÍCEPRÁCE UZNATELNÉ		352 556,53
MÉNĚPRÁCE UZNATELNÉ		-908 021,16
002 - Vyhotovení a kompletace geometrických plánů		120 000,00
Poř.č.	Položka	Text
001	012414000	Geometrický plán
003 - Likvidace výkopků z rýhy pro kabely vč. naložení, přemístění		
Poř.č.	Položka	Text
001	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
002	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3
003	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
004 - Řezání a bourání asf. krytu pro osazení žul. dvojřádku a obruby		
Poř.č.	Položka	Text
001	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 150 do 200 mm
006 - Dodáka a montáž potrubí DN 500 PVC + obetonování + deska s KARI sítí + atyp-		
Poř.č.	Položka	Text
001	286111860	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 500x6000mm SN10
002	871423122	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z PVC-U DN 500
003	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu
004	352368211	Výztuž horní části stok otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari
005	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
006	831422193	Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou díků trub pomocí převlečné manžety DN 500
007 - Sanace ZÚ a KÚ nad rámec SOD		
Poř.č.	Položka	Text
001	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (frakce 0-63)
002	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (frakce 0-63)
009 - Osazení dopravního značení nad rámec SOD		
Poř.č.	Položka	Text
001	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu
002	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm
003	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm
004	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast
005	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení
006	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva
012 - Méněpráce_Smluvní rozpočet III. etapa		
SO 101.3_u - Stezka pro pěší a cyklisty km 0,715 - 0,981 -		
HSV - Práce a dodávky HSV		
1 - Zemní práce		
Poř.č.	Položka	Text
013	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
014	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

015 162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
018 167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3
021 171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
023 175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
024 58337331	Štěrkopísek frakce 0/22

2 - Zakládání

Poř.č.	Položka	Text
029 275313711		Základové patky z betonu tř. C 20/25

4 - Vodorovné konstrukce

Poř.č.	Položka	Text
030 451573111		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

5 - Komunikace pozemní

Poř.č.	Položka	Text
041 637121111		Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním

8 - Trubní vedení

Poř.č.	Položka	Text
042 891001116		Přípojka PVC DN 200 vč. výkopu a zásypu
043 894812331		Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm
044 894812339		Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury
045 899103111		Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250
046 28661935		poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400
048 899431111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Poř.č.	Položka	Text
058 916111122		Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého
059 58381007		kostka dlažební žula drobná 8/10
068 919411111		Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500
069 919411121		Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 600 až 800
070 919551112		Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm
071 56241111		trouba HDPE flexibilní 8kPA D 400mm
072 919551114		Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm
073 56241113		trouba HDPE flexibilní 8kPA D 600mm

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

Poř.č.	Položka	Text
085 767000001		D+M ocelové konstrukce atyp. vč. povrchové úpravy - zábradlí na zdi, pozink
086 998767101		Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m

SO 401.3_u - Přeložka VO - 3. úsek

Zemní práce při extr.mont.pracích

Poř.č.	Položka	Text
086 460650135		Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 8 cm

013 UZ - Méněpráce z DOD č. 1 UZ

Poř.č.	Položka	Text
001 919735100		Zalití spáry modifikovanou asfalt.zálivkou

Stavba: K24003_III. etapa - 2025_III etapa_VCP_MNP

Položkový rozpočet - neuznatelné náklady

Stavba: K24003_III. etapa - 2025_III etapa_VCP_MNP

K24003_III. etapa - 2025_III etapa_VCP_MNP_NEUZNATELNÉ

VÍCEPRÁCE NEUZNATELNÉ

MÉNĚPRÁCE NEUZNATELNÉ

005 - Rozšíření štěrk. vrstev do komunikace SSOK (pro město)

Poř.č.	Položka	Text
001	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm
002	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm
003	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v homině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně
004	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
005	167151111	Nakládání výkopku z homin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3
006	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

011 - Nákup a dovoz ornice, včetně rozporostření

Poř.č.	Položka	Text
001	171000003	nákup a dovoz ornice
002	181351003	Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
003	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
004	00572410	osivo směs travní parková
005	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5
006	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5
007	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5
008	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5
009	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5
010	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m

014 NN - Méněpráce z DOD č. 1 NN

Poř.č.	Položka	Text
001	R.003	Doplnění provozovního dopravního značení (semafony. značky) - der nájem
002	R.007	Demontáž provizorních betonových svodidel. typ JSB h 1.0 zádržnost H2