

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 13565
Zastoupen: Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
ID datové schránky: m49t8gw
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX
Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXX, funkce: projektový manažer
Tel: XXXXXXXXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
Tel: XXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále též jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

Sídlo: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddílu C, vložce 38708
Zastoupený: Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem
Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem
IČO: 26230470
DIČ: CZ26230470
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX
Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí): XXXXXXXXXXXXXXXX,
Tel: XXXXXXXXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále též jen „Zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále též jen „Smlouva“) je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek Objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření Smlouvy je nabídka Zhotovitele podaná do zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postřelmov“,

(dále též jen „Nabídka na Veřejnou zakázku“ a „Veřejná zakázka“). Smlouva tak bude vykládaná v souladu s Nabídkou na Veřejnou zakázku a se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky.

3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem ve Smlouvě stanoveným se Zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „Dílo“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou Nabídkou na Veřejnou zakázku provede pro Objednatele kompletní Dílo nazvané
„Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postřelmov“
5. Dílem se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména v opravě povodňových škod, způsobených povodní v září 2024 na protipovodňových hrázích v k.ú. Lesnice a k.ú. Postřelmov.
6. Dílo bude sloužit k následujícímu účelu: bezškodné převedení návrhového průtoku a obnovení protipovodňové ochrany území.
7. Bližší specifikace a rozsah Díla je dán zejména projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou společností VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hyberská 1617/40, 110 00 Praha 1, IČO: 49241648 v roce 2025 (dále též jen „Projektová dokumentace“) a Vyjádřením k oznámení o obnově staveb v katastrálním území Lesnice a Postřelmov vydaným Městským úřadem Zábřeh ze dne 10. 3. 2025 pod č. j. R/2025/46361/2 (dále též jen „Povolení záměru“) (společně dále též jen „Podklady“).
8. Objednatel před uzavřením Smlouvy předal Zhotoviteli Podklady. Zhotovitel prohlašuje, že Podklady převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. V případě rozporu mezi jednotlivými částmi Projektové dokumentace má přednost její výkresová část. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že Podklady posoudil s odbornou péčí a že lze podle nich Dílo provést v celém jeho rozsahu, aby sloužilo svému účelu. Dále Zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění Díla, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění Díla na vědomí.
9. Zhotovitel je povinen provést Dílo s potřebnou péčí a za obstarání všeho, co je k provedení Díla potřeba. Součástí závazku zhotovitele provést Dílo je dále zejména, nikoli však výlučně:
 - a) vytyčení staveniště včetně všech parcelních hranic pozemků dotčených stavbou před zahájením stavebních prací;
 - b) před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění Díla, vypracování a schválení povodňového a havarijního plánu stavby;
 - c) dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí Díla;
 - d) zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, a dále:
 - vybudování, provoz, údržba, vyklizení a úklid staveniště,
 - zřízení a provoz přípojek vody a energií během provádění Díla (vč. rozvodů po staveništi) a úhrada za spotřebu vody a energií během provádění Díla,
 - zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací,
 - uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím Díla) a provedení oprav na majetku dotčeném prováděním Díla (např. oprava poškozených dlažeb, zdí, prahů apod.),
 - úhrada za dočasné záборы ploch,
 - finanční úhrada za případné škody způsobené během provádění Díla;
 - e) při provádění Díla mimo obvod staveniště, pokud si to povaha prací vyžádá:
 - zajištění potřebných záborů ploch, včetně případných poplatků za zábor ploch
 - uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné záборы ploch a finanční úhrady za případné způsobené škody,
 - f) zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během provádění Díla, jejich zpětné předání správcům a prokazatelné seznámení pracovníků Zhotovitele s podzemními i nadzemními inženýrskými sítěmi, o čemž bude proveden zápis do stavebního deníku před zahájením provádění prací;
 - g) uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky či břehy), který bude před započatím provádění Díla Zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován;
 - h) ošetření ponechávaných dřevin břehového porostu;
 - i) provedení pasportizace veškerých přístupových ploch a komunikací;

- j) zajištění dopravního značení a případné vyřízení zvláštního užívání komunikací v případě potřeby;
 - k) zpětné předání všech ploch, povrchů a objektů dotčených stavbou vlastníkům či správcům;
 - l) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní a neomezenou licenci k této dokumentaci, a to zejména k pořizování kopií či provádění změn dokumentace vč. práva postoupení této licence na třetí osobu;
 - m) opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby;
 - n) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště a zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného úřadu a Policií ČR;
 - o) veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou;
 - p) projednání případných dalších vstupů na přilehlé pozemky za účelem zajištění přístupu k místu provádění Díla;
 - q) před výjezdem nákladních vozidel a stavebních mechanismů z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů, pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou stavby, neprodleně bude provedeno očištění komunikace;
 - r) odvoz odpadu vzniklého při realizaci Díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo Zhotovitel, včetně uhrazení poplatků za uložení odpadu;
 - s) provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných Podklady, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla (např. zkoušky hutnění základové spáry a tělesa hráze, rozbor vzorků zeminy a zemníku apod.), včetně pořízení protokolů akreditované zkušebny, a to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě;
 - t) doklady o likvidaci odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. budou po ukončení stavebních prací předány objednateli. **Čestné prohlášení o likvidaci odpadu nebude uznáno jako dostačující doklad o likvidaci.** Objednatel požaduje doložení vážných lístků + doklad o skutečném množství odtěženého sedimentu, **potvrzený odborně způsobilou osobou dle pravidel dotačního titulu.**
 - u) výkon funkce odpovědného geodeta po dobu realizace Díla a zpracování geodetického zaměření dokončené stavby odpovědným geodetem včetně předání zaměření v příslušném formátu do digitální technické mapy Olomouckého kraje;
 - v) zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení Díla (vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.);
 - w) zajištění kácení dřevin (stromů a keřů) dle Podkladů;
 - x) koordinace provádění Díla s provozem vodního díla, aby bylo minimalizováno omezení jeho provozu;
 - y) vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla, předání prohlášení o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, případně dle přímo použitelného předpisu EU pro stavební výrobky, které budou zabudovány do Díla;
 - z) zajištění zemníku pro dosypání hráze včetně rozboru zeminy a zkoušky zrnitosti k určení vhodnosti zeminy do hrází,
 - aa) další stavební práce, dodávky a služby nezbytné pro řádné provedení Díla, resp. pro vydání kolaudačního rozhodnutí;
 - bb) budou dodrženy všechny podmínky z dokladové části projektové dokumentace
10. Zhotovitel je povinen předat Objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních a dotčených orgánů, zejména:
- a) dokumentaci skutečného provedení stavby podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě (textová část v podobě souborů .doc nebo .xls, výkresy v podobě souborů .dwg nebo .dgn a kompletní dokumentaci v podobě souboru .pdf);
 - b) geodetické zaměření stavby na podkladě katastrální mapy ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 1 v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči;

- c) zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
- d) originál stavebního deníku;
- e) veškerou stavební a technickou dokumentaci vztahující se k Dílu a jeho provádění;
- f) dokumenty dokladující kvalitu Díla, tj. atesty, prohlášení o vlastnostech na použité materiály atd.;
- g) doklady o nakládání s odpady;
- h) doklady, jejichž zajištění je vyžadováno Podklady (zejm. Povoláním záměru) a doklady nezbytné k vydání kolaudačního rozhodnutí (vyjma žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí);
- i) fotodokumentaci z provádění Díla,
- j) další doklady dle Smlouvy nebo právních předpisů.

III. Termíny a místo plnění Díla

1. Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:

termín předání a převzetí staveniště	do 5 dnů od ode dne zaslání písemné výzvy k převzetí staveniště
termín zahájení provádění Díla	do 10 dnů od předání a převzetí staveniště
Termín pro dokončení části díla spočívající v dosypání hrází zeminou vhodnou do hrází vč. provedení zkoušky Proctor standard	do 30. 9. 2026
termín dokončení Díla a jeho předání Objednateli	15. 11. 2026

2. Zhotovitel se zavazuje v den předání staveniště Objednatelům vyhotovit a předat Objednateli věcný a finanční harmonogram a tento harmonogram dodržovat. Nedodržení věcného a finančního harmonogramu však nepodléhá smluvním pokutám dle Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo a předat jej Objednateli před termínem stanoveným v předchozím odstavci.
3. Termín dokončení Díla či jeho dílčí části dle odst. 1 lze měnit výlučně formou písemného dodatku ke Smlouvě, a to z objektivních a nepředvídatelných důvodů bránících včasnému dokončení Díla nebo jeho části, které Zhotovitel nemohl ani vynaložením zvýšeného úsilí ovlivnit.
4. Za nepředvídatelné důvody se považuje rovněž situace, kdy pro nepříznivé klimatické podmínky, které jsou pro dané roční období atypické a významným způsobem se odlišují od klimatických podmínek dlouhodobě pozorovaných v místě provádění Díla, není možné dodržet technologické postupy pro dané práce. V takovém případě je Zhotovitel oprávněn žádat Objednatel o prodloužení termínu plnění o počet dnů, v nichž nebylo možné pokračovat v provádění Díla. Zhotovitel musí oznámení o nepříznivých klimatických podmínkách bez zbytečného odkladu zapsat do stavebního deníku. Zápis do stavebního deníku musí být předložen Objednateli, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Vlastní přerušení prací z důvodu klimatických podmínek nezakládá důvod pro změnu termínu plnění Díla. Průtok menší nebo roven Q1 nemůže být důvodem pro prodloužení termínů z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.
5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit Objednatel na případnou nesprávnost jím dodaných Podkladů, pokynů či překážku omezující plynulost provádění Díla. Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla, pokud tato nevhodná věc, příkaz nebo okolnost překáží v řádném provádění Díla, a to až do výměny věci nebo změny příkazu nebo jiné nápravy ze strany Objednatel. Termíny plnění, byly-li přerušением provádění Díla dotčeny, se prodlužují o dobu přerušением prokazatelně vyvolanou. Nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení Díla běžně uznávány za nezbytné, nebo které mohl Zhotovitel prokazatelně zjistit dříve při seznámení se s Podklady, nebudou považovány za nesrovnalosti nebo vady.
6. Místem plnění Díla je jsou protipovodňové hráze v k.ú. Lesnice a k.ú. Postřelmov. Místo plnění Díla je blíže vymezeno v Podkladech.

IV. Cena Díla

1. Smluvní strany sjednávají pevnou cenu Díla pro rozsah plnění dle Smlouvy, a to ve výši:

cena Díla bez DPH	11.075.075,00 Kč
-------------------	------------------

2. Cena Díla je podrobně rozčleněna v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu Smlouvy. Ocenění soupisu prací zpracoval Zhotovitel jako součást Nabídky na Veřejnou zakázku. Soupis prací se považuje za úplný a je nedílnou součástí Smlouvy. Cena Díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se ve Smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení Díla).
3. Stavba bude financována z dotačního titulu **129 370 Odstraňování povodňových škod na státním vodohospodářském majetku III.**
4. Cena Díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Změna pevné smluvní ceny je možná pouze, pokud po podpisu Smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.
5. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny Díla musí být předem sjednáno dodatkem ke Smlouvě. Bez tohoto dodatku není Zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn Díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení Díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.
6. Pro ocenění dodatečných stavebních prací budou použity přednostně jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud se bude jednat o práce služby či dodávky, které soupis prací neobsahuje, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společnostmi ÚRS PRAHA, a.s., IČO: 47115645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, platných v době uzavření Smlouvy (katalogová cena) a upraveny koeficientem vypočítaným porovnáním nabídkové ceny příslušného dílu stavebních prací s cenou katalogovou tohoto dílu. Pokud tento způsob ocenění nebude možný, budou jednotkové katalogové ceny upraveny koeficientem vypočítaným porovnáním ceny Díla s celkovou katalogovou cenou Díla. Pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, budou použity ceny, které obvykle platily v době uzavření Smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.
7. Byl-li položkový rozpočet vypracován dle sborníků či katalogů vydaných společnostmi RTS, a.s., IČO: 25533843, se sídlem Brno, Lazaretní 13, PSČ 615 00, využijí se tyto sborníky či katalogy způsobem uvedeným výše, stejný přístup se uplatní též u rozpočtů zpracovaných dle Oborového třídníku a expertních cen položek oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací u staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK).
8. Využita bude vždy cenová hladina aktuální ke dni podání Nabídky na Veřejnou zakázku.
9. Cena Díla se snižuje o hodnotu prací, dodávek či služeb, které Zhotovitel bude realizovat v množství menším než předpokládaném Podklady (zejm. Projektovou dokumentací, tzv. nedoměrky). Pro výpočet snížení ceny Díla v důsledku nedoměrků se použijí jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Nedoměrky nepředstavují změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Objem nedoměrků bude zachycen ve změnovém listu nebo předávacím protokolu.
10. Zhotovitel v souvislosti s cenou Díla prohlašuje, že ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností. Zhotovitel se tedy výslovně vzdává nároku na jednání o zvýšení ceny Díla, a to i v případě nepředvídatelných a mimořádných okolností.

V. Odstoupení od Smlouvy

1. Od Smlouvy může odstoupit kterákoliv Smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení Smlouvy druhou Smluvní stranou.
2. Podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
 - a) pokud bude prodlení Zhotovitele se zahájením provádění Díla dle čl. III. Smlouvy delší než 15 dnů;
 - b) pokud bude prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání Díla či jeho části dle čl. III. Smlouvy delší než 15 dnů;
 - c) pokud Zhotovitel bude Dílo provádět v rozporu s Podklady či jinak definovaným zadáním;
 - d) pokud Zhotovitel nebude pojištěn v souladu se Smlouvou;
 - e) pokud bude Zhotovitel v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku;
 - f) pokud se Zhotovitel stane fakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení Díla;

- g) zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel uvedl v Nabídce na Veřejnou zakázku nepravdivé údaje;
 - h) pokud Zhotovitel opakovaně poruší smluvní povinnosti dle Smlouvy, které nebudou Zhotovitelem napraveny ani v Objednatelem dodatečně stanovené přiměřené lhůtě;
 - i) pokud Zhotovitel opakovaně poruší povinnosti (vč. dohodnutých termínů plnění) sjednané s Objednatelem v průběhu provádění Díla v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem;
 - j) prodlení Objednatele s úhradou faktury nebo její části o více než 60 dnů, pokud Zhotovitel zaslal Objednateli písemnou dodatečnou výzvu k úhradě;
 - k) prodlení Objednatele s poskytnutím nezbytné součinnosti o více než 30 dnů od písemné výzvy Zhotovitele Objednateli k poskytnutí součinnosti, pokud prodlení zavíní sám Objednatel;
 - l) pokud se v průběhu realizace Díla stane dokončení Díla z právních či faktických důvodů objektivně nemožným;
 - m) situace, kdy z chování druhé Smluvní strany nepochybně vyplývá, že poruší Smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li tato Smluvní strana na výzvu oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.
3. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé Smluvní straně. Smluvní strany se výslovně dohodly, že je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoliv poté, co se o podstatném porušení Smlouvy dozvěděl.
4. Pokud Objednatel před splněním závazku Zhotovitele provést Dílo odstoupí od Smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocení prostřednictvím jednotkových cen uvedených v soupisu prací, který je součástí Smlouvy. Provedené práce, dodávky a služby, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny obdobným způsobem jako dodatečné práce dle Smlouvy. Provedené práce, dodávky a služby budou převzaty od Zhotovitele na základě písemného protokolu. Na základě ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí Smluvní strana, která Smlouvu porušila.
5. V případě, kdy Objednatel odstoupí od Smlouvy, a Dílo nebude provedeno v souladu se Smlouvou, Podklady či jinak definovaným zadáním, bude v rozporu s pravomocnými správními rozhodnutími, nebo pokud bude Dílo provedeno v takovém rozsahu, který není využitelný v rámci jeho dokončení jiným zhotovitelem, nebude finanční vyrovnání provedeno.
6. Ode dne podpisu předávacího protokolu začne běžet záruční lhůta u provedených částí Díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle Smlouvy u provedených částí Díla a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou ujednání o sankcích trvat i po zániku závazku ze Smlouvy.
7. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy, je Zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na Díle, majetku Objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob (tzv. zakonzervování stavby). Neprovede-li Zhotovitel zakonzervování do 30 dnů po odstoupení od Smlouvy Objednatelem, provede Objednatel tato opatření na náklady Zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem z důvodů na straně Objednatele, provede Zhotovitel tato opatření na náklady Objednatele.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním Díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající polovině ceny Díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně dokončeného Díla.
2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních, dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Díla podílejí (bez ohledu na to, zda budou

činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v České republice. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Díla podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou proškoleny v oblasti BOZP. Zhotovitel je povinen poskytnout na výzvu Objednatele veškerou potřebnou součinnost ke kontrole dodržování povinností dle tohoto odstavce.

3. V případě porušení kteréhokoliv závazku Zhotovitele dle předchozího odstavce je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % ceny Díla bez DPH za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti. Porušení některé z těchto povinností je rovněž podstatným porušením Smlouvy, a tedy důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele.
4. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran.
5. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. Objednatel má právo Smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda Smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu Smlouvy, poskytnutá ode dne jejího uzavření do dne její účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy.
7. Pokud Objednatel nezašle Zhotoviteli písemnou výzvu k převzetí staveniště do 1 roku od účinnosti Smlouvy, Smlouva zaniká, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
8. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
10. Nedílnou součástí Smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky.
11. Přílohy:
 1. *Soupis prací s výkazem výměr*
 2. *Vzorový změnový list stavby*
 3. *Seznam poddodavatelů*

V Brně dne: 18.12.2025

Za Objednatele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. David Fína
generální ředitel

V Bystřici n. P. dne 3. 12. 2025

Za Zhotovitele:

.....
SPH stavby s.r.o.
Ing. Radek Pospíšil
jednatel

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – STAVEBNÍ PRÁCE

Platební podmínky

- a) Cenu Díla bude Objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných Zhotovitelem za práce dodávky a služby skutečně provedené v příslušném kalendářním měsíci.
- b) Objednatel spolu s cenou Díla uhradí Zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů, není-li předmětem Smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Pokud je předmětem Smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona o DPH, Zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při vypracování daňového dokladu.
- c) Zhotovitel je povinen neprodleně informovat Objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v § 109 zákona o DPH, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle tohoto zákona. Objednatel si v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 zákona o DPH vyhrazuje právo uhradit za Zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle Smlouvy přímo příslušnému správci daně.
- d) Přílohou faktury musí být Objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný a odsouhlasený oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (zjišťovací protokol). Fakturu doručí Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne schválení zjišťovacího protokolu. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, a to jak v listinné, tak i v elektronické podobě (ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml.). Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do 5 pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou Objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Přílohou poslední (konečné) faktury bude Objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný a odsouhlasený zjišťovací protokol a kopie protokolu o předání a převzetí Díla.
- e) Zhotovitel je povinen objektivním způsobem doložit objemy prováděných prací, a to nejčastěji formou měření, geodetického zaměření, či písemných jiných dokladů o provedených objemech. Objednatel není povinen odsouhlasit zjišťovací protokol, pokud Zhotovitel nedoloží provedení prací dle předchozí věty.
- f) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle právních předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 29 zákona o DPH), občanského zákoníku a ostatních předpisů.
- g) Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury Objednateli.
- h) Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavována, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Splatnost faktur byla Smluvními stranami dohodnuta do 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.
- i) Zhotovitel bude vystavovat dílčí faktury na skutečně provedené práce v příslušném kalendářním měsíci. Faktury budou Objednatelem hrazeny až do souhrnné výše 90 % ceny Díla. Zadržné ve výši 10 % bude Objednatelem uhrazeno na základě žádosti Zhotovitele po předání a převzetí dokončeného Díla bez vad a nedodělků, a to do 30 dnů od doručení této žádosti. Pokud Objednatel převezme Dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělků, které nebrání užívání Díla, bude zbývajících 10 % z ceny Díla uhrazeno po odstranění všech ojedinělých vad a nedodělků.
- j) Platbu poukáže Objednatel bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.
- k) V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má Zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

Staveniště a stavební deník

- l) Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn v době od účinnosti Smlouvy vyzvat Zhotovitele k převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve Smlouvě se na staveniště dostavit a staveniště od Objednatele převzít. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší Objednatel i Zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
- m) Nestanoví-li Smlouva nebo Podklady jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti se Zhotovitelovou dopravou a zařízením staveniště provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad. Zhotovitel se zavazuje vlastním nákladem zajišťovat dopravu a skladování strojů, zařízení, konstrukcí, montážního materiálu, veškerých stavebních hmot, dílů, materiálů a výrobků potřebných k provedení Díla a jejich přesun na staveniště.
- n) Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.
- o) Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.
- p) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá Zhotovitel.
- q) V případě, že Zhotovitel hodlá zajistit odběr elektrické energie na staveništi připojením k odběrnému místu Objednatele, je Zhotovitel povinen požádat příslušný provoz Objednatele o uzavření smlouvy upravující práva a povinnosti stran při odběru elektrické energie z odběrného místa Objednatele.
- r) Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
- s) Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do 15 dnů od předání Díla Objednateli, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že Zhotovitel bude po předání Díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) Díla. Po odstranění vad a nedodělků je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy Objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápisu o odstranění vad a nedodělků.
- t) Zhotovitel je povinen vést v souladu s obecně závaznými právními předpisy ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat mimo jiné všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, a to po celou dobu provádění Díla až do jeho předání a převzetí Objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků, případně do doby vyklizení staveniště, dle toho, která skutečnost nastane později.
- u) Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění Díla též den, kdy byly práce, dodávky nebo služby provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze oprávněné osoby. Za Objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku zejména zástupce ve věcech technických, technický dozor stavebníka nebo jiný oprávněný zástupce stavebníka, který je uveden ve stavebním deníku, přičemž zástupce ve věcech technických, technický dozor stavebníka či jiný oprávněný zástupce stavebníka si ponechává v průběhu provádění Díla první kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj.

při dokončení provádění Díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla.

- v) Nesouhlasí-li zástupce Objednatele nebo Zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
- w) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
- x) Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit Objednateli či jím pověřené osobě ke kontrole a k provádění zápisů.
- y) V případě, že Veřejná zakázka je nadlimitní veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen vést stavební deník v elektronické formě.

Změny Smlouvy:

- z) Každá změna Smlouvy (zejména změna v rozsahu Díla či doby a ceny plnění) musí být dohodnuta v písemném dodatku ke Smlouvě. V případech, kdy změna Díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody Smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením.
- aa) Návrh Zhotovitele na změnu, rozšíření nebo zúžení rozsahu Díla musí být oznámen technickému dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku. Jako podklad pro projednání změny Smlouvy slouží změnový list stavby, jehož vzor tvoří přílohu Smlouvy. Zhotovitel je povinen po zjištění podnětu ke změně Smlouvy neprodleně vyhotovit změnový list a přiložit k němu podklady definující rozsah navržené změny a její odůvodnění.
- bb) Dohodnou-li se Smluvní strany na změně závazku se Smlouvy spočívající v omezení rozsahu Díla, současně se rovněž dohodnou na snížení ceny Díla, a to dodatkem ke Smlouvě. Tím není dotčeno ustanovení Smlouvy o tzv. nedoměrcích.
- cc) Zhotovitel je povinen předložit veškeré podklady pro změnu Smlouvy rovněž v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Uvedená povinnost neplatí v případě, kdy se nemění soupis prací s výkazem výměr.
- dd) Jestliže byly práce, dodávky a služby nad rozsah sjednaný ve Smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad předchozího plnění Zhotovitele, nevzniká Zhotoviteli nárok na jejich úhradu.

Provádění Díla:

- ee) Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje respektovat podmínky stanovené předanými správními rozhodnutími, vyjádřeními správních orgánů a jejich stanovisky. Zhotovitel je rovněž povinen Dílo provést v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými kvalitativními podmínkami (TKP) Objednatele, příslušnými ČSN a ČSN EN, a to jak závaznými, tak i doporučenými, a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění Díla.
- ff) Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu (dle Podkladů a technických norem) odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli dodacím listem, certifikátem, prohlášením o shodě či jiným obdobným dokladem od používaných materiálů vystaveným příslušným výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli před zabudováním příslušných materiálů do Díla.
- gg) Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména k životnímu prostředí nebo zdraví osob.

- hh) Zhotovitel je povinen před zahájením jednotlivých částí Díla předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění Díla. Na výzvu Objednatele nebo technického dozoru stavebníka je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si tento výslovně vyžádá, a to bez vlivu na cenu Díla.
- ii) Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn to provést Objednatel, případně Objednatel pomocí třetí osoby na náklady Zhotovitele.
- jj) Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je Zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
- kk) Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, případně jiných oprávněných osob, pokud Objednatel nebo jiné oprávněné osoby Zhotoviteli takové příkazy udělí.
- ll) Zhotovitel je povinen poskytovat při provádění Díla součinnost koordinátorovi BOZP, technickému dozoru stavebníka, technickobezpečnostnímu dohledu, biologickému dozoru, osobě provádějící geotechnický monitoring, archeologovi a dozoru projektanta a spolupracovat s nimi při provádění Díla, pokud jsou tyto funkce na stavbě vykonávány.
- mm) Zhotovitel je povinen v souladu zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do 8 dnů před zahájením provádění Díla písemně doložit Objednateli, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
- nn) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu Smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO).
- oo) Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování Podkladů, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost Zhotovitele při provádění Díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění Díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je Objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu, či sám. O této skutečnosti informuje Zhotovitele.
- pp) Dospěje-li v průběhu provádění Díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka k závěru, že skutečný postup stavebních prací neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil upravený harmonogram zajišťující splnění Díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen neprodleně takové výzvě vyhovět.
- qq) Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění Díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, dokončení dílčích částí Díla, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankci ze strany Objednatele.
- rr) Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných stavebních prací, kterou provádí technický dozor stavebníka, Objednatel nebo jiná oprávněná osoba a při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude Objednatel organizovat podle potřeby, přibližně jednou za týden.
- ss) Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku a současně e-mailem nejméně 3 pracovní dny před zakrytím, výjimečně telefonicky s následným emailovým

potvrzením. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.

- tt) Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení Projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací. Tato dokumentace slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
- uu) Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.
- vv) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen tuto kvalifikaci na základě žádosti Objednatele doložit.

Předání a převzetí Díla

- ww) Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo v okamžiku řádného dokončení Díla a jeho předání Objednateli. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.
- xx) Objednatel převezme řádně dokončené Dílo na základě písemné výzvy Zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dnů před Zhotovitelem požadovaným termínem předání a převzetí Díla. Objednatel převezme Dílo bez vad a nedodělků. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. O předání a převzetí Díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší oprávnění zástupci Smluvních stran. Nedílnou součástí protokolu bude soupis případných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
- yy) Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu Díla a může být důvodem pro nepřevzetí Díla jako celku.
- zz) Jestliže Objednatel odmítne Dílo převzít, sepíší Smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění vad, pro které Objednatel odmítl Dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém Objednatel prohlásí, že Dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí Díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.
- aaa) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost v souvislosti s kolaudací Díla a zavazuje se zúčastnit kolaudační prohlídky Díla v místě plnění.

Odpovědnost za vady

- bbb) Dílo má vady, neodpovídá-li Smlouvě, právním předpisům nebo dokumentům, na které Smlouva odkazuje nebo jsou obecně závazné.
- ccc) Zhotovitel odpovídá za všechny vady včetně vad zjevných, skrytých i právních, které má Dílo v době jeho předání Objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou v záruční době.
- ddd) Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání 60 měsíců od data převzetí Díla Objednatel. V případě, že Objednatel převezme Dílo s vadami nebo nedodělků, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí Díla s vadami nebo nedodělků do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí Díla.
- eee) Zárukou za jakost Díla přejímá Zhotovitel závazek, že Dílo bude po záruční dobu co do odpovídajícího rozsahu, bezvadné kvality technického řešení, provedení, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných způsobů pro použití ke smluvenému, resp. obvyklému účelu a že si zachová smluvené, resp. obvyklé vlastnosti. Záruka se vztahuje na všechny vady, včetně těch, které nebyly uplatněny při převzetí Díla, ač uplatněny být mohly.

- fff) Uplatnění vad provede Objednatel u Zhotovitele písemně, a to kdykoliv během záruční doby, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace, pokud nebude Smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že Objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je Zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady do 24 hodin od jejího uplatnění, které může být provedeno telefonicky a následně potvrzeno písemně.
- ggg) Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
- hhh) Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
- iii) Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami na straně Objednatele, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely od Zhotovitele. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele vnější událost.
- jjj) Nebude-li vada odstraněna ve stanoveném nebo sjednaném termínu, má Objednatel právo:
- zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele nebo
 - na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo
 - od Smlouvy odstoupit.
- Náklady spojené s odstraněním vady jinou osobou je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
- kkk) Smluvní strany se dohodly, že vyloučí použití všech ustanovení občanského zákoníku, která omezují dobu pro oznámení vad Díla ze strany Objednatele.

Sankční podmínky

- lll) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel nepředá Objednateli dokončené Dílo ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení.
- mmm) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený ve Smlouvě (např. termín pro dokončení části Díla, tzv. milník), sjednaný s Objednatelem v průběhu provádění Díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
- nnn) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
- ooo) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady Díla nebo záruční vady, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení a vadu.
- ppp) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení.
- qqq) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení těchto povinností.

- rrr) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci Díla, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení těchto povinností.
- sss) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele provádět Dílo poddodavately pouze osobami uvedenými v seznamu poddodavatelů nebo schválenými Objednatel, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- ttt) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele provést Dílo poddodavatelem v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal kvalifikaci za Zhotovitele v zadávacím řízení Veřejné zakázky, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,5 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- uuu) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele provést vlastními silami významné činnosti, které musí být provedeny přímo Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,5 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- vvv) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele mít se svými poddodavatelem sjednanou splatnost faktur stejnou nebo kratší, než je podle Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,5 % z ceny Díla za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- www) V případě porušení závazku Zhotovitele provádět Dílo osobami, které v Nabídce na Veřejnou zakázku uvedl jako členy realizačního týmu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,5 % ceny Díla za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- xxx) Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými dle Smlouvy.
- yyy) Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy k porušení Smlouvy došlo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- zzz) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení. Pro stanovení výše smluvní pokuty je rozhodná cena Díla bez DPH.
- aaaa) Maximální celková výše smluvních pokut nepřesáhne výši ceny Díla.

Provádění Díla poddodavateli

- bbbb) Zhotovitel odpovídá za plnění svých poddodavatelů tak, jako by plnil sám.
- cccc) Zhotovitel zajistí provádění Díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací, služeb či dodávek je Zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým poddodavatelem pouze v intencích seznamu poddodavatelů předloženého v rámci Nabídky na Veřejnou zakázku, případně osobami, které byly v průběhu plnění Smlouvy řádně Objednateli oznámeny, či Objednatel schváleny. Seznam poddodavatelů ke dni uzavření Smlouvy je nedílnou součástí a přílohou Smlouvy. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Pokud objednatel určí významné činnosti, které musí být plněny přímo zhotovitelem, není zhotovitel oprávněn tyto činnosti provádět prostřednictvím poddodavatelů.
- dddd) Pokud zhotovitel v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatele, musí činnosti odpovídající takto prokázané kvalifikaci provádět výhradně tento poddodavatel. Změna takového poddodavatele je možná pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatel, přičemž nový poddodavatel Zhotovitele musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako poddodavatel, jehož prostřednictvím bylo splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazováno. U změny v poddodavateli, prostřednictvím kterého nebyla v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazována kvalifikace, postačí předchozí písemné oznámení Objednateli.
- eeee) Zhotovitel je při plnění Smlouvy povinen zajistit, aby se všemi svými poddodavateli měl sjednanou splatnost faktur stejnou nebo kratší, než ji má sám podle Smlouvy.

- ffff) Zhotovitel je v průběhu provádění Díla povinen každoročně, nejpozději do 28. února, předložit seznam poddodavatelů, kteří se v předchozím roce podíleli na plnění Díla, a kterým Zhotovitel uhradil více než 10 % z části ceny Díla uhrazené Objednatelem v uplynulém kalendářním roce.
- gggg) Zhotovitel je povinen ve lhůtě do 60 dnů od převzetí Díla Objednatelem předložit seznam poddodavatelů, kteří se podíleli na plnění Díla, a kterým Zhotovitel uhradil více než 10 % z ceny Díla.

Ostatní podmínky

- hhhh) Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla přechází na Objednatele zabudováním do Díla, instalací nebo prostým dodáním do místa plnění.
- iiii) Nebezpečí škody na Díle, vybavení a materiálech určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění na staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělků. Je-li z důvodu kolaudace a potřeby dřívějšího užívání dílčí části Díla provedeno na pokyn Objednatele předání a převzetí dílčí části Díla, přechází nebezpečí škody na dílčí části Díla na objednatel předáním a převzetím příslušné části Díla bez vad a nedodělků.
- jjjj) Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám Objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu Objednatele.
- kkkk) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem (i nesplatné) jakoukoli svou pohledávku (i nesplatnou) za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
- llll) Zhotovitel je povinen při realizaci Smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.
- mmmm) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, technickobezpečnostního dohledu, biologického dozoru, geotechnického monitoringu, archeologických prací či dozoru projektanta třetí osoby, a to jak před zahájením provádění Díla, tak v jeho průběhu. Objednatel je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Zhotovitele a písemně stanovit rozsah oprávnění osob vykonávajících technický dozor stavebníka, koordinátora BOZP, technickobezpečnostní dohled či dozor projektanta. Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor stavebníka nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- nnnn) Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky vyplývající či vzniklé ze Smlouvy na třetí osobu.
- oooo) Pokud jakákoli část závazku podle Smlouvy je neplatná nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, Smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy doplněno.
- pppp) Smluvní strany se zavazují, že zejm. osobní údaje, obchodní a technické informace nebo jiné důvěrné skutečnosti, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely než pro plnění Smlouvy, nestanoví-li právní předpisy jinak. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení Smlouvy.

Příloha č. 2 – Vzorový změnový list stavby

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. ...

1. Identifikační údaje

Název stavby:

Místo stavby:

Zhotovitel:

Objednatel:

Dozor projektanta:

Technický dozor stavebníka:

2. Věcný a finanční rozsah změny stavby (možno přiložit další dokumenty)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Odůvodnění změny stavby (možno přiložit další dokumenty)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Vyjádření dozoru projektanta

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

5. Vyjádření technického dozoru stavebníka

[illegible]

6. Zařazení změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (včetně odůvodnění)

[illegible]

7. Přílohy

[illegible]

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

Seznam poddodavatelů			Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli (věcné plnění)	Finanční hodnota plnění poddodavatele (Kč bez DPH)	% podíl na plnění VZ
1.	Název:				
	Sídlo/místo podnikání:				
	Tel./fax:				
	E-mail:				
	IČ:				
	DIČ:				
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:				
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:				
2.	Název:				
	Sídlo/místo podnikání:				
	Tel./fax:				
	E-mail:				
	IČ:				
	DIČ:				
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:				
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:				

Razítko a podpis oprávněné osoby	
Titul, jméno, příjmení	
Funkce	

REKAPITULACE STAVBY

Kač: 2025097K
Stavba: Morava, oprava hráz v k. ú. Lesnice, Postelmov

KS0: CC-CZ:
Msto: k. ú. Lesnice, Postelmov Datum: 25. 11. 2025

Zadavatel: IČ: 70890013
Povod: Moravy, s.p. DIČ: CZ70890013

Zhotovitel: IČ: 26230470
SPH stavby s.r.o. DIČ: CZ26230470

Projektant: IČ: 49241648
VODNŠ DŠLA – TBD a.s. DIČ: CZ49241648

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			11 075 075,00
DPH	zkladní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 11 075 075,00
	snížená	12,00%	Vše daně 2 325 765,75
			0,00
Cena s DPH v CZK			13 400 840,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2025097K		
Stavba:	Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postelmov		
Místo:	k.ú. Lesnice, Postelmov	Datum:	25. 11. 2025
Zadavatel:	Povodí Moravy, s.p.	Projektant:	VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
Zhotovitel:	SPH stavby s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Naklady z rozpočtů		11 075 075,00	13 400 840,75
3490_01	S001 Ochranná hráz Lesnice I, Morava LB	2 369 882,90	2 867 558,31
3490_02	S002 Hráz LB Morava Lesnice	1 506 576,55	1 822 957,63
3490_03	S003 Hráz PB Morava Postelmov 299,0 - 300,0	4 287 060,85	5 187 343,63
3490_04	S004 Hráz PB Morava Postelmov 300,0 - 301,9	2 073 234,30	2 508 613,50
3490_05	ostatné náklady	838 320,40	1 014 367,68

KRYČÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postupimov

Objekt:

3490_01 – S001 Ochranná hráz Lesnice I, Morava LB

KSO:

Místo: k.ú. Lesnice, Postupimov

Zadavatel:

Povod: Moravy, s.p.

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

Projektant:

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 11. 2025

IČ:

70890013

DIČ:

CZ70890013

IČ:

26230470

DIČ:

CZ26230470

IČ:

49241648

DIČ:

CZ49241648

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 369 882,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 369 882,90	21,00%	497 675,41
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 867 558,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postřelmov

Objekt:

3490_01 – S001 Ochranná hráz Lesnice I, Morava LB

Místo: k.ú. Lesnice, Postřelmov

Datum: 25. 11. 2025

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Projektant: VODNÍ DÍLA – TBD
a.s.

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dlu – Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		2 369 882,90
HSV – Práce a dodávky HSV		2 369 882,90
1 – Zemní práce		1 056 303,00
9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 222 852,40
998 – Přesun hmot		90 727,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:							
Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postelmov							
Objekt:							
3490_01 – S001 Ochranná hráz Lesnice I, Morava LB							
Místo:				Datum: 25. 11. 2025			
Zadavatel:				VODNÍ DÍLA – TBD			
Zhotovitel:				a. s.			
SPH stavby s.r.o.				Zpracovatel:			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Naklady soupisu celkem

2 369 882,90

DHSVPráce a dodávky HSV

2 369 882,90

D1Zemní práce

1 056 303,00

21	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	110,000	172,00	18 920,00	CS ŘRS 2021 01
----	---	----------	-------------------------------	----	---------	--------	-----------	----------------

VV				"svah hráze"5500				5 500,000
VV				5500*0,02 "Plošný koeficient množství				110,000

16	M	10364101R	zemina pro teranní úpravy – ornice	t	742,500	300,00	222 750,00	
----	---	-----------	------------------------------------	---	---------	--------	------------	--

VV				"svah hráze"5500*0,1*1,35				742,500
----	--	--	--	---------------------------	--	--	--	---------

1	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tloušťky těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	698,600	120,00	83 832,00	CS ŘRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

VV				"E.2.1, E.2.2, E.2.3, E.2.4, svrchní vrstva koruny hráze tl. 0,2m", 140*0,2				421,200
VV				"E.2.1, E.2.2, E.2.3, E.2.4, koruna hráze pod svrchní vrstvou", 977,4				277,400
VV				Součet				698,600

2	K	171103202	Uložení sypanin z horniny tloušťky těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nadřez se zhutněním 100 % PS C s plošnou hustotou jílů přes 20 do 50 %	m3	302,800	95,00	28 766,00	CS ŘRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

VV				"E.2.1, E.2.2, dosypané koruny" 302,8				302,800
----	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	---------

3	M	171R01	Zemina vhodná do nasypu hrází dle ČSN 752410	m3	302,800	300,00	90 840,00	
---	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	--

P				roznamat k porov.				
VV				"náložka obsazení náložné zeminy včetně dopravu na stavbu" objem zeminy po zhutnění – uvažován dovoz zeminy, vzdálenost				302,800

4	K	171151101	Hutnění boků nasypů pro jakýkoliv sklon a maru zhutnění svahu	m2	5 500,000	20,00	110 000,00	CS ŘRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------	----------------

VV				"E.2.1, E.2.2, svahy hráze" 5500				5 500,000
----	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	-----------

20	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	5 500,000	15,00	82 500,00	CS ŘRS 2025 02
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

VV				"svah hráze"5500				5 500,000
----	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------

18	K	181451122	Založení lučního travníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	5 500,000	9,50	52 250,00	CS ŘRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	-----------	------	-----------	----------------

VV				"svah hráze"5500				5 500,000
----	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------

5	K	181951112	Úprava planě v hornině tloušťky těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 714,500	10,00	17 145,00	CS ŘRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

P				roznamat k porov.				
VV				"zhutnění min na 95% PS" "E.2.2, E.2.3, plocha koruny" 3*571,5				1 714,500

6	K	100R3	Likvidace přebyteků zeminy v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech – předpoklad odvoz na skládku	m3	698,600	500,00	349 300,00	
---	---	-------	---	----	---------	--------	------------	--

P				roznamat k porov.				
VV				"součet; náložky; osiva; nakládka; odvoz zeminy; vyplnění (skladby) v 1. a 2. z. 1, 140*0,2				421,200
VV				"E.2.1, E.2.2, E.2.3, E.2.4, koruna hráze pod svrchní vrstvou", 977,4				277,400
VV				Součet				698,600

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 222 852,40

7	K	912111112	Montáž zabrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	CS ŘRS 2025 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

VV				"E.2.1, E.2.2, zpevnění osazení; stavající; zabrany po dokončení				2,000
----	--	--	--	--	--	--	--	-------

8	K	919722152	Geobunty pro stabilizaci podkladu z PE tl přes 100 do 200 mm přes 20 do 30 buněk/m2	m2	1 714,500	254,00	435 483,00	CS ŘRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

VV				"E.2.2, E.2.3, E.2.5, plocha" 3*571,5				1 714,500
----	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	-----------

9	K	919722712	Zásyp geobunty pro stabilizaci podkladu tl přes 200 do 300 mm	m2	1 714,500	150,00	257 175,00	CS ŘRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

VV				"E.2.2, E.2.3, E.2.5, plocha" 3*571,5				1 714,500
----	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	-----------

10	M	58337302	šterkopsek frakce 0/16	t	185,166	500,00	92 583,00	CS ŘRS 2025 02
----	---	----------	------------------------	---	---------	--------	-----------	----------------

VV				"E.2.2, E.2.3, E.2.5" 1714,5*0,06*1,8				185,166
----	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	---------

11	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	109,728	550,00	60 350,40	CS ŘRS 2025 02
----	---	----------	------------------------------------	---	---------	--------	-----------	----------------

VV				"E.2.2, E.2.3, E.2.5" 1714,5*0,04*1,6				109,728
----	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	---------

12	M	58344197	šterkodrt frakce 0/63	t	771,525	420,00	324 040,50	CS ŘRS 2025 02
----	---	----------	-----------------------	---	---------	--------	------------	----------------

VV				"E.2.2, E.2.3, E.2.5" 1714,5*0,25*1,8				771,525
----	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	---------

13	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	1 714,500	29,00	49 720,50	CS ŘRS 2025 02
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

VV				"E.2.2, E.2.3, E.2.5, plocha" 3*571,5				1 714,500
----	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	-----------

14	K	966006251	Odstranění zabrany parkovací zabetonovaného sloupku v do 800 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ŘRS 2025 02
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

VV				"E.2.1, E.2.2, dočasné odstranění zabrany" 2				2,000
----	--	--	--	--	--	--	--	-------

D998Přesun hmot

90 727,50

15	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	1 814,550	50,00	90 727,50	CS ŘRS 2025 02
----	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------	----------------

KRYČÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postupimov

Objekt:

3490_02 – S002 Hráz LB Morava Lesnice

KSO:

Místo: k.ú. Lesnice, Postupimov

Zadavatel:

Povod: Moravy, s.p.

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

Projektant:

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 11. 2025

IČ:

70890013

DIČ:

CZ70890013

IČ:

26230470

DIČ:

CZ26230470

IČ:

49241648

DIČ:

CZ49241648

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 506 576, 55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 506 576, 55	21, 00%	316 381, 08
snížená	0, 00	12, 00%	0, 00

Cena s DPH

v CZK

1 822 957, 63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postupimov
Objekt: 3490_02 – S002 Hráz LB Morava Lesnice

Místo:	k.ú. Lesnice, Postupimov	Datum:	25. 11. 2025
Zadavatel:	Povodí Moravy, s.p.	Projektant:	VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
Zhotovitel:	SPH stavby s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dlu – Popis	Cena celkem [CZK]
-----------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 506 576,55
HSV – Práce a dodávky HSV	1 506 576,55
1 – Zemní práce	507 836,80
3 – Svislé a kompletní konstrukce	225 134,70
4 – Vodorovné konstrukce	625 987,40
8 – Vedení trubní dálková a připojné	96 532,25
9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 750,00
997 – Doprava sutí a vybouraných hmot	7 120,00
998 – Přesun hmot	34 215,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Morava, oprava hřaz v k.ú. Lesnice, Postelmov
Objekt: 3490_02 – S002 Hřaz LB Morava Lesnice

Místo: k.ú. Lesnice, Postelmov Datum: 25. 11. 2025
Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant: VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 506 576,55

D HSV Práce a dodávky HSV 1 506 576,55

D	1	Zemní práce	507 836,80
1	K	112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus15,000350,005 250,00CS účRS 2025 02
VV		"F.2, E.3.1" 15	15,000
2	K	112101102 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus14,000650,009 100,00CS účRS 2025 02
VV		"F.2, E.3.1" 14	14,000
3	K	112101103 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus9,000950,008 550,00CS účRS 2025 02
VV		"F.2, E.3.1" 9	9,000
4	K	112155115 Štěpkování stromů a větví v zapojeném porostu průměru kmene do 300 mm s naložením	kus15,000200,003 000,00CS účRS 2025 02
VV		"F.2, E.3.1" 15	15,000
5	K	112155121 Štěpkování stromů a větví v zapojeném porostu průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením	kus14,000250,003 500,00CS účRS 2025 02
VV		"F.2, E.3.1" 14	14,000
6	K	112155125 Štěpkování stromů a větví v zapojeném porostu průměru kmene přes 500 do 700 mm s naložením	kus9,000400,003 600,00CS účRS 2025 02
VV		"F.2, E.3.1" 9	9,000
45	K	162201411 Vodorovná přeměštění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus15,000350,005 250,00CS účRS 2025 02
VV		"F.2, E.3.1" 15	15,000
46	K	162201412 Vodorovná přeměštění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus14,000600,008 400,00CS účRS 2025 02
VV		"F.2, E.3.1" 14	14,000
47	K	162201413 Vodorovná přeměštění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus9,000950,008 550,00CS účRS 2025 02
VV		"F.2, E.3.1" 9	9,000
10	K	112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus15,000200,003 000,00CS účRS 2025 02
VV		"F.2, E.3.1" 15	15,000
12	K	112251103 Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus9,000400,003 600,00CS účRS 2025 02
VV		"F.2, E.3.1" 9	9,000
11	K	112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus14,000300,004 200,00CS účRS 2025 02
VV		"F.2, E.3.1" 14	14,000
37	K	162201421 Vodorovná přeměštění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus15,000100,001 500,00CS účRS 2025 02
VV		"F.2, E.3.1" 15	15,000
39	K	162201422 Vodorovná přeměštění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus14,000300,004 200,00CS účRS 2025 02
VV		"F.2, E.3.1" 14	14,000
38	K	162201423 Vodorovná přeměštění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus9,000500,004 500,00CS účRS 2025 02
VV		"F.2, E.3.1" 9	9,000
42	K	162301971 Přáplatek k vodorovnému přeměštění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus60,0002,50150,00CS účRS 2025 02
VV		"odvoz do 5 km" 4*15	60,000
44	K	162301972 Přáplatek k vodorovnému přeměštění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus56,0005,00280,00
VV		"odvoz do 5 km" 4*14	56,000
41	K	162301973 Přáplatek k vodorovnému přeměštění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus36,00015,00540,00CS účRS 2025 02
VV		"odvoz do 5 km" 4*9	36,000
52	M	10364101R zemina pro teranní spravy - ornice	t33,075300,009 922,50
VV		"svah hřaze"245*0,1*1,35	33,075
54	K	181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2245,00028,006 860,00CS účRS 2025 02
VV		"koruna hřaze"245	245,000
49	K	457532111 Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhuštěným frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm	m365,8001 180,0077 644,00CS účRS 2025 02
VV		"podsyp pod kamennou rovinanu, frakce 16/32 mm"65,8	65,800
40	K	99901 Poplatek za uložení dovezené hmoty na skládce	t4,4801 500,006 720,00
VV		(15*0,04+14*0,1+9*0,4)*0,8	4,480
14	K	171103202 Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hřaz: nadřiz se zhuštěným 100 % PS C s příměsí jílů přes 20 do 50 %	m3260,60095,0024 757,00CS účRS 2025 02
VV		"E.3.2, E.3.3, E.3.4, dosypání koruny" 115,6	115,600

PČ	Typ	Kad	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			VV "E.3.5, zpětný zásep zájezu" 145		145,000				
			Součet		260,600				
13	K	122251104	Odkopavky a prokopavky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	316,870	150,00	47 530,50	CS ÚRS 2025 02	
			VV "E.3.1, E.3.2, svrchní vrstva koruny hráze tl 0,1m" 507*0,1		50,700				
			VV "E.3.1. E.3.4, pod kamenným opevněním" 121,17		121,170				
			VV "E.3.5, zájez pro propustek" 145		145,000				
			Součet		316,870				
15	M	171R01	Zemina vhodná do nasypu hráze dle ČSN 752410	m3	260,600	300,00	78 180,00		
			P - položka obsahuje položky zeminy včetně dopravy na stavbu						
			VV "objem zeminy po zhutnění - uvažován dovoz zeminy, vzdálenost		260,600				
16	K	171151101	Hutnění boků nasypů pro jakýkoliv sklon a mru zhutnění svahu	m2	658,000	20,00	13 160,00	CS ÚRS 2025 02	
			VV "E.3.1, E.3.4, svahy hráze" 658		658,000				
17	K	181411121	Zalogení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	245,000	7,00	1 715,00	CS ÚRS 2025 02	
			VV "E.3.2, E.3.3, E.3.4, koruna hráze" 245		245,000				
18	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	4,900	172,00	842,80	CS ÚRS 2025 02	
			VV "koruna hráze" 245		245,000				
			VV 245*0,02 "Přepočtený koeficientem množství		4,900				
19	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny I až 3 se zhutněním strojně	m2	490,000	10,00	4 900,00	CS ÚRS 2025 02	
			P - zhutnění min na 95% PS						
			VV "E.3.2, E.3.3, E.3.4, koruna hráze, 2x" 245 * 2		490,000				
20	K	100R3	Likvidace přebyteků zeminy v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech - předpoklad odvoz na skládku	m3	316,870	500,00	158 435,00		
			P - součástí položky jsou náklady na odvoz zeminy, náklady (skladby) a						
			VV "E.3.1, E.3.2, svrchní vrstva koruny hráze tl 0,1m" 507*0,1		50,700				
			VV "E.3.1. E.3.4, pod kamenným opevněním" 121,17		121,170				
			VV "E.3.5, zájez pro propustek" 145		145,000				
			Součet		316,870				
	D	3	Svislá a kompletní konstrukce				225 134,70		
21	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze žb mrazuvzdorného tří. C 30/37	m3	24,500	5 950,00	145 775,00	CS ÚRS 2025 02	
			VV "E.3.5, čelo propustku, 2x" 24,5		24,500				
22	K	321351010	Bednění konstrukce vodních staveb rovinná - zrcazení	m2	47,814	1 300,00	62 158,20	CS ÚRS 2025 02	
			VV "E.3.5, čelo propustku, 2x"		47,814				
23	K	321352010	Bednění konstrukce vodních staveb rovinná - odstranění	m2	47,814	250,00	11 953,50	CS ÚRS 2025 02	
			VV "E.3.5, čelo propustku, 2x"		47,814				
24	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,128	41 000,00	5 248,00	CS ÚRS 2025 02	
			VV "E.3.5, čelo propustku, 2x" 0,128		0,128				
	D	4	Vodorovná konstrukce				625 987,40		
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku a písku	m3	1,750	1 200,00	2 100,00	CS ÚRS 2025 02	
			VV "E.3.5" 17,5*0,1		1,750				
26	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tří. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,300	4 550,00	5 915,00	CS ÚRS 2025 02	
			VV "E.3.5, podklad čela propustku" 2*0,65		1,300				
27	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyplněním spár těsným kamenivem	m3	205,560	2 790,00	573 512,40	CS ÚRS 2025 02	
			VV "E.3.1, E.3.3, opevnění svahu" 203		203,000				
			VV "E.3.5, opevnění nátoky a výtoky" 2,56		2,560				
			Součet		205,560				
28	K	463212191	Příplatek za vypracování lce rovnaniny	m2	296,400	150,00	44 460,00	CS ÚRS 2025 02	
			VV "E.3.1, opevnění svahu" 290		290,000				
			VV "E.3.5, opevnění nátoky a výtoky" 3,2*1*2		6,400				
			Součet		296,400				
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojna				96 532,25		
29	K	812442121	Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 600	m	17,500	1 050,00	18 375,00	CS ÚRS 2025 02	
			VV "E.3.5, propustek" 17,5		17,500				
30	M	59223023	trouba betonová hrdlová DN 600	m	17,675	2 470,00	43 657,25	CS ÚRS 2025 02	
			VV 17,5*1,01 "Přepočtený koeficientem množství		17,675				
31	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tří. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	5,000	6 900,00	34 500,00	CS ÚRS 2025 02	
			VV "E.3.5, propustek" 5		5,000				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 750,00		
32	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,000	1 950,00	9 750,00	CS ÚRS 2025 02	
			VV "E.3.5, stavající čela propustku" 5		5,000				
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				7 120,00		
33	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,000	180,00	1 800,00	CS ÚRS 2025 02	
			VV "prostý beton" 10		10,000				
34	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přičes 1 km	t	110,000	12,00	1 320,00	CS ÚRS 2025 02	
			VV "uvažována vzd 12km" 11*10		110,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovna) stavebního odpadu betonového kád odpadu 17 01 01	t	10,000	400,00	4 000,00	CS ŘRS 2025 02
D		998	Přesun hmot				34 215,40	
36	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	684,308	50,00	34 215,40	CS ŘRS 2025 02

KRYČÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postupimov

Objekt:

3490_03 – S003 Hráz PB Morava Postupimov 299,0 – 300,0

KSO:

Místo: k.ú. Lesnice, Postupimov

Zadavatel:

Povod: Moravy, s.p.

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

Projektant:

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 11. 2025

IČ:

70890013

DIČ:

CZ70890013

IČ:

26230470

DIČ:

CZ26230470

IČ:

49241648

DIČ:

CZ49241648

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	4 287 060,85
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 287 060,85	21,00%	900 282,78
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	5 187 343,63
------------	-------	--------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postřelmov

Objekt:

3490_03 – S003 Hráz PB Morava Postřelmov 299,0 – 300,0

Místo: k.ú. Lesnice, Postřelmov

Datum: 25. 11. 2025

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Projektant: VODNÍ DÍLA – TBD
a.s.

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dlu – Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		4 287 060,85
HSV – Práce a dodávky HSV		4 287 060,85
1 – Zemní práce		2 867 131,00
3 – Svislé a kompletní konstrukce		206 942,40
4 – Vodorovné konstrukce		16 241,00
5 – Komunikace pozemní		629 124,00
8 – Vedení trubní, dálková a plynová		326 890,00
9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání		111 244,00
998 – Přesun hmot		129 488,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:			
Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postřelmov			
Objekt:			
3490_03 – S003 Hráz PB Morava Postřelmov 299,0 – 300,0			
Místo:		Datum:	
k.ú. Lesnice, Postřelmov		25. 11. 2025	
Zadavatel:		Projektant:	
Povodí Moravy, s.p.		VODNÍ DĚLA – TBD	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	
SPH stavby s.r.o.		a. s.	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Naklady soupisu celkem

4 287 060,85

DHSVPráce a dodávky HSV

4 287 060,85

D1Zemní práce

2 867 131,00

47	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	246,000	172,00	42 312,00	CS ŘRS 2021 01
VV					12 300,000			
VV					246,000			
1	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	350,00	350,00	CS ŘRS 2025 02
VV					1,000			
2	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	6,000	650,00	3 900,00	CS ŘRS 2025 02
VV					6,000			
3	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	950,00	950,00	CS ŘRS 2025 02
VV					1,000			
4	K	112155115	Štěpkování stromů a větví v zapojeném porostu průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	1,000	200,00	200,00	CS ŘRS 2025 02
VV					1,000			
5	K	112155121	Štěpkování stromů a větví v zapojeném porostu průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením	kus	6,000	250,00	1 500,00	CS ŘRS 2025 02
VV					6,000			
6	K	112155125	Štěpkování stromů a větví v zapojeném porostu průměru kmene přes 500 do 700 mm s naložením	kus	1,000	400,00	400,00	CS ŘRS 2025 02
VV					1,000			
10	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	200,00	200,00	CS ŘRS 2025 02
VV					1,000			
11	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	6,000	300,00	1 800,00	CS ŘRS 2025 02
VV					6,000			
12	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	400,00	400,00	CS ŘRS 2025 02
VV					1,000			
13	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 373,700	120,00	164 844,00	CS ŘRS 2025 02
VV					1 290,100			
VV					30,900			
VV					10,000			
VV					35,000			
VV					7,700			
VV					1 373,700			
44	K	162201411	Vodorovná pímestění: kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	350,00	350,00	CS ŘRS 2025 02
VV					1,000			
45	K	162201412	Vodorovná pímestění: kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	6,000	600,00	3 600,00	CS ŘRS 2025 02
VV					6,000			
46	K	162201413	Vodorovná pímestění: kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	950,00	950,00	CS ŘRS 2025 02
VV					1,000			
36	K	162201421	Vodorovná pímestění: pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	1,000	100,00	100,00	CS ŘRS 2025 02
VV					1,000			
37	K	162201422	Vodorovná pímestění: pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	6,000	300,00	1 800,00	CS ŘRS 2025 02
VV					6,000			
38	K	162201423	Vodorovná pímestění: pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ŘRS 2025 02
VV					1,000			
39	K	162301971	Přplatek k vodorovnému pímestění: pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	4,000	2,50	10,00	CS ŘRS 2025 02
VV					4,000			
40	K	162301972	Přplatek k vodorovnému pímestění: pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	24,000	5,00	120,00	
VV					24,000			
41	K	162301973	Přplatek k vodorovnému pímestění: pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	4,000	15,00	60,00	CS ŘRS 2025 02
VV					4,000			
42	M	10364101R	zemina pro teranní apravy – ornice	t	1 660,500	300,00	498 150,00	
VV					1 660,500			

PČ		Typ	Kađ	Popis	MJ	Mnořstv:	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14		K	171103202	Uložen: sypanin z horniny třídý tředitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hráz: nadř: se zhutněn 100 % PS C s pčes: jlu pčes 20 do 50 % "E. 4. 2, E. 4. 4, dosypa: koruny" 2154 "E. 4. 1, vyrovná: natř: a prosedlin ve svahu hraze" 41,8 Součet	m3	2 195,800	95,00	208 601,00	CS řRS 2025 02
		VV				2 154,000			
		VV				41,800			
		VV				2 195,800			
15	M		171R01	Zemina vhodná do nasypu hráz: dle ČSN 752410 roznamá k poroče: - náloka obsahuje náložen: zeminy včetně doprav na stavbu "objem zeminy po zhutněn - uvažovan dovoz zeminy, vzdálenost	m3	2 195,800	300,00	658 740,00	
		P				2 195,800			
		VV							
16		K	171151101	Hutněn: boků nasypů pro jakýkoliv sklon a mru zhutněn: svahu "E. 4. 1, E. 4. 4, svahy hraze" 12300	m2	12 300,000	20,00	246 000,00	CS řRS 2025 02
		VV				12 300,000			
17		K	174151101	Zasyp jam, sáchet řgř nebo kolem objektů sypaninou se zhutněn "E. 4. 5, zpětný zasyp" 10+2,5 "E. 4. 6, zpětný zasyp" 0,6+3,7 Součet	m3	16,800	150,00	2 520,00	CS řRS 2025 02
		VV				12,500			
		VV				4,300			
		VV				16,800			
48		K	181351113	Rozprostř: ornice tl vrstvy do 200 mm pl pčes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně "svah hraze" 12300	m2	12 300,000	15,00	184 500,00	CS řRS 2025 02
		VV				12 300,000			
49		K	181451122	Záložen: lučného travnku výsevem plochy pčes 1000 m2 ve svahu do 1:2 "svah hraze" 12300	m2	12 300,000	9,50	116 850,00	CS řRS 2021 01
		VV				12 300,000			
18		K	181951112	řprava planě v hornině třídý tředitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněn strojně roznamá k poroče: "E. 4. 2, E. 4. 4, koruna hraze" 3836	m2	3 836,000	10,00	38 360,00	CS řRS 2025 02
		P				3 836,000			
		VV							
19		K	182251101	Svahován: nasypů strojně "E. 4. 5, u výstěně" 12 "E. 4. 6, u výstěně" 11 Součet	m2	23,000	42,00	966,00	CS řRS 2025 02
		VV				12,000			
		VV				11,000			
		VV				23,000			
20		K	100R3	Likvidace pčebytků zeminy v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech - pčedpoklad odvoz na skládku roznamá k poroče: součet: nálože jsou nálože na odvoz zeminy, nálože (skládkov): a "E. 4. 2, E. 4. 4, svrchní: vrstva koruny hraze tl 0,3m" 1290,1 "E. 4. 2, E. 4. 4, koruna hraze" 30,9 "E. 4. 1, obnažen: propustků DN800 a DN1200" 10 "E. 4. 5, výkop pro čelo propustku DN1200" 35 "E. 4. 6, výkop pro čelo propustku DN800" 7,7 Součet	m3	1 373,700	500,00	686 850,00	
		P				1 290,100			
		VV				30,900			
		VV				10,000			
		VV				35,000			
		VV				7,700			
		VV				1 373,700			
43		K	99901	Poplatek za uložení dřev: hmota na skládce (1*0,04+6*0,1+1*0,4)*0,8	t	0,832	1 500,00	1 248,00	
		VV				0,832			
		D	3	Svislé a kompletn: konstrukce				206 942,40	
21		K	321321116	Konstrukce vodnch staveb ze řB mrazuvzdorného tč. C 30/37 "E. 4. 5, čelo propustku" 4,3 "E. 4. 5, prah" 7,2 "E. 4. 6, čelo propustku" 3,5 "E. 4. 6, prah" 5,8 Součet	m3	20,800	5 950,00	123 760,00	CS řRS 2025 02
		VV				4,300			
		VV				7,200			
		VV				3,500			
		VV				5,800			
		VV				20,800			
22		K	321351010	Bedněn: konstruk: vodnch staveb rovinně - zřzen: "E. 4. 5" 12*0,8+3,8*2*2,2+0,6*3,14*1,2 "E. 4. 6" (2,6+2,8)*2*0,8+3,4*2*1,8+0,6*3,14*0,8 Součet	m2	50,968	1 300,00	66 258,40	CS řRS 2025 02
		VV				28,581			
		VV				22,387			
		VV				50,968			
23		K	321352010	Bedněn: konstruk: vodnch staveb rovinně - odstraně: "E. 4. 5" 12*0,8+3,8*2*2,2+0,6*3,14*1,2 "E. 4. 6" (2,6+2,8)*2*0,8+3,4*2*1,8+0,6*3,14*0,8 Součet	m2	50,968	250,00	12 742,00	CS řRS 2025 02
		VV				28,581			
		VV				22,387			
		VV				50,968			
24		K	321368211	Vřztuř železobetonových konstruk: vodnch staveb ze svařovanř sř: "E. 4. 5" 0,059 "E. 4. 6" 0,043 Součet	t	0,102	41 000,00	4 182,00	CS řRS 2025 02
		VV				0,059			
		VV				0,043			
		VV				0,102			
		D	4	Vodorovně konstrukce				16 241,00	
25		K	452311131	Podkladn: desky z betonu prostřho bez zvřsenřch naroků na prostřed: tč. C 12/15 otevřenř výkop "E. 4. 5" 0,5 "E. 4. 6" 1,4 Součet	m3	1,900	4 550,00	8 645,00	CS řRS 2025 02
		VV				0,500			
		VV				1,400			
		VV				1,900			
26		K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upravenřho s vyplněn spř tčenřm kamenivem "E. 4. 5" 1,3 "E. 4. 6" 1,1 Součet	m3	2,400	2 790,00	6 696,00	CS řRS 2025 02
		VV				1,300			
		VV				1,100			
		VV				2,400			
27		K	463212191	Pčplatek za vypracování lce rovnaniny "E. 4. 5" 3,2 "E. 4. 6" 2,8 Součet	m2	6,000	150,00	900,00	CS řRS 2025 02
		VV				3,200			
		VV				2,800			
		VV				6,000			
		D	5	Komunikace pozemn:				629 124,00	

PČ	Typ	Kaď	Popis	MJ	Mnořstv:	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	561121103	Zřazen: podkladu nebo ochranná vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 100 mm	m2	3 836,000	35,00	134 260,00	CS řRS 2025 02
VV					"E.4.2, E.4.3, E.4.4, zpevnění koruny nasyem 16/32 a 3 836,000			
29	M	58343930	kamenivo drcená hrubá frakce 16/32	t	690,480	550,00	379 764,00	CS řRS 2025 02
30	M	58337302	šterkopsek frakce 0/16	t	230,200	500,00	115 100,00	CS řRS 2025 02
VV					115,1*2 230,200			
D 8					Vedení trubnı dalková a pıpojná 326 890,00			
31	K	891475321	Montáž zpětných klapěk DN 800	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	CS řRS 2025 02
VV					"E.4.6, propustek DN800" 1 1,000			
32	M	VAG.W0000080PTK000	koncová klapka HADE na betonovou stěnu DN 800mm	kus	1,000	70 280,00	70 280,00	
P					roznamka k potyce: W-0000080 PTK000			
33	K	891495321	Montáž zpětných klapěk DN 1000	kus	1,000	10 500,00	10 500,00	CS řRS 2025 02
VV					"E.4.5, propustek DN1200" 1 1,000			
34	M	VAG.W00000120PTK000	koncová klapka HADE na betonovou stěnu DN 1200mm	kus	1,000	238 610,00	238 610,00	
P					roznamka k potyce: W-00000120 PTK000			
D 9					Ostatnı konstrukce a prace, bouranı 111 244,00			
50	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měřná hm pıes 200 do 300 g/m2	m2	3 836,000	29,00	111 244,00	CS řRS 2025 02
VV					"podklad pod vozovkou"3836 3 836,000			
D 998					Pıesun hmot 129 488,45			
35	K	998332011	Pıesun hmot pro řpravy vodnıch toků a kanály	t	2 589,769	50,00	129 488,45	CS řRS 2025 02

KRYČÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postupimov

Objekt:

3490_04 – S004 Hráz PB Morava Postupimov 300,0 – 301,9

KSO:

Místo: k.ú. Lesnice, Postupimov

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

Projektant:

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 11. 2025

IČ:

70890013

DIČ:

CZ70890013

IČ:

26230470

DIČ:

CZ26230470

IČ:

49241648

DIČ:

CZ49241648

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	2 073 234,30
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 073 234,30	21,00%	435 379,20
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 508 613,50
------------	-------	--------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postřelmov

Objekt:

3490_04 – S004 Hráz PB Morava Postřelmov 300,0 – 301,9

Místo:

k.ú. Lesnice, Postřelmov

Datum:

25. 11. 2025

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Projektant:

VODNÍ DÍLA – TBD
a.s.

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dlu – Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		2 073 234,30
HSV – Práce a dodávky HSV		2 073 234,30
1 – Zemní práce		1 574 924,20
5 – Komunikace pozemní		356 640,00
9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání		64 960,00
998 – Přesun hmot		76 710,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:				Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postřelmov			
Objekt:				3490_04 – S004 Hráz PB Morava Postřelmov 300,0 – 301,9			
Místo:				k.ú. Lesnice, Postřelmov		Datum: 25. 11. 2025	
Zadavatel:				Povodí Moravy, s.p.		Projektant: VODNĚ DĚLA – TBD a.s.	
Zhotovitel:				SPH stavby s.r.o.		Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Naklady soupisu celkem

2 073 234,30

DHSVPráce a dodávky HSV

2 073 234,30

D1Zemní práce

1 574 924,20

26	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	149,600	172,00	25 731,20	CS účRS 2021 01
VV					7 480,000			
VV					149,600			
1	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	9,000	350,00	3 150,00	CS účRS 2025 02
VV					9,000			
2	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	4,000	950,00	3 800,00	CS účRS 2025 02
VV					4,000			
3	K	112101106	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 1100 do 1300 mm	kus	1,000	1 750,00	1 750,00	CS účRS 2025 02
VV					1,000			
4	K	112155115	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	9,000	200,00	1 800,00	CS účRS 2025 02
VV					9,000			
5	K	112155121	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS účRS 2025 02
VV					4,000			
6	K	112155125R	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene přes 1100 do 1300 mm s naložením	kus	1,000	500,00	500,00	
VV					1,000			
10	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	9,000	200,00	1 800,00	CS účRS 2025 02
VV					9,000			
11	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	4,000	400,00	1 600,00	CS účRS 2025 02
VV					4,000			
12	K	112251107	Odstranění pařezů průměru přes 1100 do 1300 mm	kus	1,000	550,00	550,00	CS účRS 2025 02
VV					1,000			
25	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	719,300	120,00	86 316,00	CS účRS 2025 02
VV					708,400			
VV					10,900			
VV					719,300			
27	K	162201411	Vodorovná přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	9,000	350,00	3 150,00	CS účRS 2025 02
VV					9,000			
29	K	162201413	Vodorovná přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	4,000	950,00	3 800,00	CS účRS 2025 02
VV					4,000			
30	K	162201421	Vodorovná přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	9,000	100,00	900,00	CS účRS 2025 02
VV					9,000			
32	K	162201423	Vodorovná přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	4,000	500,00	2 000,00	CS účRS 2025 02
VV					4,000			
42	K	162201511	Vodorovná přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 1100 do 1300 mm	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS účRS 2025 02
VV					1,000			
40	K	162201521	Vodorovná přemístění pařezů do 1 km D přes 1100 do 1300 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS účRS 2025 02
VV					1,000			
33	K	162301971	Přůplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	36,000	2,50	90,00	CS účRS 2025 02
VV					36,000			
35	K	162301973	Přůplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	16,000	15,00	240,00	CS účRS 2025 02
VV					16,000			
36	M	10364101R	zemina pro terénní úpravy – ornice	t	1 009,800	300,00	302 940,00	
VV					1 009,800			
41	K	162301976	Přůplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 1100 do 1300 mm ZKD 1 km	kus	4,000	30,00	120,00	CS účRS 2025 02
VV					4,000			
16	K	171103202	Úložení sypanin z horniny těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nadříd se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu přes 20 do 50 %	m3	1 052,600	95,00	99 997,00	CS účRS 2025 02
VV					1 052,600			

PČ	Typ	Kađ	Popis	MJ	Mnořstv:	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					Součet			
					1 052,600			
17	M	171R01	Zemina vhodná do nasypu hráz: dle ČSN 752410	m3	1 052,600	300,00	315 780,00	
P								
VV					- položka obsahuje potřebnou zemini včetně dovozu na stavbu			
					"objem zeminy po zhutnění - uvažován dovoz zeminy, vzdálenost			
18	K	171151101	Hutnění boků nasypů pro jakýkoliv sklon a mru zhutnění svahu	m2	7 480,000	20,00	149 600,00	CS ŘRS 2025 02
VV					"E. 5. 1, E. 5. 4, svahy hráze" 7480			
					7 480,000			
43	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	7 480,000	15,00	112 200,00	CS ŘRS 2025 02
VV					"svah hráze" 7480			
					7 480,000			
44	K	181451122	Založení lučního travníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	7 480,000	9,50	71 060,00	CS ŘRS 2021 01
VV					"svah hráze" 7480			
					7 480,000			
24	K	181951112	Úprava planě v hornině tedy těžitelnosti I skupiny I a 3 se zhutněním strojně	m2	2 160,000	10,00	21 600,00	CS ŘRS 2025 02
P								
VV					zhutnění min na 95% PS			
					"E. 5. 2, E. 5. 4, koruna hráze" 2160			
					2 160,000			
19	K	100R3	Likvidace přebyteků zeminy v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech - předpoklad odvoz na skládku	m3	719,300	500,00	359 650,00	
P								
VV					součet položek: cena sklady na odvoz zeminy: neplatí (skladková) a			
					"E. 5. 2, E. 5. 4, svrchní vrstva koruny hráze tl 0,3m" 708,4			
					708,400			
VV					"E. 5. 2, E. 5. 4, koruna hráze" 10,9			
					10,900			
VV					Součet			
					719,300			
D 5					Komunikace pozemní			
					356 640,00			
20	K	561121103	Zřízení: podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 100 mm	m2	2 160,000	35,00	75 600,00	CS ŘRS 2025 02
VV					"E. 5. 2, E. 5. 3, E. 5. 4, zpevnění: koruny nasypem 16/32 a			
					2 160,000			
21	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	388,800	550,00	213 840,00	CS ŘRS 2025 02
22	M	58337302	šterkopsek frakce 0/16	t	134,400	500,00	67 200,00	CS ŘRS 2025 02
VV					67,2*2			
					134,400			
D 9					Ostatní konstrukce a práce, bourání			
					64 960,00			
45	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	2 240,000	29,00	64 960,00	CS ŘRS 2025 02
VV					"podklad pod vozovkou" 2240			
					2 240,000			
D 998					Přesun hmot			
					76 710,10			
23	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	1 534,202	50,00	76 710,10	CS ŘRS 2025 02

KRYČÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postupimov

Objekt:

3490_05 – ostatní náklady

KSO:

Místo: k.ú. Lesnice, Postupimov

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

Projektant:

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 11. 2025

IČ:

70890013

DIČ:

CZ70890013

IČ:

26230470

DIČ:

CZ26230470

IČ:

49241648

DIČ:

CZ49241648

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

838 320,40

	Základ daně	Sazba daně	Vše daně
DPH základní	838 320,40	21,00%	176 047,28
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 014 367,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postelmov
Objekt: 3490_05 – ostatní náklady

Místo:	k.ú. Lesnice, Postelmov	Datum:	25. 11. 2025
Zadavatel:	Povodí Moravy, s.p.	Projektant:	VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
Zhotovitel:	SPH stavby s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dlu – Popis	Cena celkem [CZK]
-----------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	838 320,40
VRN – Vedlejší rozpočtové náklady	838 320,40
VRN1 – Průzkumy, geodetické a projektové práce	314 220,40
VRN2 – Plošná staveniště	40 000,00
VRN3 – Zářezná staveniště	436 100,00
VRN4 – Inženýrská činnost	48 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postelmov
Objekt: 3490_05 – ostatní náklady

Místo: k.ú. Lesnice, Postelmov Datum: 25. 11. 2025
Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant: VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 838 320,40

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 838 320,40

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 314 220,40

1	K	R01	Projednání a zajištění případného zvláštního užití komunikace a veřejných ploch	kompl	1,000	15 000,00	15 000,00	
---	---	-----	---	-------	-------	-----------	-----------	--

P Rozsahem k porov: Projednání a zajištění případného zvláštního užití komunikace a veřejných ploch

2	K	R02	Dopravní značení dle požadavku správce komunikace a DL včetně projednání	kompl	1,000	75 000,00	75 000,00	
---	---	-----	--	-------	-------	-----------	-----------	--

3	K	R13	Pasportizace technického stavu pjezdových komunikací před a po dokončení stavby	kompl	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	-----	---	-------	-------	-----------	-----------	--

P Rozsahem k porov: Před zahájením stavby zpracování zhotovitel pasportizací technického stavu

4	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kompl	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ŘRS 2025 02
---	---	-----------	---------------------------------	-------	-------	-----------	-----------	----------------

P Rozsahem k porov: Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude provedeno

5	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kompl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ŘRS 2025 02
---	---	-----------	---------------------------------------	-------	-------	-----------	-----------	----------------

6	K	R04	Zpracování a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby	kompl	1,000	60 000,00	60 000,00	
---	---	-----	--	-------	-------	-----------	-----------	--

P Rozsahem k porov: bude provedeno odborně způsobilou osobou, bude obsahovat polohopis:

7	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kompl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ŘRS 2025 02
---	---	-----------	---	-------	-------	----------	----------	----------------

P Rozsahem k porov: Zpracování výkresů, jejich schválení, projektová dokumentace a to ve

8	K	R10	Aktualizace a schválení havarijního plánu pro celou stavbu	kompl	1,000	6 650,00	6 650,00	
---	---	-----	--	-------	-------	----------	----------	--

P Rozsahem k porov: - schválení, provádění před zahájením prací

9	K	R11	Aktualizace a schválení povodňového plánu pro celou stavbu	kompl	1,000	6 650,00	6 650,00	
---	---	-----	--	-------	-------	----------	----------	--

P Rozsahem k porov: - schválení, provádění před zahájením prací

10	K	R20	Oprava stávajících cest poškozených stavbou	kompl	1,000	75 000,00	75 000,00	
----	---	-----	---	-------	-------	-----------	-----------	--

P Rozsahem k porov: Před zahájením stavby zpracování zhotovitel pasportizací technického stavu

11	K	R21	Informační tabule na staveništi	kompl	1,000	4 920,40	4 920,40	
----	---	-----	---------------------------------	-------	-------	----------	----------	--

D VRN2 Pprava staveniště 40 000,00

12	K	R03	Biologický dozor stavby zajištěný odborně způsobilou fyzickou nebo právnickou osobou	kompl	1,000	40 000,00	40 000,00	
----	---	-----	--	-------	-------	-----------	-----------	--

P Rozsahem k porov: - provedení (zabezpečení) následujících opatření: nezbytných pro ochranu

D VRN3 Zaizení staveniště 436 100,00

13	K	R14	Zizení sjezdu pro potěby stavby	kompl	1,000	40 000,00	40 000,00	
----	---	-----	---------------------------------	-------	-------	-----------	-----------	--

P Rozsahem k porov: - stavbu, oprava teroru pro vjezd na zaizení staveniště z komunikace

20	K	R23	Náhradní výsadba dřevin	kompl	1,000	171 000,00	171 000,00	
----	---	-----	-------------------------	-------	-------	------------	------------	--

VV "výsadba 60 ks listnatých stromů"1 1,000

14	K	R18	Pronájem pozemků na využití plochy pro zaizení staveniště, p.p. mezideponii	kompl	1,000	25 000,00	25 000,00	
----	---	-----	---	-------	-------	-----------	-----------	--

P Rozsahem k porov: včetně projednání dohody s majiteli pozemků

15	K	030001000	Zaizení staveniště	kompl	1,000	175 000,00	175 000,00	CS ŘRS 2025 02
----	---	-----------	--------------------	-------	-------	------------	------------	----------------

16	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	kompl	1,000	100,00	100,00	CS ŘRS 2025 02
----	---	-----------	---	-------	-------	--------	--------	----------------

17	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kompl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ŘRS 2025 02
----	---	-----------	------------------------	-------	-------	-----------	-----------	----------------

18	K	039002000	Zrušení zaizení staveniště	kompl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ŘRS 2025 02
----	---	-----------	----------------------------	-------	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost 48 000,00

19	K	R22	Provedení zkoušky zhutnitelnosti – Proctorova standardní zkouška	kompl	1,000	48 000,00	48 000,00	
----	---	-----	--	-------	-------	-----------	-----------	--

P Rozsahem k porov: - nčinnoklad 1 zkouška na 500m3 dosazovan: zeminn min 2x na jeden