

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 13. 06. 2025**  
dále jen „Dodatek\_1“.

**1. Obec Holedeč**

se sídlem Holedeč 30, 438 01 Žatec

IČ: 00556297

zastoupena: Zdeňkem Krejčíkem, starostou obce ve věcech obchodních,  
Miroslav Vrábík a Daniel Nociar, technický dozor, ve věcech technických  
bankovní spojení Komerční banka, a.s., účet č. 8926481/0100.

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**2. JMV tech s. r. o.**

se sídlem U Stadionu 1190, 434 01 Most

IČ 47286334

DIČ CZ47286334

zastoupena Milanem Kožnarem, jednatelem ve věcech obchodních

Petr Dvořák a ing. Jiří Nedvěd a ve věcech technických

bankovní spojení ČSOB a. s., pobočka Most, účet č. 279692074/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,  
vložka 3151.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý zvlášť jen „**Smluvní strana**“)

**SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY TAKTO:**

**I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Dne 13. 06. 2025 uzavřely Smluvní strany smlouvu o dílo (dále jen jako „**Smlouva**“) na realizaci díla pod názvem „**Autobusové zastávky Holedeček**“.
2. V rámci realizace díla došlo ke změně jeho rozsahu. Rozsah změn, více práce a méně práce dle skutečnosti tvoří přílohu tohoto dodatku.

## II. ZMĚNA USTANOVENÍ SMLOUVY

1. Strany se dohodly na změně článku IV. odstavce 4.1 Smlouvy a to tak, že stávající znění se nahrazuje následujícím zněním:

*„Smluvní strany sjednávají, že cena Díla bez DPH činí 1.169.595,00 Kč, DPH činí 245.614,95 Kč a cena Díla včetně DPH činí **1 415 209,95 Kč**. Cena díla je pevná, končená a jednostranně nezměnitelná po celou dobu trvání této Smlouvy.“*

### 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma Stranami.
3. Tento Dodatek byl sepsán ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží jedno a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha dle textu.


V Holedeči dne 12 / 12 / 2025



-----  
Zdeněk Krejčík  
starosta obce  
Objednatel



**JIVIV tech s.r.o.**  
U Stadionu čp.1190, Most  
IČ 47286334, DIČ CZ47286334  
Tel.: +420476702662 ①



-----  
Milan Kožnar  
jednatel společnosti  
Zhotovitel

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Autobusové zastávky Holedeček  
Objekt: KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo:

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Výkon | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-------|-----------------|-------------|
| 1  | 2   | 3           | 4     | 5  | 6     | 7               | 8           |

|     |     |             |                                                                                                 |     |         |          |           |
|-----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 001 |     | Zemní práce |                                                                                                 |     |         |          | 24 473,69 |
| 3   | R   | 113106134   | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2                   | m2  | -2,000  | 31,06    | -62,12    |
| 5   | R   | 113202111   | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých                                                    | m   | -17,000 | 67,56    | -1 148,52 |
| 6   | R   | 113204111   | Vytrhání obrub záhonových                                                                       | m   | -2,000  | 48,11    | -96,22    |
| 7   | R   | 113107543   | Odstranění podkladu živichých tl přes 100 do 150 mm při překozech strojně pl přes 15 m2         | m2  | 5,400   | 170,91   | 922,91    |
| 100 | R   | 113107545   | Odstranění podkladu živichých tl přes 100 do 150 mm při překozech strojně pl přes 15 m2         | m2  | 82,000  | 344,00   | 28 208,00 |
| 102 | 286 | 28661738    | poklop plastový DN 600 pro třídu zatížení D400                                                  | kus | 1,000   | 3 295,00 | 3 295,00  |
| 11  | R   | 122251104   | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelno I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3  | -2,400  | 143,00   | -343,20   |
| 13  | R   | 167151111   | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                      | m3  | -2,400  | 49,19    | -118,06   |
| 18  | 103 | 10321100    | zahradni substrát pro výsadbu VL                                                                | m3  | -6,500  | 1 183,70 | -7 694,05 |
| 19  | R   | 183403153   | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5                                                  | m2  | 65,000  | 4,51     | 293,15    |
| 20  | R   | 183403161   | Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5                                                   | m2  | -65,000 | 0,49     | -31,85    |
| 21  | R   | 181411131   | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině ve svahu do 1:5                      | m2  | 65,000  | 22,70    | 1 475,50  |
| 22  | 005 | 00572410    | osivo směs travní parková                                                                       | kg  | 1,300   | 100,57   | 130,74    |
| 23  | R   | 181951112   | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně                 | m2  | -15,500 | 23,07    | -357,59   |

|     |     |                               |                                                                                       |     |         |        |           |
|-----|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|
| 003 |     | Svislé a kompletní konstrukce |                                                                                       |     |         |        | -6 883,10 |
| 24  | R   | 339921112                     | Osazování betonových palisád do betonového základu jednot výšky prvku přes 0,5 do 1 m | kus | -14,000 | 217,53 | -3 045,42 |
| 25  | 592 | 59229007                      | palisáda hranatá betonová 160x160mm v 600mm přírodní                                  | kus | -14,000 | 274,12 | -3 837,68 |

|     |     |                    |                                                                                                            |    |         |          |            |
|-----|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|
| 005 |     | Komunikace pozemní |                                                                                                            |    |         |          | -25 999,05 |
| 27  | R   | 566901261          | Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy p 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm | m2 | 5,400   | 766,59   | 4 139,59   |
| 28  | R   | 572341111          | Vyspravení krytu komunikací po překozech pl přes 15 m2 asfa betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm           | m2 | 5,400   | 518,72   | 2 801,09   |
| 30  | R   | 594511112          | Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedení lože z betonu                                    | m2 | -10,000 | 1 265,35 | -12 653,50 |
| 31  | 583 | 58381007           | kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10                                                                   | m2 | -10,500 | 737,81   | -7 747,01  |

|                       |     |           |                                                                                           |    |        |        |           |
|-----------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| Ztratiné: 5,0 % 0,500 |     |           |                                                                                           |    |        |        |           |
| 32                    | R   | 564851111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm                                     | m2 | -2,500 | 182,41 | -456,03   |
| 33                    | R   | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2           | m2 | -1,000 | 399,30 | -399,30   |
| 34                    | 592 | 59245006  | dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná                                    | m2 | -1,000 | 606,98 | -606,98   |
| 37                    | R   | 596211112 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 | m2 | 0,500  | 314,17 | 157,09    |
| 38                    | 592 | 59245018  | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní                                      | m2 | 0,500  | 347,99 | 174,00    |
| 39                    | R   | 564261011 | Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 2 mm                            | m2 | -5,000 | 219,87 | -1 099,35 |
| 40                    | R   | 567142111 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 2 mm                              | m2 | -5,000 | 549,51 | -2 747,55 |
| 41                    | R   | 591241111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm                                  | m2 | -5,000 | 774,41 | -3 872,05 |
| 42                    | 583 | 58381007  | kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10                                                  | m2 | -5,000 | 737,81 | -3 689,05 |
| Ztratiné: 2,0 % 1,740 |     |           |                                                                                           |    |        |        |           |

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Výkon | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-------|-----------------|-------------|
| 1  | 2   | 3           | 4     | 5  | 6     | 7               | 8           |

|     |     |                           |                                                                        |     |         |            |            |
|-----|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------------|
| 008 |     | Vedení dálková a přípojná |                                                                        |     |         | -43 965,49 |            |
| 43  | R   | 8948111X5                 | PLASTOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA DN600/400 (UMÍSTĚNÍ V CHODNÍKU) = 1ks          | kus | 1,000   | 5 980,00   | 5 980,00   |
| 45  | 286 | 28661935                  | poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400                | kus | -1,000  | 7 395,90   | -7 395,90  |
| 48  | 592 | 59224492                  | skruž betonová s odtokem 200mm PVC pro uliční vpust' 450x450x50mm      | kus | -1,000  | 752,94     | -752,94    |
| 49  | 592 | 59223858                  | skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm                    | kus | -1,000  | 763,62     | -763,62    |
| 54  | R   | 871390410                 | Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 400 | m   | -29,000 | 321,89     | -9 334,32  |
| 55  | 286 | 28617047                  | trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN10                    | m   | -29,435 | 1 076,90   | -31 698,59 |

|                     |     |                                     |                                                                                            |    |         |            |            |
|---------------------|-----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|------------|
| 009                 |     | Ostatní konstrukce a práce, bourání |                                                                                            |    |         | -30 367,26 |            |
| 63                  | R   | 916131213                           | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m  | -11,000 | 348,82     | -3 837,02  |
| 64                  | 592 | 59217072                            | obrubník silniční betonový 1000x100x250mm                                                  | m  | -89,760 | 168,21     | -15 098,53 |
| Ztrátě: 2,0 % 1,760 |     |                                     |                                                                                            |    |         |            |            |
| 101                 | 592 | 59217031                            | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm                                                  | m  | 80,850  | 233,00     | 18 838,05  |
| 65                  | R   | 916331112                           | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou                    | m  | -2,000  | 191,15     | -382,30    |
| 66                  | 592 | 59217001                            | obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm                                                   | m  | -1,060  | 106,80     | -113,21    |
| Ztrátě: 2,0 % 0,060 |     |                                     |                                                                                            |    |         |            |            |
| 67                  | R   | 915231112                           | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast    | m2 | -75,000 | 396,99     | -29 774,25 |

|                         |   |                                  |                                                                                                                                                         |   |         |           |           |
|-------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|
| 099                     |   | Přesun hmot a manipulace se suti |                                                                                                                                                         |   |         | 33 911,53 |           |
| 69                      | R | 997221571                        | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                                                                                                              | t | 23,533  | 668,68    | 15 736,05 |
| 70                      | R | 997221579                        | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                                                                                                 | t | 211,797 | 16,85     | 3 568,78  |
| Ztrátě: 800,0 % 130,813 |   |                                  |                                                                                                                                                         |   |         |           |           |
| 71                      | R | 997221611                        | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                                                            | t | 23,533  | 157,89    | 3 715,63  |
| 73                      | R | 997013875                        | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 23,533  | 462,80    | 10 891,07 |

|     |  |                     |  |  |  |           |  |
|-----|--|---------------------|--|--|--|-----------|--|
| HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 50 251,04 |  |
|-----|--|---------------------|--|--|--|-----------|--|

|     |     |                                  |                                                                        |   |        |           |           |
|-----|-----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------|-----------|
| 8   |     | Vedení trubní dálková a přípojná |                                                                        |   |        | 36 301,04 |           |
| 103 | 271 | 871393121                        | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 400 | m | 29,000 | 230,00    | 6 670,00  |
| 104 | 286 | 28611158                         | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 400x1000mm SN8      | m | 29,870 | 992,00    | 29 631,04 |

|     |     |                                     |                                                                                         |    |        |           |           |
|-----|-----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-----------|
| 9   |     | Ostatní konstrukce a práce, bourání |                                                                                         |    |        | 13 950,00 |           |
| 105 | 221 | 915131112                           | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva | m2 | 75,000 | 186,00    | 13 950,00 |

|     |   |                     |                                |        |        |          |          |
|-----|---|---------------------|--------------------------------|--------|--------|----------|----------|
| V03 |   | Zařízení staveniště |                                |        |        | 6 534,30 |          |
| 79  | R | 034303000           | Dopravní značení na staveništi | soubor | 10,000 | 653,43   | 6 534,30 |

|     |   |                    |                 |    |        |           |           |
|-----|---|--------------------|-----------------|----|--------|-----------|-----------|
| V04 |   | Inženýrská činnost |                 |    |        | -3 827,00 |           |
| 80  | R | 043154000          | Zkoušky hutnicí | ks | -1,000 | 3 827,00  | -3 827,00 |

|        |  |  |  |  |  |          |  |
|--------|--|--|--|--|--|----------|--|
| Celkem |  |  |  |  |  | 4 128,00 |  |
|--------|--|--|--|--|--|----------|--|



UNIVEST s.r.o.  
J. Stacionu čp.1190, Most  
IČ: 7286334, DIČ CZ47286334  
Tel.: +420476702662 ①