





" VESTAVBA VÝTAHU - UL. ŠKOLNÍ ČP. 13, TRUTNOV"

ZMĚNOVÝ LIST č. 01

Smlouva o dílo:	ze dne 26.6.2025	
Navrhovatel změny:	GENERÁLNÍ DODAVATEL	
Název změnového listu:	Práce nutné pro provedení technologie výtahu. Úpravy dveří pro splnění podmínek PBŘ	
Objekt:	Trutnov, Školní 13	
Důvod a popis změny:	Náklady nepředpokládané - vyvolané postupem výstavby: nutná úprava základové desky a kesonu výtahu. Vzhledem k asymetrii a různým okrasným prvkům dochází k nutným stavebním úpravám sloupů a prostoru. Je nutné doplnit nosné prvky pro vodící lišty výtahu (nejsou součástí dodávky výtahu). Dále dochází k úpravám pozic a typu dveří tak, aby byly zajištěny požadavky PBŘ a bylo možné stavbu zkolaudovat.	
Technické řešení změny:	Po posouzení statikem nová základová konstrukce, úprava tvaru kesonu, doplnění U profilů, technické úpravení pozic dveří dle skutečnosti a požadavků PD - PBŘ.	
Dokumentace / příloha ZL:		
Cenová kalkulace / příloha ZL:	406 271,76 Kč příloha 1 - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1. - VESTAVBA VÝTAHU, UL. ŠKOLNÍ ČP. 13, TRUTNOV	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	=406 271,76 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	není není
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: Robert Franěk podpis: 	
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: Ing. Vladislav Jána podpis: 	
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí dne: 15.12.25 jméno: Ing. Tomáš Limberský podpis: 	
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje dne: jméno: Mgr. Blanka Matysková podpis: 	

Tomáš Limberský

projekt, činnost ve výstavbě

43 61 KUNČICE n/Labem 72

IČ: 728/3680 DIČ: CZ7902123542

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1. - VESTAVBA VÝTAHU, UL. ŠKOLNÍ ČP. 13, TRUTNOV

Objekt:

1 - ZL Č. 1. - VÍCEPRÁCE SOUVISEJÍCÍ S VESTAVBOU VÝTAHU

KSO:

Místo: ZUS Trutnov, Školní 13

CC-CZ:

Datum: 9. 10. 2025

Zadavatel:

ZUS Trutnov, Krakonoš. nám. čp. 73, Trutnov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

INFRASTAV s.r.o., Vysoká Stráž 590, Trutnov 3

IČ:

DIČ: CZ27511677

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Benešová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

406 271,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	406 271,76	21,00%	85 317,07
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

491 588,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Krakonošovo náměstí 73
Trutnov 541 01
Tel: 496 613 845
IČO: 682 47 117

INFRASTAV s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

IČ: 275 11 677 tel.: +420 604 663 286
Vysoká Stráž 590 infrastav@centrum.cz
541 03 Trutnov, Poříčí www.infrastav.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ING. T. LINBERSKÝ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: ZMĚNOVÝ LIST Č. 1. - VESTAVBA VÝTAHU, UL. ŠKOLNÍ ČP. 13, TRUTNOV
Objekt:

1 - ZL Č. 1. - VÍCEPRÁCE SOUVISEJÍCÍ S VESTAVBOU VÝTAHU

Místo:	ZUŠ Trutnov, Školní 13	Datum:	9. 10. 2025
Zadavatel:	ZUŠ Trutnov, Krakonoš. nám. čp. 73, Trutnov	Projektant:	
Zhotovitel:	INFRASTAV s.r.o., Vysoká Stráň 590, Trutnov 3	Zpracovatel:	Lenka Benešová
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	406 271,76
61 - Úpravy povrchů vnitřní	7 040,00
97 - Prorážení otvorů	4 818,00
HSV - Práce a dodávky HSV	270 528,07
1 - Zemní práce	6 359,79
2 - Zakládání	16 260,79
3 - Svislé a kompletní konstrukce	29 888,50
4 - Vodorovné konstrukce	9 440,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 000,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	160 162,58
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	29 691,99
998 - Přesun hmot	8 723,76
M21 - Elektroinstalace - montáž	6 151,50
M65 - Elektroinstalace - materiál	11 049,08
PSV - Práce a dodávky PSV	106 685,11
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 409,11
766 - Konstrukce truhlářské	92 402,03
771 - Podlahy z dlaždic	11 873,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1. - VESTAVBA VÝTAHU, UL. ŠKOLNÍ ČP. 13, TRUTNOV

Objekt:

1 - ZL Č. 1. - VÍCEPRÁCE SOUVISEJÍCÍ S VESTAVBOU VÝTAHU

Místo:

ZUŠ Trutnov, Školní 13

Datum:

9. 10. 2025

Zadavatel:

ZUŠ Trutnov, Krakonoš. nám. čp. 73, Trutnov

Projektant:

Zhotovitel:

INFRASTAV s.r.o., Vysoká Stráž 590, Trutnov 3

Zpracovatel:

Lenka Benešová

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 406 271,76

D	61	Upravy povrchů vnitřní					7 040,00	
1	K	612445301R00	Zapravení po montáži vč. materiálu	m	16,000	440,00	7 040,00	DLE PŮV. CN
	vv		" Pro pospojení kesonu "					
	vv		6		6,000			
	vv		" Pro výtahová svítidla na chodbách "					
	vv		10		10,000			
	vv		Součet		16,000			

D	97	Prorážení otvorů					4 818,00	
2	K	971033123R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 45 cm	kus	5,000	330,00	1 650,00	DLE PŮV. CN
	vv		" Pro pospojení kesonu "					
	vv		5		5,000			
	vv		Součet		5,000			

3	K	974031143R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	16,000	198,00	3 168,00	DLE PŮV. CN
	vv		" pro pospojení kesonu "					
	vv		6		6,000			
	vv		" pro výtahová svítidla na chodbách "					
	vv		10		10,000			
	vv		Součet		16,000			

D HSV Práce a dodávky HSV 270 528,07

D	1	Zemní práce					6 359,79	
4	K	139711111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,004	4 970,00	4 989,88	DLE PŮV. CN
	vv		"pro výtahovou prohlubeň"					
	vv		" skutečnost "					
	vv		(1,34*1,75+0,4*1,15+0,5*1,15)*1,2		4,056			
	vv		" - čerpání dle původní CN "					
	vv		-(2,1*1,53*0,95)		-3,052			
	vv		Součet		1,004			

5	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,004	378,00	379,51	DLE PŮV. CN
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	-------------

6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,004	349,00	350,40	DLE PŮV. CN
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	-------------

7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	1,807	342,00	617,99	DLE PŮV. CN
	vv		1,004*1,8		1,807			
	vv		Součet		1,807			

8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,004	21,92	22,01	DLE PŮV. CN
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	-------------

D 2 Zakládání 16 260,79

9	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,557	4 770,00	2 656,89	DLE PŮV. CN
	vv		"výtahová prohlubeň"					
	vv		" Komplet navíc - podkladní beton "					
	vv		(1,34*1,75+0,4*1,15+0,5*1,15)*0,15		0,507			
	vv		" Betonová deska tl. 300 mm - skutečnost "					
	vv		(1,34*1,75+0,4*1,15+0,5*1,15)*0,3		1,014			
	vv		" - čerpání dle původní CN "					
	vv		-0,964		-0,964			
	vv		Součet		0,557			

10	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,037	56 700,00	2 097,90	CS ÚRS 2025 01
	vv		" Obvodové třímky á 200 mm R10 "					
	vv		" 40 kusů - dle podkladů statika "					
	vv		" Ing. Chaloupského "					
	vv		1,4*40*0,6165*0,001*1,08		0,037			
	vv		Součet		0,037			

11	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,054	39 000,00	2 106,00	DLE PŮV. CN
	vv		"výtahová prohlubeň"					
	vv		" Skutečnost dle podkladů statika "					
	vv		" Ing. Chaloupského "					
	vv		" Síť Sz 8/100 - 8/100 při obou površích "					
	vv		1,75*2,24*0,0079*1,4*2		0,087			
	vv		" - čerpání dle původní CN "					
	vv		"KARI síť 100/100-6"					
	vv		-(2,1*1,53*0,00444*1,15*2)		-0,033			
	vv		Součet		0,054			

12	K	2799001	Kompl. dod. + mtž ocelový keson do výtahové prohlubně	kpl	-1,000	63 200,00	-63 200,00	DLE PŮV. CN
	vv		" Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		" z plechu tl. 3 mm + asf. nátěr vč. dodávky potřebného "					
	W		" materiálu "					
	W		-1		-1,000			
	W		Součet		-1,000			
13	K	2799001r	Kompl. dod. + mtž ocelový keson do výtahové prohlubně	kpl	1,000	72 600,00	72 600,00	VLASTNÍ
	W		" Keson musel být vytvořen "					
	W		" ve tvaru písmene T a nebyl obdelníkového "					
	W		" půdorysu, jak bylo původně v PD uvažováno "					
	W		" Změna dle požadavku firmy, která bude dodávat "					
	W		" výtah "					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				29 888,50	
14	K	317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,529	56 500,00	29 888,50	CS ÚRS 2025 01
	W		" Osazení U č. 140 "					
	W		1,7*20*14,4*0,001*1,08		0,529			
	W		Součet		0,529			
	D	4	Vodorovné konstrukce				9 440,00	
15	K	413232211	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	40,000	236,00	9 440,00	CS ÚRS 2025 01
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 000,66	
16	K	612315221	Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	40,000	195,00	7 800,00	CS ÚRS 2025 01
17	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	4,160	242,00	1 006,72	CS ÚRS 2025 01
	W		" Nad novým keramickým soklíkem "					
	W		4,16		4,160			
	W		Součet		4,160			
18	K	631312121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,198	6 030,00	1 193,94	CS ÚRS 2025 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				160 162,58	
19	K	946112123	Montáž věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 11,6 do 12,6 m	kus	1,000	11 700,00	11 700,00	CS ÚRS 2025 01
20	K	946112223	Příplatek k věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 11,6 do 12,6 m za každý den použití	kus	14,000	1 150,00	16 100,00	CS ÚRS 2025 01
	W		1*14		14,000			
	W		Součet		14,000			
21	K	946112823	Demontáž věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 11,6 do 12,6 m	kus	1,000	10 100,00	10 100,00	CS ÚRS 2025 01
22	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,198	5 040,00	997,92	CS ÚRS 2025 01
	W		3,952*0,05		0,198			
	W		Součet		0,198			
23	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	3,959	91,70	363,04	CS ÚRS 2025 01
	W		" 1 PP - m.č. 02 "					
	W		" Prostor nástupišť do výtahu "					
	W		2,4*1,565+1,35*0,15		3,959			
	W		Součet		3,959			
24	K	967023692	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl do 2 m2	m2	4,761	717,00	3 413,64	CS ÚRS 2025 01
	W		" Ve výtahové prohlubni "					
	W		1*1,35		1,350			
	W		0,7*1,18		0,826			
	W		1,1*0,65		0,715			
	W		1,1*0,55		0,605			
	W		1,1*1,15		1,265			
	W		Součet		4,761			
25	K	967031734	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 300 mm	m2	3,015	705,00	2 125,58	CS ÚRS 2025 01
	W		" Ve výtahové prohlubni "					
	W		1,17*1+1,8*1,35		3,600			
	W		-(0,65*0,9)		-0,585			
	W		Součet		3,015			
26	K	967042713	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 150 mm	m2	3,360	1 090,00	3 662,40	CS ÚRS 2025 01
	W		" Ve výtahové prohlubni "					
	W		1,8*1,35+1,2*0,2+1,15*0,6		3,360			
	W		Součet		3,360			
27	K	973042251	Výsekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	40,000	880,00	35 200,00	CS ÚRS 2025 01
	W		" Pro osazení U č. 140 ve výtahové šachtě "					
	W		" Kapsy pro osazení a rozšíření pro možnost vložení "					
	W		" Kapsy 0,2x0,2x0,2 "					
	W		20		20,000			
	W		" Kapsy 0,2x0,3x0,15 "					
	W		20		20,000			
	W		Součet		40,000			
28	K	99001	Ostatní drobné konstrukce a práce (sekání, průrazy, začištění apod.)	HZS	170,000	450,00	76 500,00	DLE PŮV. CN
	W		" Odřezání a odsekání schodišťových stupňů "					
	W		" a ramen dle požadavků výtahů a zpětné začištění "					
	W		" Vylepování a dozdivání sloupů ve výtahové "					
	W		" šachtě, Opravy a začištění omítek, řezání "					
	W		" stávajícího teraca a betonů a vytvoření výškové "					
	W		" upravených nástupních ploch do výtahu "					
	W		" v každém nástupním patře "					




PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Vybourání a likvidace vstupních prosklených "					
	VV		" dveří a prosklené stěny "					
	VV		5*8*4		160,000			
	VV		" Montáž konstrukce pro vytýčení výtahu "					
	VV		" Nosníky PERI, doprava a demontáž "					
	VV		2*5		10,000			
	VV		Součet		170,000			
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot				29 691,99	
29	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	5,138	2 760,00	14 180,88	DLE PŮV. CN
30	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,138	301,00	1 546,54	DLE PŮV. CN
31	K	997013509	Připlatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	46,242	13,10	605,77	DLE PŮV. CN
	VV		5,138*9 "Přepočtené koeficientem množství		46,242			
	VV		Součet		46,242			
32	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	5,138	2 600,00	13 358,80	DLE PŮV. CN
D		998	Přesun hmot				8 723,76	
33	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	3,912	2 230,00	8 723,76	DLE PŮV. CN
D		M21	Elektroinstalace - montáž				6 151,50	
34	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	15,000	75,70	1 135,50	CS ÚRS 2025 01
35	K	210-001	Pospojení výtahového kesonu	soub	1,000	1 980,00	1 980,00	VLASTNÍ
36	K	210-006	Montáž svítidla 24 W	kus	5,000	319,00	1 595,00	VLASTNÍ
37	K	210-009	Montáž svítidla 24 W led	kus	1,000	319,00	319,00	VLASTNÍ
38	K	650124141R00	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 pevně	m	15,000	74,80	1 122,00	VLASTNÍ
D		M65	Elektroinstalace - materiál				11 049,08	
39	M	35442062	drát zemnicí FeZn 10 - Izofugal	mb	15,750	118,57	1 867,48	CS ÚRS 2025 01
	VV		15*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		15,750			
40	M	35442049	svorka uzemnění	kus	2,000	69,80	139,60	CS ÚRS 2025 02
41	K	210-005	Svitidlo související s vestavbou výtahu 24W led + čidlo	kus	5,000	1 535,60	7 678,00	VLASTNÍ
42	K	210-008	Svitidlo související s vestavbou výtahu 24 W led	kus	1,000	1 083,50	1 083,50	VLASTNÍ
43	K	34111030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	15,000	18,70	280,50	VLASTNÍ
D		PSV	Práce a dodávky PSV				106 685,11	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 409,11	
44	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	3,501	13,60	47,61	CS ÚRS 2025 01
	VV		" Izolace ve výtahové šachtě "					
	VV		1,37*1,8+0,4*1,15+0,5*1,15		3,501			
	VV		Součet		3,501			
45	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002	67 100,00	134,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		3,501*0,0003		0,001			
	VV		2,376*0,00035		0,001			
	VV		Součet		0,002			
46	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,376	29,50	70,09	CS ÚRS 2025 01
	VV		" Izolace ve výtahové šachtě "					
	VV		(1,8+1,8+1,37+1,35+0,4+0,4+0,4+0,4)*0,3		2,376			
	VV		Součet		2,376			
47	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	3,501	140,00	490,14	CS ÚRS 2025 01
48	M	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné tkaniny typu G200, s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm	m2	4,080	172,00	701,76	CS ÚRS 2025 01
	VV		3,501*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		4,080			
49	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	2,376	160,00	380,16	CS ÚRS 2025 01
50	M	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné tkaniny typu G200, s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm	m2	2,901	172,00	498,97	CS ÚRS 2025 01
	VV		2,376*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		2,901			
51	K	998711312	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	23,229	3,71	86,18	CS ÚRS 2025 01
D		766	Konstrukce truhlářské				92 402,03	
52	K	766001	Kompl. dod. + mtž. dveře vstupní dřevěné prosklené vel. 1 410 x 2 140 ozn. D1	kpl	-1,000	102 040,05	-102 040,05	DLE PŮV. CN
53	K	766-001	D+M dveře vstupní dřevěné prosklené vel. 1410 x 2140 vč. paníkové kliky/koule nerez ozn. D1	kus	1,000	143 106,05	143 106,05	VLASTNÍ
	VV		" Dveře jsou stejné, jako v původním projektu, "					
	VV		" ale po vybourání vstupních skleněných dveří, vč. "					
	VV		" prosklené stěny, bylo z požárního hlediska "					
	VV		" rozhodnuto, že tyto dveře D1 musí být doplněny "					
	VV		" o paníkovou kliku "					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	766660022	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně - D3/P	kus	-1,000	5 197,50	-5 197,50	DLE PŮV. CN
	W		" Dveře D3/ P "					
	W		" Dle původního řešení měly být nové protipožární "					
	W		" ale po vybourání vstupních dveří do zádveří, vč. "					
	W		" prosklené stěny, došlo z požárního hlediska ke změně "					
	W		" a dveře D3/P zůstávají beze změn, tedy původní "					
	W		-1		-1,000			
	W		Součet		-1,000			
55	M	61165314	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 900x1970-2100mm - D3/P	kus	-1,000	43 682,63	-43 682,63	DLE PŮV. CN
	W		" Dveře D3/ P "					
	W		" Dle původního řešení měly být nové protipožární "					
	W		" ale po vybourání vstupních dveří do zádveří, vč. "					
	W		" prosklené stěny, došlo z požárního hlediska ke změně "					
	W		" a dveře D3/P zůstávají beze změn, tedy původní "					
	W		-1		-1,000			
	W		Součet		-1,000			
56	K	766660022r	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	5 197,50	10 395,00	DLE PŮV. CN
	W		" Dveře mezi m.č. 101 a 102 - 1 NP "					
	W		" D7/L "					
	W		" Chyběly ve výkazu "					
	W		1		1,000			
	W		" Dveře D11/L - 4. NP "					
	W		" Chyběly ve výkazu "					
	W		1		1,000			
	W		Součet		2,000			
57	M	61165314r	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus	2,000	43 682,63	87 365,26	DLE PŮV. CN
	W		" Dveře mezi m.č. 101 a 102 - 1 NP "					
	W		" Chyběly ve výkazu "					
	W		1		1,000			
	W		" Dveře D11/L - 4. NP "					
	W		" Chyběly ve výkazu "					
	W		1		1,000			
	W		Součet		2,000			
58	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou - D3/P	kus	-1,000	198,45	-198,45	DLE PŮV. CN
	W		" Dveře D3/ P "					
	W		" Dle původního řešení měly být nové protipožární "					
	W		" ale po vybourání vstupních dveří do zádveří, vč. "					
	W		" prosklené stěny, došlo z požárního hlediska ke změně "					
	W		" a dveře D3/P zůstávají beze změn, tedy původní "					
	W		-1		-1,000			
	W		Součet		-1,000			
59	M	549141231	kování klika/klika - D3/P	kus	-1,000	1 116,68	-1 116,68	DLE PŮV. CN
	W		" Dveře D3/ P "					
	W		" Dle původního řešení měly být nové protipožární "					
	W		" ale po vybourání vstupních dveří do zádveří, vč. "					
	W		" prosklené stěny, došlo z požárního hlediska ke změně "					
	W		" a dveře D3/P zůstávají beze změn, tedy původní "					
	W		-1		-1,000			
	W		Součet		-1,000			
60	K	766660729r	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	2,000	198,45	396,90	DLE PŮV. CN
	W		" Dveře mezi m.č. 101 a 102 - 1. NP "					
	W		" Chyběly ve výkazu "					
	W		" D7/L "					
	W		1		1,000			
	W		" Dveře D11/L - 4. NP "					
	W		" Chyběly ve výkazu "					
	W		1		1,000			
	W		Součet		2,000			
61	M	549141231r	kování klika/klika	kus	2,000	1 116,68	2 233,36	DLE PŮV. CN
	W		" Dveře mezi m.č. 101 a 102 - 1. NP "					
	W		" Chyběly ve výkazu "					
	W		" D7/L "					
	W		1		1,000			
	W		" Dveře D11/L - 4. NP "					
	W		" Chyběly ve výkazu "					
	W		1		1,000			
	W		Součet		2,000			
62	K	998766312	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	912,613	1,25	1 140,77	DLE PŮV. CN
D	771	Podlahy z dlaždic						11 873,97
63	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	3,959	17,30	68,49	CS ÚRS 2025 01
	W		" Nová dlažba 1. PP - m.č. 02 "					
	W		" nástupní plocha do výtahu "					
	W		3,959		3,959			
	W		Součet		3,959			
64	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	3,959	65,30	258,52	CS ÚRS 2025 01
65	K	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	3,959	300,00	1 187,70	CS ÚRS 2025 01
66	K	771161011	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	1,565	35,80	56,03	CS ÚRS 2025 01
67	M	59054164	profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm	m	1,722	197,00	339,23	CS ÚRS 2025 01
	W		1,565*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,722			
68	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod	m	2,250	53,30	119,93	CS ÚRS 2025 01
	W		0,9+1,35		2,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		2,250			
69	M	59054100	profil přechodový Al 8x20mm	m	2,475	386,00	955,35	CS ÚRS 2025 01
	W		2,25*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		2,475			
70	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	4,160	145,00	603,20	CS ÚRS 2025 01
	W		2,4+0,75+0,815+0,345+0,45+0,15*2		5,060			
	W		-0,9		-0,900			
	W		Součet		4,160			
71	K	771574476	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	3,959	978,00	3 871,90	CS ÚRS 2025 01
72	M	59761129	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná R9/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	4,721	580,00	2 738,18	CS ÚRS 2025 01
	W		" na podlahu "					
	W		3,959		3,959			
	W		" na soklik "					
	W		4,16*0,08		0,333			
	W		Součet		4,292			
	W		4,292*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		4,721			
73	K	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	3,959	96,50	382,04	CS ÚRS 2025 01
74	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	4,560	53,10	242,14	CS ÚRS 2025 01
	W		4,16+0,08*5		4,560			
	W		Součet		4,560			
75	K	771591117	Podlahy spárování akrylem	m	4,160	51,10	212,58	CS ÚRS 2025 01
76	K	998771312	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	110,353	7,60	838,68	CS ÚRS 2025 01

" VESTAVBA UČEBNY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY - UL. ŠKOLNÍ ČP. 13, TRUTNOV"

ZMĚNOVÝ LIST č. 02

Smlouva o dílo:	ze dne 26.6.2025	
Navrhovatel změny:	GENERÁLNÍ DODAVATEL	
Název změnového listu:	Náklady na práce vyvolané požadavky investora během průběhu prací pro zajištění lepší využitelnosti prostoru	
Objekt:	Trutnov, Školní 13	
Důvod a popis změny:	Náklady které jsou spojené s přesuny instalací, pozic koncových prvků, úprav vedení instalací, požadavkům na malby, úpravám dveří do prostoru učebny. Po probourání příčky byly dořeseny pozice nábytku v prostoru pro zajištění lepší výuky. Bylo nutné provést změny ve vedení ÚT, elektroinstalace. Byl dopřesněn napojovací bod vody a kanalizace pro umyvadlo. INS dopřesnil výběr umyvadla a obkladu. Byl upraven SDK pohled (ukončení u oken). Vzhledem k nemožnosti provést megnety na špaletová okna bylo navrženo a dosouhlaseno nové řešení EZS.	
Technické řešení změny:	Prodloužení tras vedení, přemísťování již osazených koncových prvků, doplnění SDK podhledů, doplnění dveří do prostoru učebny a zajištění požadavků PBŘ.	
Dokumentace / příloha ZL:		
Cenová kalkulace / příloha ZL:	145 134,08 Kč příloha 1 - ZMĚNOVÝ LIST č. 2. - VESTAVBA UČEBNY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY - UL. ŠKOLNÍ ČP. 13, TRUTNOV, GD Infrastav	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	=145 134,08 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	není není
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 	jmeno: Robert Franěk podpis: 
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 	jmeno: Ing. Vladislav Jána podpis: 
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí	
	dne: 15.12.2025	jmeno: Ing. Tomáš Limberský podpis:  projekt činnost ve výstavbě 61 KÚNCICE n/lobem 72 IČ: 12873680 DIČ: CZ7902123592
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje	
	dne: 	jmeno: Mgr. Blanka Matysková podpis: 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZMĚNOVÝ LIST Č. 2. - VESTAVBA UČEBNÝ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY - UL. ŠKOLNÍ
ČP. 13, TRUTNOV

Objekt: 1 - ZL Č. 2. - VÍCEPRÁCE SOUVISEJÍCÍ S VESTAVBOU UČEBNÝ
POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

KSO:
Místo: ZUŠ SKOLNÍ ČP. 13., TRUTNOV

Zadavatel:
ZUŠ Trutnov, Krakonoš. nám. čp. 73, Trutnov

Zhotovitel:
INFRASTAV s.r.o. Vysoká Stráň 590, Trutnov 3

Projektant:

Zpracovatel:
Lenka Benešová

Poznámka:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

CC-CZ:
Datum: 10. 10. 2025

IC:
DIČ:

IC: 27511677
DIČ: CZ27511677

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH	145 134,08
--------------	------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	145 134,08	21,00%	30 478,16
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	175 612,24
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Krakonošovo náměstí 73
Trutnov 541 01
IČ: 000 843 845
IČ: 000 47 117

INFRASTAV
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

IC: 275 11 677
Vysoká Stráň 590
541 03 Trutnov, Poříčí
tel: +420 804 343 266
infrastav@centrum.cz
www.infrastav.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: ZMĚNOVÝ LIST Č. 2. - VESTAVBA UČEBNY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY - UL. ŠKOLNÍ
ČP. 13, TRUTNOV

Objekt: 1 - ZL Č. 2. - VÍCEPRÁCE SOUVISEJÍCÍ S VESTAVBOU UČEBNY
POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

Místo: ZUŠ ŠKOLNÍ ČP. 13., TRUTNOV
Zadavatel: ZUŠ Trutnov, Krakonoš. nám. čp. 73, Trutnov
Zhotovitel: INFRASTAV s.r.o. Vysoká Stráň 590, Trutnov 3

Datum: 10. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel: Lenka Benešová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 145 134,08

61 - Úpravy povrchů vnitřní	9 240,00
97 - Prorážení otvorů	4 158,00
HSV - Práce a dodávky HSV	57 300,77
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	27 461,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 450,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	1 940,12
998 - Přesun hmot	449,65
M21 - Elektroinstalace - montáž	17 352,50
M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech	12 716,00
M65 - Elektroinstalace - materiál	9 768,00
PSV - Práce a dodávky PSV	34 598,81
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	904,79
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 935,96
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	5 928,91
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	9 086,22
763 - Konstrukce suché výstavby	7 003,37
766 - Konstrukce truhlářské	-33 551,65
776 - Podlahy povlakové	7 244,69
781 - Dokončovací práce - obklady	5 217,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	15 206,40
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	15 622,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZMĚNOVÝ LIST Č. 2. - VESTAVBA UČEBNY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY - UL. ŠKOLNÍ
ČP. 13, TRUTNOV

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Objekt: 1 - ZL Č. 2. - VÍCEPRÁCE SOUVISEJÍCÍ S VESTAVBOU UČEBNY
POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

Místo: ZUŠ ŠKOLNÍ ČP. 13., TRUTNOV
Zadavatel: ZUŠ Trutnov, Krakonoš. nám. čp. 73, Trutnov
Zhotovitel: INFRASTAV s.r.o. Vysoká Stráň 590, Trutnov 3

Datum: 10. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel: Lenka Benešová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							145 134,08	
D 61		Upravy povrchů vnitřní					9 240,00	
1	K	612445301R00	Zapravení po montáži vč. materiálu	m	21,000	440,00	9 240,00	DLE PŮV.CN
D 97		Prorážení otvorů					4 158,00	
2	K	974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	21,000	198,00	4 158,00	DLE PŮV.CN
	W		" Pro přemístění spinačů "					
	W		11		11,000			
	W		" Pro ohebnou trubku 60 "					
	W		10		10,000			
	W		Součet		21,000			
D HSV		Práce a dodávky HSV					57 300,77	
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					27 461,00	
3	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,600	595,00	357,00	DLE PŮV.CN
	W		"rozvody ÚT"					
	W		6*0,1		0,600			
	W		Součet		0,600			
4	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	112,000	242,00	27 104,00	CS ÚRS 2025 01
	W		" kolem keramického obkladu "					
	W		1,6+1,2*2		4,000			
	W		" Kolem osazených prosklených stěn na chodbách "					
	W		1,9*4+3,55*8+1,9*4+3,55*8+1,9*4+3,55*8		108,000			
	W		Součet		112,000			
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					27 450,00	
5	K	99001	Ostatní drobné konstrukce a práce (sekání, průrazy, začištění apod.)	HZS	61,000	450,00	27 450,00	DLE PŮV.CN
	W		" V místě instalace umyvadla v m.č. 102 "					
	W		5		5,000			
	W		" zasekávání samozavíračů do zdiva "					
	W		" a začišťování "					
	W		8*5		40,000			
	W		" Vybourání prosklené stěny a vstupních dveří do m.č. 01 "					
	W		8*2		16,000			
	W		Součet		61,000			
D 997		Doprava sutí a vybouraných hmot					1 940,12	
6	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	0,252	2 760,00	695,52	DLE PŮV.CN
	W		" Stavající PVC a soklik "					
	W		0,252		0,252			
	W		Součet		0,252			
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,252	301,00	75,85	DLE PŮV.CN
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,268	13,10	29,71	DLE PŮV.CN
	W		0,252*9 "Přepočtené koeficientem množství		2,268			
	W		Součet		2,268			
9	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,252	4 520,00	1 139,04	CS ÚRS 2025 01
D 998		Přesun hmot					449,65	
10	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,202	2 226,00	449,65	CS ÚRS 2025 01
D M21		Elektroinstalace - montáž					17 352,50	
11	K	650010626R00	Montáž trubky ohebné plastové D 60 mm pod omítku	m	12,000	74,80	897,60	DLE PŮV.CN
12	K	650051341R00	Montáž spínače zapuštěného, řaz. 6	kus	4,000	275,00	1 100,00	DLE PŮV.CN
13	K	650012111R00	Uložení krabice kruhové pod omítku bez zapojení	kus	23,000	49,50	1 138,50	DLE PŮV.CN
	W		" Krabice k zásuvkám 230V "					
	W		8		8,000			
	W		" Montáž krabic 68 "					
	W		15		15,000			
	W		Součet		23,000			
14	K	650052711R00	Montáž zásuvky zapuštěné 2P+PE	kus	8,000	275,00	2 200,00	DLE PŮV.CN
15	K	650052712	Montáž svítidla tabulového	kus	2,000	275,00	550,00	VLASTNÍ
16	K	210-001	Přemístění spinačů a kabeláže (katry)	kus	3,000	3 520,00	10 560,00	VLASTNÍ
17	K	210-008	Krabice 125	kus	1 000	151,80	151,80	VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	210-014	Záslepka	kus	7,000	107,80	754,60	VLASTNÍ
D M22			Montáž sdělovací a zabezp.tech				12 716,00	
19	K	222280215R00	Kabel UTP kat.6 v trubkách	m	170,000	74,80	12 716,00	DLE PŮV.CN
D M65			Elektroinstalace - materiál				9 768,00	
20	K	222 28-0215.R00	Kabel UTP cat.6	m	170,000	17,60	2 992,00	DLE PŮV.CN
21	K	345711591R	Trubka elektroinstalační ohebná Monoflex 1420	m	12,000	14,30	171,60	DLE PŮV.CN
22	K	3557G-A06340	B1 Přepínač střídivý, jasně bílá	kus	4,000	170,50	682,00	DLE PŮV.CN
23	K	5518G-A02349	B1 Zásuvka jednohásobná s ochranným kolíkem, jasně bílá	kus	8,000	162,80	1 302,40	DLE PŮV.CN
24	K	5519G-A02450	Svítilno tabulové	kus	2,000	2 310,00	4 620,00	VLASTNÍ
D PSV			Práce a dodávky PSV				34 598,81	
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				904,79	
25	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	1,500	526,00	789,00	CS ÚRS 2025 01
	W		" Napojení umyvadla v m.č. 102 "					
	W		1,5		1,500			
	W		Součet		1,500			
26	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	97,70	97,70	CS ÚRS 2025 01
27	K	998721312	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	8,867	2,04	18,09	CS ÚRS 2025 01
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 935,96	
28	K	722174001	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 16x2,2 mm	m	1,500	409,00	613,50	CS ÚRS 2025 01
	W		" Napojení umyvadla v m.č. 102 "					
	W		1,5		1,500			
	W		Součet		1,500			
29	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000	436,00	436,00	CS ÚRS 2025 01
30	K	722181111	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN do 20 mm	m	1,500	90,50	135,75	CS ÚRS 2025 01
31	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	1,000	265,00	265,00	CS ÚRS 2025 01
32	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	1,000	462,00	462,00	CS ÚRS 2025 01
33	K	998722312	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	19,123	1,24	23,71	CS ÚRS 2025 01
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				5 928,91	
34	K	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	4 110,00	4 110,00	CS ÚRS 2025 01
35	K	725822611	Baterie umyvadlová bez výpusti	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2025 01
36	K	998725312	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	59,100	0,32	18,91	CS ÚRS 2025 01
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				9 086,22	
37	K	7359001	Posunutí radiátorů (chodba 1. - 3 NP)	kpl	3,000	2 860,00	8 580,00	
38	K	998735313	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	85,800	5,90	506,22	CS ÚRS 2025 01
D 763			Konstrukce suché výstavby				7 003,37	
39	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	7,000	501,00	3 507,00	CS ÚRS 2025 01
	W		" Podhled na chodbičce "					
	W		" m.č. 102 "					
	W		7		7,000			
	W		Součet		7,000			
40	M	59036650	podhled kazetový bílý AMF Orbit 600x600mm	m2	7,350	269,00	1 977,15	CS ÚRS 2025 01
	W		7*1,05 Připočtené koeficientem množství		7,350			
41	K	763172351	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 200 x 200 mm pro podhledy	kus	1,000	428,00	428,00	CS ÚRS 2025 01
42	M	RGS KB510318	Revizní dvířka do podhledu 200x200 mm univerzální	kus	1,000	783,23	783,23	CS ÚRS 2025 01
43	K	998763512	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	66,954	4,60	307,99	DLE PŮV.CN
D 766			Konstrukce truhlářské				-33 551,65	
44	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně - D6/P	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	CS ÚRS 2025 02
	W		" Nove dveřní křídlo u dveří "					
	W		" D6/P "					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
45	M	61166699	dveře jednokřídle plně 900x1970 mm Sapeli Elegant Komfort, polodrážkové, otočné HPL Dub Natura - D6/P	kus	1,000	14 692,70	14 692,70	VLASTNÍ
46	K	766660022	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně - D6/P	kus	-1,000	5 197,50	-5 197,50	DLE PŮV.CN
	W		" Původní protipožární dveře, po uvedení PD do souladu "					
	W		" s PBR se nerealizovaly "					
	W		" D6/P "					
	W		-1		-1,000			
	W		Součet		-1,000			
47	M	61165314	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 900x1970-2100mm - D6/P	kus	-1,000	43 682,63	-43 682,63	DLE PŮV.CN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" D6/P "					
	VV		-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
48	K	998766312	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	-331,374	1,25	-414,22	DLE PŮV.CN
D 776			Podlahy povlakové				7 244,69	
49	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	88,100	72,40	6 378,44	CS ÚRS 2025 01
50	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	49,500	17,50	866,25	CS ÚRS 2025 01
D 781			Dokončovací práce - obklady				5 217,80	
51	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	1,920	65,30	125,38	CS ÚRS 2025 01
	VV		" Obklad za umyvadla v m.č. 102 "					
	VV		1,6*1,2		1,920			
	VV		Součet		1,920			
52	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	1,920	510,00	979,20	CS ÚRS 2025 01
53	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	1,920	246,00	472,32	CS ÚRS 2025 01
54	K	781472216	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	1,920	821,00	1 576,32	CS ÚRS 2025 01
55	M	59761135	obklad keramický slinutý nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	2,112	504,00	1 064,45	CS ÚRS 2025 01
	VV		1,92*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		2,112			
56	K	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	1,920	103,00	197,76	CS ÚRS 2025 01
57	K	781495117	Spárování vnitřních obkladů akrylem	m	4,000	57,50	230,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		1,6*1,2*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
58	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	5,000	75,40	377,00	CS ÚRS 2025 01
59	K	998781312	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	50,224	3,89	195,37	CS ÚRS 2025 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				15 206,40	
60	K	783826888	Omyvatelný nátěr soklu v barvě bílé	m2	64,000	237,60	15 206,40	VLASTNÍ
	VV		" Na chodbách mezi prosklenými protipožárními "					
	VV		" stěnami "					
	VV		64		64,000			
	VV		Součet		64,000			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				15 622,32	
61	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	96,000	6,80	652,80	DLE PŮV.CN
	VV		" Chodby mezi prosklenými protipožárními "					
	VV		" stěnami "					
	VV		96		96,000			
	VV		Součet		96,000			
62	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	96,000	28,00	2 688,00	DLE PŮV.CN
63	K	784161003	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m	58,000	28,40	1 647,20	CS ÚRS 2025 02
64	K	784171113	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	68,000	9,74	662,32	CS ÚRS 2025 02
65	M	28323153	folie pro malířské potřeby 0,5mx100m	m2	71,400	20,00	1 428,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		68*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		71,400			
66	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3 80 m	m2	96,000	24,00	2 304,00	DLE PŮV.CN
67	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	96,000	65,00	6 240,00	DLE PŮV.CN

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 26.06.2025

kterou dle § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli

na straně jedné: **Základní umělecká škola Trutnov**
IČO: 68247117
se sídlem: Krakonošovo náměstí 73, 541 01 Trutnov
zastoupený: Mgr. Blankou Matyskovou, ředitelkou

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **INFRASTAV s.r.o.**
IČO: 275 11 677, DIČ: CZ27511677
se sídlem: Vysoká stráň 590, Poříčí, 541 03 Trutnov
zápis v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23392
zastoupený: Robertem Fraňkem, jednatelem
bankovní účet číslo: 35-8848940207/0100, Komerční banka a.s.

- dále jen zhotovitel -

I.

Předmět dodatku

- 1.1 Předmětem dodatku jsou vícepráce u díla dle Smlouvy o dílo ze dne 26.06.2025 (dále také „SoD“), které mají vliv na konečnou cenu díla uvedenou v čl. IV., bodě 4.1. SoD. Navýšení konečné ceny díla nastalo díky vícepracím uvedeným ve Změnovém listu č. 1 (dále také „ZL01“) a Změnovém listu č. 2 (dále také „ZL02“). ZL01 obsahuje vícepráce, které byly nutné pro provedení technologie výtahu a pro splnění podmínek PBŘ. ZL02 obsahuje vícepráce, které byly vyvolány investorem z důvodu zajištění lepší využitelnosti prostoru. Přílohou tohoto dodatku je Změnový list č. 1 včetně jeho přílohy a Změnový list č. 2 včetně jeho přílohy.

II.

Cena díla

- 2.1 Celková cena díla dle uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 26.06.2025 je rozdělena následovně:
- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Cena vestavby učebny: | 1.077.526,59 Kč bez DPH |
| Cena vestavby výtahu: | 2.152.566,38 Kč bez DPH |
| CELKOVÁ CENA DÍLA | 3.230.092,97 Kč bez DPH |
- 2.2 Úpravou dle odst. 1.1. tohoto dodatku došlo k připočítání částky víceprací dle Změnového listu č. 1 a Změnového listu č. 2, a tím i k úpravě konečné celkové ceny díla po započtení víceprací, a to následovně:
- | | |
|---|-------------------------|
| Cena vestavby učebny dle SoD | 1.077.526,59 Kč bez DPH |
| Vícepráce dle ZL02 | 145.134,08 Kč bez DPH |
| Konečná cena vestavby učebny dle Dodatku č. 1 | 1.222.660,67 Kč bez DPH |
| Cena vestavby výtahu dle SoD | 2.152.566,38 Kč bez DPH |
| Vícepráce dle ZL01 | 406.271,76 Kč bez DPH |
| Konečná cena vestavby výtahu dle Dodatku č. 1 | 2.558.838,14 Kč bez DPH |

Celková cena díla dle SoD:	3.230.092,97 Kč bez DPH
Vícepráce dle ZL01 a ZL02	551.405,84 Kč bez DPH
Celková konečná cena díla dle Dodatku č. 1	3.781.498,81 Kč bez DPH

K Celkové ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, nevyplyvá-li z právního předpisu pozdější termín účinnosti.
- 3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
- příloha č. 1 – Změnový list č. 1 včetně přílohy
 - příloha č. 2 – Změnový list č. 2 včetně přílohy

V Trutnově

15.12.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Blanka Matysková, ředitelka

.....
Robert Franěk, jednatel

ZÁKLADA ŠKOLA
 Rakonošovo náměstí 73
Trutnov 541 01
tel: 499 813 845
IČO: 682 47 117

INFRASTAV s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

IČ: 275 11 677 tel.: +420 604 343 286
Vysoká Stráň 590 infrastav@centrum.cz
541 03 Trutnov, Poříčí www.infrastav.cz