

ZBV02**ROZDÍLOVÝ ROZPOČET - rekapitulace****Město Šternberk**

Horní náměstí 78/16

785 01 Šternberk

IČO: 00299529

DIČ: CZ00299529

ROCKNET, s.r.o.

Červený Hrádek 10

431 11 Jirkov

IČO: 27357694

DIČ: CZ27357694

Číslo dotačního projektu: CZ.06.06.01/00/22_035/0002519

Číslo smlouvy objednatele: 76/25/S/OIVZ

Číslo akce zhotovitele: 25/008

Stavba: "Cyklostezka Šternberk – Dolní Žleb: Sanace svahu"

Celková cena bez DPH:						
Objekt	Popis	CENA DLE DODATKU Č.1	Vícepráce	Méněpráce	Rozdíl	CENA DLE ZBV02
001	Dopravně inženýrské opatření pro sanaci skalního masívu (SO 201.1)	405 760,00	0,00	0,00	0,00	405 760,00
002	Dopravně inženýrské opatření pro opěrnou ŽB zeď na mikropilotách (SO 201.2)	286 060,00	25 488,00	-20 700,00	4 788,00	290 848,00
201.1	Sanace sklaního zářezu v řešeném úseku	12 651 524,35	139 882,94	-22 680,00	117 202,94	12 768 727,29
999	Vedlejší rozpočtové náklady	178 000,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	165 000,00

ZBV02 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Stavba: **Cyklostezka Šternberk – Dolní Žleb: Sanace svahu**

Objekt č.: **SO001 - Dopravně inženýrské opatření pro sanaci skalního masívu (SO 201.1)**

Akce: **25/008**

Objednatel: **Město Šternberk**

Zhotovitel: **Rocknet s.r.o.**

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Název položky
1	2	3	4
0			Všeobecné konstrukce a práce
1	2024 OTSKP	02720-1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
			Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření po dobu stavby dle TP66 (dle schváleného plánu ZOV . a vyjádření Policie ČR). Součástí položky je vyřízení stanovení DZ včetně veškerého projednání. 1=1.000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
2	2024 OTSKP	02720-2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
			Dopravně inženýrská opatření po dobu stavby dle TP66 (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření Policie ČR). Součástí položky je souhrnné dopravní opatření na místě stavby dopravní značení upozorňující na probíhající stavební práce, nájem DZ, montáž, údržba, demontáž po celou dobu výstavby - cca 2 měsíce
3	2024 OTSKP	02720	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
			Dodání a osazení informační tabule o stavbě o velikosti 1,0 x 1,0 m Na žádost objednatele se nerealizuje položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti
9			Ostatní konstrukce a práce
4	2024 OTSKP	916812	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM
			Délka oplocení 240 m 240=240.000 [A] Délka oplocení = 208,000 M položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
5	2024 OTSKP	916813	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ
			Délka oplocení 240 m 240=240.000 [A] Délka oplocení = 208,000 M

			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
6	2024 OTSKP	916819	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ
			Délka oplocení 240 m Předpokládaná doba výstavby 60 dní 60*240=14 400.000 [A] ZBV01 Délka oplocení = 44m * 60 = 2640,000 MDEN položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dní použití.
7	2024 OTSKP	911DA2	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)
			Délka svodidel 220 m Výkaz svodidel CELKEM 55ks x 4m 220=220.000 [A] ZBV01 Délka svodidel = 208,000 M položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - jeho montáž a osazení na určeném místě - nutnou opravu poškozených částí - případnou náhradu zničených částí nezahrnuje podkladní vrstvu
8	2024 OTSKP	911DA3	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
			Délka svodidel 220 m Výkaz svodidel CELKEM 55ks x 4m 220=220.000 [A] ZBV01 Délka svodidel = 208,000 M položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo
9	2024 OTSKP	911DA9	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M - NÁJEM
			Délka svodidel 220 Předpokládaná doba výstavby 60 dní 60*220=13 200.000 [A] ZBV01 208 m * 60 = 12480,000 MDEN položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití
			Vícepráce
			Méněpráce
			C e l k e m

ZBV02 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Šternberk – Dolní Žleb: Sanace svahu

Objekt č.: SO002 - Dopravně inženýrské opatření pro opěrnou ŽB zeď na mikropilotách (SO 201.2)

Akce: 25/008

Objednatel: Město Šternberk

Zhotovitel: Rocknet s.r.o.

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Název položky
1	2	3	4
0			Všeobecné konstrukce a práce
1	2024_OTSKP	02720-1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
ZBV01			Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření po dobu stavby dle TP66 (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření Policie ČR). Součástí položky je vyřízení stanovení DZ včetně veškerého projednání s Policií ČR. 1=1.000 [A] Projednáno již pro SO001, DIO nebude nutné projednávat i pro tento objekt zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
2	2024_OTSKP	2720-2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
ZBV01			Prodloužení termínu o cca 2 týdny Dopravně inženýrská opatření po dobu stavby dle TP66 (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření Policie ČR). Součástí položky je souhrnné dopravní opatření na místě stavby -dopravní značení upozorňující na probíhající stavební práce, nájem DZ, montáž, údržba, demontáž po celou dobu výstavby - cca 2 měsíce
3	2024_OTSKP	2991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
ZBV01			Dodání a osazení informační tabule o stavbě o velikosti 1,0 x 1,0 m Na žádost objednatele se nerealizuje položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti
9			Ostatní konstrukce a práce
4	2024_OTSKP	916812	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM
ZBV01			Délka oplocení 200 m 200=200.000 [A] Délka oplocení = 208,000 M položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
5	2024_OTSKP	916813	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ
ZBV01			Délka oplocení 200 m 200=200.000 [A] Délka oplocení = 208,000 M Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
6	2024_OTSKP	916819	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ

			Délka oplocení 200 m Předpokládaná doba výstavby 60 dní 60*200=12 000,000 [A] ZBV01Délka oplocení = 44m * 60 = 2.640,000 MDEN ZBV02Doměrky = 44m * 63 = 2.772,000 MDEN položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dní použití.
7	2024_OTSKP	911DA2	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)
		ZBV01	Délka svodidel 180 m Výkaz svodidel CELKEM 45ks x 4m 180=180.000 [A] Délka svodidel = 208,000 M položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - jeho montáž a osazení na určeném místě - nutnou opravu poškozených částí - případnou náhradu zničených částí nezahrnuje podkladní vrstvu
8	2024_OTSKP	911DA3	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
		ZBV01	Délka svodidel 180 m Výkaz svodidel CELKEM 45ks x 4m 180=180.000 [A] Délka svodidel = 208,000 M položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo
9	2020_OTSKP	911DA9	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M - NÁJEM
		ZBV01	Délka svodidel 180 Předpokládaná doba výstavby 60 dní 60*180=10 800,000 [A] 208 m * 60 = 12.480,000 MDEN položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití
		ZBV02	Doměrky = 208 m * 72 = 14.976,000 MDEN
			Vícepráce
			Méněpráce
			C e l k e m

ZBV02 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Stavba: **Cyklostezka Šternberk – Dolní Žleb: Sanace svahu**

Objekt č.: **SO201.1 - Sanace sklaniho zářezu v řešeném úseku**

Akce: **25/008**

Objednatel: **Město Šternberk**

Zhotovitel: **Rocknet s.r.o.**

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Název položky
1	2	3	4
0			Všeobecné konstrukce a práce
1	2024 OTSKP	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU
			KAMENIVO, KÁMEN, PŘÍPADNĚ ZEMINA 550 m3+250 m3 = 800 m3 * 2,1T = 1680 T Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x
1			Zemní práce
2	2024 OTSKP	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM
ZBV01			UVAŽUJE SE CCA 1/2 - 1/3 PLOCHY SKALNÍHO ZÁŘEZU. 2750/2 = 1375 m2 2085 / 2 =1042,5 > 1042,50 + 1375,00 = 2417,5,000 M2 Položka zahrnuje: - odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm - dopravu dřevin na předepsanou vzdálenost - spálení na hromadách nebo štěpkování Položka nezahrnuje: - x
3	2024 OTSKP	126838	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM
ZBV01			OČIŠTĚNÍ SKALNÍCH PLOCH RUČNÍMI NÁSTROJI (MOTYKAMI, PÁČIDLY) HOROLEZECKOU TECHNIKOU, V TL. CCA DO 0,20 m, ODVOZ NA SKLÁDKU DO CCA 20 KM,V PLOŠE CCA 2750 m2 2750*0,2 = 550,000 2085*0,2 = 417 > 417 + 550 = 967,000 M3

Položka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Položka nezahrnuje:

- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.01

4	2024 OTSKP	126938	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM
			LOKÁLNÍ STRHNUTÍ NESTABILNÍCH ČÁSTÍ A BLOKŮ, DOTEŽENÍ ZÁŘEZU PRO ŽB ZED JEDNÁ SE O HLUBŠÍ ZÁSAH DO ZÁŘEZU, PŘEDPOKLÁDANÝ OBJEM ODTĚŽENÉ HORNINY 250 m3, ODVOZ NA SKLÁDKU DO CCA 20 KM 2750*0,20=550.000 [A]
		ZBV01	3434,25 tun / 2,1 koef. = 1635,357 m3 - 967 m3 očista = 668,357 m3 těžba
		ZBV02	Doměrky = 32,000 tun z těžby ponecháno u paty svahu = 668,357 + 32 = 700,357 - 8 (odvo 692,357 M3
			Položka zahrnuje:
			- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
			- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
			- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
			- příplatek za lepivost
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení pol. 1151,2)
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
			- vytahování a nošení výkopku
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
			- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
			- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
			- třídění výkopku
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
			Položka nezahrnuje:
			- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.01

2	Základy
---	---------

7 978 085,00	52 263,00	8 030 348,00
--------------	-----------	--------------

5	2024 OTSKP	286335	KOTVY SAMOZÁVRTNÉ V PODZEMÍ DL DO 5M ÚNOS PŘES 200KN, HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM SANACE SKALNÍHO ZÁŘEZU - PLOŠNÉ KOTVENÍ HORNINOVÝMI KOTVAMI, TYČ INJEKČNÍ ZAVRTÁVACÍ KOTVENÍ R 32 N D 32/18,5MM, PRŮMĚRNÁ DĚLKA KOTVY 4,0 M, KOTVENÍ V RASTRU 2,0x2,0m. PLOCHA SANOVANÉHO ZÁŘEZU CCA 2750 m2. POČET KOTEV 2750/4 = 688 KS KOTEV + 10% REZERVA NA PŘÍPADNÉ DOKOTVENÍ VOLNÝCH BLOKŮ SKÁLY. CELKOVÝ POČET KOTEV: 688x1,1 = 757 KS ZBV01 2085+2750 -140=4695*1,1=5164,5 / 4 = 1291,125 KS [A] zaokrouhlo na celé kusy nahoru 140*1,1=154/6= 25,666 KS [B], zaokrouhlo na celé kusy nahoru CELKEM A+B = 1292+27 = 1319,000 KS [C] Navýšení dle morfologie o 5% = 1319 * 1,05 = 1385,000 KS [D] zaokrouhlo na celé kusy nahoru ZBV02 Doměrky = 1385 + 18 = 1403,000 KS Položka zahrnuje: - kompletní dodávku kotvy délky od 3,01 do 4,0m a únosnosti do 150kN včetně příslušenství (podložky, matice, vrtací korunky a pod.), podle požadavků a popisu uvedených v dokumentaci pro zadání stavby; - součástí je kompletní osazení kotvy v podzemí, které zahrnuje všechny operace podle technologického předpisu výrobce nutné pro řádné osazení a aktivaci včetně všech pomocných mechanismů, přípravků a hmot; - součástí ceny je také vrtání včetně potřebné mechanizace; - průkazné a kontrolní zkoušky kotev; - druh, délku, rozmístění a rozsah zkoušek určuje zadávací dokumentace Položka nezahrnuje: - x
6	2024 OTSKP	289941	ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM SANACE, PLOŠNÉ OPLÁŠTĚNÍ SKALNÍHO ZÁŘEZU PLOŠNÉ KOTVENÝMI ZÁCHYTNÝMI A OCHRANNÝMI SÍTĚMI. PŘEDPOKLÁDÁ SE POUŽITÍ PLETIVA - PLETIVO DVOJZÁKRUTOVÉ HZn, 50X2M, OKO 6X8 CM, DRÁT 2,7 MM, VČETNĚ MONTÁŽE VE SKALNÍ STĚNĚ BI - SYSTÉM. PŘÍPADNĚ JINÝ VHODNÝ VÝROBEK PŘEDPOKLÁDANÁ PLOCHA 2750 m2 + 10% NA PŘESAHY: 2750*1,10 = 3025 [A] ZBV01 (2085+2750) - (223,9*0,3) = 4767,83+ 5% morfologie = 4767,83 * 1,05 = 5006,22 *1,1 přesahy = 5507,000 M2, zaokrouhlo na celé m2 nahoru ZBV02 Doměrky = 4930 * 1,1 (10% přesahy) = 5423,000 M2 Položka zahrnuje: - dodávku předepsaných sítí - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případné zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava
7	2024 OTSKP	289973	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ SANACE, PLOŠNÉ OPLÁŠTĚNÍ SKALNÍHO ZÁŘEZU PROTIEROZNÍ GEOROHOŽÍ (NAPŘ. TYPU TRINTER), MIN. PEVNOST 10 kN/m PŘEDPOKLÁDANÁ PLOCHA 2750 m2 + 10% NA PŘESAHY: 2750*1,10 = 3025 [A] ZBV01 (2085+2750) - (223,9*0,3) = 4767,83+ 5% morfologie = 4767,83 * 1,05 = 5006,22 *1,1 přesahy = 5507,000 M2, zaokrouhlo na celé m2 nahoru ZBV02 Doměrky = 5008 * 1,1 (10% přesahy) = 5508,800 M2

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geosítě nebi georohože
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- přesahy se nezapočítávají do výměry

7	Přidružená stavební výroba	0,00	0,00	0,00
---	----------------------------	------	------	------

8	2024_OTSKP	76795.R	OPLOCENÍ Z OCEL PROFILŮ
			Lehká ochranná dynamická bariéra, ochranný plot, energetická třída mmin. 250 kJ. Délka konstrukce cca 230 m, výška konstrukce min. 2,0 m. Plocha konstrukce 230*2 = 460 m2
			Lehká ochranná dynamická bariéra, energetická třída 250 kJ. Jedná se o typový výrobek dodaný na stavbu, kompletní dodávka, včetně kotvení sloupků, kotevních a napínacích lan a pletiva
99			Nové položky
100	2025_OTSKP	261116	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TR I D DO 80MM
			ZBV01 Sloupky = (23+32+25+26+14)=120 * 1,2m = 144,000 M [A] Kotvení vodorovných lan plotu = 10 * 1,95m = 19,500 M [B] Celkem A+B= 163,500 M [C]
			ZBV02 Doměrky Délka plotu = 46 + 60 + 50 + 58 + 26 = 240,000 M Sloupky = (24+31+26+30+14)=125 * 1,2m = 150,000 M [A] Kotvení vodorovných lan plotu = 10 * 1,95m = 19,500 M [B] Celkem A+B= 169,500 M [C]
101	2025_OTSKP	286313	KOTVY SAMOZAVRTNÉ V PODZEMI DL DO 3M UNOS DO 150KN
			ZBV01 Délka plotu = 44 + 62,5 + 48 + 50 + 25 = 229,500 M Sloupky délky 3m = 120,000 KS [A] Ukončení lana plotu, kotva délky 2m = 10,000 KS [B] Celkem A+B = 130,000 KS [C]
			ZBV02 Doměrky Délka plotu = 46 + 60 + 50 + 58 + 26 = 240,000 M Sloupky délky 3m = 125,000 KS [A] Ukončení lana plotu, kotva délky 2m = 10,000 KS [B] Celkem A+B = 135,000 KS [C]
102	2025_OTSKP	767912	OPLOCENÍ Z DRATĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO VYSOKOPEVNOSTNÍHO
			ZBV01 Délka plotu: 229,500 M [A] Výplně mezi ploty: 4 * 1m =4,000 M [B] CELKEM (A+B)* 2m výška =233,5 * 2 = 467 * 1,1 spoje a ohyby = 513,700 M2 [C]
			ZBV02 Doměrky Délka plotu: 240,000 M [A] Výplně mezi ploty: 4 * 1m =4,000 M [B] CELKEM (A+B)* 2m výška =244 * 2 = 488 * 1,1 spoje a ohyby = 536,800 M2 [C]
103	2025_OTSKP	75H62X	ZAVĚSNÉ OCELOVÉ LANO - MONTÁŽ
			ZBV01 Délka plotu 229,500 M 229,5 * 3 linie = 688,5 * 1,1 spoje a ohyby =757,350 M
			ZBV02 Doměrky Délka plotu 240,000 M 240 * 3 linie = 720 * 1,1 spoje a ohyby =792,000 M
104	2025_OTSKP	75H621	ZAVĚSNÉ OCELOVÉ LANO
			ZBV01 Délka plotu 229,500 m 229,5 * 3 linie = 688,5 * 1,1 spoje a ohyby =757,350 M
			ZBV02 Doměrky Délka plotu 240,000 M 240 * 3 linie = 720 * 1,1 spoje a ohyby =792,000 M
			Vícepráce
			Méněpráce

C e l k e m	12 651 524,35	117 202,94	12 768 727,30
-------------	---------------	------------	---------------

ZBV02 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Šternberk – Dolní Žleb: Sanace svahu

Objekt č.: SO999 - Vedlejší rozpočtové náklady

Akce: 25/008

Objednatel: Město Šternberk

Zhotovitel: Rocknet s.r.o.

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Název položky
1	2	3	4
0			Všeobecné konstrukce a práce
1	2024_OTSKP	02610	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
			<i>Veškeré průkazní a kontrolní zkoušky dle kapitol TKP a dle vypracovaného a odsouhlaseného KZP a odsouhlasených technologických předpisů (TePř).</i>
2	2024_OTSKP	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
			<i>Zaměření po dobu výstavby, vytyčení po dobu výstavby, vytyčení obvodu staveniště, geodetické zaměření skutečného stavu na podkladu katastrální mapy.</i>
3	2024_OTSKP	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
			<i>DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ, VČETNĚ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY, ROZSAH DLE SOD. V ROZSAHU PRO CELOU STAVBU.</i>
4	2024_OTSKP	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
			<i>Dokumentace realizační - detaily v potřebném rozsahu</i>
5	2024_OTSKP	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY
			<i>BOZP, HAVARIJNÍ PLÁN, TECH. POSTUP PROVÁDĚNÍ.</i>
6	2024_OTSKP	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ
7			OSTATNÍ VÝŠE NEUVEDENÉ NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ Z NÁVRHU SMLOUVY O DÍLO
			Vícepráce
			Méněpráce
			Celkem