

# DODATEK č.1

SML/2025/1362/OSIO/1

ke smlouvě o dílo č. SML/2025/1362/OSIO uzavřené dne 25.8.2025 uzavřený dle  
usnesení Rady městské části Praha 4 č. 28R- 938/2025 ze dne 17.12.2025

## Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **městská část Praha 4**  
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
- zastoupený: Janem Hušbauerem – místostarostou MČ Praha 4  
na základě zmocnění Radou MČ Praha 4 dle usnesení  
č. 28R-938/2025 ze dne 17.12.2025

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
Ing. Jakub Dvořák, vedoucí OSIO Úřadu MČ Praha 4  
Ing. Iveta Myšková, vedoucí oddělení oprav, OSIO

IČO: 00063584  
DIČ: CZ 00063584

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
(dále jen „objednatel“)



- 2. Zhotovitel:** **IZOLACE Praha s.r.o**  
Zapsaný: v OR sp.zn.C395900 vedená Městským soudem v Praze  
zastoupený: Ondřejem Adamem, jednatelem  
se sídlem: Lipenecká 5, 156 00 Praha 5 - Zbraslav ,  
IČO: 21029873  
DIČ: CZ21029873  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu zveřejněné správcem daně  
(dále jen „zhotovitel“)



## I.

### Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla, ceny a termínu zhotovení díla ve smlouvě o dílo č. SML/2025/1362/OSIO uzavřené dne 25.8.2025 na zhotovení veřejné zakázky pod názvem: „**BD Za Zelenou liškou 953/1a, Praha 4 – oprava teras**“.

Na základě zjištěných skutečností při realizaci díla si stavba vyžádá změnu v provedení víceprací a zároveň některé stavební práce nebudou provedeny.

Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo.

## II. Změna ceny díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl. I. tohoto dodatku č. 1 se celková cena díla zvyšuje o částku ve výši 329.944,82 Kč bez DPH, což je 369.538,20 Kč vč. 12% DPH. Původní celková cena díla 2.095.104,88 Kč bez DPH se tedy zvyšuje a činí:

2.425.049,70 Kč bez DPH  
291.005,96 Kč DPH 12%  
2.716.055,66 Kč vč. DPH.

## III. Doba zhotovení díla

Z důvodů rozšíření předmětu díla se prodlužuje lhůta pro dokončení a sice o 14 dnů.

## IV. Závěrečná ujednání


4.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2025/1362/OSIO ze dne 25.8.2025 zůstávají nezměněna.

4.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.


4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

4.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č.1: Cenová nabídka

V Praze dne 18-12-2025  
  
Jan Hušbauer  
6

místostarosta MČ Praha 4

V Praze dne 17.12.2025  
  
Ondřej Adam

jednatel, IZOLACE Praha s.r.o.

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **BD Za Zelenou liškou 953/1a - oprava teras**

Pořadové číslo změnového listu:

1

Změna:

<b>X</b>
<b>X</b>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objektu:	Název: <b>Rekapitulace</b>	
<p><b>Popis změny:</b> Změna se týká skladby souvrství teras, povrchových úprav zábradelní zdi a říms a zámečnických prvků dle upraveného rozpočtu stavby.</p> <p><b>Zdůvodnění změny:</b> Předmětem změnového listu jsou činnosti, které byly upraveny na základě zjištění skutečného stavu konstrukce. Původně navržené souvrství bylo upraveno o novou skladbu s použitím vhodnějších materiálů pro dané klimatické podmínky při provádění prací. Dílo bylo rozšířeno o provedení povrchové úpravy a vyrovnaní zábradelních zdí a říms. V rámci stavby byl změněn systém zábradelí a jeho kotvení. Nové provedení bylo navrženo z důvodů nepředvídatelného stavu zábradelní zdi a jeho bezpečného kotvení. Při provádění prací byl zmenšen rozsah úprav povrchů vnějších stěn a odečteny položky, které byly nahrazeny v rámci změny skladby.</p>			
Část objektu pro:			
Městská část Praha 4			
Stavba: <b>BD Za Zelenou liškou 953/1a oprava teras</b>	Číslo stavby:	SO	Změnový list č: <b>1</b>
<b>Dopady:</b>	do projektové dokumentace:	zapracováno	
	do časového plánu:	ano	
	do ceny:	zvýšení o:	<b>823 257,61 KČ</b>
		snížení o:	<b>493 312,79 KČ</b>
		<b>Rozdíl :</b>	<b>329 944,82 KČ</b>
Navrhovatel změny - firma, jméno:	Podpis: 		
Vyjádření AD objednatele	Podpis: 		
Vyjádření objednatele:	Podpis: 		
Vyjádření projektanta:	Podpis: 		
Závěrečné stanovisko:			

V Praze dne:



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 071  
Stavba: Za zelenou liškou

KSO:  
Místo: Za Zelenou liškou 953/1a

CC-CZ:  
Datum: 9. 12. 2025

Zadavatel:  
MČ Praha 4 - OSIO

IČ: 00063584  
DIČ: CZ00063584

Zhotovitel:  
IZOLACE Praha s.r.o.

IČ: 21029873  
DIČ: CZ21029873

Projektant:  
Krepidoma s.r.o.

IČ: 29132584  
DIČ: CZ29132584

Zpracovatel:  


IČ: 87522853  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 329 944,82

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základ. přenesení 21,00%		329 944,82	0,00
DPH sníž. přenesení 12,00%		0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 329 944,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 071

**Stavba:** Za zelenou liškou

Místo: Za Zelenou liškou 953/1a

Zadavatel: MČ Praha 4 - OSIO

Zhotovitel: IZOLACE Praha s.r.o.

Datum: 9. 12. 2025

Projektant: Krepidoma s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>329 944,82</b>	<b>329 944,82</b>
2025-03	Oprava teras - Za Zelenou liškou 953/1a - méně práce	-493 312,79	-493 312,79
2025-11	Oprava teras - Za Zelenou liškou 953/1a - více práce	823 257,61	823 257,61

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Za zelenou liškou

Objekt:

2025-03 - Oprava teras - Za Zelenou liškou 953/1a - méně práce

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2025

Zadavatel:

MČ Praha 4 - OSIO

IČ:

00063584

DIČ:

CZ00063584

Zhotovitel:

IZOLACE Praha s.r.o.

IČ:

21029873

DIČ:

CZ21029873

Projektant:

Krepidoma s.r.o.

IČ:

29132584

DIČ:

CZ29132584

Zpracovatel:



IČ:

87522853

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-493 312,79</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH zákl. přenesená	-493 312,79	21,00%	0,00	
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>-493 312,79</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Za zelenou liškou

Objekt:

**2025-03 - Oprava teras - Za Zelenou liškou 953/1a - méně práce**

Místo:

Praha

Datum:

9. 12. 2025

Zadavatel:

MČ Praha 4 - OSIO

Projektant:

Krepidoma s.r.o.

Zhotovitel:

IZOLACE Praha s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**-493 312,79**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Za zelenou liškou

Objekt: 2025-03 - Oprava teras - Za Zelenou liškou 953/1a - méně práce

Místo: Praha  
Zadavatel: MČ Praha 4 - OSIO  
Zhotovitel: IZOLACE Praha s.r.o.

Datum: 9. 12. 2025  
Projektant: Krepidoma s.r.o.  
Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-493 312,79**

45	M	28329016-R	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) tl 2,0mm	m2	80,769	-460,00	-37 153,74
	VV		69,3*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"		80,769		
	VV		Součet		80,769		
42	M	28376417-R	deska XPS hrana rovná, hladký povrch 300kPA $\lambda=0,035$ , spádová tl 20-50mm	m2	76,230	-1 300,00	-99 099,00
	VV		69,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		76,230		
	VV		Součet		76,230		
43	M	28376526-R	deska izolační PIR $\lambda=0,022$ tl 80mm	m2	76,230	-490,00	-37 352,70
	VV		69,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		76,230		
	VV		Součet		76,230		
52	K	764011624	Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 230 mm - pol. K/10 a K/11	m	51,800	-535,00	-27 713,00
	VV		22*2,0 "K/10"		44,000		
	VV		13*0,6 "K/11"		7,800		
	VV		Součet		51,800		
51	K	764218626	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 500 mm - pol. K/07	m	49,100	-1 190,00	-58 429,00
77	K	767995112	Dodávka a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí - podpurný profil krajních dlaždic, profil z žárového pozink. oceli, vč. kotevního materiálu - dle popisu pol. Z/05	ks	25,000	-1 330,00	-33 250,00
2	K	978019391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrábáním spar a s očištěním zdíva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 % - pol. B03	m2	89,553	-177,00	-15 850,88
25	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	13,420	-1 320,00	-17 714,40
26	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	13,420	-336,00	-4 509,12
27	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	254,870	-14,60	-3 721,10
28	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	13,000	-2 350,00	-30 550,00
29	K	997013847	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	0,260	-14 600,00	-3 796,00
31	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	89,553	-68,00	-6 089,60
34	K	622131152	Sanační postřik vnějších ploch nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	m2	89,553	-83,00	-7 432,90
32	K	622325121	Omítka sanační vnějších ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně stěn	m2	89,553	-535,00	-47 910,86
33	K	622328231	Sanační štuk vnějších ploch tloušťky do 3 mm stěn	m2	89,553	-245,00	-21 940,49
76	K	767995112 - Z/02,04	Dodávka a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí - zábradlí terasy, kce z žárově pozink. oceli, vč. kotevního materiálu - dle popisu pol. Z/02 a Z/04	ks	34,000	-1 200,00	-40 800,00
	VV		18+16		34,000		
	VV		Součet		34,000		



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Za zelenou liškou

Objekt:

2025-11 - Oprava teras - Za Zelenou liškou 953/1a - více práce

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2025

Zadavatel:

MČ Praha 4 - OSIO

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584

Zhotovitel:

IZOLACE Praha s.r.o.

IČ: 21029873

DIČ: CZ21029873

Projektant:

Krepidoma s.r.o.

IČ: 29132584

DIČ: CZ29132584

Zpracovatel:



IČ: 87522853

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>823 257,61</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	823 257,61	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>823 257,61</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Za zelenou liškou

Objekt:

**2025-11 - Oprava teras - Za Zelenou liškou 953/1a - více práce**

Místo:

Praha

Datum:

9. 12. 2025

Zadavatel:

MČ Praha 4 - OSIO

Projektant:

Krepidoma s.r.o.

Zhotovitel:

IZOLACE Praha s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**823 257,61**

### HSV - Práce a dodávky HSV

287 047,90

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

172 227,61

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

98 790,88

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

14 991,90

998 - Přesun hmot

1 037,51

### PSV - Práce a dodávky PSV

536 209,71

712 - Povlakové krytiny

131 130,02

713 - Izolace tepelné

126 866,83

762 - Konstrukce tesařské

69 475,32

765 - Krytina skládaná

4 303,48

767 - Konstrukce zámečnické

204 434,06

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Za zelenou liškou

Objekt:

2025-11 - Oprava teras - Za Zelenou liškou 953/1a - více práce

Místo: Praha

Datum: 9. 12. 2025

Zadavatel: MČ Praha 4 - OSIO

Projektant: Krepidoma s.r.o.

Zhotovitel: IZOLACE Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

823 257,61

D	HSV		Práce a dodávky HSV				287 047,90
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				172 227,61
17	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl do 40 mm	m2	17,600	825,00	14 520,00
18	M	28375931	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 30mm	m2	22,880	58,40	1 336,19
	VV		17,6*1,3 "Přepočtené koeficientem množství		22,880		
	VV		Součet		22,880		
15	K	621211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	37,000	1 060,00	39 220,00
16	M	28376418	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 60mm	m2	48,100	246,00	11 832,60
	VV		37*1,3 "Přepočtené koeficientem množství		48,100		
	VV		Součet		48,100		
51	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	63,600	62,40	3 968,64
54	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	43,600	168,00	7 324,80
55	K	622135095	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn tmelem za každý další 1 mm tloušťky	m2	43,600	49,70	2 166,92
26	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	57,000	286,00	16 302,00
25	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	187,000	58,40	10 920,80
32	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	90,000	65,70	5 913,00
22	M	63127464	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	187,000	22,20	4 151,40
23	M	1640102590	Hmota lepicí a stěrková webertmel 700 25 kg	kg	375,000	11,00	4 125,00
30	K	622521022	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	102,096	461,00	47 066,26
29	K	R-002	Zednické začištění po konstrukci	kpl	1,000	3 380,00	3 380,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				98 790,88
39	K	941221212	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému do 300 kg/m2 š 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	23 320,000	2,18	50 837,60
40	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	23 320,000	0,37	8 628,40
41	K	944711211	Příplatek k záchytné stříšce š přes do 1,5 m za každý den použití	m	1 166,000	1,98	2 308,68
14	K	965041341	Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,920	2 380,00	4 569,60
56	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,240	3 260,00	13 822,40
57	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	53,000	201,00	10 653,00
58	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	4,240	1 880,00	7 971,20
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				14 991,90
25	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	3,500	1 320,00	4 620,00
26	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,500	336,00	1 176,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	66,500	14,60	970,90
28	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,500	2 350,00	8 225,00
	D	998	Přesun hmot				1 037,51
42	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	2,166	479,00	1 037,51
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				536 209,71
	D	712	Povlakové krytiny				131 130,02
2	M	28342411	<i>folie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES roundem určená k lepení tl 1,5mm</i>	m2	80,769	349,00	28 188,38
	VV		69,3*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		80,769		
	VV		Součet		80,769		
7	K	712363384-R	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro profily atypické výroby o větší rš do 500mm	m	49,100	1 650,00	81 015,00
8	K	712363385	Příplatek za zvýšenou pracnost při vytvoření ohybu atypické výroby profilu	m	49,100	29,20	1 433,72
36	K	783823133	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový, se zvýšenou paropropustností	m2	105,000	65,00	6 825,00
37	K	783827123	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový, se zvýšenou paropropustností	m2	105,000	105,00	11 025,00
43	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 398,371	1,89	2 642,92
	D	713	Izolace tepelné				126 866,83
3	M	28375993-R	<i>deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 30-50mm</i>	m2	76,230	760,00	57 934,80
4	M	28376421	<i>deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 80mm</i>	m2	76,230	310,00	23 631,30
6	K	713111127	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	61,000	250,00	15 250,00
5	M	28376415	<i>deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 30mm</i>	m2	61,000	116,00	7 076,00
53	M	28376415	<i>deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 30mm</i>	m2	20,670	116,00	2 397,72
52	K	713131621	Montáž izolace tepelné ostatních konstrukcí lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	15,900	269,00	4 277,10
44	K	713141138	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	69,270	207,00	14 338,89
45	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 249,058	1,57	1 961,02
	D	762	Konstrukce tesařské				69 475,32
12	K	762361311	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 18 mm	m	49,100	848,00	41 636,80
38	K	762361311-R	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 18 mm	m	53,000	481,00	25 493,00
46	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	737,585	3,18	2 345,52
	D	765	Krytina skládaná				4 303,48
47	K	765192011	Provizorní zakrytí střechy ochrannou plachtou	m2	40,000	58,70	2 348,00
48	M	28329204	<i>plachta krycí PVC olemovaná s oky 180g/m2</i>	m2	44,000	41,30	1 817,20
	VV		40*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		44,000		
	VV		Součet		44,000		
49	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	%	41,652	3,32	138,28
	D	767	Konstrukce zámečnické				204 434,06
50	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 024,300	0,99	2 004,06
35	K	R-003	Úpravy lešení kvůli zateplení	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
34	K	R-004	Montáž vč.dodávky atypických zámečnických konstrukcí, žárově zinkovaných jechl 40x40, výška 40cm - 14,46 kg/m dle výrobního výkresu	m	51,800	3 850,00	199 430,00