

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: RO Dražůvka, Břevenec - splaveniny
Objelpríčný objekt č. 752041 Dražůvka-rakovec-retenční objekt

Vodní tok (IDVT): Dražůvka, IDVT 10200370
ČHP: 4-10-03-0350
Místo (k.ú., ORP): Břevenec, Uničov

Objednatel: Lesy České republiky s.p., ST- oblast povodí Mor
Zpracoval: Kro-Bro s.r.o., [REDACTED]
Datum: 2.12.2025

| Č | KCN | Kod položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotkova | Cena celkem |
|---|-----|-------------|--|--------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 321 | 129353201 | Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna přes 5 m hl do 5 m v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 strojně | m3 | 600 000 | 400,00 | 240 000,00 |
| 2 | 001 | 162251122 | Vodorovně přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 600 000 | 80,00 | 48 000,00 |
| 3 | 001 | 162651132 | Vodorovně přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 500 000 | 140,00 | 70 000,00 |
| | | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | |
| 4 | 321 | R7 | Doprava přesun strojů na místo určení | hod | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 9 | VRN | | | | |
| 5 | 231 | R_01 | Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhuštění v rovině a ve svahu do 1:5 | m3 | 100 000 | 100,00 | 10 000,00 |
| 6 | 946 | R_05va | Zabezpečení pracoviště při provádění prací | soubor | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 7 | 003 | R_01 | Režijní náklady na uvedení pozemku do původního stavu (úklid pozemku, srovnání vzniklých rýh, popř. rotátorování, smykování, vysev zem. plodiny nebo založení nového trávníku v místě poškození. | soubor | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 8 | 000 | R_02 | Dozor jiné osoby, zajištění Biologického dozoru | soubor | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 9 | 000 | R_03 | Slovení rybi osádky | soubor | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |

Akce: RO Dražůvka, Břevenec

CELKEM (Kč bez DPH)

399 000,00