

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 65417137

Stavba: ATÚ Nezvěstice - sanace sklepních prostor

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 8. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

| | sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|---------------------|------------|-------------|-----------|
| DPH zákl. přenesená | 21,00% | 0,00 | 0,00 |
| sníž. přenesená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH

v

CZK

0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 65417137

Stavba: ATÚ Nezvěstice - sanace sklepních prostor

Místo: Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|---|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem | | 0,00 | 0,00 | |
| 654171 37 | ATU Nezvěstice - sanace sklepních prostor | 0,00 | 0,00 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ATÚ Nezvěstice - sanace sklepních prostor

Objekt:

65417137 - ATU Nezvěstice - sanace sklepních prostor

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 8. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

| | | | |
|---------------------|--|--|-------------|
| Cena bez DPH | | | 0,00 |
|---------------------|--|--|-------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---------------------|-------------|------------|-----------|
| DPH zákl. přenesená | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| sníž. přenesená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

| | | |
|-------------------|--------------|-------------|
| Cena s DPH | v CZK | 0,00 |
|-------------------|--------------|-------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ATÚ Nezvěstice - sanace sklepních prostor

Objekt:

65417137 - ATU Nezvěstice - sanace sklepních prostor

Místo:

Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

2 - Zakládání

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ATÚ Nezvěstice - sanace sklepních prostor

Objekt:

65417137 - ATU Nezvěstice - sanace sklepních prostor

Místo:

Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV **0,00**

D 2 Zakládání **0,00**

| | | | | | | | | |
|---|----|-----------|---|----|--------|--|------|----------------|
| 1 | K | 212532111 | Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného | m3 | 3,360 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 02 |
| 2 | K | 212755214 | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm | m | 76,500 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 02 |
| | VV | | "šatna"15,90+10,40 | | 26,300 | | | |
| | VV | | "kotelna"4,20+3,10+4,20 | | 11,500 | | | |
| | VV | | "kanalizace+voda"2,80+2,70 | | 5,500 | | | |
| | VV | | "ústí vody do stánku"3,10+5,30 | | 8,400 | | | |
| | VV | | 2,40+4,10+1,50+1,00+0,70+2,60 | | 12,300 | | | |
| | VV | | 1,10+5,70*2 | | 12,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 76,500 | | | |

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **0,00**

| | | | | | | | | |
|---|----|-----------|--|----|--------|--|------|----------------|
| 3 | K | 612821012 | Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková | m2 | 15,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 02 |
| | VV | | 30*0,50 | | 15,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 15,000 | | | |
| 4 | K | 612821031 | Sanační omítka vnitřních ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně | m2 | 15,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 02 |
| | VV | | 30*0,50 | | 15,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 15,000 | | | |
| 5 | K | 618631111 | Vnitřní úprava povrchu betonových konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, ploch rovinných | m2 | 74,140 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 02 |
| | VV | | (3,10*5,50)+(5,50*5,50)+(3,70*1,20)+(2,70*2,80)+(3,20*4,20)+(0,70*2,00) | | 74,140 | | | |
| | VV | | Součet | | 74,140 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 6 | K | 631272600 | tkanina sklovláknitá R 120 A 101 š 100 cm, 6,5x6,5 mm | m2 | 74,140 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | (3,10*5,50)+(5,50*5,50)+(3,70*1,20)+(2,70*2,80)+(3,20*4,20)+(0,70*2,00) | | 74,140 | | | |
| | VV | | Součet | | 74,140 | | | |
| 7 | K | 631311124 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20 | m3 | 7,414 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 02 |
| | VV | | "šatna"(5,50*5,50)*0,10 | | 3,025 | | | |
| | VV | | "kotel"(3,20*4,20)*0,10 | | 1,344 | | | |
| | VV | | "kanal. + voda"(2,70*2,80)*0,10 | | 0,756 | | | |
| | VV | | "ústí vody do stánku"(3,10*5,50)*0,10 | | 1,705 | | | |
| | VV | | (3,70*1,20+0,70*2,00)*0,10 | | 0,584 | | | |
| | VV | | Součet | | 7,414 | | | |
| 8 | K | 631312121 | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 80 mm | m3 | 1,540 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 02 |
| 9 | K | 631319173 | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm | m3 | 7,414 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 02 |
| | VV | | "šatna"(5,50*5,50)*0,10 | | 3,025 | | | |
| | VV | | "kotel"(3,20*4,20)*0,10 | | 1,344 | | | |
| | VV | | "kanal. + voda"(2,70*2,80)*0,10 | | 0,756 | | | |
| | VV | | "ústí vody do stánku"(3,10*5,50)*0,10 | | 1,705 | | | |
| | VV | | (3,70*1,20+0,70*2,00)*0,10 | | 0,584 | | | |
| | VV | | Součet | | 7,414 | | | |
| 10 | K | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0,338 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 02 |
| | VV | | 7,414/0,10*0,0038*1,20 | | 0,338 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,338 | | | |
| D 8 | | | Trubní vedení | | | | 0,00 | |
| 11 | K | 894812201 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné | kus | 3,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 02 |
| D 9 | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 0,00 | |
| 12 | K | 952905242.R | Čištění objektů po zatopení nebo záplavách dokončující úklid po zaplavení průmyslových budov, výrobních, skladovacích objektů, garáží, dílen nebo hal apod. | m2 | 65,630 | | 0,00 | |
| 13 | K | 965042241 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 4,590 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 02 |
| | VV | | "šatna"(15,90+10,40)*0,20*0,30 | | 1,578 | | | |
| | VV | | "kotelna"(4,20+3,10+4,20)*0,20*0,30 | | 0,690 | | | |
| | VV | | "kanalizace+voda"(2,80+2,70)*0,20*0,30 | | 0,330 | | | |
| | VV | | "ústí vody do stánku"(3,10+5,30)*0,20*0,30 | | 0,504 | | | |
| | VV | | (2,40+4,10+1,50+1,00+0,70+2,60)*0,20*0,30 | | 0,738 | | | |
| | VV | | (1,10+5,70*2)*0,20*0,30 | | 0,750 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,590 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 14 | K | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m2 | 65,630 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 02 |
| | VV | | 5,40*5,30+3,10*4,20+2,80*2,70+3,10*5,30 | | 65,630 | | | |
| | VV | | Součet | | 65,630 | | | |
| 15 | K | 965046119 | Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru | m2 | 65,630 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 02 |
| 16 | K | 977311114 | Rezáni stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 150 do 200 mm | m | 153,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 02 |
| 17 | K | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 15,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 02 |
| | VV | | 30*0,50 | | 15,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 15,000 | | | |
| 18 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 65,630 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 02 |
| 19 | K | 985311116 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 50 do 60 mm | m2 | 16,780 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 02 |
| | VV | | "šatna"(5,40+5,30)*2*0,20 | | 4,280 | | | |
| | VV | | "kotelna"(3,10+4,20)*2*0,20 | | 2,920 | | | |
| | VV | | "kanal. + voda"(2,80+2,70)*2*0,20 | | 2,200 | | | |
| | VV | | "ústí vody do stánku"(3,10+5,30)*2*0,20 | | 3,360 | | | |
| | VV | | (2,40+4,10)*2*0,10 | | 1,300 | | | |
| | VV | | (1,10+5,70)*2*0,20 | | 2,720 | | | |
| | VV | | Součet | | 16,780 | | | |
| 20 | K | 985323112 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm | m2 | 65,630 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 02 |
| | VV | | 5,40*5,30+3,10*4,20+2,80*2,70+3,10*5,30 | | 65,630 | | | |
| | VV | | Součet | | 65,630 | | | |
| D 997 | | | Přesun sutě | | | | 0,00 | |
| 21 | K | 997013112 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m | t | 10,788 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 02 |
| 22 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 10,788 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 02 |
| 23 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 107,880 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 02 |
| | VV | | 10,788*10 *Přepočtené koeficientem množství | | 107,880 | | | |
| 24 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného | t | 10,788 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 02 |
| 25 | K | 997211611 | Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 10,788 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 02 |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | 0,00 | |
| 26 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 29,815 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 0,00 | |
| D | 711 | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 0,00 | |
| 27 | K | 711413111 | Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena [SCHOMBURG] na ploše vodorovné V těsnicí hmotou [COMBIFLEX-C21] dvousložkovou bitumenovou | m2 | 94,590 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | 79,590+30*0,50 | | 94,590 | | | |
| 28 | K | 711493111 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní [SCHOMBURG] na ploše vodorovné V těsnicí kaši [AQUAFIN-2K] flexibilní minerální | m2 | 94,590 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | 79,590+30*0,50 | | 94,590 | | | |
| D | 784 | | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 0,00 | |
| 29 | K | 784312021 | Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 15,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 02 |
| | VV | | 30*0,50 | | 15,000 | | | |
| D | VRN3 | | Zařízení staveniště | | | | 0,00 | |
| 30 | K | 030001000 | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště | kpl | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| D | VRN7 | | Provozní vlivy | | | | 0,00 | |
| 31 | K | 070001000 | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy | kpl | 1,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2017 01 |