

REKAPITULACE STAVBY - skutečné provedení

Kód: IMPORT

Stavba: 01.2 Vodovod Zahradní - Příloha č. 2 - rozpočet



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

10. 12. 2025

##

Cena bez DPH			1 202 500,12
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 202 500,12	252 525,03
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 455 025,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:IMPORT

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:10. 12. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Stavba:01.2 Vodovod Zahradní - Příloha č. 2 - rozpočet



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		1 202 500,12	1 455 025,15
ST68	Přeštice - ulice Z...		
ST68_D1	Měněpráce, Vícepráce_Přeštice - ulice Z...		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ, Příloha č. 1 - rozpočet dle SOD



Stavba:
01.2 Vodovod Zahradní - Příloha č. 2 - rozpočet
Objekt:
ST68 - Přeštice - ulice Z...

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 12. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH



	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			
Cena s DPH	v CZK		



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 01.2 Vodovod Zahradní - Příloha č. 2 - rozpočet
Objekt: **ST68 - Přeštice - ulice Z...**

Místo: Datum: 10. 12. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní
8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot
998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN3 - Zařízení staveniště
VRN4 - Inženýrská činnost
VRN7 - Provozní vlivy

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 01.2 Vodovod Zahradní - Příloha č. 2 - rozpočet
Objekt: ST68 - Preštice - ulice Z...



Místo: Datum: 10. 12. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
1	K	113107151	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	169,800		
PP			Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2				
2	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	169,800		
PP			Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2				
3	K	113154523	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	318,050		
PP			Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2				
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,000		
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min				
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000		
PP			Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min				
6	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	8,000		
PP			Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm				
7	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 mm	m	1,000		
PP			Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 mm				
8	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,000		
PP			Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů				
9	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	8,000		
PP			Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně				
10	K	129001101	Příplatek za ztlžení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	26,000		
PP			Příplatek za ztlžení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí				
11	K	132154204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3	m3	108,000		
PP			Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3				
12	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	72,000		
PP			Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3				
13	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	261,800		
PP			Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m				
14	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	261,800		
PP			Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m				
15	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	99,600		
PP			Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
16	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	130,200		
PP			Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
17	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	49,800		
PP			Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3				
18	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	234,360		
PP			Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04				
19	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	99,600		
PP			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				
20	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	89,640		
PP			šterkodrt' frakce 0/63				
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	36,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m				
22	M	58337310.1	<i>písek frakce 0/4 kopaný maltový</i>	<i>t</i>	72,000		
	PP		písek frakce 0/4 kopaný maltový				
23	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	169,800		
	PP		Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním				
24	K	181311103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	8,000		
	PP		Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně				
25	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	8,000		
	PP		Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5				
26	M	00572410	<i>osivo směs travní parková</i>	<i>kg</i>	0,160		
	PP		osivo směs travní parková				
	D	4	Vodorovné konstrukce				
27	K	279114	Podkladní blok z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15 190/390/190mm	kus	2,000		
	PP		Podkladní blok z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15 190/390/190mm				
28	K	451573111.1	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku fr. 0/4 kopaný maltový	m3	12,000		
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop z písku fr. 0/4 kopaný maltový				
29	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,150		
	PP		Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop				
30	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	1,073		
	PP		Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení				
31	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	1,073		
	PP		Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění				
	D	5	Komunikace pozemní				
32	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	169,800		
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm				
33	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	169,800		
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm				
34	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	318,050		
	PP		Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2				
35	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	318,050		
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu				
36	K	577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	169,800		
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu				
	D	8	Trubní vedení				
37	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150	m	117,840		
	PP		Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150				
38	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000		
	PP		Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80				
39	M	55251 003	<i>T KUS, DN80/80, PN 10/16</i>	<i>kus</i>	1,000		
	PP		T KUS, DN80/80, PN 10/16				
40	M	<i>HWL.505008020016</i>	<i>KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80</i>	<i>kus</i>	1,000		
	PP		KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80				
41	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	2,000		
	PP		Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100				
42	M	<i>HWL.855010008016</i>	<i>TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 100-80</i>	<i>kus</i>	2,000		
	PP		TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 100-80				
43	K	722173115.1	Potrubí vodovodní plastové PE-MD D 32x4,4 mm	m	1,000		
	PP		Potrubí vodovodní plastové PE-MD D 32x4,4 mm				
44	M	<i>HWL.632003203216</i>	<i>TVAROVKA ISO SPOJKA 32-32</i>	<i>kus</i>	1,000		
	PP		TVAROVKA ISO SPOJKA 32-32				
45	K	871251211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 110 x 10,0 mm	m	117,840		
	PP		Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 110 x 10,0 mm				
46	M	<i>WVN.VP403093W</i>	<i>SafeTech RC voda SDR11 110x10.0 100m BC</i>	<i>m</i>	122,554		
	PP		SafeTech RC voda SDR11 110x10.0 100m BC				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	877251101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	6,000		
	PP		Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110				
48	M	28653136	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	2,000		
	PP		nákrůžek lemový PE 100 SDR11 110mm				
49	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	2,000		
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm				
50	M	55251 002	PRIRUBA PP S OCELOVM JÁDREM FUSION, D110 DN100 PN 16	kus	2,000		
	PP		PŘIRUBA PP S OCELOVM JÁDREM FUSION, D110 DN100 PN 16				
51	K	877251112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	2,000		
	PP		Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 110				
52	M	28653060	elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm	kus	2,000		
	PP		elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm				
53	K	891171321	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 5/4"	kus	1,000		
	PP		Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 5/4"				
54	M	HWL.2520054002 1	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY VNI-VNĚ 5/4"-5/4"	kus	1,000		
	PP		ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY VNI-VNĚ 5/4"-5/4"				
55	M	HWL.9601130180 04	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPATKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	1,000		
	PP		SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPATKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)				
56	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000		
	PP		Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80				
57	M	42221116	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16	kus	2,000		
	PP		šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16				
58	M	HWL.9502050100 03	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	kus	2,000		
	PP		SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)				
59	K	891241811	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000		
	PP		Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80				
60	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000		
	PP		Montáž hydrantů podzemních DN 80				
61	M	HWL.D490080150 16	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	1,000		
	PP		HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m				
62	K	891279111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 125	kus	1,000		
	PP		Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 125				
63	M	HWL.5250110001 16	PAS NAVRTÁVACÍ HAKU 110-1"	kus	1,000		
	PP		PAS NAVRTÁVACÍ HAKU 110-1"				
64	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	117,840		
	PP		Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125				
65	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	117,840		
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125				
66	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000		
	PP		Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou				
67	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	3,000		
	PP		Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových				
68	M	42291454.1	poklop 1650 uliční litinový samonivelační šoupátkový těžký - domovní přípojka	kus	1,000		
	PP		poklop 1650 uliční litinový samonivelační šoupátkový těžký - domovní přípojka				
69	M	42291454.2	poklop 1750 uliční litinový samonivelační šoupátkový COMBI t	kus	2,000		
	PP		poklop 1750 uliční litinový samonivelační šoupátkový COMBI t				
70	K	899401113	Osazení poklopů uličních litinových hydrantových	kus	1,000		
	PP		Osazení poklopů uličních litinových hydrantových				
71	M	42291455	poklop uliční litinový samonivelační hydrantový	kus	1,000		
	PP		poklop uliční litinový samonivelační hydrantový				
72	K	801 11	PLOCHÉ TĚSNĚNÍ Z ELASTOMERU S OCELOVOU VÝTUHOU DN80	kus	7,000		
	PP		PLOCHÉ TĚSNĚNÍ Z ELASTOMERU S OCELOVOU VÝTUHOU DN80				
73	K	801 12	PLOCHÉ TĚSNĚNÍ Z ELASTOMERU S OCELOVOU VÝTUHOU DN100	kus	2,000		
	PP		PLOCHÉ TĚSNĚNÍ Z ELASTOMERU S OCELOVOU VÝTUHOU DN100				
74	K	801 16	NEREZ ŠROUB M16x70	kus	56,000		
	PP		NEREZ ŠROUB M16x70				
75	K	801 161	NEREZ ŠROUB M16x80	kus	16,000		
	PP		NEREZ ŠROUB M16x80				
76	K	801 21	NEREZ PODLOŽKA M16	kus	72,000		
	PP		NEREZ PODLOŽKA M16				
77	K	801 22	NEREZ MATKY S PTFE (TEFLON) M16	kus	72,000		
	PP		NEREZ MATKY S PTFE (TEFLON) M16				
78	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	4,000		
	PP		Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém				
79	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí (CYY 4,0 mm2)	m	120,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí (CYY 4,0 mm2)				
80	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	117,840		
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
81	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	238,000		
	PP		Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním				
82	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	238,000		
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm				
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				
83	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	109,715		
	PP		Nakládání sutí a vybouraných hmot				
84	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	109,715		
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
85	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	987,435		
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
86	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	35,783		
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
87	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	73,932		
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
	D	998	Přesun hmot				
88	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	213,416		
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným				
89	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	2,500		
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
90	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou, vytýčení sítí	Kč	1,000		
	PP		Geodetické práce před výstavbou, vytýčení sítí				
91	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000		
	PP		Geodetické práce při provádění stavby				
92	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000		
	PP		Geodetické práce po výstavbě				
93	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000		
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby				
94	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	Kč	1,000		
	PP		Pasportizace objektu před započítím prací				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
95	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000		
	PP		Zařízení staveniště				
	D	VRN4	Inženýrská činnost				
96	K	043002000.1	Zkoušky a ostatní měření	Kč	6,000		
	PP		Zkoušky a ostatní měření				
97	K	043002000.2	Zkoušky a ostatní měření - laboratorní mikrobiologický rozbor vody	Kč	1,000		
	PP		Zkoušky a ostatní měření - laboratorní mikrobiologický rozbor vody				
98	K	0490020	Ověření funkčnosti identifikačního vodiče pracovníkem elektro	Kč	1,000		
	PP		Ověření funkčnosti identifikačního vodiče pracovníkem elektro				
	D	VRN7	Provozní vlivy				
99	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení, zábrany)	Kč	1,000		
	PP		Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení, zábrany)				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Příloha č. 2, Méněpráce/Vícepráce

Stavba:
01.2 Vodovod Zahradní - Příloha č. 2 - rozpočet
Objekt:
ST68_D1 - Méněpráce, Vícepráce_Přeštice - ulice Z...



KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	10. 12. 2025
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Zhotovitel:	IČ:	
	DIČ:	
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH



	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			

Cena s DPH

v CZK



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 01.2 Vodovod Zahradní - Příloha č. 2 - rozpočet
Objekt: **ST68_D1 - Méněpráce, Vícepráce_Přeštice - ulice Z...**
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 10. 12. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 5 - Komunikace pozemní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Doprava sutí a vybouraných hmot
- 998 - Přesun hmot
- VP - Vícepráce mimo výkazu výměř

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
- VRN3 - Zařízení staveniště
- VRN4 - Inženýrská činnost
- VRN7 - Provozní vlivy

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 01.2 Vodovod Zahradní - Příloha č. 2 - rozpočet
Objekt: ST68_D1 - Méněpráce, Vícepráce_Přeštice - ulice Z...



Místo: Datum: 10. 12. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
1	K	113107151	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	0,000		
PP			Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2				
2	K	113107182	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	0,000		
PP			Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2				
3	K	113154523	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	0,000		
PP			Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2				
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	0,000		
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min				
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	0,000		
PP			Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min				
6	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	0,000		
PP			Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm				
7	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 mm	m	0,000		
PP			Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 mm				
8	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	0,000		
PP			Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů				
9	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	0,000		
PP			Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně				
10	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	0,000		
PP			Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí				
11	K	132154204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3	m3	0,000		
PP			Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3				
12	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	0,000		
PP			Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3				
13	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	0,000		
PP			Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m				
14	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	0,000		
PP			Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m				
15	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,000		
PP			Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
16	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,000		
PP			Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
17	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,000		
PP			Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3				
18	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	0,000		
PP			Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04				
19	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,000		
PP			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				
20	M	58344197	šterkodrt frakce 0/63	t	0,000		
PP			šterkodrt frakce 0/63				
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m				
22	M	58337310.1	<i>písek frakce 0/4 kopaný maltový</i>	<i>t</i>	<i>0,000</i>		
	PP		písek frakce 0/4 kopaný maltový				
23	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	0,000		
	PP		Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním				
24	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	0,000		
	PP		Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně				
25	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	0,000		
	PP		Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5				
26	M	00572410	<i>osivo směs travní parková</i>	<i>kg</i>	<i>0,000</i>		
	PP		osivo směs travní parková				
	D	4	Vodorovné konstrukce				
27	K	279114	Podkladní blok z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15 190/390/190mm	kus	0,000		
	PP		Podkladní blok z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15 190/390/190mm				
28	K	451573111.1	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku fr. 0/4 kopaný maltový	m3	0,000		
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop z písku fr. 0/4 kopaný maltový				
29	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,000		
	PP		Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop				
30	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	0,000		
	PP		Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení				
31	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	0,000		
	PP		Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění				
	D	5	Komunikace pozemní				
32	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	0,000		
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm				
33	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	0,000		
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm				
34	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	5,950		
	PP		Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2				
35	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5,950		
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu				
36	K	577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-169,800		
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu				
	D	8	Trubní vedení				
37	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150	m	0,000		
	PP		Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150				
38	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	0,000		
	PP		Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80				
39	M	55251 003	<i>T KUS, DN80/80, PN 10/16</i>	<i>kus</i>	<i>0,000</i>		
	PP		T KUS, DN80/80, PN 10/16				
40	M	<i>HWL.5050080200 16</i>	<i>KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80</i>	<i>kus</i>	<i>0,000</i>		
	PP		KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80				
41	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	0,000		
	PP		Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100				
42	M	<i>HWL.8550100080 16</i>	<i>TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 100-80</i>	<i>kus</i>	<i>0,000</i>		
	PP		TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 100-80				
43	K	722173115.1	Potrubí vodovodní plastové PE-MD D 32x4,4 mm	m	0,000		
	PP		Potrubí vodovodní plastové PE-MD D 32x4,4 mm				
44	M	<i>HWL.6320032032 16</i>	<i>TVAROVKA ISO SPOJKA 32-32</i>	<i>kus</i>	<i>0,000</i>		
	PP		TVAROVKA ISO SPOJKA 32-32				
45	K	871251211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 110 x 10,0 mm	m	0,000		
	PP		Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 110 x 10,0 mm				
46	M	<i>WVN.VP403093W</i>	<i>SafeTech RC voda SDR11 110x10.0 100m BC</i>	<i>m</i>	<i>0,000</i>		
	PP		SafeTech RC voda SDR11 110x10.0 100m BC				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	877251101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	0,000		
	PP		Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110				
48	M	28653136	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	0,000		
	PP		nákrůžek lemový PE 100 SDR11 110mm				
49	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	0,000		
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm				
50	M	55251 002	PRIRUBA PP S OCELOVM JÁDREM FUSION, D110 DN100 PN 16	kus	0,000		
	PP		PŘIRUBA PP S OCELOVM JÁDREM FUSION, D110 DN100 PN 16				
51	K	877251112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	0,000		
	PP		Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 110				
52	M	28653060	elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm	kus	0,000		
	PP		elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm				
53	K	891171321	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 5/4"	kus	0,000		
	PP		Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 5/4"				
54	M	HWL.2520054002 1	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY VNI-VNĚ 5/4"-5/4"	kus	0,000		
	PP		ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY VNI-VNĚ 5/4"-5/4"				
55	M	HWL.9601130180 04	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPATKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	0,000		
	PP		SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPATKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)				
56	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	0,000		
	PP		Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80				
57	M	42221116	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16	kus	0,000		
	PP		šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16				
58	M	HWL.9502050100 03	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	kus	0,000		
	PP		SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)				
59	K	891241811	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	0,000		
	PP		Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80				
60	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	0,000		
	PP		Montáž hydrantů podzemních DN 80				
61	M	HWL.D490080150 16	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	0,000		
	PP		HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m				
62	K	891279111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 125	kus	0,000		
	PP		Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 125				
63	M	HWL.5250110001 16	PAS NAVRTÁVACÍ HAKU 110-1"	kus	0,000		
	PP		PAS NAVRTÁVACÍ HAKU 110-1"				
64	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	0,000		
	PP		Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125				
65	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	0,000		
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125				
66	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	0,000		
	PP		Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou				
67	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	0,000		
	PP		Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových				
68	M	42291454.1	poklop 1650 uliční litinový samonivelační šoupátkový těžký - domovní přípojka	kus	0,000		
	PP		poklop 1650 uliční litinový samonivelační šoupátkový těžký - domovní přípojka				
69	M	42291454.2	poklop 1750 uliční litinový samonivelační šoupátkový COMBI t	kus	0,000		
	PP		poklop 1750 uliční litinový samonivelační šoupátkový COMBI t				
70	K	899401113	Osazení poklopů uličních litinových hydrantových	kus	0,000		
	PP		Osazení poklopů uličních litinových hydrantových				
71	M	42291455	poklop uliční litinový samonivelační hydrantový	kus	0,000		
	PP		poklop uliční litinový samonivelační hydrantový				
72	K	801 11	PLOCHÉ TĚSNĚNÍ Z ELASTOMERU S OCELOVOU VÝTUHOU DN80	kus	0,000		
	PP		PLOCHÉ TĚSNĚNÍ Z ELASTOMERU S OCELOVOU VÝTUHOU DN80				
73	K	801 12	PLOCHÉ TĚSNĚNÍ Z ELASTOMERU S OCELOVOU VÝTUHOU DN100	kus	0,000		
	PP		PLOCHÉ TĚSNĚNÍ Z ELASTOMERU S OCELOVOU VÝTUHOU DN100				
74	K	801 16	NEREZ ŠROUB M16x70	kus	0,000		
	PP		NEREZ ŠROUB M16x70				
75	K	801 161	NEREZ ŠROUB M16x80	kus	0,000		
	PP		NEREZ ŠROUB M16x80				
76	K	801 21	NEREZ PODLOŽKA M16	kus	0,000		
	PP		NEREZ PODLOŽKA M16				
77	K	801 22	NEREZ MATKY S PTFE (TEFLON) M16	kus	0,000		
	PP		NEREZ MATKY S PTFE (TEFLON) M16				
78	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	0,000		
	PP		Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém				
79	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí (CYY 4,0 mm2)	m	0,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí (CYY 4,0 mm2)				
80	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	0,000		
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
81	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	0,000		
PP			Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním				
82	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	0,000		
PP			Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm				
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot				
83	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	19,218		
PP			Nakládání suti a vybouraných hmot				
84	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,218		
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
85	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	172,962		
PP			Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
86	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,000		
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
87	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	19,218		
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
D 998			Přesun hmot				
88	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	19,218		
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným				
89	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	0,000		
PP			Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop				
D VP			Vícepráce mimo výkazu výměr				
100	K	565135001	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 50 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	324,000		
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 + v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				
90	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou, vytýčení sítí	Kč	0,000		
PP			Geodetické práce před výstavbou, vytýčení sítí				
91	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	0,000		
PP			Geodetické práce při provádění stavby				
92	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	0,000		
PP			Geodetické práce po výstavbě				
93	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	0,000		
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby				
94	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	Kč	0,000		
PP			Pasportizace objektu před započítím prací				
D VRN3			Zařízení staveniště				
95	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	0,000		
PP			Zařízení staveniště				
D VRN4			Inženýrská činnost				
96	K	043002000.1	Zkoušky a ostatní měření	Kč	0,000		
PP			Zkoušky a ostatní měření				
97	K	043002000.2	Zkoušky a ostatní měření - laboratorní mikrobiologický rozbor vody	Kč	0,000		
PP			Zkoušky a ostatní měření - laboratorní mikrobiologický rozbor vody				
98	K	0490020	Ověření funkčnosti identifikačního vodiče pracovníkem elektro	Kč	0,000		
PP			Ověření funkčnosti identifikačního vodiče pracovníkem elektro				
D VRN7			Provozní vlivy				
99	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení, zábrany)	Kč	0,000		
PP			Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení, zábrany)				