

Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo ze dne 10.7.2017

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

sídlo: Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava-Vítkovice

zastoupená JUDr. Petrem Vaňkem, Ph.D., generálním ředitelem

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 545

IČO: 476 72 234

DIČ: není plátcem DPH

Fakturační adresa: [REDACTED]

Kontaktní osoby:

Petr Schubert, tel. [REDACTED]

Olga Adeltová, tel. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

STAVBA BARTOŠ s.r.o.

sídlo: Dolany 84, PSČ 273 51

zastoupená: Luděk Bartoš, jednatel

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98983

IČO: 271 36 086

DIČ: CZ 271 36 086

Bankovní spojení: Česká spořitelna – Kladno

Číslo účtu: [REDACTED]

Tel./fax: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

Kontaktní osoba: Luděk Bartoš

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy takto:

1. Cena za provedení díla, uvedená v čl. V. smlouvy, se mění z důvodu dohodnutých víceprací na stavební úpravy dvou místností (Příloha č.1 Stavební rozpočet na úpravu dvou místností (skladů, 3.PP)) a stavbu zídky na hranici pozemku ČPZP (Příloha č.2 Stavební rozpočet na stavbu zídky (exteriér, 3.PP).

Cena za dílo bez DPH: 2.405.027,- Kč

slovy: (dvamiliónyčtyřistapěttisícdevacetsedmkorunčeských)

Cena za dílo včetně DPH: 2.910.083,- Kč

slovy: (dvamiliónydevětsetdesettisícosmdesáttřikorunčeské)

Cena je zaokrouhlena na celé koruny dle matematických pravidel.

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž po 1 obdrží každá ze smluvních stran.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
5. Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán svobodně a vážně, nikoli v tísní, či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Příloha č.1 Stavební rozpočet na úpravu dvou místností (skladů, 3.PP)
2. Příloha č.2 Stavební rozpočet na stavbu zídky (exteriér, 3.PP)

V Kladně dne.....

13.9.2012

V Ostravě dne..... 28 08 17

Za zhotovitele:

.....
STAVB

Lud
je

Za objednatele: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Jeremenkova 11
702 00 Ostrava
ice 22

.....
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
JUDr. Petr Vaněk, Ph.D.
generální ředitel

Příloha č. 1 Stavební rozpočet na úpravu dvou místností (skladů, 3.PP)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU									
Název stavby	ČPZP-úprava místností 3.PP		JKSO						
Název objektu			EČO						
Název části			Místo	Kladno					
Objednatel	ČPZP		IČO	DIČ					
Projektant									
Zhotovitel	Stavba Bartoš s.r.o.								
Rozpočet číslo	Zpracoval		Dne						
	Slavík Miroslav		10.08.2017						
Měrné a účelové jednotky									
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.				
0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Rozpočtové náklady v CZK									
A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	61 926,97	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	3 998,81
3	PSV	Dodávky	8 939,70	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	43 385,05	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	2 856,29
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		114 251,72	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	6 855,10
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Datum a podpis			Razítko			23	Součet 7, 12, 19-22		121 106,82
Objednatel						24	15 %	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis			Razítko			25	21 %	121 106,82 DPH	25 432,50
Zhotovitel						26	Cena s DPH (ř. 23-25)		146 539,32
Datum a podpis			Razítko			E Přípočty a odpočty			
						27	Dodávky objednatele		0,00
						28	Klouzavá doložka		0,00
						29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ČPZP-úprava místnosti 3.PP

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: ČPZP

Zhotovitel: Stavba Bartoš s.r.o.

Datum: 11.08.2017

Kód 1	Popis 2	Cena celkem 3
HSV	Práce a dodávky HSV	61 926,98
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	59 628,15
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 298,83
99	Přesun hmot	2 298,83
PSV	Práce a dodávky PSV	52 324,75
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	8 500,00
746	Elektromontáže - soubory pro vodiče	8 500,00
771	Podlahy z dlaždic	27 825,60
783	Dokončovací práce - nátěry	508,75
784	Dokončovací práce - malby	6 990,40
	<u>Celkem</u>	<u>114 251,73</u>

ROZPOČET

Stavba: ČPZP-úprava místnosti 3.PP

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: ČPZP

Zhotovitel: Stavba Bartoš s.r.o.

Datum: 11.08.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				61 926,98	
	D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni				59 628,15	
1	K	011	611459171	Obroušení podkladu pod stěrku stropu	m2	19,350	59,00	1 141,65	21,0
2	K	011	611459181	Penetrace podkladu pod stěrku - strop	m2	19,350	18,00	348,30	21,0
3	K	011	611471411	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tl do 3 mm	m2	19,350	142,00	2 747,70	21,0
4	K	011	6114714RU	Tenkovrstvá úprava stropů sklokeram mř.vtlačenou do tmele	m2	19,350	189,00	3 657,15	21,0
5	K	014	612421111	Penetrace vnitřních stěn pro podhoz omítky-PTH	m2	17,280	18,00	311,04	21,0
6	K	014	61242112RU	Penetrace vnitřních stěn pod stěrku na stěny Ytong a beton	m2	66,150	18,00	1 190,70	21,0
7	K	014	6124211RU	Postřik cementový-prohoz pod omítku vč.kont.nátěru na stěny PTH	m2	17,280	101,00	1 745,28	21,0
8	K	014	612421RRU	Omítka jádrová na stávající zdivo -ručně	m2	17,280	220,00	3 801,60	21,0
9	K	014	6124212RU	Kontaktní-adhezni můstek -betonové stěny	m2	38,340	155,00	5 942,70	21,0
10	K	011	612471411	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem	m2	83,430	115,00	9 594,45	21,0
11	K	011	612481118	Potažení vnitřních stěn sklováknitým pletivem vtlačením do tmele	m2	83,430	169,00	14 099,67	21,0
12	K	011	612491RuU	Montáž polystyrenu tl.20 mm na vnitřní stěnu-flexibilni lepidlo	m2	38,340	186,00	7 131,24	21,0
13	K	011	6124911RU	Polystyren EPS 70 F tl.20 mm	m2	42,174	38,60	1 627,92	21,0
14	K	011	6313111UR	Vyrovnání podlahy pod dlažbu	m2	19,350	325,00	6 288,75	21,0
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 298,83	
	D	99		Přesun hmot				2 298,83	
15	K	003	949111111	Lešení lehké pomocné o výšce lešňové podlahy do 1,2 m	m2	19,350	84,50	1 635,08	21,0
16	K	011	9980110UR	Přesun hmot pro opravy a udržbu do výšky 6 m	t	2,250	295,00	663,75	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				52 324,75	
	D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				8 500,00	
17	K	731	7351526RU	Dokončení topných těles-odhad ceny	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	21,0
	D	746		Elektromontáže - soubory pro vodiče				8 500,00	
18	K	741	7464231RU	Napojení a dopojení elektro a nové koncové prvky-odhad ceny	kpt.	1,000	8 500,00	8 500,00	21,0
	D	771		Podlahy z dlaždic				27 825,60	
19	K	771	771473113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovnych v do 120 mm	m	27,100	101,00	2 737,10	21,0
20	K	771	7715511RU	Příplatek za spárovací podlahy -plošně	m2	19,350	11,00	212,85	21,0
21	K	771	7715711RU	Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do malty do 9 ks/m2	m2	19,350	485,00	9 384,75	21,0

22	M	MAT	597611100	dlaždice keramické RAKO - 30x30	m2	23.220	385,00	8 939,70	21,0
23	K	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	19.350	38,50	744,98	21,0
24	K	771	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	27.100	35,00	948,50	21,0
25	K	771	771591186	Řez keramických dlaždic do oblouku	m	27.100	126,00	3 414,60	21,0
26	K	771	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	5.470	263,83	1 443,12	21,0
		D	783	Dokončovací práce - natěry				508,75	
27	K	783	783212100	Natěry - ocelových zárubní	m2	2.750	185,00	508,75	21,0
		D	784	Dokončovací práce - malby				6 990,40	
28	K	784	7844536RU	Příprava pod malbu-přebroušení štuků	m2	102.800	7,00	719,60	21,0
29	K	784	784453RRU	Penetrace povrchu pod malbu	m2	102.800	15,00	1 542,00	21,0
30	K	784	78445RRRU	Malby směsí PRIMALEX bílá	m2	102.800	46,00	4 728,80	21,0
				Celkem				114 251,73	

Příloha č. 2 Stavební rozpočet na stavbu zídky (exteriér, 3.PP)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	ČPZP-exteriér-zídka 3.PP	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Kladno
Objednatel	ČPZP	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Stavba Bartoš s.r.o.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Slavík Miroslav	10.08.2017	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	2 762,84	8	Práce pfeštas		0,00	13	Zařízení stavenišťe		0,00
2		Montáž	30 846,54	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		1 176,33
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		840,23
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		33 609,38	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		2 016,56
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant			D	Celkové náklady	
Datum a podpis		Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	35 625,94
Objednatel			24	15 % 0,00 DPH	0,00
Datum a podpis		Razítko	25	21 % 35 625,94 DPH	7 481,50
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	43 107,44
Datum a podpis		Razítko	E Přípočty a odpočty		
			27	Dodávky objednatele	0,00
			28	Klouzavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnění +-	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ČPZP-externí-zídka 3.PP

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: ČPZP

Zhotovitel: Stavba Bartoš s.r.o.

Datum: 11.08.2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	33 609,38
3	Svislé a kompletní konstrukce	25 370,70
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 981,34
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 257,34
99	Přesun hmot	2 257,34
	Celkem	33 609,38

ROZPOČET

Stavba: ČPZP-exteriér-zidka 3.PP

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: ČPZP

Zhotovitel: Stavba Bartoš s.r.o.

Datum: 11.08.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				33 609,38	
D		3		Svislé a kompletní konstrukce				25 370,70	
1	K	011	3111131UR	Zidka tl do 200 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	8,500	1 250,00	10 625,00	21,0
2	K	011	3113618UR	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,106	32 200,00	3 413,20	21,0
3	K	015	3182111UR	Úprava podezdívky před osazením tvarovek ZB 20	kpt.	1,000	5 150,00	5 150,00	21,0
4	K	015	3482612UR	Montáž zákrytových desek zidky	bm	8,500	445,00	3 782,50	21,0
5	M	MAT	5904015UR	Zákrytová deska -plotová stříška CS-beton	kus	24,000	100,00	2 400,00	21,0
D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplně				5 981,34	
6	K	011	620471156	Vnější omítka silikonová nebo silikonsilikátová zrnitosti 1,5 mm	m2	8,500	286,00	2 431,00	21,0
7	K	011	6224711UR	Penetrace zdiva pod opláštění polyst.tl.20 mm	m2	8,500	18,00	153,00	21,0
8	K	011	622474116	Opláštění zidky ze ZB 20 fas.polystyrenem EPS 70 F	m2	8,500	185,00	1 572,50	21,0
9	M	MAT	283759300	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	9,400	38,60	362,84	21,0
10	K	011	622481118	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtláčením do tmele	m2	8,500	172,00	1 462,00	21,0
D		9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 257,34	
D		99		Přesun hmot				2 257,34	
11	K	011	9980110UR	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	7,652	295,00	2 257,34	21,0
				Celkem				33 609,38	