

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

I.a ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS Sk)

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

SO 101/005

Číslo ZBV:

ZBV 11

Objednatel 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Objednatel 2: Město Kralupy nad Vltavou
Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
IČ: 236977

Zhotovitel:

STRABAG SIS a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IČ: 45359041

Rekapitulace ZBV č. 11 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.3	0,00	778 397,97	778 397,97

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11	0,00	778 397,97	778 397,97

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou		Číslo ZBV / Skupina změny: ZBV 11.3																								
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): I.a ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS Sk)		Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: SO 101/005																								
Strany smlouvy o dílo na realizaci uvedené Stavby č. smlouvy - SMLD-0479/00066001/2024 uzavřené dne 13.5.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice																										
Přílohy Změnového listu: <table><tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>3</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařazení změn do Skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td><td>27</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>13</td><td>počet listů</td></tr></table>		1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	3	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů	5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	6. Přehled dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách	27	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	13	počet listů	Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize
1. Krycí list	1	počet listů																								
2. Změnový list	3	počet listů																								
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																								
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů																								
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů																								
6. Přehled dokladů	1	počet listů																								
7. Soupis prací SO po všech změnách	27	počet listů																								
Další doklady dle přehledu dokladů	13	počet listů																								
Iniciátor Změny: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Předmět Změny: sanace konstrukčních vrstev v ulici Mostní a odstranění provizorního řešení průjezdu v obou směrech při výstavbě pravé poloviny OK Název (dlíže) Změny: SO 101- I.a ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK - sanace konstrukčních vrstev v ulici Mostní km 0,026 - 086 a odstranění provizorního řešení průjezdu v obou směrech při výstavbě pravé poloviny OK. SANACE : v rámci pracovního jednání dne 18.2.2025 Zhotovitel upozornil na možnost potřeby částečné sanace konstrukčních vrstev v ulici Mostní (úsek od Lipové aleje k mostu) z důvodu pravděpodobného výskytu žulových kostek uložených do písku, tak jako v předchozím úseku. Jednáním na KD č. 28 dne 2.4.2025 bod 25.1. bylo sděleno, že nebude organizačně možné zajistit úplnou uzavírku po dobu 30 dní a nelze realizovat objízdné trasy z důvodu již probíhajících prací na objízdných trasách. Objednatel č. 1 - KSÚS, požadoval provedení sanace konstrukčních vrstev v rozsahu odstranění žulových kostek a ložní pískové vrstvy s následným přehutněním podkladu a vyrovnáním vhodným kamenivem s tím, že uvedený postup zabrání dalším opravám v daném úseku. TDS požádal o součinnost AD a Zhotovitele. Zhotovitel proto navrhl variantu realizace provizorních objízdných tras po stranách komunikace. Mohlo tak být vyhověno požadavku Objednatel č. 1 - KSÚS. Bylo dohodnuto, že konkrétní rozsah sanace bude stanoven za přítomnosti TDS po odfrézování stávajícího povrchu s tím, že sanace musí být provedena až po 8. červnu 2025 (požadavek města z důvodu slavností). Po odfrézování bylo dohodnuta sanace konstrukčních vrstev v km 0,026 - 0,086 km v rozsahu odstranění žulových kostek a ložní pískové vrstvy s následným přehutněním podkladu a realizací nové vrstvy ze štěrkodrti s tím, že ostatní konstrukční vrstvy komunikace jsou již součástí rozpočtu stavby. Zhotovitel tak pro realizaci sanace zajistí objízdné trasy po po stranách komunikace v profilu SO 101 a dopravně inženýrské opatření po dobu realizace (DIO viz ZBV č. 12 a ZL č. 16). Položky změny : 113154525 - frézování živичného krytu v tl. 70 mm - 703,45 m2, 997221551 - odvoz do 1 km - 117,476 tun, 997221559 - příplatek ZKD 1 km - 1057,284 tun, 997221875 - poplatek za uložení - 117,476 tun, 113106211- rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek - 703,45 m2, 997221561- odvozem kusovým materiálu do 1 km - 293,338 tun, 997221569 - příplatek ZKD 1 km - 2640,042 tun, 113107212 -odstranění podkladu z kameniva těženého přes 100 mm do 200 mm - 703,45 m2, 997221551 - odvoz do 1 km - 168,828 tun, 997221559 - příplatek ZKD 1 km - 1519,452 tun, 997221873 - poplatek za uložení - 168,828 tun, 113201112 - vytrhání obrub - 72 m, 997221561 - odvoz do 1 km - 20,88 tun, 997221569 - příplatek ZKD 1 km - 187,92 tun, 997221861 - poplatek za uložení - 20,88 tun, 181951112 - úprava pláně se zhutněním - 525 m2, 564851111 - podklad ze štěrkodrtě tl. 150 mm - 525 m2, 919735113 - řezání živичného krytu přes 100 do 150 mm - 119 m Stavební práce na sanaci konstrukčních vrstev vyvolají potřebu jiné Změny (fotážoní změn dle čl. 6 Směrnice) a to DIO Dopravně inženýrské opatření po dobu realizace sanací v ul. Mostní. Tyto změny jsou navzájem propojené a existuje příčinná souvislost mezi všemi položkami Změny a skutečností, která Změny přímo vyvolala - provedení Změny DIO - viz ZBV č. 12 jsou nezbytné v důsledku sanačních prací a s tím souvisejícího dopravního opatření. Zdůvodnění zařazení do Skupiny: Při provádění stavebních prací na komunikaci byla zjištěna nevhodnost části stávajících konstrukčních vrstev v úseku km 0,026 - 0,086. Objednatel jednající s náležitou péčí tuto nepředvídatelnou změnu požadoval vyřešit odstraněním žulové kostky a výměnou konstrukční vrstvy ze štěrkodrti tak, aby do budoucna zabránil dalším opravám v daném úseku, avšak ze jeho strany nebylo možné předpokládat a zohlednit výměnu této části konstrukčních vrstev dříve než v samotném průběhu realizace prací, jelikož k objevení kostek došlo až po odkrytí vrchních vrstev. PD řešila pouze výměnu asfaltobetonových vrstev konstrukce komunikace s tím, že další konstrukční vrstvy jsou v pořádku. Podloží začalo vykazovat poškození v daném úseku až při odstranění obrusné a podkladní asfaltobetonové vrstvy. Provedené změny bylo nutné řešit okamžitě ve vzájemné spolupráci všech zúčastněných. Změny měly vliv na termín dokončení stavby neměnily však celkovou povahu veřejné zakázky. Termín dokončení zakázky byl na základě harmonogramu stanoven na 15.9.2025. Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle čl. 5, odst. 5.1. písm.c) resp. podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek řazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222 odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou. Celková cena změny: 693 527,04 Kč																										

ODSTRANĚNÍ PROVIZORNÍHO ŘEŠENÍ PRŮJEZDU V OBOU SMĚRECH PŘI VÝSTAVBĚ PRAVÉ POLOVINY OK : Zhotovitel pro realizaci sanace části konstrukčních vrstev potřebuje zajistit dopravně inženýrské opatření a objízdné trasy po stranách komunikace SO 101 . Bylo potřeba odstranit provizorní průjezd, který byl vybudován při výstavbě pravé poloviny OK, kdy bylo nutné vyřešit provizorní průjezd v obou směrech přes zelené dělicí pásy. Provizorní průjezd bylo nutné odstranit a zelené pásy obnovit. Jedná se o plochy 97 m2 + 25 m2, celkem 122 m2.

Položky změny: 113107182 - odstranění podkladu živичného přes 50 do 100 mm strojně - 65 m2, 113107142 - odstranění podkladu živичného přes 50 do 100 mm ručně - 57 m2, 997221561 - odvoz do 1 km - 22,082 tun, 997221569 - příplatek ZKD 1 km - 198,738 tun, 997221875 - poplatek za uložení - 22,082 tun, 113107163 - odstranění podkladu z kameniva drceného přes 200 mm - 122 m2, 997221551 - odvoz do 1 km - 48,8 tun, 997221559 - příplatek ZKD 1 km - 439,20 tun, 997221873 - poplatek za uložení - 48,8 tun, 181111111 - plošná úprava terénu - 122 m2, 167151101 - naložení ornice - 18,3 m3, 162251102 - vodorovné přemístění ornice - 18,30 m3, 181311103 - rozprostření ornice tl. do 200 mm - 122 m2, 181411131- založení parkového trávníku - 122 m2.

Zdůvodnění zařazení do Skupiny: Pro provedení sanace konstrukčních vrstev je nutno zajistit objízdné trasy a vznikla potřeba odstranit provizorní průjezd použitý při výstavbě pravé poloviny OK. Změnu bylo nutné řešit okamžitě ve vzájemné spolupráci, tak aby mohly být provedeny objízdné trasy po stranách komunikace SO 101 k zajištění provedení sanace. Změny měly společně se sanací vliv na termín dokončení stavby, neměnily však celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o Změnu nepodstatnou k jejichž realizaci dochází z důvodu nepředvídatelných fyzických podmínek zastižených v samotném průběhu realizace díla a která je podle čl. 5, odst. 5.1. písm.c) resp. podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující porvádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek řazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závázku a dle § 222 odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou. **Celková cena změny : 84 870,93 Kč**

Viz paragraf 19 Směrnice R-Sm-36.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	778 397,97	778 397,97	778 397,97

Technická pomoc Objednatel: Jméno Bc. Martin Horešovský podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Jméno	František Friš	podpis
Projektant (autorský dozor):	Jméno	Atelier MOK Pardubice Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA	podpis
Stavební dozor:	Jméno	Ing. Radka Šritterová	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	Jméno		podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK, p.o	Jméno	Jan Vejvar	podpis
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání změny:	Jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele č.2 :- Město Kralupy nad Vltavou	Jméno		podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny.. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba) za KSÚS:	Jméno	Ing. Jan Fidler	podpis
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):	Jméno	Libor Lesák, starosta města	podpis
Zhotovitel: STRABAG SIS a.s.	Jméno	Ing. Martina Olexová a David Müller	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 11**

Název Stavby: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 101/5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK)

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 zadat
8 296 954,70

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-509 847,14	6 068 722,69	13 855 830,25	5 558 875,55

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	778 397,97	6 847 120,66	82,53%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-509 847,14	14 634 228,22	6 337 273,52	76,38%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou Číslo a název SO/PS: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK) Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13	14
		<i>Sanace konstrukčních vrstev v ulici Mostní</i>											
18	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	M2	786,890	2251,400	525,000	15,90	12 511,55	0,00	8 347,50	20 859,05	8 347,50	66,72%
26	565166100.R	Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti VMT 22 tl 80 mm š přes 3 m	M2	341,440	2104,910	525,000	566,31	193 360,89	0,00	207 312,75	400 673,64	207 312,75	153,76%
124	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	M	306,200	378,200	72,000	41,88	12 823,66	0,00	3 015,36	15 839,02	3 015,36	23,51%
128	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	788,568	2750,185	286,304	63,49	50 066,18	0,00	18 177,44	68 243,62	18 177,44	36,31%
129	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	T	7097,112	24751,666	2576,737	6,46	45 847,34	0,00	16 645,72	62 493,06	16 645,72	36,31%
130	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	370,395	815,659	314,218	129,30	47 892,07	0,00	40 628,39	88 520,46	40 628,39	84,83%
131	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	3333,555	7340,931	2827,962	6,46	21 534,77	0,00	18 268,63	39 803,40	18 268,63	84,83%
132	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	T	130,569	199,552	20,880	109,78	14 333,86	0,00	2 292,21	16 626,07	2 292,21	15,99%
133	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	589,474	1867,282	168,828	163,45	96 349,53	0,00	27 594,94	123 944,47	27 594,94	28,64%
134	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	T	239,826	869,473	117,476	182,97	43 880,96	0,00	21 494,58	65 375,54	21 494,58	48,98%
		<i>Nové položky</i>											
N	113107212	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl.přes 100 do 200 mm stroje pl. přes 200 m2	M2	0,000	703,450	703,450	28,00	0,00	0,00	19 696,60	19 696,60	19 696,60	100,00%
N	113154525	Frézování živického krytu tl. 70 mm pruh š. přes 0,5 m pl.do 500 m2	M2	0,000	703,450	703,450	122,00	0,00	0,00	85 820,90	85 820,90	85 820,90	100,00%
N	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	M	0,000	703,450	703,450	41,60	0,00	0,00	29 263,52	29 263,52	29 263,52	100,00%
N	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 150 mm	M2	0,000	525,000	525,000	162,54	0,00	0,00	85 333,50	85 333,50	85 333,50	100,00%
N	919735113	Řezání stávajícího živického krytu hl. přes 100 do 150 mm	M	0,000	119,000	119,000	165,00	0,00	0,00	19 635,00	19 635,00	19 635,00	100,00%
		součet							0,00	693 527,04		693 527,04	

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou Číslo a název SO/PS: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK) Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13	14
		<i>Odstranění provizorního řešení průjezdu v obou směrech při výstavbě pravé poloviny OK - zelené dělicí pásy 97 m2 + 25 m2 = 122 m2</i>											
7	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	2,613	207,663	18,300	56,92	148,73	0,00	1 041,64	1 190,37	1 041,64	700,36%
9	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	M3	2,613	207,663	18,300	15,09	39,43	0,00	276,15	315,58	276,15	700,36%
128	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	788,568	2512,681	48,800	63,49	50 066,18	0,00	3 098,31	53 164,49	3 098,31	6,19%
129	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	T	7097,112	22614,129	439,200	6,46	45 847,34	0,00	2 837,23	48 684,57	2 837,23	6,19%
130	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	370,395	523,523	22,082	129,30	47 892,07	0,00	2 855,20	50 747,27	2 855,20	5,96%
131	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	3333,555	4711,705	198,738	6,46	21 534,77	0,00	1 283,85	22 818,62	1 283,85	5,96%
133	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	589,474	1747,254	48,800	163,45	96 349,53	0,00	7 976,36	104 325,89	7 976,36	8,28%
134	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	T	239,826	774,079	22,082	182,97	43 880,96	0,00	4 040,34	47 921,30	4 040,34	9,21%
		Nové položky											
N	113107182	Odstranění podkladu živičného tl. přes 50 do 100 mm strojně	M2	0,000	65,000	65,000	73,80	0,00	0,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	100,00%
N	113107142	Odstranění podkladu živičného tl. přes 50 do 100 mm ručně	M2	0,000	57,000	57,000	235,00	0,00	0,00	13 395,00	13 395,00	13 395,00	100,00%
N	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl. přes 200 do 300 mm strojně pl. přes 50 do 200 m2	M2	0,000	122,000	122,000	94,50	0,00	0,00	11 529,00	11 529,00	11 529,00	100,00%
N	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	M2	0,000	122,000	122,000	6,95	0,00	0,00	847,90	847,90	847,90	100,00%
N	181311103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	M2	0,000	122,000	122,000	225,00	0,00	0,00	27 450,00	27 450,00	27 450,00	100,00%
N	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	M2	0,000	122,000	122,000	23,18	0,00	0,00	2 827,96	2 827,96	2 827,96	100,00%
N	00572420	<i>osivo směs travní parková okrasná</i>	KG	0,000	3,660	3,660	168,03	0,00	0,00	614,99	614,99	614,99	100,00%
		součet							0,00	84 870,93		84 870,93	
		Celkem							0,00	778 397,97		778 397,97	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: František Friš, (stavbyvedoucí)

Za TDS/TDI: Ing. Radka Šritterová

Za Objednatele: Jan Vejvar

Podpis:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	27 312 892,12
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	37 701 458,92
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	45 618 765,29
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	138,04%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%

6=32*36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	7 227 824,56
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	26,46%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	8 193 867,64

12=(1)*0,15	Limit	4 096 933,82
13=(39)j(1)	Sledování limitu v %	12,16%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	3 320 075,92

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legii a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou	- 623 438,47	11 012 005,27	10 388 566,80	0,00	0,00	0,00	- 42 069,00	39 107,64	- 2 961,36	- 458 571,87	7 590 927,70	7 132 355,83	- 44 611,44	140 080,17	95 468,73	- 78 186,16	3 241 889,76	3 320 075,92
SO 103	ZL 1	II.ETAPA - Západní část ul. Mostní (zkapacitnění p.pl., pro cyklisty (inv. Kralupy n. Vl./záměna ŠP za recyklat, naplínění chodníku, změna povrchu prahu na trase pro cyklisty, změna výškových poměrů v okolí chodníku, zúžení parkoviště pro rozšíření chodníku, změny napojení UV a posun KŠ.	- 113 591,33	158 814,86	45 223,53	0,00	0,00	0,00	- 42 069,00	39 107,64	- 2 961,36	- 26 910,89	46 794,34	19 883,45	- 44 611,44	72 912,88	28 301,44	0,00	0,00	0,00
SO 101-la.	ZBV 2	Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK) / SO 101 Úpravy na silnici II/101, úprava napojení UV, úprava obrubníkové linie, náhrada stružkové vpusti za litinovou mříž, úprava jízdní stopy levého jízdního pruhu	- 359 191,87	505 118,58	145 926,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 281 005,71	486 067,58	205 061,87	0,00	0,00	0,00	- 78 186,16	19 051,00	97 237,16
SO 101-la.	ZBV 3	Opatření na silnici II/101, vč. OK (investor SÚS SK) - Nová kanalizace na ul. Mostní v Kralupech n/Vltavou	0,00	1 283 163,16	1 283 163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 163,16	1 283 163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIO	ZBV 4	Dopravně inženýrský opatření /I.a - Etapa - DIO (investor SÚS SK) - DIO pro uzavírku a objízdnou trasu při výměně kanalizace v ul. Mostní v Kralupech n/V -	0,00	506 811,65	506 811,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 811,65	506 811,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN	ZBV 5	VRN a - Vedlejší rozpočtové náklady (investor SÚS SK)/ náklady spojené s výměnou části kanalizace v ul. Mostní v Kralupech n.V.	0,00	33 787,00	33 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 787,00	33 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sadové úpravy	ZL 6	Sadové úpravy (investor Město Kralupy nad Vltavou) výsadba stromů (alejí) podél ulice Mostní	0,00	3 222 838,76	3 222 838,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 838,76	3 222 838,76
SO 101-la.	ZBV 7	Opatření na silnici II/101, vč. OK (investor SÚS SK) - Nová kanalizace na ul. Mostní v Kralupech n/Vltavou - sanace aktivní zóny	- 150 655,27	4 144 859,15	3 994 203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 150 655,27	4 144 859,15	3 994 203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 102-lb.	ZL 8	Ib. ETAPA - Plochy přímo související s opatřeními na silnici II/101 a OK investor Kralupy n. Vl.) - úprava části stávajícího chodníku	0,00	67 167,29	67 167,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 167,29	67 167,29	0,00	0,00	0,00
SO 101-la	ZBV 9	Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK) / SO 101 Úpravy na silnici II/101, chráničky SČF, plyn, ČFTIN, oprava stropu kanalizační šachty	0,00	135 581,80	135 581,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 581,80	135 581,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIO	ZBV 10	Dopravně inženýrský opatření /I.a - Etapa - DIO (investor SÚS SK) - nainstalovaná zeminí technologická přestávka	0,00	175 465,05	175 465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 465,05	175 465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 101-la.	ZBV 11	Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK) / SO 101 Úpravy na silnici II/101sanace konstrukčních vrstev na ul. Mostní	0,00	778 397,97	778 397,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 397,97	778 397,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	ZBV 11
Název stavby:	Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legii a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK)
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101/5

Doklad	počet listů
1/07 Soupis prací SO po změnách	27
2/ Oznámení zhotovitele - Předložení návrhu změny č. 11 pro SO 101	2
3/ Vyjádření AD ke změně č. 11 - sanace aktivní zóny ze dne 8.7.205	1
4/ Vyjádření TDI ke změně č. 11 ze dne 29.7.2025	2
5/ aktuální HMG stavby	1
6/ Zápis z KD č. 28 ze dne 2.4.2025	6
7/ Souhlas KSÚS se zpracováním ZBV	1
Počet listů celkem	40

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou Číslo a název SO/PS: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK) Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								5					
celkem po všech změnách													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	M3	9,131	0,000	0,000	139,61	1 274,78	0,00	0,00	1 274,78	0,00	0,00%
2	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	M3	155,452	1246,969	1091,517	139,61	21 702,65	-30 419,76	182 806,45	174 089,34	152 386,69	702,16%
		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		"pro sanaci"											
		odměřeno ze situace 147,67*0,2 = 29,534 m3											
		ZBV 2											
		"zelené ostrůvky, rozšíření - 60*1,5m + 2* 20m2 = 130 m2											
		0,4* 130 = 52,000 m3											
		ZBV 3											
		"sanace"											
		1729,4 * 0,71 = 1 227,874 m3											
		odečet - ZBV 2 - dělicí ostrůvek - pás - 147,67*0,2 = 29,534 m3											
		odečet ZBV 3 - zel.ostrůvky, rozšíření /0,4*130 m2= 52,000 m3											
		odečet ZBV 3 - rýha kanalizace / šíře 1,5m* dl. 65 m hl. sanace 0,71 m = 69,225 m3 (rýha kanalizace - odečet)											
		odečet sanace dle VV/ 335,66*0,2 = 67,132 m3											
		Součet 1009,983 m3											
		ZBV 7											
		sanace konstrukčních vrstev v ul. Mostní											
		847 m2 * 0,125 tl. = 105,875 m3											
		ZBV 11											
3	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	M3	20,140	830,847	810,707	27,92	562,31	-2 495,07	22 634,94	20 702,18	20 139,87	3581,63%
		Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy											
		rýha pro kanalizaci a hloubení šachet /176,625+ 10,125 = 186,750 m3											
		ZBV 3											
		"sanace"											
		1729,4 * 0,71 = 1 227,874 m3											
		1227,874 *koeficient 0,5 = 613,937 m3											
		odečet ZBV 3 - rýha kanalizace / šíře 1,5m* dl. 65 m hl. sanace 0,71 m = 69,225 m3 (rýha kanalizace - odečet)											
		sanace dle VV odečet / 335,66*0,2* koeficient 0,3 = 20,140 m3											
		Součet 524,572 m3											
		ZBV 7											
		výkop pro pokládku chráničky / 10,0m*1,18*0,3 = 3,54 m3/ 9,5m*0,6*0,3 = 1,71 m3 / 10,5m*0,6*0,3 = 1,89m3/ 12,5m*0,4*0,3 = 1,50 m3/ 11,5m*0,4*0,3 = 1,38 m3/ celkem 10,02 m3											
		ZBV 9											
4	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	M3	47,060	57,116	10,056	261,77	12 318,90	0,00	2 632,36	14 951,26	2 632,36	21,37%
		Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		"pro obruby" 0,4*0,3*(0,3)= 0,036 m3											
		ZBV 2											
		výkop pro pokládku chráničky / 10,0m*1,18*0,3 = 3,54 m3/ 9,5m*0,6*0,3 = 1,71 m3 / 10,5m*0,6*0,3 = 1,89m3/ 12,5m*0,4*0,3 = 1,50 m3/ 11,5m*0,4*0,3 = 1,38 m3/ celkem 10,02 m3											
		ZBV 9											

[illegible]

[illegible]

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou Číslo a název SO/PS: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK) Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								5 celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	M3	67,132	1158,649	1091,517	159,00	10 673,99	-26 376,67	199 927,88	184 225,20	173 551,21	1625,93%
		Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		"pro sanaci"											
		odměřeno ze situace 147,67*0,2 = 29,534 m3											
		ZBV 2											
		"sanace"											
		1729,4 * 0,71 = 1 227,874 m3											
		odečet - ZBV 2 - dělicí ostrůvek - pás - 147,67*0,2 = 29,534 m3											
		odečet ZBV 3 - rýha kanalizace / šíře 1,5m* dl. 65 m hl. sanace 0,71 m = 69,225 m3 (rýha kanalizace - odečet)											
		odečet sanace dle VV/ 335,66*0,2 = 67,132 m3											
		Součet 1061,983 m3											
		ZBV 7											
11	10364100.1	zemina vhodná do násypu/zásypu	T	134,264	80,910	-53,354	462,31	62 071,59	-150 655,27	125 989,18	37 405,50	-24 666,09	-39,74%
		zemina vhodná pro zásyp rýh, materiál k položce č. 13											
		"úprava napojení UV 1, UV 25 a OV 11"											
		odměřeno ze situace/ 6,48*2 'Přepočtené koeficientem množství = 12,96 tun											
		"pro sanaci"											
		odměřeno ze situace 147,67*0,2 = 29,534 m3											
		29,534*1,8 'Přepočtené koeficientem množství = 53,161 t											
		ZBV 2											
		"zásyp rýhy zeminou" 0,9*1,2*65 = 70,200 m3											
		"zásyp přípojek UV zeminou" 1,1*1*30 = 33,000 m3											
		Součet = 103,200 m3											
		"103,2*2 = 206,4t"Přepočtený koeficient = 206,4 tun											
		ZBV 3											
		odečet - ZBV 2 - dělicí ostrůvek - pás - 147,67*0,2 = 29,534 m3											
		29,534*1,8 'Přepočtené koeficientem množství = 53,161 t											
		odečet ZBV 3 - rýha kanalizace / šíře 1,5m* dl. 65 m hl. sanace 0,71 m = 69,225 m3 (rýha kanalizace - odečet)											
		69,225*2 'Přepočtené koeficientem množství = 138,45 tun											
		odečet sanace dle VV/ 335,66*0,2 = 67,132 m3											
		67,132*2 'Přepočtené koeficientem množství = 134,264 tun											
		Součet -325,875 t											
		ZBV 7											

Soupis prací SO po všech změnách								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Název stavby: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou Číslo a název SO/PS: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK) Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK)								5					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	T	425,929	3 163,034	2 737,105	163,45	69 618,10	-48 806,83	447 379,81	468 191,08	398 572,98	572,51%
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace 0,036+29,534 = 29,57 m3											
		29,57*1,8 'Přepočtené koeficientem množství = 53,226 tun											
		"úprava napojení UV-1, UV-25 a OV 11"											
		14,4*1,8 'Přepočtené koeficientem množství = 25,92 tun											
		ZBV 2											
		výkopek z hloubení rýh a šachet /176,625+ 10,125 = 186,75 *1,8 = 336,150 tun											
		"zelené ostrůvky, rozšíření = 52,000*1,8 = 93,600 tun											
		Součet = 429,75 tun											
		ZBV 3											
		"sanace"											
		1729,4 * 0,71 = 1 227,874 m3 / 2 210,173 tun											
		odečet - ZBV 2 - dělicí ostrůvek - pás (- 147,67*0,2 = - 29,534 m3)											
		odečet ZBV 3 - rýha kanalizace / šíře 1,5m* dl. 65 m hl. sanace 0,71 m = - 69,225 m3 (rýha kanalizace - odečet)											
		odečet sanace dle VV/ 335,66*0,2 = - 67,132 m3											
		odečet celkem 165,891 m *1,8 = 298,604 tun											
		Součet											
		1061,983*1,8 'Přepočtené koeficientem množství = 1911,569 tun											
		ZBV 7											
		výkopek z hloubení chrániček/ 10,02 m3 * 1,8 = 18,036 tun											
		ZBV 9											
		sanace konstrukčních vrstev v ul. Mostní											
		105,875 m3t *1,8 koef. = 190,575 tun											
		ZBV 11											
13	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	21,536	131,216	109,680	289,49	6 234,46	0,00	31 751,26	37 985,72	31 751,26	509,29%
		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách											
		"úprava napojení UV-1, UV-25 a OV 11"											
		"zásyp rýhy přípojky OV-11 zeminou" 0,54*1*12m											
		ZBV 2											
		"zásyp rýhy zeminou" 0,9*1,2*65 = 70,200											
		"zásyp přípojek UV zeminou" 1,1*1*30 = 33,000											
		Součet = 103,200											
		ZBV 3											
14	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	M3	94,520	101,910	7,390	133,98	12 663,79	0,00	990,11	13 653,90	990,11	7,82%
		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace 41,055*0,18= 7,39											
		ZBV 2											
15	10364100.2	zemina pro terénní úpravy - tříděná	T	170,136	183,438	13,302	406,19	69 107,54	0,00	5 403,14	74 510,68	5 403,14	7,82%
		zemina pro terénní úpravy - tříděná											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace 41,055*0,18= 7,39											
		7,39*1,8 'Přepočtené koeficientem množství											
		ZBV 2											

[illegible]

[illegible]

Soupis prací SO po všech změnách								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Název stavby: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou Číslo a název SO/PS: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK) Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK)								5					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	565166100.R	Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti VMT 22 tl 80 mm š přes 3 m	M2	341,440	2104,910	1763,470	566,31	193 360,89	-258 101,44	1 256 772,15	1 192 031,60	998 670,71	516,48%
		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostrřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm											
		"rýha po kanalizaci ve vozovce"											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		"vozovka"											
		odměřeno ze situace 54,44+93,23 = 147,67 m2											
		ZBV 2											
		"rýha po kanalizaci ve vozovce"											
		2,02*65m = 131,300 m2											
		ZBV 3											
		výpočet 1476,62 m2 - (1*7,66) = 1415,34 m2 (zaměřeno ze situace 1415,26 m2)											
		VV -odečet vozovka A/ plná konstrukce - 257,26 m2											
		odečet ostrůvků (konstrukce - ŠP+ dlažba) - 133,5 m2											
		odečet ZBV 3 - rýha po kanalizaci hl. 1*65m = - 65 m2 (odečet části rýhy)											
		959,50 m2											
		ZBV 7											
		sanace konstrukčních vrstev v ul. Mostní											
		30*9,5 = 282 m2											
		23*3,7 = 85,10 m2											
		23*4,25 = 97,75 m2											
		9,5*4,5 = 42,75 m2											
		doměrky 9,4 m2+4,30 m2+ 3,7 m2 = 17,40 m2											
		odměřeno ze situace : 525 m2											
		ZBV 11											
27	567131113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 180 mm	M2	304,760	1459,120	1422,930	395,07	120 401,53	-127 315,26	689 472,21	682 558,48	562 156,95	466,90%
		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostrřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), po zhutnění tl. 180 mm											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		"vozovka"											
		odměřeno ze situace 54,44+93,23 = 147,67 m2											
		ZBV 2											
		"rýha po kanalizaci ve vozovce"											
		1,86*65m = 120,900 m2											
		ZBV 3											
		výpočet 1614,5 m2 - (18 cm * 7,66) = 1476,62 m2											
		VV -odečet vozovka A/ plná konstrukce - 257,26 m2											
		odečet ZBV 3 - rýha po kanalizaci hl. 1*65m = - 65 m2 (odečet části rýhy)											
		Součet 1154.360 m2											
		ZBV 7											
28	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	M2	341,440	1362,300	1020,860	41,60	14 203,90	0,00	42 467,78	56 671,68	42 467,78	298,99%
		Postřík infiltrační katioaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2											
		plocha 1476,62 m2											
		VV -odečet vozovka A/ plná konstrukce 257,26 m2											
		odečet ostrůvků (konstrukce - ŠP + dlažba) - 133,500 m2											
		odečet ZBV 3 - rýha po kanalizaci hl. 1*65m = - 65 m2 (odečet části rýhy)											
		Součet 1020,860 m2											
		ZBV 7											

Soupis prací SO po všech změnách								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Název stavby: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou Číslo a název SO/PS: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK) Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK)								5					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	573231107	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 "úprava dělicího ostrůvku - pásu" "vozovka" odměřeno ze situace 54,44+93,23 = 147,67 m2 ZBV 2 výměra dtto jako VTM 22 tl. 80 mm - (1415,26 m2) VV -odečet vozovka A/ plná konstrukce 257,26 m2 VV - odečet vozovka B/ rekonstrukce krytu 940,50 m2 odečet ostrůvků (konstrukce - ŠP+ dlažba) - 133,500 m2 ZBV 3 rýha po kanalizaci - neodečítáme - při realizaci sanace bude ložná a obrušná vrstva znovu provedena Součet 84,00 m2 ZBV 7	M2	1962,880	2046,880	231,670	12,20	23 947,14	-16 241,37	19 067,75	26 773,52	2 826,38	11,80%
30	573231111	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2 "úprava dělicího ostrůvku - pásu" "vozovka" odměřeno ze situace 54,44+93,23 = 147,67 m2 ZBV 2 výměra dtto jako VTM 22 tl. 80 mm - (1415,26 m2) VV -odečet vozovka A/ plná konstrukce 257,26 m2 VV - odečet vozovka B/ rekonstrukce krytu 940,50 m2 odečet ostrůvků (konstrukce - ŠP+ dlažba) - 133,500 m2 ZBV 3 rýha po kanalizaci - neodečítáme - při realizaci sanace bude ložná a obrušná vrstva znovu provedena Součet 84,00 m2 ZBV 7	M2	1721,330	1805,330	231,670	20,49	35 270,05	-27 277,52	32 024,44	40 016,97	4 746,92	13,46%
31	576143321	Asfaltový koberec mastixový SMA 16S (AKMH) tl 50 mm š přes 3 m Asfaltový koberec mastixový SMA 16S (AKMH) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm "úprava dělicího ostrůvku - pásu" "vozovka" odměřeno ze situace 54,44+93,23 = 147,67 m2 ZBV 2 výměra dtto jako VTM 22 tl. 80 mm - (1415,26 m2) VV -odečet vozovka A/ plná konstrukce 257,26 m2 VV - odečet vozovka B/ rekonstrukce krytu 940,50 m2 odečet ostrůvků (konstrukce - ŠP+ dlažba) ZBV 3 rýha po kanalizaci - neodečítáme - při realizaci sanace bude ložná a obrušná vrstva znovu provedena Součet 84,00 m2 ZBV 7	M2	1962,880	2046,880	231,670	412,65	809 982,43	-549 344,44	644 943,07	905 581,06	95 598,63	11,80%

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou Číslo a název SO/PS: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK) Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								5					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	577176141	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22S (ABVH) tl 80 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	1721,330	1805,330	231,670	542,05	933 046,93	-721 609,48	923 994,69	1 135 432,14	202 385,21	21,69%
		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22S (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		"vozovka"											
		odměřeno ze situace 54,44+93,23 = 147,67 m2											
		ZBV 2											
		"rýha po kanalizaci ve vozovce"											
		2,18*65m = 141,700 m2											
		ZBV 3											
		výměra dtto jako VTM 22 tl. 80 mm - (1415,26 m2)											
		VV -odečet vozovka A/ plná konstrukce 257,26 m2											
		VV - odečet vozovka B/ rekonstrukce krytu 940,50 m2											
		odečet ostrůvků (konstrukce - ŠP+ dlažba) - 133,500 m2											
		ZBV 3 rýha po kanalizaci - neodečítáme - při realizaci sanace bude ložná a ohranová vrstva znovu provedena											
		Součet 84,00 m2											
		ZBV 7											
33	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	M2	60,658	0,000	0,000	663,64	40 255,08	0,00	0,00	40 255,08	0,00	
34	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	M2	62,478	0,000	0,000	1 318,85	82 399,11	0,00	0,00	82 399,11	0,00	
35	591141111.R	Kladení zámkové dlažby na MC tl 50 mm	M2	41,220	0,000	0,000	384,06	15 830,95	0,00	0,00	15 830,95	0,00	
36	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	M2	10,609	0,000	0,000	289,95	3 076,08	0,00	0,00	3 076,08	0,00	
37	59245021.F	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní "bez FAZETY"	M2	7,262	0,000	0,000	289,95	2 105,62	0,00	0,00	2 105,62	0,00	
38	59245263.F	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm červená "bez FAZETY"	M2	11,279	0,000	0,000	342,35	3 861,37	0,00	0,00	3 861,37	0,00	
39	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm červená	M2	13,308	0,000	0,000	457,50	6 088,41	0,00	0,00	6 088,41	0,00	
40	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	M2	163,060	123,860	-39,200	663,64	108 213,14	-26 014,69	0,00	82 198,45	-26 014,69	
		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace "dělicí ostrůvky" -1,61											
		odměřeno ze situace "dělicí pás" -37,59											
		ZBV 2											
41	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 10/12	M2	166,321	126,337	-39,984	732,70	121 863,40	-29 296,28	0,00	92 567,12	-29 296,28	-24,04%
		kostka štípaná dlažební žula drobná 10/12											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace -1,61											
		odměřeno ze situace -37,60											
		-39,2*1,02 Přepočtené koeficientem množství											
		ZBV 2											
42	871315251	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN16 DN 150	M	30,540	0,000	0,000	746,52	22 798,72	0,00	0,00	22 798,72	0,00	0,00%
43	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	M3	2,613	6,813	4,200	418,83	1 094,40	0,00	1 759,09	2 853,49	1 759,09	160,74%
		Bourání šachet strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží											
		"šachta " 3*(PI* 1,4 *3 ks) = 4,200											
		ZBV 3											
44	895941301	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	KUS	11,000	0,000	0,000	814,63	8 960,93	0,00	0,00	8 960,93	0,00	0,00%
45	59223850	dno pro uliční vpust' s výtakovým otvorem betonové 450x330x50mm	KUS	11,000	0,000	0,000	664,79	7 312,69	0,00	0,00	7 312,69	0,00	0,00%
46	895941302	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	KUS	3,000	0,000	0,000	814,63	2 443,89	0,00	0,00	2 443,89	0,00	0,00%
47	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	KUS	3,000	0,000	0,000	506,22	1 518,66	0,00	0,00	1 518,66	0,00	0,00%
48	895941312	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 195 mm	KUS	3,000	0,000	0,000	284,58	853,74	0,00	0,00	853,74	0,00	0,00%

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou Číslo a název SO/PS: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK) Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								5					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	59223856	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x195x50mm	KUS	3,000	0,000	0,000	329,35	988,05	0,00	0,00	988,05	0,00	0,00%
50	895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm	KUS	11,000	0,000	0,000	474,31	5 217,41	0,00	0,00	5 217,41	0,00	0,00%
51	59223858	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm	KUS	11,000	0,000	0,000	676,99	7 446,89	0,00	0,00	7 446,89	0,00	0,00%
52	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	KUS	3,000	0,000	0,000	284,58	853,74	0,00	0,00	853,74	0,00	0,00%
53	59223854	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x350x50mm	KUS	3,000	0,000	0,000	713,59	2 140,77	0,00	0,00	2 140,77	0,00	0,00%
54	899132111	Výměna poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	KUS	7,000	0,000	0,000	2 703,72	18 926,04	0,00	0,00	18 926,04	0,00	0,00%
55	899132213	Výměna poklopu vodorovného samonivelačního nebo pevného hydrantového	KUS	5,000	0,000	0,000	2 154,81	10 774,05	0,00	0,00	10 774,05	0,00	0,00%
56	899133211	Výměna vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	KUS	1,000	0,000	0,000	4 018,67	4 018,67	0,00	0,00	4 018,67	0,00	0,00%
57	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	KUS	10,000	6,000	-4,000	2 154,81	21 548,10	-8 619,24	0,00	12 928,86	-8 619,24	-40,00%
		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250											
		výměna OV-2, OV-4, OV-7 a OV-8 za mříž vtokovou											
		odečet z rozpočtu 4 kusy											
		ZBV 2											
58	mříž_2	obrubníková vpust stružková B125/C250, NISA	KUS	10,000	6,000	-4,000	17 391,73	173 917,30	-69 566,92	0,00	104 350,38	-69 566,92	-40,00%
		obrubníková vpust stružková B125/C250, NISA											
		výměna OV-2, OV-4, OV-7 a OV-8 za mříž vtokovou											
		odečet z rozpočtu 4 kusy											
		ZBV 2											
59	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	KUS	13,000	0,000	0,000	195,17	2 537,21	0,00	0,00	2 537,21	0,00	0,00%
60	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	KUS	5,000	9,000	4,000	2 154,81	10 774,05	0,00	8 619,24	19 393,29	8 619,24	80,00%
		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600											
		4 ks - nové mříže											
		ZBV 2											
61	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	KUS	15,000	19,000	4,000	268,36	4 025,40	0,00	1 073,44	5 098,84	1 073,44	26,67%
		prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm											
		4 ks - prstenec pro UV - nový											
		ZBV 2											
62	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	KUS	6,000	10,000	4,000	1 863,86	11 183,16	0,00	7 455,44	18 638,60	7 455,44	66,67%
		mříž vtoková litinová plochá 500x500mm											
		4 ks - nové mříže - nová											
		ZBV 2											
63	59223875	koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	KUS	15,000	19,000	4,000	475,72	7 135,80	0,00	1 902,88	9 038,68	1 902,88	26,67%
		koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm											
		4 ks - nové koše											
		ZBV 2											
64	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	M	29,540	61,040	31,500	15,61	461,12	0,00	491,72	952,84	491,72	106,64%
		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm											
		krytí potrubí přípojky											
		UV-1 = 8m + OV-11 = 12m / krytí nového potrubí											
		ZBV 2											
		krytí potrubí výstražnou fólií / pouze chránička obsypaná štěrkokem // 11,5 m											
		ZBV 9											
65	kanalizace_02	Zaslepení stávající kanalizace	KUS	12,000	0,000	0,000	909,49	10 913,88	0,00	0,00	10 913,88	0,00	0,00%
66	napojení_01.1	Napojení přípojky na potrubí - tvarovka	KUS	2,000	0,000	0,000	6 099,02	12 198,04	0,00	0,00	12 198,04	0,00	0,00%
67	napojení_01.2	Napojení přípojky do šachty	KUS	1,000	0,000	0,000	14 380,27	14 380,27	0,00	0,00	14 380,27	0,00	0,00%

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK)								5					
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK)								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	napojení_01.3	Napojení přípojky na stávající přípojku	KUS	4,000	0,000	0,000	1 173,45	4 693,80	0,00	0,00	4 693,80	0,00	0,00%
69	napojení_v2.1	napojení přípojek "jádrové vrtání DN do 160 mm" na stávající potrubí	KUS	1,000	0,000	0,000	14 288,79	14 288,79	0,00	0,00	14 288,79	0,00	0,00%
70	napojení_v2.2	napojení přípojek "jádrové vrtání DN do 160 mm" na stávající potrubí	KUS	2,000	0,000	0,000	8 104,38	16 208,76	0,00	0,00	16 208,76	0,00	0,00%
71	napojení_v2.3	napojení přípojek "jádrové vrtání DN do 160 mm" na stávající potrubí	KUS	1,000	0,000	0,000	8 104,38	8 104,38	0,00	0,00	8 104,38	0,00	0,00%
72	napojení_v2.4	napojení přípojek "jádrové vrtání DN do 160 mm" na stávající potrubí	KUS	1,000	0,000	0,000	8 104,38	8 104,38	0,00	0,00	8 104,38	0,00	0,00%
73	napojení_v2.x	napojení přípojek "jádrové vrtání DN do 160 mm" na stávající potrubí	KUS	2,000	0,000	0,000	8 104,38	16 208,76	0,00	0,00	16 208,76	0,00	0,00%
74	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	31,000	0,000	0,000	463,53	14 369,43	0,00	0,00	14 369,43	0,00	0,00%
75	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	KUS	3,000	0,000	0,000	853,86	2 561,58	0,00	0,00	2 561,58	0,00	0,00%
76	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	KUS	8,000	0,000	0,000	914,85	7 318,80	0,00	0,00	7 318,80	0,00	0,00%
77	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	KUS	12,000	0,000	0,000	1 213,71	14 564,52	0,00	0,00	14 564,52	0,00	0,00%
78	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	KUS	6,000	0,000	0,000	1 061,23	6 367,38	0,00	0,00	6 367,38	0,00	0,00%
79	40445624	informativní značky provozní IP4a 800x300mm	KUS	1,000	0,000	0,000	975,84	975,84	0,00	0,00	975,84	0,00	0,00%
80	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	KUS	1,000	0,000	0,000	670,89	670,89	0,00	0,00	670,89	0,00	0,00%
81	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	KUS	25,000	0,000	0,000	1 683,33	42 083,25	0,00	0,00	42 083,25	0,00	0,00%
82	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	KUS	25,000	0,000	0,000	978,28	24 457,00	0,00	0,00	24 457,00	0,00	0,00%
83	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	M	73,640	0,000	0,000	15,25	1 123,01	0,00	0,00	1 123,01	0,00	0,00%
84	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	M	151,290	224,550	73,260	30,50	4 614,35	0,00	2 234,43	6 848,78	2 234,43	48,42%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace "V4 0,25" 73,26											
		ZBV 2											
85	915121121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva	M	96,080	0,000	0,000	30,50	2 930,44	0,00	0,00	2 930,44	0,00	0,00%
86	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva	M2	45,900	60,690	14,790	121,98	5 598,88	0,00	1 804,08	7 402,96	1 804,08	32,22%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šípky, symboly bílé základní											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace "V13" 14,79											
		ZBV 2											
87	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	M	73,640	0,000	0,000	42,69	3 143,69	0,00	0,00	3 143,69	0,00	0,00%
88	915221111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast	M2	151,290	224,550	73,260	85,39	12 918,65	0,00	6 255,67	19 174,32	6 255,67	48,42%
		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace "V4 0,25" 73,26											
		ZBV 2											
89	915221121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast	M	96,080	0,000	0,000	85,39	8 204,27	0,00	0,00	8 204,27	0,00	0,00%
90	915223121	Vodící linie z plastu pro orientaci nevidomých na přechodu šířky 170 mm	M	7,250	0,000	0,000	548,91	3 979,60	0,00	0,00	3 979,60	0,00	0,00%

[illegible]

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou Číslo a název SO/PS: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK) Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								5					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	58380005	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm	M	521,873	520,435	-1,438	1 646,74	859 389,14	-2 368,01	0,00	857 021,13	-2 368,01	-0,28%
		obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace -1,41											
		-1,41*1,02 'Přepočtené koeficientem množství											
		krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm											
		74,38 m - nebude odečítán, bude ponechán objednateli pro jeho potřeby											
		ZBV 2											
102	5838000.A	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x350mm	M	20,400	0,000	0,000	2 585,99	52 754,20	0,00	0,00	52 754,20	0,00	0,00%
103	58380416	obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 200x250mm	M	20,012	0,000	0,000	7 240,76	144 902,09	0,00	0,00	144 902,09	0,00	0,00%
104	58380426	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 200x250mm	M	8,017	0,000	0,000	5 552,55	44 514,79	0,00	0,00	44 514,79	0,00	0,00%
105	58380436	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 200x250mm	M	2,050	0,000	0,000	5 552,55	11 382,73	0,00	0,00	11 382,73	0,00	0,00%
106	58380446	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 200x250mm	M	8,354	0,000	0,000	4 248,58	35 492,64	0,00	0,00	35 492,64	0,00	0,00%
107	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	M	75,868	0,000	0,000	558,67	42 385,18	0,00	0,00	42 385,18	0,00	0,00%
108	58380006	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x200mm	M	73,399	0,000	0,000	1 452,79	106 633,33	0,00	0,00	106 633,33	0,00	0,00%
109	58380438	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 200x200mm	M	0,847	0,000	0,000	4 915,81	4 163,69	0,00	0,00	4 163,69	0,00	0,00%
110	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	M	6,820	0,000	0,000	859,29	5 860,36	0,00	0,00	5 860,36	0,00	0,00%
111	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	M	6,956	0,000	0,000	54,07	376,11	0,00	0,00	376,11	0,00	0,00%
112	916782111	Montáž zpomalovacího poštáře kulatého	M	4,000	0,000	0,000	134,18	536,72	0,00	0,00	536,72	0,00	0,00%
113	56288873	poštář zpomalovací malý kruhový v 52,6mm D 425mm	M	4,000	0,000	0,000	1 207,61	4 830,44	0,00	0,00	4 830,44	0,00	0,00%
114	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	78,932	73,413	-5,519	3 403,25	268 625,33	-18 782,54	0,00	249 842,79	-18 782,54	-6,99%
		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		"příplatek za zvětšené lože"											
		odměřeno ze situace -0,05*0,2*75,79											
		odměřeno ze situace -0,25*0,1*190,43											
		ZBV 2											
115	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	M	29,750	0,000	0,000	90,27	2 685,53	0,00	0,00	2 685,53	0,00	0,00%
116	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	M	659,970	853,450	193,480	54,89	36 225,75	-4 626,13	15 246,25	46 845,87	10 620,12	29,32%
		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace 127,36 - (54,35+29,93) = 43,08 m											
		"úprava napojení UV-1, UV-25 a OV 11"											
		komunikace UV 1/ 2*8m											
		celkem 59,08 m											
		ZBV 2											
		2*65m + 2*2,2m = 134,400 m											
		ZBV 3											
117	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	M2	22,130	0,000	0,000	20,94	463,40	0,00	0,00	463,40	0,00	0,00%
118	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	M2	981,460	999,130	17,670	55,84	54 804,73	0,00	986,69	55 791,42	986,69	1,80%
		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace "tl. 310 mm" -75,56+93,23											
		ZBV 2											

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou Číslo a název SO/PS: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK) Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								5					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	M2	981,460	999,130	17,670	13,96	13 701,18	0,00	246,67	13 947,85	246,67	1,80%
		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace "vozovka - tl. 90 mm průměrná" -75,56+93,23											
		ZBV 2											
120	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	M2	45,970	53,970	8,000	41,88	1 925,22	0,00	335,04	2 260,26	335,04	17,40%
		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm											
		"úprava napojení UV-1, UV-25 a OV 11"											
		"rýha v komunikaci pro UV-1/ 8*1m"											
		ZBV 2											
121	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	M2	98,043	98,118	0,075	20,94	2 053,02	0,00	1,57	2 054,59	1,57	0,08%
		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace "pro obruby, tl. 90 mm" 0,25*(-42+42,3)											
		ZBV 2											
122	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	M2	23,840	0,000	0,000	10,47	249,60	0,00	0,00	249,60	0,00	0,00%
123	113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	M2	1731,250	3088,570	1357,320	39,16	67 795,75	0,00	53 152,65	120 948,40	53 152,65	78,40%
		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace 75,56 m2											
		ZBV 2											
		zaměřené plochy (257,26 + 940,5 + 84,0) 1 281,76 m2											
		Součet 1 281,760 m2											
		ZBV 7											
124	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	M	306,200	378,200	72,000	41,88	12 823,66	0,00	3 015,36	15 839,02	3 015,36	23,51%
		sanace konstrukčních vrstev v ul. Mostní											
		obruby v linii žulových kostek - odměřeno 72 m											
		ZBV 11											
125	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	M	146,820	0,000	0,000	41,88	6 148,82	0,00	0,00	6 148,82	0,00	0,00%
126	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	KUS	11,000	0,000	0,000	524,52	5 769,72	0,00	0,00	5 769,72	0,00	0,00%
127	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	KUS	11,000	0,000	0,000	304,95	3 354,45	0,00	0,00	3 354,45	0,00	0,00%

Soupis prací SO po všech změnách								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Název stavby: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou Číslo a název SO/PS: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK) Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK)								5					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	788,568	2798,985	2010,417	63,49	50 066,18	0,00	127 641,38	177 707,56	127 641,38	254,95%
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km											
		úprava dělicího ostrůvku - pásu											
		podklad, odvoz na trvalou/recyklační skládku" 10,249 tun											
		frézink, odkup zhotovitelem" 8,689 tun											
		úprava napojení UV-1, UV-25 a OV 11"											
		podklad - kam.drc. 0,4*8 m2 = 3,2 t odvoz na trvalou/recyklační skládku"											
		ZBV 2											
		"podklad - kam.drc. 0,4*130 m2 = 52 t, odvoz na trvalou/recyklační skládku"											
		ZBV 3											
		frézink/ 1m2*0,384 t * 1281,76 m2 = 492,195 t											
		dlažba" 1m2*0,417 t * 1272,26 m2 = 530,532 t											
		podklad" 1m2*0,40 t * 1446,12 m2 = 578,448 t											
		Součet 1601,175 t											
		ZBV 7											
		sanace konstrukčních vrstev v ul. Mostní											
		frézování tl. 65mm = 0,167*703,45m2 = 117,476 tun											
		vrstva z kameniva těženého = 703,45 m2*0,24 = 168,828 tun											
		odstranění provizorního průjezdu											
		podklad / 122 m2 *0,400 = 48,800 tun											
		celkem 117,476 + 168,828 + 48,800 = 335,104 tun											
		ZBV 11											
129	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	T	7097,112	25190,865	18093,753	6,46	45 847,34	0,00	116 885,64	162 732,98	116 885,64	254,95%
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním											
		Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km											
		úprava dělicího ostrůvku - pásu											
		podklad, odvoz na trvalou/recyklační skládku" (10,249)*9 = 92,241 tun											
		frézink, odkup zhotovitelem" (8,689)*9 = 78,201 tun											
		úprava napojení UV-1, UV-25 a OV 11"											
		podklad - kam.drc. (0,4*8 m2 = 3,2 t)*9 = 28,8 tun odvoz na trvalou/recyklační skládku"											
		ZBV 2											
		"podklad - kam.drc. (0,4*130 m2 = 52 t)*9 = 468,000/ odvoz na trvalou/recyklační skládku"											
		ZBV 3											
		frézink/ 1m2* (0,384 t * 1281,76 m2 = 492,195 t)*9 = 4 429,755 tun											
		dlažba" 1m2* (0,417 t * 1272,26 m2 = 530,532 t)*9 = 4 774,788 tun											
		podklad" 1m2*(0,40 t * 1446,12 m2 = 578,448 t)*9 = 5 206,032 tun											
		Součet 14 410,575 tun											
		ZBV 7											
		sanace konstrukčních vrstev v ul. Mostní											
		frézování tl. 65mm = 0,167*703,45m2 = 117,476 tun * 9/ 1 057,284 tun											
		vrstva z kameniva těženího = 703,45 m2*0,24 = 168,828 tun*9/1519,452 tun											
		odstranění provizorního průjezdu											
		podklad / 122 m2 *0,400 = 48,800 tun *9/ 439,20 tun											
		příplatek / 335,104 * 9 = 3015,936 tun											
		ZBV 11											

Soupis prací SO po všech změnách	
---	--

Název stavby: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou

Číslo a názov SO/PS: SO 101 - la. ETAPA - Opatrení na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK)

Číslo a názov rozpočtu: SO 101 - la. ETAPA - Opatrení na silnici II/101, včetnè OK (investor SÚS SK)

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

5

celkem po všech změnách

[illegible]

Soupis prací SO po všech změnách								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Název stavby: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou Číslo a název SO/PS: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK) Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK)								5					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	3333,555	7539,669	4206,114	6,46	21 534,77	0,00	27 171,50	48 706,27	27 171,50	126,18%
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním											
		Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		"asfalt, odvoz na trvalou/recyklační skládku" (3,887+0,017)*9 = 35,136 tun											
		"úprava napojení UV-1, UV-25 a OV 11"											
		"dlažební kostky velká (0,417 * 8 m2 = 3,336) *9 odvoz na trvalou/recyklační skládku"											
		"asfalt z rýhy (0,098*8 m2 = 0,784) * 9 odvoz na trvalou/recyklační skládku"											
		součet 35,136+30,024 + 7,056 = 72,216 tun											
		ZBV 2											
		"beton šachty (2,2*4,2m3 = 9,24) *9 = 83,160 /odvoz na trvalou/recyklační skládku"											
		"beton potrubí (0,348 * 65 m = 22,62) *9 = 203,580 /odvoz na trvalou/recyklační skládku"											
		"dlažební kostky velká (0,417 * 143m2 = 59,631) *9 = 536,679 /odvoz na trvalou/recyklační skládku"											
		"asfalt z rýhy (0,098*156m2 = 15,288) * 9 = 137,592 /odvoz na trvalou/recyklační skládku"											
		panely (15 ks * 1,05 / = 15,855 t) * 9 km = 142,695											
		Součet = 1 103,706 tun											
		ZBV 3											
		beton, odvoz na tvalou skládku (1,69 m2 * 0,1 = 0,169 * 2,3 = 0,388 tun) * 9 = 3,492 tun											
		ZBV 9											
		sanace konstrukčních vrstev v ul. Mostní											
		dlažební kostky velké 0,417 * 703,45 m2 = 293,338 *9/ 2 640,042 tun											
		vybourané obrubníky 72 m * 0,29 = 20,88 *9/ 187,92 tun											
		odstranění provizorního průjezdu											
		vybouraný asfalt 122 m2 *0,181 = 22,082 *9/ 198,738 tun											
		celkem : 2 640,042+ 187,92 + 198,738 = 3 026,700 tun											
		ZBV 11											
132	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	T	130,569	199,552	68,983	109,78	14 333,86	0,00	7 572,95	21 906,81	7 572,95	52,83%
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01											
		"beton šachty 2,2*4,2m3 = 9,24											
		"beton potrubí/(0,348 * 65 m = 22,62											
		9,24+22,62 tun = 31,860											
		panely 15 ks * 1,057 = 15,855 t											
		Součet = 47,715											
		ZBV 3											
		beton, 0,388 tun											
		ZBV 9											
		sanace konstrukčních vrstev v ul. Mostní											
		vybourané obrubníky 72 m * 0,29 = 20,88											
		ZBV 11											

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou Číslo a název SO/PS: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK) Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								5					
celkem po všech změnách													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	589,474	2044,498	1455,024	163,45	96 349,53	0,00	237 823,67	334 173,20	237 823,67	246,83%
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		10,249 tun											
		"úprava napojení UV-1, UV-25 a OV 11"											
		3,2 tun + 3,336 tun = 6,536 tun											
		ZBV 2											
		"dlažební kostky velké 0,417 * 143m2 = 59,631 tun											
		"podklad - kam.drc. 0,4*130 m2 = 52,000 tun											
		59,631 + 52 tun = 111,631 tun											
		ZBV 3											
		"dlažba" 1m2*0,417 t * 1272,26 m2 = 530,532 t											
		"podklad" 1m2*0,40 t * 1446,12 m2 = 578,448 t											
		Součet 1 108,980 tun											
		ZBV 7											
		sanace konstrukčních vrstev v ul. Mostní											
		vrstva z kameniva těženího = 703,45 m2*0,24 = 168,828 tun											
		odstranění provizorního průjezdu											
		podklad / 122 m2 *0,400 = 48,800 tun											
		celkem 168,828 + 48,800 = 217,628 tun											
		ZBV 11											
134	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	T	239,826	891,555	651,729	182,97	43 880,96	0,00	119 246,86	163 127,82	119 246,86	271,75%
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		3,887+0,017 = 3,904 tun											
		"úprava napojení UV-1, UV-25 a OV 11"											
		0,784 tun											
		ZBV 2											
		"asfalt z rýhy / 0,098*156m2 = 15,288 tun											
		ZBV 3											
		"frézink/ 1m2*0,384 t * 1281,76 m2 = 492,195 t											
		Součet 492,195 tun											
		ZBV 7											
		sanace konstrukčních vrstev v ul. Mostní											
		vyfrézovaná suť : 117,476 tun											
		odstranění provizorního průjezdu											
		vybouraný asfalt 122 m2 *0,181 = 22,082 tun											
		celkem: 117,476 + 22,082 = 139,558 tun											
		ZBV 11											
135	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	1377,561	1358,267	-19,294	6,46	8 899,04	-124,64	0,00	8 774,40	-124,64	-1,40%
		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odečet z položky rozpočtu -19,294											
		ZBV 2											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Soupis prací SO po všech změnách								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Název stavby: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou Číslo a název SO/PS: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK) Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK)								5					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	T	0,000	5,702	5,702	2 317,63	0,00	0,00	13 215,13	13 215,13	13 215,13	100,00%
	N	zemina pro terénní úpravy - ornice											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		(21,12)*0,15											
		3,168*1,8 "Přepočtené koeficientem množství											
		ZBV 2											
		cena viz SO 801 a - položka č. 3											
	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	M2	0,000	143,120	143,120	23,18	0,00	0,00	3 317,52	3 317,52	3 317,52	100,00%
	N	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně											
		utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace 21,12											
		ZBV 2											
		cena viz SO 801 a - položka č. 4											
		odstranění provizorního průjezdu											
		plocha úpravy/ zaměřeno ze situace: 122 m2											
		ZBV 11											
		cena viz SO 801 a - položka č. 4											
	00572420	osivo směs travní parková okrasná	KG	0,000	4,294	4,294	168,03	0,00	0,00	721,52	721,52	721,52	100,00%
	N	osivo směs travní parková okrasná											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		(21,12)*0,03											
		ZBV 2											
		cena viz SO 801 a - položka č. 5											
		odstranění provizorního průjezdu											
		0,03 kg/m2 * 122 = 3,660 kg											
		ZBV 11											
		cena viz SO 801 a - položka č. 5											
	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	M2	0,000	21,120	21,120	6,95	0,00	0,00	146,78	146,78	146,78	100,00%
	N	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině											
		nebo na svahu do 1:5											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace 21,12											
		ZBV 2											
		cena viz SO 801 a - položka č. 6											
	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	M2	0,000	21,120	21,120	8,11	0,00	0,00	171,28	171,28	171,28	100,00%
	N	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných											
		ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace 21,12											
		ZBV 2											
		cena viz SO 801 a - položka č. 7											
	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	M3	0,000	0,528	0,528	1 158,81	0,00	0,00	611,85	611,85	611,85	100,00%
	N	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		(21,12)*0,025											
		ZBV 2											
		cena viz SO 801 a - položka č. 8											

[illegible]

Soupis prací SO po všech změnách								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Název stavby: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou Číslo a název SO/PS: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK) Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK)								5					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 150 mm	M2	0,000	525,000	525,000	162,54	0,00	0,00	85 333,50	85 333,50	85 333,50	100,00%
		sanace konstrukčních vrstev v ul. Mostní											
		30*9,5 = 282 m2											
		23*3,7 = 85,10 m2											
		23*4,25 = 97,75 m2											
		9,5*4,5 = 42,75 m2											
		doměrky 9,4 m2+4,30 m2+ 3,7 m2 = 17,40 m2											
		odměřeno ze situace : 525 m2 / práce po etapách											
		ZBV 11											
		CS ÚRS 2025/01											
	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 180 mm	M2	0,000	147,670	147,670	242,00	0,00	0,00	35 736,14	35 736,14	35 736,14	100,00%
	N	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace 147,67											
		ZBV 2											
		CS ÚRS 2024/01											
	566901232	Vyspravení podkladu po překopec inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	M2	0.000	260.000	260.000	244.00	0.00	0.00	63 440.00	63 440.00	63 440.00	100.00%
	N	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm * 2 vrstvy											
		"zelené ostrůvky, rozšíření - 60*1,5m + 2* 20m2 = 130 m2											
		"ŠDa (0/63)" 130 m2 *2 vrstvy v tl. 15 cm = 260 m2/ celkem 30 cm vrstva/hutnění											
		po jednotlivých vrstvách											
		ZBV 3											
		CS ÚRS 2024/01											
	566901261	Vyspravení podkladu po překopec inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	M2	0,000	130,000	130,000	764,00	0,00	0,00	99 320,00	99 320,00	99 320,00	100,00%
	N	Asfaltový beton ACL 22 s rozprostřením a zhutněním											
		"zelené ostrůvky, rozšíření - 60*1,5m + 2* 20m2 = 130 m2											
		ZBV 3											
		CS ÚRS 2024/01											
	58344229	ŠD frakce 0/125 do aktivní zóny	T	0,000	2455,748	2455,748	511,00	0,00	0,00	1 254 887,23	1 254 887,23	1 254 887,23	100,00%
	N	"sanace"											
		1729,4 * 0,71 = 1 227,874 m3											
		1227,874*2 'Přepočtené koeficientem množství = 2 455,748 tun											
		ZBV 7											
		CS ÚRS 02/2024											
	59224014	Prstenec vyrov. TBW-Q 625/100/120	KUS	0,000	3,000	3,000	426,00	0,00	0,00	1 278,00	1 278,00	1 278,00	100,00%
	N	3 kusy											
		ZBV 3											
		CS ÚRS 2024/01											
	59224348	těsnění pro skruže DN 1000 tl. 120	KUS	0,000	3,000	3,000	248,00	0,00	0,00	744,00	744,00	744,00	100,00%
	N	3 kusy											
		ZBV 3											
		CS ÚRS 2024/01											
	59224354	dno šachtové bet. TZB-Q.1 1000/400/800, kyneta 1/2 CAPITAN	KUS	0,000	3,000	3,000	12 200,00	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	100,00%
	N	3 kusy											
		ZBV 3											
		CS ÚRS 2024/01											
	59381009	Silniční panel 1*3 tl. 15 cm	KUS	0,000	15,000	15,000	4 660,00	0,00	0,00	69 900,00	69 900,00	69 900,00	100,00%
	N	panely 1*3*15 ks											
		ZBV 3											
		CS ÚRS 2024/01											

[illegible]

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou Číslo a název SO/PS: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK) Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								5					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PFB.1121104	Konus bet. TBR-Q 1000x625/600/120 SPK DEHA	KUS	0,000	3,000	3,000	3 549,72	0,00	0,00	10 649,16	10 649,16	10 649,16	100,00%
	N	šachty - konus - 3 kusy											
		ZBV 3											
		CS ÚRS 2024/01											
	13254000	Změna realizační projektové dokumentace	KPL	0,000	1,000	1,000	18 055,00	0,00	0,00	18 055,00	18 055,00	18 055,00	100,00%
	N	"úprava délicího ostrůvku - pásu"											
		úprava RDS											
		CN 15.700 Kč + 5% VR + 5% SR + 5% ZISK) = 18.055,- Kč											
		kalkulace v příloze											
		ZBV 2											
	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl. přes 100 do 150 mm	M	0,000	119,000	119,000	165,00	0,00	0,00	19 635,00	19 635,00	19 635,00	100,00%
	N	sanace konstrukčních vrstev v ul. Mostní											
		odměřeno ze situace : 119 m											
		ZBV 11											
		CS ÚRS 2025/01											
		Celkem						8 296 954,70	- 2 424 219,21	8 761 492,73	14 634 228,22	6 337 273,52	

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.
Zborovská 81/11
150 21
Praha 5 – Smíchov

a

Město Kralupy nad Vltavou
Palackého náměstí 1
278 01
Kralupy nad Vltavou

Stavba: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského
v Kralupech nad Vltavou

Objekt: SO 101 – Opatření na silnici II/101, včetně OK

Č. SoD: SMLD-0479/00066001/2024
RISML/00092/2024
856/TB/CA/2024/004/CAMY

Věc: Předložení návrhu změny č. 11 pro SO 101 – Opatření na silnici II/101, včetně
OK v souladu s čl. 6.7. SoD.

Vážený Objednateli,

zasíláme Vám v souladu s čl. 6.7 Smlouvy o Dílo návrh změny pro objekt **SO 101 – Opatření na silnici II/101, včetně OK**, který vznikl v důsledku okolností provádění stavebních prací na sanaci aktivní zóny.

Zhotovitel v rámci pracovního jednání, Zhotovitel – KSÚS – TDS konaného 18.2.2025 upozornil na možnost potřeby částečné sanace konstrukčních vrstev v ul. Mostní (v úseku od Lipové aleje k mostu), z důvodu pravděpodobného výskytu žulových kostek uložených do písku, tak jako v předchozím úseku. Jednáním na KD dne 2.4.2025 bylo konstatováno zástupci města, že není možné organizačně zajistit objízdnou trasu na dobu 30 dní z důvodu stavebních úprav komunikací v okolí a dále pokračovat dle odsouhlasené projektové dokumentace pro provádění díla.

Zhotovitel tak upozornil na nevhodný pokyn (tedy pokračovat v obnově povrchu ul. Mostní, bez provedení sanace konstrukčních vrstev), který může mít vliv na kvalitu provedení úseku Díla. Zhotovitel tedy žádal Objednatele č.2 – Město Kralupy nad Vltavou o potvrzení Pokynu k provedení sanace do 7.4.2025.

K provedení sanace se rovněž vyjádřil Objednatel č. 1 – KSÚS, který požadoval provedení sanace konstrukčních vrstev v rozsahu odstranění žulových kostek a ložní pískové vrstvy a následným přehutněním podkladu a realizací nových konstrukčních vrstev. Současně Objednatel č. 1 navrhl projednat řešení objízdné trasy vedené přes Velvary a rovněž konstatoval, že uvedený postup zabrání dalším opravám v daném úseku.

TDS na základě výše uvedeného zažádal o součinnosti Autorského dozoru a Zhotovitele, týkající se úprav konstrukčních vrstev po odstranění žul. kostek a podkladní pískové vrstvy v sanovaném

úseku. Konkrétní rozsah délky sanace bude stanoven Zhotovitelem, za přítomnosti TDS po odfrézování stávajícího povrchu.

Dále byl Zhotovitelem a oběma Objednateli navržen přípustný postup provedení sanace daného úseku, s tím, že sanace musí být provedena po 8. červnu 2025 (5.6..2025 konání slavností města Kralupy). Zhotovitel tak navrhl postup provádění sanací, v souladu s požadavkem Obj. č. 2 – Městem Kralupy, tedy bez objízdné trasy v profilu podél SO 101.

Tento postup má být Zhotovitelem předložen vč. aktualizovaného HMG.

Všechny výše uvedené skutečnosti jsou zapsány v zápis z KD č. 28 ze dne 2.4.2025, bod 21.5.

Zhotovitel tímto předkládá oceněný soupis prací pro sanaci konstrukčních vrstev SO 101 ul. Mostní v km 0,026 – 0,086 v rozsahu odstranění žulových kostek a ložní pískové vrstvy s následným přehutněním podkladu a realizací nové vrstvy ze štěrkodrti s tím, že ostatní konstrukční vrstvy jsou součástí rozpočtu stavby.

Součástí uvedeného ZBV bude i odstranění provizorního řešení průjezdu v obou směrech při realizaci výstavby pravé poloviny OK – zelené dělicí pásy, z důvodu nové objízdné trasy pro realizaci sanace.

Pro realizace dohodnuté varianty sanace zajistí Zhotovitel dopravně inženýrské opatření s vyloučením nákladní dopravy z této komunikace po dobu realizace - bude předkládáno jako ZBV č. 12.

Uvedené změny budou mít vlivu na termín díla a to i vzhledem k tomu, že z technologických důvodů lze dokončit SO 103 a SO 104 až po realizaci profilu ul. Mostní (průjezd vozidel nelze realizovat po dokončení obrub předmětných SO). Z tohoto důvodu nelze dodržet termín dokončení stavby k 31.7.2025. Zhotovitel navrhuje termín dokončení stavby vzhledem u uvedeným skutečnostem k 15.9.2025 s tím, že sadové úpravy budou při předání stavby jako nedodělek a budou dokončeny do konce října 2025 – viz přiložený harmohogram.

Tato změna má vliv na rozpočet stavby – viz přiložený soupis prací

Kontaktní osoba za STRABAG SIS a.s.:

Lukáš Hříbal, vedoucí PJ Dubí,

František Friš, stavbyvedoucí, t

Příloha:

- oceněný soupis prací
- aktuální HMG prací



Město Kralupy nad Vltavou
Palackého náměstí 1
278 01 Kralupy nad Vltavou

V Pardubicích 8. července 2025

Stavba: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou
Objekt: SO 101 – Opatření na silnici II/101, včetně OK
Věc: Vyjádření projektanta – Autorského dozoru – ke změně č. 11 – sanace aktivní zóny

Vážený objednateli,

s předloženou změnou ZBV č. 11 týkající se důsledků okolností provádění stavebních prací na sanaci aktivní zóny v ul. Mostní, projektant – Autorský dozor – souhlasí. Se zaslanými dokumenty se seznámil.

Atelier malých okružních křižovatek Ing. Petra NOVOTNÉHO
Kancelář autorizovaná v oborech: Dopravní stavby a Městské inženýrství

Naše značka:

Vyřizuje: Ing. Adam Hoffmann

E-mail:

Tel:

V Praze dne: 29.07.2024

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.**

Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Město Kralupy nad Vltavou

Palackého náměstí 1
278 01 Kralupy nad Vltavou

Stanovisko TDI k návrhu změny č. 11 pro SO 101 - Opatření na silnici II/101, včetně OK

Stavba: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou

Objekt: SO 101 - Opatření na silnici II/101, včetně OK

Vážený Objednateli,

Zhotovitel STRABAG předložil technickému dozoru stavby a autorskému dozoru návrh změny, pro objekt týkající se SO 101 - Opatření na silnici II/101, včetně OK, zabývající se zejména návrhem postupu pro provedení sanace konstrukčních vrstev komunikace Mostní, v úseku km 0,026 – 0,086 a souvisejícího objízdného řešení. Zhotovitel současně upozornil, že z důvodu požadavku Objednatele č. 1 a č. 2 nelze práce provádět v režimu úplné uzavěry po dobu 30 dní, ani nelze realizovat objízdné trasy z důvodu již probíhajících prací na objízdných trasách, (pozn. TDI - tudíž Zhotovitel navrhl variantu realizace provizorních objízdných tras po stranách komunikace).

Za TDI, po předchozím souhlasu autorského dozoru, **souhlasím s realizací výše uvedených prací a opatření, tak jak byly popsány v Předložení návrhu změny č. 11 Zhotovitelem, tedy akceptuji současně požadavek Objednatele č. 1 - KSÚS k provedení sanace v rozsahu pouze odstraněním žulových kostek a pískové ložní vrstvy, s následným překontrolováním a řádným přehutněním podkladu a následným vyrovnaním vhodným kamenivem.** Současně za TDI upozorňuji Zhotovitele, že skladba konstrukčních vrstev komunikace a aktivní zóny může být obdobná, jako v případě úseku podél aleje, tedy s obsahem humózního podílu a dalších materiálů, jako např. cihelné úlomky. V aktuálně řešeném úseku lze očekávat příznivější vodní režim a současně nedošlo k zásahu do aktuálních konstrukčních vrstev jinými zemními pracemi, tudíž ani nedošlo k jejich narušení, narozdíl od úseku podél aleje, a tedy Zhotovitelem navržený postup může být v zásadě považován za odpovídající navrženému postupu schválené projektové dokumentace.

Zhotovitel v rámci tohoto oznámení dále předložil návrh ocenění k provedení výše uvedených prací, tedy 800 689,47. K tomuto TDI, po vypořádání předchozích připomínek v rámci předložení konceptu tohoto soupisu, nemá připomínek.

Zhotovitel současně upozornil, že z organizačních důvodů na straně Objednatele č. 1 a 2, současně i z technologických postupů průběhu stavby, nelze dokončit Dílo v termínu do 31.7.2025 a žádá o úpravu termínu dokončení do 15.9.2025. TDI k tomuto, po odsouhlasení Objednatelem č. 1 (Jan Vejvar), ze dne 5.6.2025, nemá připomínek.

TDI současně upozorňuje Zhotovitele, že celkový rozsah fakturace bude kontrolován a následně odsouhlasen TDI s ohledem na skutečně provedené práce, vč. doložení příslušných podkladů, tedy do doby potvrzení ZBV, vč. patřičných příloh nemohou být práce obsažené v této změně zahrnuty do vyúčtování (fakturace).

S pozdravem,

Ing. Adam Hoffmann
TDI

Rozdělovník:

Zhotovitel	Lukáš Hříbal (e-mail)
Objednatel č. 1	Jan Vejvar (e-mail)
Objednatel č. 2	Martu Ulmová, Marcela Hořčíčková (e-mail)

SO		2024												2025																																																												
		ČERVEN		ČERVENEC				SRPEN				ZÁŘÍ		ŘÍJEN		LISTOPAD		PROSINEC		LEDEN		ÚNOR		BŘEZEN		DUBEN		KVĚTEN		ČERVEN		ČERVENEC		SRPEN		ZÁŘÍ		ŘÍJEN																																				
		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	SO 103 - Mostní západní																																																																									
103	zemní práce																																																																									
103	odvodnění																																																																									
103	chodník																																																																									
103	líkmé parkovací stání - pouze konstrukční vrstvy																																																																									
103	přerušení prací z důvodu protlaku HOCHTIEF																																																																									
103	přerušení prací z důvodu rekonstrukce vodovodu v části "Mostní Západní"																																																																									
103	chodník (propojit lávku a Třidu Legii s omezením)																																																																									
103	provizorní komunikace pro zajištění DIO - rekonstrukce kanalizace na SO 101																																																																									
103	přerušení prací z důvodu DIO na SO 101 - rekonstrukce kanalizace																																																																									
103	realizace "lipová alej"																																																																									
103	konstrukční vrstvy (dokončení) - líkmé parkovací stání																																																																									
103	konstrukční vrstvy - komunikace																																																																									
103	žulové obruby																																																																									
103	pokládka zámkové dlažby - líkmé parkovací stání																																																																									
103	asfalty - komunikace																																																																									
103	dokončení chodníků																																																																									
103	kompletace VO																																																																									
103	sadové úpravy																																																																									
	SO 101 a 102 - Mostní (SÚS)																																																																									
101	přerušení z důvodu rekonstrukce vodovodu v ul. Třebízského a třída Legii																																																																									
101	rekonstrukce kanalizace																																																																									
101	odvodnění 6 x uliční vpusť a 6 x přípojky do UV																																																																									
101	pokládka žulových obrub včetně žulových kostek - levá strana																																																																									
101	pokládka žulových obrub včetně žulových kostek - pravá strana																																																																									
101	pokládka ACP a ACL																																																																									
101	sanace aktivní zóny ul. Třída Legii a ul. Třebízského																																																																									
101	výměna konstrukčních vrstev (SD + SC) ul. Třída Legii a ul. Třebízského																																																																									
101	rozšíření vozovky v ul. třída Legii																																																																									
101	výbourání a zřízení nových uličních vpustí 2x																																																																									
101	pokládka žulových obrub ul. třída Legii																																																																									
102	chodník levý jízdní pruh (strana Mostní Západní)																																																																									
102	chodník pravý jízdní pruh (strana Předmostí)																																																																									
102	provizorní rozšíření vozovky chodník ve staničení 0,000-0,040																																																																									
101	pokládka žulových obrub - ostrůvky																																																																									
101	sanace aktivní zóny - středový prstenec OK																																																																									
101	konstrukční vrstva z SD - středový prstenec OK																																																																									
101	pokládka žulových obrub - středový prstenec																																																																									
101	konstrukční vrstva z SC - středový prstenec OK																																																																									
101	pokládka ACP a ACL - okružní křižovatka																																																																									
101	sanace konstrukčních vrstev v úseku 0,000 - 0,070 - pravý jízdní pruh																																																																									
101	sanace konstrukčních vrstev v úseku 0,000 - 0,070 - levý jízdní pruh																																																																									
101	pokládka ACP a ACL + SMA																																																																									
101	sadové úpravy																																																																									
	SO 104 - Předmostí																																																																									
104	zemní práce - parkovací stání																																																																									
104	zemní práce - parkovací pruh																																																																									
104	zemní práce - chodníky																																																																									
104	zemní práce - komunikace																																																																									
104	odvodnění a vsaky																																																																									
104	realizace "lipová alej"																																																																									
104	konstrukční vrstvy - parkovací stání																																																																									
104	konstrukční vrstvy - parkovací pruh																																																																									
104	konstrukční vrstvy - chodníky																																																																									
104	konstrukční vrstvy - komunikace																																																																									
104	pokládka žulových a betonových obrub																																																																									
104	pokládka zámkové dlažby - parkovací stání																																																																									
104	pokládka zámkové dlažby - parkovací pruh																																																																									
104	pokládka zámkové dlažby - chodníky																																																																									
104	asfalty - komunikace																																																																									
104	kompletace VO																																																																									
104	sadové úpravy																																																																									

- staveniště bylo převzato 10.6.2024
- dle SoD doba pro dokončení díla je 6 měsíců, tedy 10.12.2024
- celkové zdržení SVAK od 1.7.2024 - 15.9.2024
- celkové zdržení na pr. úsek HOCHEP: 14 dní (práce kvůli prolínání v uzavezněném režimu)
- celkové zdržení na rekonstrukci kanalizace KSÚS: 65 dní (práce nemohou probíhat jinde kvůli uzavírkám a práci SVAS)
- celkové zdržení na ZBV - lipová alej: 5 týdnů (v HMG 7 týdnů z toho dva týdny na sadové úpravě - nemá vliv na další práce)
- celkové zdržení na sanaci aktivní zóny: 10 dní
- celkové zdržení na výměně konstrukčních vrstev v ul. Trébizského a třída Legie: 13 dní

práce na SO 103 byly přerušeny zejména kvůli rekonstrukci vodovodu, která se feillila od 1.7.2024 zhotovitelní nemohl provádět práce dle rozsahu SoD, jsou provedny všckéré možné práce, protože dále od 12.8.2024 probíhají práce na rekonstrukci kanalizace na objektu SO 101 a objízdná trasa vede přes SO 103 a SO 104

- celkové zdrženi na provizorním rozšíření komunikace pro realizaci sání v úseku staniční 0,000 - 0,070 za plného provozu: 12 dní
- celkové zdrženi na sanacích ve staniční 0,000 - 0,070 za plného provozu: 30 dní (2 x 15 dní)
- celkové zdrženi na slavnostech: 1 týden (nelze provádět práce na kritické cestě) - nelze rozkopat komunikaci ve správě SÚS

Termin pro dokončení díla je 15.9.2025

Legenda

- práce dle SoD
- přerušeni prací
- zimní přestávka
- práce na ZBV
- slavnosti města 5.6 - 8.6.2025

vypracoval: Lukáš Hříbal
aktualizováno: 19.6.2025

Evidenční číslo: 028/KD/2025-04-02

Počet stran: 5

Počet výtisků: 1

Výtisk číslo: 1

Klasifikace:

F.8.24

Zápis z 28. kontrolního dne stavby

Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou

Kontrolní den			
Číslo:	28	Konaný dne:	02.04.2025 v 9:30
Místo konání:	ZS stavby – ul. Mostní Západní		
Účastníci			
Objednatel č. 1:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov		
Zastoupen	Janem Vejvarem		
Objednatel č. 2:	Město Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou		
Zastoupen:	Martou Ulmovou		
Zhotovitel:	STRABAG Silnice a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5		
Zastoupen:	Františkem Frišem		
TDI:	KOMOVIA s.r.o., středisko Praha, Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov		
Zastoupen:	Ing. Radkou Šritterovou Ing. Adamem Hoffmannem		
KOO BOZP:	VARIA s.r.o. Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem		
Zastoupen:	Bc. Janem Jašou		
Autorský dozor:	Ateliér Malých Okružních Křižovatek – Projekční kancelář		
Zastoupen:	Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA		
Cíl kontrolního dne			
Koordinace průběhu stavby			
Program kontrolního dne			
a. Koordinace průběhu stavby			
b. Kontrola bodů kontrolního dne, vč. jejich plnění			
c. Různé			

Zpráva Zhotovitele o průběhu stavebních prací

Č. bodu	Název, Popis	Termín a odpovědná osoba
28.1	V době konání KD č. 28 jsou prováděny zemní práce v prostoru aleje aleje (technický dozor realizace aleje zajišťuje p. Hora, vč. samostat. zápisů), dále jsou prováděny konstrukční vrstvy v SO 104, včetně dláždění chodníků, v okolí panelových domů. V SO 102 je připravena zemní plán pro realizaci konstrukčních vrstev chodníkových ploch.	

Kontrola kvality

Č. bodu	Název, Popis	Termín a odpovědná osoba
1.1	V rámci pracovního jednání, ze dne 19.6.2024, od 10:00 (viz. samostatný zápis), bylo AD a Objednatelům odsouhlaseno nahrazení ochranné vrstvy šterkopísku v konstrukci chodníků a ramp, za čistý betonový recyklát. TDS upozorňuje na nutnost hlídání a zajištění čistoty tohoto recyklátu. Zprocesováno v rámci Dodatku k SoD, č. 1. KD 26: TDS opětovně upozorňuje na povinnost Zhotovitele zajistit čistý betonový recyklát bez jakékoliv hliněné a humusové složky. Dne 14.3.2025 byl na stavbě TDS zajištěn nevhodný betonový recyklát. Zhotovitelem byla přislíbena jeho okamžitá likvidace a odvezení.	Zhotovitel – F.Friš <i>trvalý úkol realizace</i>
3.1	Na základě KD č. 2 byly AD odsouhlaseny úpravy provedení UV č.20 až UV č. 22. Zprocesováno v rámci Dodatku k SoD, č. 1.	Zhotovitel – F.Friš <i>realizace dle platného HMG</i>
26.1	Zhotovitel upozornil na provedené výkopové práce v KÚ SO 103, naproti lávce, kde došlo k opravě havárie vodovodního řádu, s následným zasypáním výkopu o hloubce cca 1,5m, šterkodrtí, bez patrného postupného hutnění po vrstvách. Může mít vliv na případnou kvalitu stavbou prováděného povrchu.	

Stav BOZP a PO

Č. bodu	Název, Popis	Termín a odpovědná osoba
28.1	Stav BOZP a PO je řešen samostatnými zápisy z dohlídek koordinátora BOZP.	Bc. Jan Jaša

Harmonogram

Č. bodu	Název, Popis	Termín a odpovědná osoba
28.1	Průběh stavby aktuálně probíhá v odlišeném časovém uspořádání oproti HMG. TDS žádá Zhotovitele o předložení aktualizovaného HMG stavby, se zohledněním nových skutečností, viz. aktualizovaný bod 25.1 – Úkoly z kontrolního dne, jakmile to bude možné a jakmile bude zpracován postup realizace předmětných prací	Zhot. p. Hříbal/p. Friš 16.4.2025

Různé

Č. bodu	Název, Popis	Termín a odpovědná osoba
3.4	Zhotovitel STRABAG upozornil na nesoulad v PD při napojení uličních vpustí UV-1, UV-25, OV-11 do stávající splaškové kanalizace v majetku VKM, v hloubce 5,5m. Bude provedeno dle schváleného návrhu v rámci ZBV č 2 KD25: Zprocesováno v rámci ZBV č. 2	Zhotovitel - p. Friš <i>realizace dle platného HMG</i>
6.1	Zhotovitel navrhl úpravu linie, ve které se nachází OV-2 a OV-4, resp. její posunutí o cca 20 cm ve prospěch komunikace, za účelem realizace těchto OV v podobě standardních UV, jako na opačné straně komunikace UV-1 a UV-3. Úprava bude provedena dle schváleného návrhu v rámci ZBV č. 2 KD 25: Zprocesováno v rámci ZBV č. 2	Zhotovitel – p. Friš <i>realizace dle platného HMG</i>

11.1	V rámci SO 401 je navržena výměna veškerého VO v prostoru stavby. V současném stavu se v místě nachází VO s LED svítidly, na žárově zinkovaných stožárech (dle zástupce Objednatele z r. 2016), vyjma jednoho, které je původní se sodíkovou výbojkou. Zástupce TSM Kralupy n. V. (p. Saur), ve spolupráci se Zhotovitelem (p. Frišem) vytipuje VO nutné k výměně. Nevyužité nové VO bude na žádost Objednatele uloženo do skladu ND. KD 12: s Objednateli stavby bylo dohodnuto provedení výměny jednoho původního stožáru za zinkovaný, s tím, že u všech VO bude provedena výměna svítidel (z důvodu životnosti svítidel) se zachováním pozinkovaných stávajících stožárů. Objednané stožáry Zhotovitelem budou uloženy do skladu ND Objednatele.	Zhotovitel/TSM Kralupy <i>realizace dle platného HMG</i>
12.1	Na základě poznatků z probíhající rekonstrukce dešťové kanalizace v SO 101 vyjádřil Zhotovitel obavy týkající se soudržnosti konstrukce v ul. Mostní (a zápisem do SD). Těleso mělo být v tomto prostoru zachováno, pouze s odfrézováním 50 mm krytu. V řezech po rekonstrukci dešťové kanalizace je pod podkladní vrstvou asfaltu patrný kryt z žulových kostek. Laboratoří Objednatele objektu bude posouzen stav krytu (9.9.2024) na podkladu z žulových kostek a z toho vyplývající doporučení, případně posouzení geotechnika Zhotovitele. KD 25: Zpracováno v rámci ZBV č. 7. Sanace provedeny v prostoru ul. Mostní podél aleje, v bočních ramenech SO 101(ul. Třebízského a ul. Legii). Zbývá provedení sanace v prostoru okružní křižovatky.	Zhotovitel – p. Friš <i>realizace dle platného HMG (05/2025)</i>
Úkoly z kontrolního dne		
Č. bodu	Název, Popis	Termín a odpovědná osoba
9.1	!! - V prostoru SO 101 je nutné, aby Zhotovitel oznamoval konání laboratorních zkoušek a odběrů s dostatečným předstihem (alespoň 4-5 dní) z důvodu zajištění přítomnosti laboratoře Objednatele KSÚS Stř. k. – VIAKONTROL.	Zhotovitel – p. Friš <i>trvalý úkol</i>
10.1	Pokud Zhotovitel nalezne nějaké neshody v PD popř. nutnost řešení problémů na stavbě s projektantem/AD, oznámí tuto skutečnost min. 2 dny před KD TDS, aby mohl být projektant osloven a na KD přizván.	Zhotovitel – p. Friš <i>trvalý úkol</i>
11.1	Na základě zaslaného Oznámení Zhotovitele č. 2 pro SO 101, ve věci bodů b) a c): Na žádost KSÚS budou OV-2 a OV-4 provedeny standardními uličními vpustěmi, dle návrhu Zhotovitele, dále AD navrhuje úpravu bodu c) do podoby, kdy vedení linie u UV-6 a UV-9 bude provedeno obdobným způsobem jako na protější straně, rozšířeno o cca 70 cm, s tím, že veškeré vpusti v obou liniích budou provedeny jako standardní uliční vpusti. Toto řešení bylo navrženo z důvodu posunutí prostoru spáry po výměně dešťové kanalizace, pod obrubu. Současně bude upuštěno od pojižditelného pásu ve středu komunikace, z žulových kostek a bude nahrazen dopravním stínem (v podkladu komunikace se nachází žulové kostky, které by bylo třeba odstranit pod tímto pásem), tvar středových ostrůvků bude upraven. Bude provedeno v rámci schváleného návrhu v rámci ZBV č. 2. KD25: Zpracováno v rámci ZBV č. 2	Zhotovitel – p. Friš <i>realizace dle platného HMG</i>
18.1	Zhotovitel v rámci KD č. 18 upozornil na možnost prodloužení stavebních úprav v prostoru SO 104, v místě chodníku (na levé straně komunikace Třebízského, směr ul. Tylova) o cca 9 m, z důvodu zajištění návaznosti stavby na okolí. V předmětném	Zhotovitel – p. Friš <i>probíhá zpracování realizace dle platného HMG</i>

KRALUPY NAD VLTAVOU/KSÚS	ZÁPIS Z 28. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO 028/KD/2025-04-02	DOKUMENTACE STAVBY KLASIFIKACE: VEŘEJNÉ	F.8.24 STRANA: 3/6

	úseku se aktuálně nachází obruba chodníkové plochy s nášlapem +0 cm a živičný povrch. Došlo by tak k výškovému navázání chodníkové plochy za obloukem. Objednatel Objektu zašle Vyjádření k podnětu. Bude provedeno dle schválené změny v rámci Dodatku č. 2 KD 25: Zprocesováno v rámci změny č. 8 – bude součástí Dodatku k SoD, č.2 (nutnost schválení zastupitelstvem, čeká se na přiložení případných dalších prací, které nebyly předpokládány.	
19.1	TDS upozorňuje na nevhodné provedení slepeckých úprav v místě pro uložení kontejnerů na odpad v blízkosti ul. Mostní. Doporučuje Zhotoviteli před dalším prováděním těchto úprav místa konzultovat s projektantem/TDS, aby byla dodržena PŘÍSTUPNOST dle vyhlášky č.146/2024 Sb. a ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání. KD 24: Zástupce AD, pí. Zemanová, zaslala dne 28.11.2024 situaci s upraveným vedením varovného pásu, TDS tuto situaci zaslalo Zhotoviteli k provedení.	Zhotovitel – p. Friš <i>realizace dle platného HMG při dokončení prací SO 103</i>
24.1	Zástupce KSÚS, p. Beníšek požaduje úpravu pojižděného prstence středového ostrova, a sice nahrazení žulové zkosené obruby s nášlapem + 8 cm (z důvodu jejich praskání a velkého výškového rozdílu oproti pojižděnému pásu) za standardní nájezdovou žulovou obrubu, s nášlapem + 2 cm a při zachování příčného sklonu prstence 3%.	Zhotovitel – p. Friš <i>realizace dle platného HMG</i>
25.1	V rámci pracovního jednání, Zhotovitel – KSÚS – TDS, konaného 18.2.2025, Zhotovitel upozornil na možnost potřeby částečné sanace konstrukčních vrstev v ul. Mostní (v úseku od Lipové aleje k mostu), z důvodu pravděpodobného výskytu žulových kostek uložených do písku, tak jako v předchozím úseku. Případné práce by dle Zhotovitele neměly vliv na konečný termín dokončení Díla, nicméně bylo by zapotřebí kompletní uzávěry komunikace s vyznačenou objízdou trasou přes Nelahozeves. Aktualizace KD č. 28: KD č. 25: dle zástupců Obj. č. 2 (p. Lesák, p. Brtník) není organizačně možné zajistit objízdnu trasu (30 dní) v tomto roce z důvodu stavebních úprav komunikací v okolí (viz. Vyjádření Obj. č. 2 ze dne 20.3.2025) <u>Vyjádření Obj. č. 2 ze dne 20.3.2025:</u> Objednatel č. 2 žádá Zhotovitele o provedení úseku dle PD (PD současně ukládá Zhotoviteli povinnost po odfrézování překontrolovat podklad – pozn. TDS), z důvodu nemožnosti zajistit objízdnu trasu. <u>Upozornění Zhotovitele ze dne 31.3.2025:</u> Zhotovitel upozorňuje Objednatele č. 2 na nevhodný pokyn, tedy pokračovat v obnově povrchu ul. Mostní, bez provedení sanace konstrukčních vrstev, může mít vliv na kvalitu provedení úseku Díla. Zhotovitel žádá Objednatele č. 2 o potvrzení Pokynu do 7.4.2025. <u>Vyjádření KSÚS (Obj. č. 1) ze dne 1.4.2025:</u> Obj. č. 1 požaduje provedení sanace konstrukčních vrstev v rozsahu odstranění žulových kostek a ložní pískové vrstvy (cca 100 mm), s následným přehutněním podkladu a realizace nových konstrukčních vrstev. Obj. č. 1 současně navrhuje projednat řešení objízdny trasy vedené přes Velvary. Současně	Objednatel č. 2 – m. Kralupy n. V. 16.4.2025 <u>V řešení</u>

	konstatuje, že uvedený postup zabrání dalším opravám v daném úseku. TDS tímto žádá o součinnost Autorského dozoru a Zhotovitele, týkající se úprav konstrukčních vrstev po odstranění žul. kostek a podkladní pískové vrstvy v sanovaném úseku. Konkrétní rozsah délky sanace bude stanoven Zhotovitelem, za přítomnosti TDS po odfrézování stávajícího povrchu. Dále byl Zhotovitelem navržen oběma Objednateli přípustný postup provedení sanace daného úseku, s tím, že sanace musí být provedena po 8.6.2025 (5.6.-8.6.2025 konání slavností m. Kralupy). Zhotovitel navrhl postup provádění sanací, v souladu s požadavkem Obj. č. 2, <u>tedy bez objízdne trasy</u>, v profilu podél SO 101 (mj. z důvodu finančních a politických na str. tohoto Obj.). Tento postup bude Zhotovitelem předložen, vč. aktualizace HMG co nejdříve. V případě realizace této varianty je zapotřebí Zhotovitelem zajistit mj. DIO vyloučení nákladní dopravy z této komunikace, po dobu realizace. TDS současně upozorňuje, že je zapotřebí aby se Obj. č. 1 a č. 2 shodli na způsobu financování provedení opatření během této sanace (tj. realizace průjezdu podél komunikace – úprava povrchu a SSZ). Z technologických důvodů lze dokončit SO 103 a SO 104 až po realizaci profilu ul. Mostní (průjezd vozidel nelze realizovat po dokončení obrub předmětných SO) Z tohoto důvodu TDS upozorňuje na očekávané nedodržení současného termínu dokončení stavby k 31.7.2025 a žádá Zhotovitele o zaslání Oznámení s předpokládaným vlivem na HMG a rozpočet stavby.	
25.3	Zhotovitel co nejdříve předá prostřednictvím TDS termíny plánovaných uzávěr z důvodu stavebních prací dle projektu v SO 101, zástupci ROPIDu.	Zhotovitel – p. Friš TDS – Hoffmann 9.4.2025 Trvá

Datum a místo konání příštího 28. KD **středa 09.04.2025, od 9:30, v místě stavby**

Přílohy	
Číslo	Název
1	Prezenční listina z KD č. 27

Dohoda: Pokud se účastníci výstavby nevyjádří ke skutečnostem uvedeným v Zápisu z jednání KD do 48hod. po obdržení zápisu elektronicky, má se za to, že se skutečnostmi uvedenými v zápisu souhlasí!

Zapsala

TDS

Podpis

Rozdělovník

KRALUPY NAD VLTAVOU/KSÚS	ZÁPIS Z 28. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY	F.8.24
028/KD/2025-04-02	KLASIFIKACE: VEŘEJNĚ	STRANA: 5/6

Elektronicky rozesláno na účastníky KD dle prezenční listiny.

KRALUPY NAD VLTAVOU/KSÚS	ZÁPIS Z 28. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY	F.8.24
028/KD/2025-04-02	KLASIFIKACE: VEŘEJNĚ	STRANA: 6/6

V Říčanech

3.9.2025

Vážený pan
Lukáš Hříbal, vedoucí PJ
STRABAG SIS a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Stavba: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou

Objekt: SO 101 – Opatření na silnici II/101, včetně OK

Věc: Souhlas KSÚS ke zpracování ZBV na základě oznámení č.11 o změně stavby

Vážený pane Hříbale,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako spoluinvestor akce „**Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou**“ je seznámena se žádostí o zpracování ZBV, jehož předmětem je provedení nepředvídatelné částečné sanace konstrukčních vrstev komunikace v ul. Mostní v úseku km 0,026 – 0,086 a s tím související provedení prací na zajištění dočasných opatření pro zachování průjezdu stavbou, jelikož nelze z organizačních důvodů v daném období využít objízdné trasy na požadovanou dobu z důvodu probíhajících stavebních úprav na dotčených objízdných trasách.

KSÚS žádá zhotovitele STRABAG SIS a.s. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dilo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Jan Vejvar
Projektový manažer KSÚS