

Pol.č.	kód pol.	Práce a dodávky HSV	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč	t/m.j.	T	sut'/m.j.	Sut'
		text položky								
		CENOVÁ ÚROVEŇ I. 2025								
Díl:	001	Zemní práce								
1	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m ²	48,51		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
2	D-E ozn. 04	=2,1*23,1								
3	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m ³	16,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
4	ozn. 05	=16,0								
5	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m ³	160,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
6	10x	=10*16								
7	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skup 1 až 3	m ³	16,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
8	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m ²	48,51		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
9	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	28,93		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
10		=1,808*16								
11	184501121	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m ²	5,53		0,00	0,000	0,002	0,000	0,000
12	1 ks	=2*(3,14*0,8)*1,1								
13	184503121	Odstranění obalu kmene v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m ²	5,53		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
14	184818234	Ochrana kmene průměru přes 700 do 900 mm bedněním výšky do 2 m	kus	1,00		0,00	0,038	0,038	0,000	0,000
15	184214112R	Ochrana terminálu stromu výšky přes 4 do 6 m zřízením opory s vyvázáním vč. dodávky opory	kus	1,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 001	Zemní práce				0,00				
Díl:	006	Úpravy povrchů, osazení								
16	619996137	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z OSB desek	m ²	75,60		0,00	0,021	1,588	0,000	0,000
17	ochrana hrobů	=2*(23,1+9,7)		65,60						
18	ochrana školka	=10,0		10,00						
19	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m ²	90,44		0,00	0,000	0,020	0,000	0,000
20	ochrana hrobů	=1,15*65,6		75,44						
21	ochrana školka	=15,0		15,00						
22	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m ²	1,50		0,00	0,004	0,007	0,000	0,000
23	K05, ozn. 09	=1,50		1,50						
24	622331101	Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m ²	82,58		0,00	0,032	2,601	0,000	0,000
25		penetrační nástřik								
26	K05, ozn. 09	=1,50		1,50						
27	K07 vnitřní strana	=(1,35+0,5)*23,1+(0,15*1,35)*3*6+(0,45*0,8)*3*6		52,86						
28	K07 vnější strana	=(1,9*14)+(0,45*0,9)*4		28,22						
29	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m ²	82,58		0,00	0,024	1,951	0,000	0,000
30	K05, ozn. 09	=1,50		1,50						
31	K07 vnitřní strana	=(1,35+0,5)*23,1+(0,15*1,35)*3*6+(0,45*0,8)*3*6		52,86						
32	K07 vnější strana	=(1,9*14)+(0,45*0,9)*4		28,22						
33	628631231	Spárování zdí a valů ze zdiva cihelného cementovou maltou hl do 30 mm	m ²	98,20		0,00	0,018	1,728	0,000	0,000
34	K01	=(0,45*2,85)*7+(0,3*2,85)*7+(0,6*0,6)*6		17,12						

35	K07 vnitřní strana	$= (1,35+0,5)*23,1 + (0,15*1,35)*3*6 + (0,45*0,8)*3*6$		52,86						
36	K07 vnější strana	$= (1,9*14) + (0,45*0,9)*4$		28,22						
37	632451031	Vyrovňovací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v ploše	m ²	17,12		0,00	0,050	0,853	0,000	0,000
38		koruna zdiva, sloupků a soklů								
39	K01	$= (0,45*2,85)*7 + (0,3*2,85)*7 + (0,6*0,6)*6$		17,12						
40	636211411R	Koruna zdiva, sloupků a soklů - mrazuvzdorné cihly na CM	m ²	17,12		0,00	0,162	2,769	0,000	0,000
41	K01	$= (0,45*2,85)*7 + (0,3*2,85)*7 + (0,6*0,6)*6$		17,12						
S	Celkem za 006	Úpravy povrchů osazení				0,00				
Díl:	009	Ostatní konstrukce a práce								
42	930000003R	Náhrobky - položení, ochrana, zpětné osazení	kpl	13,00		0,00	0,100	1,300	0,000	0,000
43	K12	=13		13,00						
S	Celkem za 009	Ostatní konstrukce a práce				0,00				
Díl:	094	Lešení								
44	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m ²	30,78		0,00	0,000	0,004	0,000	0,000
45		$= 0,9*(23,1+9,7+1,4)$		30,78						
S	Celkem za 094	Lešení celkem				0,00				
Díl:	096	Bourání								
46	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m ²	17,12		0,00	0,000	0,000	0,183	3,133
47		koruna zdiva, sloupků a soklů ozn. K01								
48	100%	$= (0,45*2,85)*7 + (0,3*2,85)*7 + (0,6*0,6)*6$								
49	978015351	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 30 do 40 %	m ²	1,50		0,00	0,000	0,000	0,023	0,035
50	K05, ozn. 09	=1,50								
51	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m ²	81,08		0,00	0,000	0,000	0,059	4,784
52	K07 vnitřní strana	$= (1,35+0,5)*23,1 + (0,15*1,35)*3*6 + (0,45*0,8)*3*6$								
53	K07 vnější strana	$= (1,9*14) + (0,45*0,9)*4$								
54	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m ²	82,58		0,00	0,000	0,000	0,014	1,156
55	K05, ozn. 09	=1,50								
56	K07 vnitřní strana	$= (1,35+0,5)*23,1 + (0,15*1,35)*3*6 + (0,45*0,8)*3*6$								
57	K07 vnější strana	$= (1,9*14) + (0,45*0,9)*4$								
58	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m ²	82,58		0,00				
59	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	9,11		0,00				
60	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	9,11		0,00				
61	997013151	Vnitrostav doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	9,11		0,00				
62	997013219	Příplatek k vnitrostav dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	91,07		0,00				
63	x10	=10*9,107								
64	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,11		0,00				
65	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	173,03		0,00				
66	19 km	=19*9,107								

67	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveb odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	3,13		0,00			<i>suť</i>	9,107
68		=3,133								
69	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveb odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	5,97		0,00				
70		=9,107-3,133								
S	Celkem za 096	Bourání celkem				0,00				
Díl: 099		Přesun hmot								
71	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	12,86		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 099	Přesun hmot				0,00				
		Práce a dodávky PSV								
Díl: 783		Nátěry								
72	783826655	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr lícového zdiva	m ²	18,84		0,00	0,000	0,004	0,000	0,000
73	<i>K01 koruna zdiva</i>	=1,1*((0,45*2,85)*7+(0,3*2,85)*7+(0,6*0,6)*6)								
74	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m ²	1,50		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
75	<i>K05, ozn. 09</i>	=1,50								
76	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m ²	1,50		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 783	Nátěry				0,00				