

		Práce a dodávky HSV								
Pol.č.	kód pol.	text položky	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč	t/m.j.	T	sut'/m.j.	Sut'
		CENOVÁ ÚROVEŇ I. 2025								
Díl:	001	Zemní práce								
1	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m ²	102,20		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
2	<i>spodní strana</i>									
3	<i>G09-G03</i>	<i>=2,1*22</i>								
4	<i>horní strana</i>									
5	<i>G04a-G09</i>	<i>=2*16</i>								
6	<i>horní strana</i>									
7	<i>J02-B</i>	<i>=2,2*(3*2)+1,8*6</i>								
8	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m ³	3,20		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
9	<i>ozn. 05</i>	<i>=3,2</i>								
10	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m ³	32,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
11	<i>10x</i>	<i>=10*3,20</i>								
12	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m ³	3,20		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
13	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m ²	102,20		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
14	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	5,79		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
15		<i>=1,808*3,2</i>								
16	184501121	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m ²	24,87		0,00	0,000	0,009	0,000	0,000
17	<i>9 ks</i>	<i>=9*(3,14*0,8)*1,1</i>								
18	184503121	Odstranění obalu kmene v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m ²	24,87		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
19	184818234	Ochrana kmene průměru přes 700 do 900 mm bedněním výšky do 2 m	kus	9,00		0,00	0,038	0,346	0,000	0,000
20	184214112R	Ochrana terminálu stromu výšky přes 4 do 6 m zřízením opory s vyvázáním vč. dodávky opory	kus	9,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 001	Zemní práce				0,00				
Díl:	003	Svislé konstrukce								
21	310238411	Zazdívká otvorů pl přes 0,25 do 1 m ² ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m ³	0,80		0,00	1,877	1,502	0,000	0,000
22		<i>přezdění "kavern" ve zdivu vč. uklínování a provázání se stávajícím zdivem ozn 13</i>		<i>0,80</i>						
S	Celkem za 003	Svislé konstrukce				0,00				
Díl:	006	Úpravy povrchů, osazení								
23	619996137	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z OSB desek	m ²	99,00		0,00	0,021	2,079	0,000	0,000
24	<i>ochrana hrobů</i>	<i>=3*(19+4+10)</i>		<i>99,00</i>						
25	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m ²	113,85		0,00	0,000	0,025	0,000	0,000
26	<i>ochrana hrobů</i>	<i>=1,15*99</i>		<i>113,85</i>						
27	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m ²	137,63		0,00	0,004	0,603	0,000	0,000
28	<i>spodní strana</i>	<i>ozn. K05 - otlučení omítek do 50%</i>								
29	<i>G03-G02 30%</i>	<i>=(2,477*4,1+0,15*1,87*2)</i>		<i>10,72</i>						
30	<i>G01-G 20%</i>	<i>=(2,673*2,9+0,15*1,753)</i>		<i>8,01</i>						
31	<i>horní strana</i>									
32	<i>G02-G03 20%</i>	<i>=(1,155*4,761)</i>		<i>5,50</i>						
33	<i>G04b-G05 30%</i>	<i>=(1,756*2,09)</i>		<i>3,67</i>						

34	G08a-G08b 25%	=(2,131*3)		6,39						
35	horní strana									
36	J01-J02 30%	=(2,38*3,45)		8,21						
37	J02-J03 40%	=(2,249*3)		6,75						
38	J03-J04 40%	=(2,135*2,25)		4,80						
39	J04-J05 30%	=(1,478*2,55)		3,77						
40	J06-J07 20%	=(1,513*2,25)		3,40						
41	horní strana	K05 - otlučení omítek do 65%								
42	J05-J06 60%	=(1,513*2,95)		4,46						
43	J07-J08 70%	=(1,202*2,32)		2,80						
44	spodní strana	ozn. K05 - otlučení omítek do 100%								
45	G09-G08 90%	=(2,73*3,6+0,5*1,1+0,15*2,17)		10,70						
46	G08-G07 90%	=(2,53*3,7+0,5*2+0,15*2,5+0,15*1,93)		11,03						
47	G07-G06 90%	=(2,73*3,06+0,15*2,08)		8,67						
48	G06-G05 80%	=(2,88*3,9+0,15*2,28+0,15*1,75+0,55*0,7)		12,20						
49	horní strana									
50	G03-G04a 90%	=(1,876*2,45)		4,60						
51	G05-G05a 100%	=1,756*0,85		1,49						
52	G05b-G08a 80%	=(1,709*6,45)		11,02						
53	horní strana									
54	J09-J10 90%	=(1,11*2,17)		2,41						
55	J10-J11 80%	=(1,117*3,1)		3,46						
56	J11-B 80%	=(1,117*3,2)		3,57						
57	622331101	Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášena ručně	m ²	177,72		0,00	0,032	5,598	0,000	0,000
58		penetrační nástřík								
59	K05 perlinka	=137,63		137,63						
60	horní strana	skladba K05								
61	G08b-G09 100%	=1,672*2,53		4,23						
62	horní strana	skladba K07								
63	J08-J09 100%	=1,117*3,05		3,41						
64	horní hrana	skladba K07								
65	J05-J06 40%	=0,4*(1,513*2,95)		1,79						
66	J02-J03 60%	=0,6*(2,249*3)		4,05						
67	J06-J07 70%	=0,7*(1,513*2,25)		2,40						
68	spodní strana	skladba K07								
69	G05-G04 100%	=3,13*3,8+0,15*1,685*3		12,65						
70	G04-G03 100%	=3,4*3,4		11,56						
71	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášena ručně	m ²	177,72		0,00	0,024	4,200	0,000	0,000
72		ozn. K05, K07		177,72						
73	622300001R	Oprava poškozené omítnuté cihelné hlavy / římsy pomocí kovové šablony ozn 12	m	10,00		0,00	0,026	0,264	0,000	0,000
74	628631231	Spárování zdí a valů ze zdiva cihelného cementovou maltou hl do 30 mm	m ²	40,09		0,00	0,018	0,706	0,000	0,000
75	spodní strana	skladba K07								
76	G05-G04 100%	=3,13*3,8+0,15*1,685*3		12,65						
77	G04-G03 100%	=3,4*3,4		11,56						

78	horní strana									
79	G08b-G09 100%	=1,672*2,53		4,23						
80	horní strana									
81	J08-J09 100%	=1,117*3,05		3,41						
82	horní hrana	skladba K07								
83	J05-J06 40%	=0,4*(1,513*2,95)		1,79						
84	J02-J03 60%	=0,6*(2,249*3)		4,05						
85	J06-J07 70%	=0,7*(1,513*2,25)		2,40						
86	632451031	Vyrovňovací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v ploše	m ²	18,01		0,00	0,050	0,898	0,000	0,000
87	ozn. K01	=12,66		12,66						
88	ozn. K02	=5,35		5,35						
89	636211411R	Koruna zdiva, sloupků a soklů - mrazuvzdorné cihly na CM ozn. K01	m ²	12,66		0,00	0,162	2,048	0,000	0,000
90	spodní strana	koruna zdiva, sloupků a soklů ozn. K01								
91	G06-G05 60%	=0,6*(0,305*3,69)		0,68						
92	G09-G08 70%	=0,7*(0,305*3,6)		0,77						
93	G07-G06 70%	=0,7*(0,305*3,05)		0,65						
94	G08-G07 80%	=0,8*(0,305*3,7)		0,91						
95	G05-G04 80%	=0,8*(0,305*3,8)		0,93						
96	G04-G03 80%	=0,8*(0,305*6,6)		1,61						
97	horní strana									
98	G03-G09 50%	=0,5*(0,3*(2,45+2,75)+(0,15*0,45)*2)		0,85						
99	60%-70%	=0,6*(0,305*(2,09+0,8*2+6,45+3+2,53)+(0,15*0,45)*4)		3,03						
100	J01-J07 40%	=0,4*(0,3*3,45)		0,41						
101	J03-J04 50%	=0,5*(0,45*0,6+0,3*1,65)		0,38						
102	J02-J03 60%	=0,6*(0,45*3)		0,81						
103	J05-J06 60%	=0,6*(0,3*2,95+0,15*0,45)		0,57						
104	J04-J05 70%	=0,7*(0,3*2,55)		0,54						
105	J06-J07 70%	=0,7*(0,3*2,25+0,15*0,45)		0,52						
S	Celkem za 006	Úpravy povrchů osazení				0,00				
Díl: 009	Ostatní konstrukce a práce									
106	930000003R	Náhrobky - položení, ochrana, zpětné osazení	kpl	17,00		0,00	0,100	1,700	0,000	0,000
107	K12	=17		17,00						
S	Celkem za 009	Ostatní konstrukce a práce				0,00				
Díl: 094	Lešení									
108	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m ²	35,00		0,00	0,000	0,005	0,000	0,000
109		=1*(25+10)								
110	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m ²	45,60		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
111		=1,2*(29+9)								
112	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m ²	1 368,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
113	30 dní	=30*45,6								

114	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m ²	45,60		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 094	Lešení celkem				0,00				
Díl:	096	Bourání								
115	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m ²	12,66		0,00	0,000	0,000	0,183	2,317
116	<i>spodní strana</i>	<i>koruna zdiva, sloupků a soklů ozn. K01</i>								
117	G06-G05 60%	=0,6*(0,305*3,69)		0,68						
118	G09-G08 70%	=0,7*(0,305*3,6)		0,77						
119	G07-G06 70%	=0,7*(0,305*3,05)		0,65						
120	G08-G07 80%	=0,8*(0,305*3,7)		0,91						
121	G05-G04 80%	=0,8*(0,305*3,8)		0,93						
122	G04-G03 80%	=0,8*(0,305*6,6)		1,61						
123	<i>horní strana</i>									
124	G03-G09 50%	=0,5*(0,3*(2,45+2,75)+(0,15*0,45)*2)		0,85						
125	60%-70%	=0,6*(0,305*(2,09+0,8*2+6,45+3+2,53)+(0,15*0,45)*4)		3,03						
126	J01-J07 40%	=0,4*(0,3*3,45)		0,41						
127	J03-J04 50%	=0,5*(0,45*0,6+0,3*1,65)		0,38						
128	J02-J03 60%	=0,6*(0,45*3)		0,81						
129	J05-J06 60%	=0,6*(0,3*2,95+0,15*0,45)		0,57						
130	J04-J05 70%	=0,7*(0,3*2,55)		0,54						
131	J06-J07 70%	=0,7*(0,3*2,25+0,15*0,45)		0,52						
132	978015361	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky st členitosti 1 a 2 v rozsahu do 50 %	m ²	65,69		0,00	0,000	0,000	0,029	1,905
133	<i>spodní strana</i>	<i>ozn. K05</i>								
134	G03-G02 30%	=(2,477*4,1+0,15*1,87*2)		10,72						
135	G01-G 20%	=(2,673*2,9+0,15*1,753)		8,01						
136	<i>horní strana</i>									
137	G02-G03 20%	=(1,155*4,761)		5,50						
138	G04b-G05 30%	=(1,756*2,09)		3,67						
139	G08a-G08b 25%	=(2,131*3)		6,40						
140	<i>horní strana</i>									
141	J01-J02 30%	=(2,38*3,45)		8,21						
142	J02-J03 40%	=(2,249*3)		6,75						
143	J03-J04 40%	=(2,135*2,25)		4,80						
144	J04-J05 30%	=(1,478*2,55)		3,77						
145	J06-J07 20%	=(1,513*2,25)		3,40						
146	<i>horní strana</i>	<i>ozn. K07</i>								
147	J05-J06 40%	=(1,513*2,95)		4,46						
148	978015371	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 50 do 65 %	m ²	14,00		0,00	0,000	0,000	0,037	0,518
149	<i>horní strana</i>	<i>K05</i>								
150	J05-J06 60%	=(1,513*2,95)		4,46						
151	J07-J08 70%	=(1,202*2,32)		2,79						
152	<i>horní strana</i>	<i>K07</i>								
153	J02-J03 60%	=(2,249*3)		6,75						

154	978015381	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 65 do 80 %	m²	3,40		0,00	0,000	0,000	0,046	0,156
155	horní strana	K07								
156	J06-J07 70%	= $(1,513*2,25)$		3,40						
157	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m²	101,02		0,00	0,000	0,000	0,059	5,960
158	spodní strana	ozn. K05								
159	G09-G08 90%	= $(2,73*3,6+0,5*1,1+0,15*2,17)$		10,70						
160	G08-G07 90%	= $(2,53*3,7+0,5*2+0,15*2,5+0,15*1,93)$		11,03						
161	G07-G06 90%	= $(2,73*3,06+0,15*2,08)$		8,67						
162	G06-G05 80%	= $(2,88*3,9+0,15*2,28+0,15*1,75+0,55*0,7)$		12,22						
163	horní strana									
164	G03-G04a 90%	= $(1,876*2,45)$		4,60						
165	G05-G05a 100%	= $1,756*0,85$		1,49						
166	G05b-G08a 80%	= $(1,709*6,45)$		11,02						
167	horní strana									
168	J09-J10 90%	= $(1,11*2,17)$		2,41						
169	J10-J11 80%	= $(1,117*3,1)$		3,46						
170	J11-B 80%	= $(1,117*3,2)$		3,57						
171	spodní strana	skladba K07								
172	G05-G04 100%	= $3,13*3,8+0,15*1,685*3$		12,65						
173	G04-G03 100%	= $3,4*3,4$		11,56						
174	horní strana									
175	G08b-G09 100%	= $1,672*2,53$		4,23						
176	horní strana									
177	J08-J09 100%	= $1,117*3,05$		3,41						
178	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m²	121,59		0,00	0,000	0,000	0,014	1,702
179	spodní strana	ozn. K05								
180	G03-G02 30%	= $0,3*(2,477*4,1+0,15*1,87*2)$		3,21						
181	G01-G 20%	= $0,2*(2,673*2,9+0,15*1,753)$		1,60						
182	horní strana									
183	G02-G03 20%	= $0,2*(1,155*4,761)$		1,10						
184	G04b-G05 30%	= $0,3*(1,756*2,09)$		1,10						
185	G08a-G08b 25%	= $0,25*(2,131*3)$		1,60						
186	horní strana									
187	J01-J02 30%	= $0,3*(2,38*3,45)$		2,46						
188	J02-J03 40%	= $0,4*(2,249*3)$		2,70						
189	J03-J04 40%	= $0,4*(2,135*2,25)$		1,90						
190	J04-J05 30%	= $0,3*(1,478*2,55)$		1,13						
191	J06-J07 20%	= $0,2*(1,513*2,25)$		0,69						
192	horní strana	ozn. K07								
193	J05-J06 40%	= $0,4*(1,513*2,95)$		1,79						
194	horní strana	K05								
195	J05-J06 60%	= $0,6*(1,513*2,95)$		2,68						
196	J07-J08 70%	= $0,7*(1,202*2,32)$		1,95						

197	horní strana	K07								
198	J02-J03 60%	=0,6*(2,249*3)		4,05						
199	horní strana	K07								
200	J06-J07 70%	=0,7*(1,513*2,25)		2,40						
201	spodní strana	ozn. K05								
202	G09-G08 90%	=0,9*(2,73*3,6+0,5*1,1+0,15*2,17)		9,63						
203	G08-G07 90%	=0,9*(2,53*3,7+0,5*2+0,15*2,5+0,15*1,93)		9,92						
204	G07-G06 90%	=0,9*(2,73*3,06+0,15*2,08)		7,80						
205	G06-G05 80%	=0,8*(2,88*3,9+0,15*2,28+0,15*1,75+0,55*0,7)		9,78						
206	horní strana									
207	G03-G04a 90%	=0,9*(1,876*2,45)		4,14						
208	G05-G05a 100%	=1,756*0,85		1,49						
209	G05b-G08a 80%	=0,8*(1,709*6,45)		8,82						
210	horní strana									
211	J09-J10 90%	=0,9*(1,11*2,17)		2,17						
212	J10-J11 80%	=0,8*(1,117*3,1)		2,77						
213	J11-B 80%	=0,8*(1,117*3,2)		2,86						
214	spodní strana	skladba K07								
215	G05-G04 100%	=3,13*3,8+0,15*1,685*3		12,65						
216	G04-G03 100%	=3,4*3,4		11,56						
217	horní strana									
218	G08b-G09 100%	=1,672*2,53		4,23						
219	horní strana									
220	J08-J09 100%	=1,117*3,05		3,41						
221	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m ²	139,60		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
222	spodní strana	koruna zdiva, sloupků a soklů ozn. K01								
223	G06-G05 60%	=0,6*(0,305*3,69)		0,68						
224	G09-G08 70%	=0,7*(0,305*3,6)		0,77						
225	G07-G06 70%	=0,7*(0,305*3,05)		0,65						
226	G08-G07 80%	=0,8*(0,305*3,7)		0,91						
227	G05-G04 80%	=0,8*(0,305*3,8)		0,93						
228	G04-G03 80%	=0,8*(0,305*6,6)		1,61						
229	horní strana									
230	G03-G09 50%	=0,5*(0,3*(2,45+2,75)+(0,15*0,45)*2)		0,85						
231	60%-70%	=0,6*(0,305*(2,09+0,8*2+6,45+3+2,53)+(0,15*0,45)*4)		3,03						
232	J01-J07 40%	=0,4*(0,3*3,45)		0,41						
233	J03-J04 50%	=0,5*(0,45*0,6+0,3*1,65)		0,38						
234	J02-J03 60%	=0,6*(0,45*3)		0,81						
235	J05-J06 60%	=0,6*(0,3*2,95+0,15*0,45)		0,57						
236	J04-J05 70%	=0,7*(0,3*2,55)		0,54						
237	J06-J07 70%	=0,7*(0,3*2,25+0,15*0,45)		0,52						
238	ozn. K02									
239	G03-G02 20%	=0,2*(0,3*4,161)		0,25						
240	G0-G03 30%	=0,2*(0,3*4,161)		0,25						
241	J07-J08 50%	=0,5*(0,45*2,32)		0,52						

242	J08-J09 60%	=0,6*(0,45*3,05+0,15*0,45)		0,86						
243	J11-B 80%	=0,8*(0,45*3,2+0,15*0,45)		1,21						
244	J09-J10 90%	=0,9*(0,45*2,17+0,15*0,45*2)		1,00						
245	J10-J11 90%	=0,9*(0,45*3,1)		1,26						
246		stěny - dtto vyškrábání spár - K05, K07		121,59						
247	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	12,56		0,00				
248	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	12,56		0,00				
249	997013151	Vnitrostav doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	12,56		0,00				
250	997013219	Příplatek k vnitrostav dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	125,59		0,00				
251	x10	=10*12,559								
252	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,56		0,00				
253	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	238,62		0,00				
254		=19*12,559								
255	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveb odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	2,32		0,00			sut'	12,559
256		=2,318								
257	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveb odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	10,24		0,00				
258		=12,559-2,318		10,24						
S	Celkem za 096	Bourání celkem				0,00				
Díl: 099		Přesun hmot								
259	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	19,98		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 099	Přesun hmot				0,00				
		Práce a dodávky PSV								
Díl: 765		Krytiny tvrdé								
260	765211819	Demontáž krytiny keramické hladké na zdech s tvrdou maltou do suti	m²	5,35		0,00	0,000	0,000	0,018	0,098
261		koruna zdiva, sloupků a soklů ozn. K02								
262	G03-G02 20%	=0,2*(0,3*4,161)		0,25						
263	G0-G03 30%	=0,2*(0,3*4,161)		0,25						
264	J07-J08 50%	=0,5*(0,45*2,32)		0,52						
265	J08-J09 60%	=0,6*(0,45*3,05+0,15*0,45)		0,86						
266	J11-B 80%	=0,8*(0,45*3,2+0,15*0,45)		1,21						
267	J09-J10 90%	=0,9*(0,45*2,17+0,15*0,45*2)		1,00						
268	J10-J11 90%	=0,9*(0,45*3,1)		1,26						
269	765214071.WNR	Krytina keramická Tondach Bobrovka KŘ 18x38 cm režná na zdech šířky do malty korunové krytí š přes 20 do 40 cm	m²	5,35		0,00	0,032	0,169	0,000	0,000
270	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	0,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 765	Krytiny tvrdé				0,00				
Díl: 783		Nátěry								
271	783826655	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr lícového zdiva	m²	18,79		0,00	0,000	0,004	0,000	0,000
272	spodní str	koruna zdiva, sloupků a soklů ozn. K01								
273	G06-G05	=1,1*(0,305*3,69)								
274	G09-G08	=1,1*(0,305*3,6)								
275	G07-G06	=1,1*(0,305*3,05)								
276	G08-G07	=1,1*(0,305*3,7)								

277	G05-G04	=1,1*(0,305*3,8)								
278	G04-G03	=1,1*(0,305*6,6)								
279	horní strana									
280	G03-G09	=1,1*(0,3*(2,45+2,75)+(0,15*0,45)*2)								
281	G03-G09	=1,1*(0,305*(2,09+0,8*2+6,45+3+2,53)+(0,15*0,45)*4)								
282	J01-J07	=1,1*(0,3*3,45)								
283	J03-J04	=1,1*(0,45*0,6+0,3*1,65)								
284	J02-J03	=1,1*(0,45*3)								
285	J05-J06	=1,1*(0,3*2,95+0,15*0,45)								
286	J04-J05	=1,1*(0,3*2,55)								
287	J06-J07	=1,1*(0,3*2,25+0,15*0,45)								
285	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m ²	137,63		0,00	0,000	0,029	0,000	0,000
286		<i>dtto sklovláknité pletivo</i>								
287	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m ²	137,63		0,00	0,000	0,029	0,000	0,000
S	Celkem za 783	Nátěry				0,00				