

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Dělicí příčka C/S030-31, MBÚ AV ČR, v.v.i.	JKSO	
Název objektu	Změnový list	EČO	
		Místo	Videňská 1083
		IČO	DIČ
Objednatel	Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.	61388971	CZ61388971
Projektant			
Zhotovitel	T-bro CZ s.r.o.	49060104	CZ49060104
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		08.12.2025	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK						
A	Základn rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	730,94	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	1 857,20	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	5 972,80	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	3,00% 909,98
4	Montáž	21 771,89	11	0,00	16 Provozní vlivy	3,00% 909,98
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	3,00% 909,98
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	30 332,83	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	2 729,94
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	495,94	22 Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D	Celkem bez DPH	33 558,71
				DPH % Základ daně DPH celkem		
				Režim přenesení daňové povinnosti:		
				snižovaná 12,0 0,00		
				základní 21,0 33 558,71		
				Daň odvede zákazník,		
				Cena bez DPH 33 558,71		
				E	Přípočty a odpočty	
				Dodá zadavatel 0,00		
				Klouzavá doložka 0,00		
				Zvýhodnění 0,00		

ROZPOČET

Stavba: Dělic příčka C/S030-31, MBÚ AV ČR, v.v.i.
Objekt: Změnbový list

Objednatel: Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
Zhotovitel: T-bio CZ s.r.o.
Místo: Vídeňská 1083

Zpracoval: Datum:
8. 12. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				2 588,14	0,055
3		Svislé a kompletní konstrukce				-676,38	-0,003
99	310236241	Zazdivka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus				0 097
10	342255028	Příčkv z desek Ytona tl. 150 mm	m2				-0 100
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0.058
100	611131121	Penetrační disperzní nátěr podlah nanášený ručně (vyspravení podlahy v nice)	m2				0 001
101	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2				0 000
102	612315221	Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus				0 007
103	632902221	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr spojovacím mříčkem (vyspravení podlahy v nice)	m2				0.000
104	776141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2				0 030
106	58581289	stěrka cementová samonivelační vyrovnávací pod povlakové krytiny a dlažby	kg				0 020
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					0.000
107	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2 (v nice)	m2	2 000			0 000
108	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm (elektro krabice)	kus	2 000			0 000
998		Přesun hmot					0 000
129	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0 055			0 000
130	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	0 055			0 000
131	998011019	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	0 055			0 000
PSV		Práce a dodávky PSV					0,198
751		Vzduchotechnika					0,000
42	728R000000	Klimatizační set	kus	-1 000			0 000
41	728R000000	Set klimatizační jednotky do 5kW	kus	-1 000			0 000
109	751711111R1	Dodávka a montáž klimatizačního systému LG SPLIT R32, výkon C=2,5 kW (m.č. C/S 030)	komplet	1 000			0 000
110	751711111R2	Dodávka a montáž klimatizačního systému LG SPLIT R32, výkon C=2,5 kW (m.č. C/S 031)	komplet	1 000			0 000
763		Konstrukce suché výstavby					0,122
111	763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení skříňek, polic atd. (OSB tl. 22 mm, š. 400 mm)	m	8 000			0 042
112	60726285	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 22mm	m2	6 250			0 080

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
113	998763331	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	t	0 015			0 000
766		Konstrukce truhlářské					0,001
114	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 100 mm	kus	1 000			0,000
115	61187509	práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 800mm š 100mm	kus	1 000			0 001
116	998766121	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	t	0 001			0 000
767		Konstrukce zámečnické					0 000
49	767991911R00	Oprava samostatným svařováním	m	-3 000			0 000
48	767991920R00	Řezání plechu tl. do 1 mm kotoučem	m	-8 300			0 000
47	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	-169 940			0 000
46	767996803R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg	kg	-169 940			0 000
771		Podlahy z dlaždic					0 075
117	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	0 900			0 000
118	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	0 900			0 004
119	58581289	stěrka cementová samonivelační vyrovnávací pod povlakové krytiny a dlažby	kg	2 700			0,003
120	771474111	Montáž sokiů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm	m	5 600			0 002
121	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	1 800			0 011
122	59761160	dlažba keramická slnutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	2,500			0,055
123	998771121	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	t	0,075			0,000
776		Podlahy povlakové					0 000
124	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem (dodávka MBÚ)	m2	1 400			0 000
57	776981112RT2	Lišta hliníková přechodová, stejná výška povlakové podlahy	m	-1 000			0 000
783		Dokončovací práce - nátěry					0 000
125	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	0 100			0 000
126	783163101	Jednonásobný napouštěcí olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	0 100			0 000
127	783164101	Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	0 100			0 000
128	783167101	Krycí jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	0 100			0 000
Celkem						30 332,83	0,253