

Stavební rozpočet

Název stavby:	Svedení dešťové vody ze střech budov 2025 - 2026 II.				Doba výstavby:		Objednatel:	Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský				
Druh stavby:	Dešťová kanalizace				Začátek výstavby:		Projektant:					
Lokalita:	Jihomoravský kraj, okres Blansko, Lysice				Konec výstavby:	31.10.2026	Zhotovitel:	Aves bau, s.r.o.				
JKSO:					Zpracováno dne:	15.10.2025	Zpracoval:	Jaromír Sýkora, DiS.				
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová
			Rozměry			(Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	soustava
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	2 200,00	2 200,00		0,00	
1		120001101R00	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení	m3	4,00	550,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
		13	Hloubené vykopávky				0,00	59 247,00	59 247,00		0,00	
2		132301111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3 STROJN	m3	85,95	285,00	0,00	24 495,75	24 495,75	0,00	0,00	RTS II / 2022
3		132201119R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJN	m3	85,95	75,00	0,00	6 446,25	6 446,25	0,00	0,00	RTS II / 2022
4		132301219R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJN	m3	85,50	55,00	0,00	4 702,50	4 702,50	0,00	0,00	RTS II / 2022
5		132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJN	m3	85,50	255,00	0,00	21 802,50	21 802,50	0,00	0,00	RTS II / 2022
6		139600013RA0	Ruční výkop v hornině 4	m3	1,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	
		16	Přemístění výkopku				0,00	10 678,62	10 678,62		0,00	
7		162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	124,45	85,00	0,00	10 578,62	10 578,62	0,00	0,00	RTS II / 2022
		17	Konstrukce ze zemin				0,00	35 432,92	35 432,92		0,00	
8		175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	81,44	280,00	0,00	22 802,22	22 802,22	0,00	0,00	RTS II / 2022
9		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	71,16	125,00	0,00	8 894,38	8 894,38	0,00	0,00	RTS II / 2022
10		171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	124,54	30,00	0,00	3 736,32	3 736,32	0,00	0,00	RTS II / 2022
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce				22 960,20	11 421,55	219 869,75		70,89	
11		451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	15,44	1 050,00	8 015,20	8 191,55	16 206,75	1,89	29,18	RTS II / 2022
12			Dod. a mtž potrubí VČ. TVAROVEK PVC KG SN8 DN150	m	92,00	285,00	220,00	65,00	26 220,00	0,02	1,47	
13			Dod. a mtž potrubí VČ. TVAROVEK PVC KG SN8 DN200	m	52,00	375,00	290,00	85,00	19 500,00	0,02	1,25	
14			Dod. a mtž potrubí VČ. TVAROVEK PVC KG SN8 DN250	m	86,00	515,00	400,00	115,00	44 290,00	0,03	2,75	
15			Dod a mtž. Plastové revizní šachty DN400, L140l, 1.5r	ks	3,00	12 375,00	10 175,00	2 200,00	37 125,00	0,12	0,37	
16			Podklad z betonu C16/20 pod asfalt	m3	9,08	3 200,00	2 800,00	400,00	29 056,00	2,20	19,98	
17			Oprava asfaltových ploch ACO 11 tl 5cm,	m2	55,15	480,00	390,00	90,00	26 472,00	0,12	6,48	
18			Oprava betonových ploch po žlabu tl. 15cm	m2	20,00	645,00	580,00	65,00	12 900,00	0,34	6,71	
19			Demontáž panelů, zpětná montáž panelů	m2	27,00	300,00	90,00	210,00	8 100,00	0,10	2,70	
			Ostatní materiál				44 890,12	830,00	122 171,70		186,40	
20			Vybourání betonového žlabu	m	22,00	220,00	435,00	15,00	4 840,00	0,48	10,12	
21			Řezání asfaltu tl do 10cm	m	141,00	110,00	20,00	90,00	15 510,00	0,00	0,00	
22			Odstranění podkladu z asfaltu tl. do 10cm	m2	55,00	90,00	20,00	125,00	4 950,00	0,04	2,29	
23			Nakládání, odvoz sutí asfaltu vč. poplatku	t	2,30	800,00	500,00	300,00	1 840,00	0,00	0,00	
24			Nakládání, odvoz sutí betonu vč. poplatku	t	10,12	550,00	250,00	300,00	5 566,00	0,00	0,00	
25			VRN - zařízení staveniště	ks	1,00	7 332,83			7 332,83	0,00	0,00	
26			VRN - geodetické zaměření dokončeného díla+PD	ks	1,00	25 000,00			25 000,00	0,00	0,00	
27			Přesun hmot, kanalizace, komunikace	t	244,87	55,00			13 467,76	0,00		
28	58337320		Štěrkopísek frakce 0-8 C	t	138,45	205,00	28 381,84	0,00	28 381,84	1,00	138,45	RTS II / 2022
29	583417004		Kamenivo drcené frakce 0/32 B Jihomor.kraj	t	35,54	430,00	15 283,28	0,00	15 283,28	1,00	35,54	RTS II / 2022
							Celkem bez DPH:			449 500,00		
							DPH 21%:			94 395,00		
							Celkem s DPH:			543 895,00		