

DODATEK č. 1**č. SoD objednatele: CES 2025/0235****Smluvní strany:**

- 1. Objednatel:** **statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

- Ing. Michal Jandík - vedoucí investičního odboru
- tel. 495 707 680
- e-mail: Michal.Jandik@mmhk.cz
Ing. Jan Lemberk - investiční technik
- tel. 495 707 687
- e-mail: Jan.Lemberk@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

- 2. Zhotovitel:** **Gardenline s.r.o.**
Sídlo: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
Zastoupený: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem
IČO: 27263827
DIČ: CZ27263827
Spisová značka: C 21435 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
ze dne 9. února 2005
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 06.02.2025, č. CES 2025/0235 (dále jen „smlouva o dílo“):

„Park B – Malý Labský náhon v Hradci Králové“

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly, v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové č. 5/2024, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek a v souladu s příslušným ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, jak je popsáno dále v tomto dodatku. Změnu závazku objednatel posoudil jako nepodstatnou, neboť by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního řízení odpovídaly této změně, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy o dílo ve prospěch vybraného dodavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

II. Odůvodnění dodatku

1. Změny dle § 222 odst. 6 zákona

- 1.1. Vzhledem k okolnostem, které objednatel nemohl i přes náležitou péči předvídat, se smluvní strany dohodly v souladu s čl. II. odst. 8. a čl. V. odst. 4. a 5. smlouvy o dílo, se směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové č. 5/2024, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, **a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona**, na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení těchto víceprací, které jsou blíže specifikované ve změnových listech č. 1, 2, 7, 9 a 14, které jsou přílohou tohoto dodatku:

- Změnový List č. 1 – při místním šetření odborem městské ekologie byly odhaleny stromy, které byly napadeny dřevokaznými houbami, či realizací díla by byly nenávratně poškozeny a v původní projektové dokumentaci nebyly určeny ke kácení vzhledem k časovému posunu. Jedná se o 4 stromy, na které bylo vydáno povolení o kácení a o náhradní výsadbě, kterou řeší změnový list č. 9. Hmoty ze sadovnických úprav budou uloženy v areálu Městské lesy Hradec Králové a.s.
 - Vícepráce v ceně 156.167,99 Kč bez DPH.
- Změnový List č. 2 – před zahájením a při realizaci prací bylo zjištěno, že zemina a vybrané lokality v řešeném území jsou kontaminovány velkou příměsí plastů, skla a komunálního odpadu. Kontaminovaná zemina bude v rámci možností selektována již na stavbě a převezena/ uložena na skládce. Nejedná se tedy o materiál uvažovaný v zadávací dokumentaci o zeminu/ornici vhodnou k dalšímu použití, ale o zeminu kontaminovanou, která musí být ze stavby odvezena a skládkována za jinou cenu, než-li zemina čistá a použitelná. Řešeno navýšení množství k položce rozpočtu č.171201231 viz stavební deník a vážní listky. Z důvodu chybějícího množství zeminy z důvodu její kontaminace bylo potřeba koupit novou zeminu, která je vhodná pro zúrodnění. Množství kontaminované zeminy se shoduje s množstvím nově zakoupené zeminy vhodné pro zúrodnění.
 - Vícepráce v ceně 139.962,22 Kč bez DPH.
- Změnový List č. 7 – řeší nepředvídatelné okolnosti spojené s realizací levobřežní zdi, kdy po provedení výkopu došlo k částečnému odtržení rohu a části podemleté stávající zdi/oplocení pozemku ppč. 966/1 k.ú. Kukleny a neřízenému zaplavení výkopu a s tím související splavení svahů dokončeného výkopu. Nemalý vliv na toto měly též klimatické podmínky a s tím i zvýšená hladina toku. Jako nutné opatření bylo nutno upravit/přeskládat a navýšit hráz pytlu s pískem dále mimo podemletou zeď, upravit a zapřít splavené stěny výkopu záporovým pažením, zajistit, podbetonovat a upravit roh zdi na ppč 966/1 a zabezpečit objem čerpání vody výkonnějším čerpadlem s nepřetržitým provozem. S ohledem na trvalý průsak podloží bylo nutné provést

sendvičovitý zásyp za zdí, pod molem a opěr z nakupovaného materiálu. Stávající navíhla a znečištěná zemina z výkopku byla pro zpětný zásyp nevhodná. Na základě požadavku projektanta byla navržena skladba střídání vrstev zásypu 0,3 m zeminy a 0,3 m z nakupovaného materiálu ŠD 32/63. 0,2 m za zdí bylo zřízeno jílové těsnění. Dopad na položky zemních prací (výkopy, zásypy, nakupovaný materiál, jílové těsnění, skládkovné), zajištění výkopu záporovým pažením, čerpání vody, bednění a betonáže související se zajištěním podezleté zdi na hranici ppč. 966/1 a další související práce.

- Vícepráce v ceně 249.436,66 Kč bez DPH.

- Změnový List č. 9 – řeší náhradní výsadbu za pokácení 4 ks stromů (viz stavební deník), která není součástí rozpočtu v rámci smlouvy o dílo. Revidovaný návrh nových výsadeb s nimi již počítá, a proto dochází k nacenění nových výsadeb vč. hloubení jamek, kotvení, nátěru, mulčování a přesunů atd. viz rozpočet změnového listu.

- Vícepráce v ceně 95.958,67 Kč bez DPH.

- Změnový List č. 14 – při realizaci prací bylo zjištěno, že zemina a vybrané lokality v řešeném území jsou kontaminovány velkou příměsí plastů, skla a komunálního odpadu. Kontaminovaná zemina bude v rámci možnosti selektována již na stavbě a převezena/ uložena na skládce. Této kontaminované zeminy je více než bylo uvažováno ve smlouvě o dílo. Tato zemina není zemina/ornice vhodná k dalšímu použití, proto musí být naložena, odvezena a skládkována. Množství kontaminované zeminy je dokladováno vážními listky.

- Vícepráce v ceně 99.886,76 Kč bez DPH.

2. Změny dle § 222 odst. 4 zákona

- 2.1. Smluvní strany se dále dohodly v souladu s čl. II. odst. 8. a čl. V. odst. 4. a 5. smlouvy o dílo, v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové č. 5/2024, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek **a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona** na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení těchto víceprací a méněprací, které nemění celkovou povahu zakázky, které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 3,4,5,6,8,10,11,12,13, a 15, které jsou přílohou tohoto dodatku:

- Změnový List č. 3 – řeší odvodnění stávajícího svodu dešťové vody DN 110 z okapu domu č.p. 291/41 na č.p. 965,k.ú. Kukleny, který byl původně sveden a vyústěn v místě nové zdi na pravém břehu Labského náhonu. Odvodnění + nová drenáž DN 100 nábrežní zdi SO 02B a opěr lávek SO01B a SO 101 B1 na pravém břehu. Dopad na položky jsou zemní práce, potrubí, drenáž, obsypy a zásypy.

- Vícepráce v ceně 19.898,08 Kč bez DPH.

- Změnový List č. 4 – řeší odvodnění/náhradu stávajícího svodu dešťové vody DN 160 z okapu garáží na objektu č.p. 966/2, k.ú. Kukleny, který byl původně sveden a vyústěn v místě budovaného moła na levém břehu Labského náhonu.

- Vícepráce v ceně 13.399,18 Kč bez DPH.

- Změnový List č. 5 – řeší změnu technologie a materiálu laťového plůtku v korytě Labského náhonu. Aktualizací projektové dokumentace došlo ke změně počtu a průměru materiálu. Původní materiál (odpadové dřevo) nevyhovuje požadavkům projektu a nelze zaručit jeho trvanlivost. Došlo k úpravě a jasnější specifikaci materiálů, které lépe odpovídají daným podmínkám. Viz zápis ve stavebním deníku a zápisu z kontrolního dne. Změna zahrnuje příplatek k ceně položky v rozpočtu č. 46995361 a č. materiálu pro lepší zpracování a životnost.

- Méněpráce v ceně -58.741,20 Kč bez DPH.

- Vícepráce v ceně 205.859,70 Kč bez DPH.

- Změnový List č. 6 – řeší úpravu stávajícího soklu knihovny a světlíků sklepních oken. Okna jsou v kolizi v důsledku snížení/úpravě nivelity komunikace SO101

B3. Komunikace musí vyhovovat bezbariérovému přístupu na lávky SO 01B a SO 101 B1. Změna zahrnuje zemní práce, vodorovné konstrukce, úpravy povrchů, zámečnické konstrukce, bourání a přesuny.

- Vícepráce v ceně 43.189,74 Kč bez DPH.

- Změnový List č. 8 - řeší veřejné osvětlení:

Objekt M.1 v rozpočtu řeší nutné úpravy - provizorní napojení stávajícího osvětlení v ulici Krunertova, tak aby zůstalo zachováno propojení stávajícího okruhu. Dopad na položky zemních prací, elektroinstalačního materiálu a elektromontážní práce.

Objekt M.2 v rozpočtu řeší úpravu stávajícího kabelu NN napojení garáží, kde hloubka uložení kabelu (bez uložení v chrániče) zasahovala do nově navržených podkladních vrstev zpevněných ploch SO 101-B3 a tím pádem vyvolala změny způsobu uložení a ochrany tohoto kabelu. Dopad na položky zemních prací, elektroinstalačního materiálu a elektromontážních prací.

Objekt M.3 v rozpočtu řeší doplnění uzemnění kovových konstrukcí altánu, lávek a úpravu stávajícího uzemnění hromosvodu u knihovny, dotčeného realizací pravostranné opěry lávek. Dopad na položky zemních prací, zemnicích prvků, elektroinstalačního materiálu a elektromontážní práce, jejich propojení, měření odporu a příslušné revizní zprávy

Objekt M.4 v rozpočtu řeší napojení nového VO na stávající VO v ulici Pražská, dle požadavku následného správce, který nezohledňuje zábor veřejného prostranství, zemní práce, rozebrání a opětovné zadláždění stávajících konstrukčních vrstev chodníků. Dopad na položky DIO, zemních prací, rozebrání a pokládka konstrukčních vrstev chodníků.

Objekt M.5 v rozpočtu řeší změnu a počty svítidel, dle požadavku následného správce. Dopad na položky svítidel.

- Méněpráce v ceně -44.629,80 Kč bez DPH.

- Vícepráce v ceně 192.914,10 Kč bez DPH.

- ZL č. 10 - řeší oplechování dřevěných konstrukcí nosníků lávek z horní strany, jako ochranu před klimatickými vlivy, které bylo vyvoláno zhotovitelem a odsouhlaseno AD i TDI.

- Vícepráce v ceně 20.105,36 Kč bez DPH.

- Změnový List č. 11 - řeší navýšení množství kamenného zdiva. 26.6.2025 (viz zápis z kontrolního dne) byly předloženy vzorky kamene pro obklad na nábrežní zdi. Cenu tvoří beton a větší objem kameniva.

- Vícepráce v ceně 27.499,95 Kč bez DPH.

- Změnový List č. 12 - řeší chybějící schodišťové stupně (prefa panel) B08 (2ks) a B09 (1ks) v rámci rozpočtu i výrobní dokumentace. Chybějící položky v rozpočtu-materiálu a montáže konzultovány s autorským dozorem. Změna vyvolána zhotovitelem při kontrole projektové dokumentaci a výrobní dokumentace. Potřeba více stupňů vznikla jinými terénními poměry nivelety než v době realizace projektové dokumentace.

- Vícepráce v ceně 48.710,89 Kč bez DPH.

- Změnový List č. 13 - na pokyn objednatele bude nad rámec smlouvy o dílo upraven prostor za knihovnou. Dojde k vymýcení křovin, skrytí a odvezení zeminy a rozebrání původní dlažby včetně podsypu. Dále pak bude navezen nový podsyp a položena nová dlažba. Bude opravena část svodu dešťové vody, která je vedena pod novou dlažbou. Bude nainstalováno nové plotové pole v podobném provedení jako stávající plot, a to v místě nad schody k náhonu. Dojde k úpravě povrchu stávajících konstrukcí.

- Vícepráce v ceně 252.037,88 Kč bez DPH.

- Změnový List č. 15 – řeší vícepráce které se dotýkají objektu SO101b2 a SO101b3. Dochází k výměně dlažby a schodnicových stupňů za zastávkou MHD (viz položkový rozpočet). Další změna nastává v úseku mlatu za zastávkou MHD, kde z hlediska sadových úprav (kolize výsadeb a mlatu) byla zpevněná plocha nahrazena orníci a osetím. Změna vyvolána investorem a odsouhlasena zhotovitelem, TDI a AD. Zápis SD + zápis z KD.
 - Vícepráce v ceně 90.564,61 Kč bez DPH.
 - Méněpráce v ceně -11.087,59 Kč bez DPH.
- 3. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané v čl. II odst. 2 tohoto dodatku považují smluvní strany za nepodstatné, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. **Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle § 222 odst. 6 zákona činí 741.412,30 Kč bez DPH, tj. 6,36 % původní hodnoty závazku. Méněpráce dle § 222 odst. 6 zákona realizovány nebyly.**
- 4. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané čl. II odst. 3 tohoto dodatku považují smluvní strany za nepodstatné, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku a zároveň je nižší než 15 % původní hodnoty veřejné zakázky. **Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle § 222 odst. 4 zákona činí v absolutní hodnotě 1.028.638,08 Kč bez DPH, tj. 8,82 % původní hodnoty závazku, z toho více práce činí 914.179,49 Kč bez DPH a méněpráce činí -114.458,59 Kč bez DPH.**

III.

Předmět dodatku

1. V návaznosti na shora specifikované změny závazku se strany dohodly na zrušení odst. 1 v čl. V. smlouvy o dílo „Cena za dílo“ a jeho nahrazení novým úplným zněním takto

„1. Strany se dohodly, že cena za dílo je stanovena dle položkového rozpočtu z nabídky zhotovitele a činí:

Celková cena bez DPH 13.198.799,10 Kč

(slovy: třináct miliónů sto devadesát osm tisíc sedm set devadesát devět korun a deset haléřů bez DPH)

DPH ve 21 % 2.771.747,81 Kč

Celková cena s DPH 15.970.546,91 Kč

Plátce DPH Statutární město Hradec Králové, jako příjemce plnění (objednatel), které je předmětem smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH, Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění, tj. zhotovitel

Cena za dílo bude zhotovitelem účtována s DPH a DPH odvede poskytovatel plnění, tj. zhotovitel.“

REKAPITULACE smluvní ceny v Kč bez DPH	
	celkem
Smlouva o dílo	11.657.665,90 Kč

Dodatek č. 1	1.541.133,20 Kč
Celkem bez DPH	13.198.799,10 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
- Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Hradec Králové dne 09.12.2025 usnesením č. RM/2025/142.
- Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Přílohou tohoto dodatku č. 1 jsou změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 15, které tvoří jeho nedílnou součást.
- Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran:

statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČO: 00268810
ID datové schránky: bebb2in

a

Gardenline s.r.o.
Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
IČO: 27263827
ID datové schránky: ghx7quj
 - vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – „Park B – Malý Labský náhon v Hradci Králové“ – vícepráce, změna ceny díla
 - cena: 1.541.133,20 Kč bez DPH
 - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

9. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
10. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy

Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

V Hradci Králové dne **19. 12. 2025**

V Litoměřicích dne

.....
za objednatele
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
primátorka města

.....
za zhotovitele
Ing. Miloš Náprstek
jednatel společnosti
Gardenline s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 1 smlouva o dílo č:

Název stavby: Malý labský náhon Hradec Králové

Změna zasahuje do objektu: SO801 B1 Sadové úpravy

Zhotovitel: GardenLine s.r.o.

Název změny: Změna č. 1 - Kácení, odvoz a skládkování pařezů

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Při místním šetření odborem městské ekologie byly odhaleny stromy, které byly napadeny dřevokaznými houbami, či realizací díla by byly nenávratně poškozeny a v původní PD nebyli určeny ke kácení vzhledem k časovému posunu . Jedná se o 4 stromy na které bylo vydáno povolení o kácení a o náhradní výsadbě, kterou řeší změnový list č.9..Hmoty ze sadovnických úprav budou uloženy v areálu Městské lesy Hradec králové a.s.

Cena díla		bez DPH	s DPH
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	11.657.665,90 Kč	21%	14.105.775,74 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	11.657.665,90 Kč	21%	14.105.775,74 Kč

Odpočet (bez DPH)	0,00 Kč
Přípočet (bez DPH)	156 167,99 Kč
Celková cena změny (bez DPH)	156 167,99 Kč

Smluvní termín dokončení díla:	27.12.2025
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	27.12.2025

Za stavební dozor investora		Za zhotovitele:	
Schvaluji:		Schvaluji:	
	dne:		
Za autorský dozor a GP		Za objednatele:	
Schvaluji:		Schvaluji:	
	dne:		27.11.2025
		Schvaluji:	
			dne:

Soupis obchodních příloh změnového listu:	Soupis technických příloh změnového listu:
Rozpočet s výkazem výměr	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Malý Labský náhon v Hradci Králové**

Název objektu **SO801 B1 Sadové...**

Název části **Kácení, odvoz a skládkování pařezů**

JKSO

EČO

Místo

Hradec Králové

IČO

DIČ

Objednatel **Statutární město Hradec Králové**

Projektant

Zhotovitel **Gardenline s.r.o.**

Zpracoval

00268810

CZ00268810

27263827

CZ27263827

Rozpočet číslo

Dne

09.06.2025

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	7 741,79	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	148 426,20	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		156 167,99	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 156 167,99

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
-----	---	-------------	------------

Režim přenesení daňové povinnosti:

snížená 12,0 0,00

základní 21,0 156 167,99

Daň odvede zákazník.

Cena s DPH 156 167,99

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Malý Labský náhon v Hradci Králové

Objekt: SO801 B1 Sadové...

Část: Kácení, odvoz a skládkování pařezů

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 9. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

156 167,99

1

Zemní práce

156 167,99

1	231	112151356	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,6 do 0,7 m "strom č.302"1	kus	1,000	26 100,00	26 100,00
2	R	231-11215-1016	Směrové kácení stromu s rozřezáním a odvětvením D kmenu přes 600 do 700 mm "stromy č. 15 a 40"2	ks	2,000	5 947,80	11 895,60
3	R	231-11215-1017	Směrové kácení stromu s rozřezáním a odvětvením D kmenu přes 700 do 800 mm "strom č. 301"1	ks	1,000	8 756,82	8 756,82
4	R	231-11220-1116	Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině s odklizením a zasypáním jám "pařezy z položek stromů č. 15 a 40 a 301"3	ks	3,000	8 062,24	24 186,72
5	R	231-11220-1117	Odstranění pařezů D do 0,8 m v rovině s odklizením a zasypáním jám "pařezy z položek stromů č. 302"1	ks	1,000	10 791,63	10 791,63
6	001	162201404.1R	Vodorovné přemístění větví stromů na skládku "odstranění větví - práce 2x6x300 Kč/km" 5x22x37 Kč/km" 1 Součet	kpl	1,000	105,00	105,00
7	001	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm "rozpočet Sadové úpravy pol.1"12 "rozpočet Sadové úpravy pol.2"25 " pařezy ze živého plotu"76 Součet	kus	113,000	105,00	11 865,00
8	001	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm "rozpočet Sadové úpravy pol.3"16 "rozpočet Sadové úpravy pol.4"2 Součet	kus	18,000	408,00	7 344,00
9	001	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm "rozpočet Sadové úpravy pol.5"1 "strom č.302"1 "stromy č. 15 a 40"2 Součet	kus	4,000	751,00	3 004,00
10	001	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 900 mm "rozpočet Sadové úpravy pol.6"2 "rozpočet Sadové úpravy pol.7"1 "strom č. 301"1 Součet	kus	4,000	931,00	3 724,00
11	001	162201520	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 900 do 1100 mm "rozpočet Sadové úpravy pol.8"1	kus	1,000	1 160,00	1 160,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: Malý Labský náhon v Hradci Králové

Objekt: SO801 B1 Sadové...

Část: Kácení, odvoz a skládkování pařezů

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 9. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					1,000		
12	001	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	1 701,000	3,85	6 548,85
"rozpočet Sadové úpravy pol.1"12*(10-1)					108,000		
"rozpočet Sadové úpravy pol.2"25*(10-1)					225,000		
"pařezy ze živého plotu"76*(19-1)					1 368,000		
Součet					1 701,000		
13	001	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	162,000	7,69	1 245,78
"rozpočet Sadové úpravy pol.3"16*(10-1)					144,000		
"rozpočet Sadové úpravy pol.4"2*(10-1)					18,000		
Součet					162,000		
14	001	162301973	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	9,000	19,60	176,40
"rozpočet Sadové úpravy pol.5"1*(10-1)					9,000		
Součet					9,000		
15	001	162301974	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 700 do 900 mm ZKD 1 km	kus	27,000	25,70	693,90
"rozpočet Sadové úpravy pol.6"2*(10-1)					18,000		
"rozpočet Sadové úpravy pol.7"1*(10-1)					9,000		
Součet					27,000		
16	001	162301975	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 900 do 1100 mm ZKD 1 km	kus	9,000	32,30	290,70
"rozpočet Sadové úpravy pol.8"1*(10-1)					9,000		
Součet					9,000		
17	R	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	14,270	2 140,00	30 537,80
"dle vážních lístků" 8,2+3,03+3,04					14,270		
Součet					14,270		
18	013	997013635.R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) Objemného odpadu kód odpadu 20 03 07	t	1,780	4 349,32	7 741,79
"objemný odpad - zarostlý plot s kořeny a pařezy se zarostlou sítí" 1,78					1,780		

Celkem

156 167,99

MĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 2 smlouva o dílo č:

ázev stavby: Malý labský náhon Hradec Králové

ěna zasahuje do objektu: SO01 -B ; SO 02B ; SO 04-B ; SO 802 - B1

otovitel: GardenLine s.r.o.

ázev změny: Změna č. 2 - Skládka + kontaminovaná zemina

ivod změny, kdo ji vyvolal:
řed zahájením a při realizaci prací bylo zjištěno, že zemina a vybrané lokality v řešeném území jsou kontaminovány velkou příměsí plastů, skla a komunálního odpadu. Kontaminovaná zemina bude v rámci možnosti elektována již na stavbě a převezena/ uložena na skládce. Nejedná se tedy o materiál uvažovaný v zadávací dokumentaci o zeminu/ornici vhodnou k dalšímu použití, ale o zeminu kontaminovanou, která musí být ze stavby dvezena a skládkována za jinou cenu, než-li zemina čistá a použitelná. Řešeno navýšení množství k položce zpočtu č.171201231.Viz. SD + vážní lístky. Z důvodu chybějícího množství zeminy z důvodu její kontaminace ylo potřeba koupit novou zeminu, která je vhodná pro zúrodnění. Množství kontaminované zeminy se shoduje s množstvím nově zakoupené zeminy vhodné pro zúrodnění.

	bez DPH		s DPH
ena díla			
ena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	11.657.665,90 Kč	21%	14.105.775,74 Kč
ena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	11.657.665,90 Kč	21%	14.105.775,74 Kč

Odpočet (bez DPH)	0,00 Kč
Přípočet (bez DPH)	139 962,22 Kč
Celková cena změny (bez DPH)	139 962,22 Kč

Smluvní termín dokončení díla: 27.12.2025

Konečný termín realizace díla je provedením této změny: 27.12.2025

Za stavební dozor in	Za zhotovite
Schvaluji: [redacted] dne:	Schvaluji: [redacted] dne:
Za autorský dozor a	Za objednat
Schvaluji: [redacted] dne:	Schvaluji: [redacted] dne: 27.11.2025
[redacted]	Schvaluji: [redacted] dne:

Soupis obchodních příloh změnového listu:
Rozpočet s výkazem výměr

Soupis technických příloh změnového listu:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Název objektu

Malý Labský náhon v Hradci Králové
Odvoz a skládkování zeminy nad rámec SoD

JKSO

EČO

Místo

IČO

Hradec Králové

DIČ

00268810

CZ00268810

27263827

CZ27263827

Objednatel

Statutární město Hradec Králové

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Gardenline s.r.o.

Rozpočet číslo

Dne

15.06.2025

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	57 672,59	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	82 289,63	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		139 962,22	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 139 962,22

DPH % Základ daně DPH celkem

Režim přenesení daňové povinnosti:

snížená 12,0 0,00 0,00

základní 21,0 139 962,22 29 392,07

Daň odvede zákazník.

Cena s DPH 169 354,29

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: IMPORT - Malý Labský náhon v Hradci Králové
Změnový list: ZL.02 - Odvoz a skládkování zeminy nad rámec SoD

Místo: Malý labský náhon, Hradec Králové
Objednatel: statutární město Hradec Králové

Datum: 15.10.2025

Zhotovitel: Gardenline, s.r.o.

IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S IMPORT Malý Labský náhon v Hradci Králové							
ZL ZL.2 Odvoz a skládkování zeminy nad rámec SoD 139 962,22							
D HSV Práce a dodávky HSV 139 962,22							
D 1 Zemní práce 139 962,22							
1	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	150,778	218,66	32 969,12
VV Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 150,778							
odvoz kontaminované zeminy na skládku +							
dovoz nakoupené zeminy vhodné pro zúrodnění							
2	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	75,389	16,59	1 250,70
VV Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 75,389							
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	75,389	22,02	1 660,07
VV Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 75,389							
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	135,701	342,00	46 409,74
VV původní množství v rozpočtu 312,979							
VV celkem odvezené množství dle vážních listků 448,680							
VV rozdíl 135,701							
5	M	005005	Nákup zeminy vhodné pro zúrodnění	m3	75,389	765,00	57 672,59

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

NOVÝ LIST (ZL) č.: 3		smlouva o dílo č:	
Název stavby:		Malý labský náhon Hradec Králové	
na zasahuje do objektu:		SO 101-B2	
Zhotovitel:		GardenLine s.r.o.	
Název změny:		Změna č. 3 - Odvodnění drenáž	
Příčina změny, kdo ji vyvolal:			
ZL č. 3 řeší odvodnění stávajícího svodu dešťové vody DN 110. z okapu domu č.p. 291/41 na č.p. 965,k.ú. Čukleny, který byl původně sveden a vyústěn, v místě nové zdi na pravém břehu labského náhonu. Odvodnění + nová drenáž DN 100 nábrežní zdi SO 02B a opěr lávek SO01B a SO 101 B1 na pravém břehu. Dopad na položky jsou zemní práce, potrubí, drenáž, obsypy a zásypy.			
Cena díla		bez DPH	
Cena podle smlouvy o dílo		s DPH	
		11.657.665,90 Kč	21%
		14.105.775,74 Kč	
Cena díla dle předchozích dodatků		11.657.665,90 Kč	21%
		14.105.775,74 Kč	
Odpočet (bez DPH)		0,00 Kč	
Přípočet (bez DPH)		19 898,08 Kč	
Celková cena změny (bez DPH)		19 898,08 Kč	
Smluvní termín dokončení díla:		27.12.2025	
Plánovaný termín realizace díla je provedením této změny:		27.12.2025	
Za stavební dílo		Za zhotovení	
chvaluji:		dne:	Schvaluji dne:
Za autorský návrh		Za objednatele	
chvaluji:		dne:	Schvaluji dne:
			27.11.2025
		Schvaluji.	dne:

Soupis obchodních příloh změnového listu:		Soupis technických příloh změnového listu:	
rozpočet s výkazem výměr			

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Malý Labský náhon v Hradci Králové**

JKSO

Název objektu **SO 101-B2 komun...**

EČO

Název části **Odvodnění drenáž**

Místo

Hradec Králové

IČO

DIČ

Objednatel **Statutární město Hradec Králové**

00268810

CZ00268810

Projektant

Zhotovitel **Gardenline s.r.o.**

27263827

CZ27263827

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

25.06.2025

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	3 154,77	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	15 684,83	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	938,04				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	120,44				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		19 898,08	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 19 898,08

DPH % Základ daně DPH celkem

Režim přenesení daňové povinnosti:

snížená 12,0 0,00

základní 21,0 19 898,08

Daň odvede zákazník.

Cena s DPH 19 898,08

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Malý Labský náhon v Hradci Králové

Objekt: SO 101-B2 komun...

Část: Odvodnění drenáž

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 25. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

18 839,60

1

Zemní práce

2 276,23

1	R	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně 0,2*0,3*20	m3	1,200	651,08	781,30
					1,200		
2	R	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 0,2*0,3*20	m3	1,200	218,66	262,39
					1,200		
3	R	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m 1,2*5	m3	6,000	16,59	99,54
					6,000		
4	R	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 (0,2*0,3*20)*1,8	t	2,160	342,00	738,72
					2,160		
5	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 0,2*0,3*20	m3	1,200	22,02	26,42
					1,200		
6	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným 1,2*1,8+17,5*0,0003	t	2,165	169,91	367,86
					2,165		

2

Zakládání

12 174,48

7	002	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m 17,5*(0,3*2+0,2*2+0,2)	m2	21,000	50,40	1 058,40
					21,000		
8	693	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 17,5*(0,3*2+0,2*2+0,2)	m2	21,000	33,20	697,20
					21,000		
9	R	212752112	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby 17,5	m	17,500	511,31	8 947,93
					17,500		
10	R	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného 17,5*0,3*0,2*0,85	m3	0,893	1 392,02	1 243,07
					0,893		
11	R	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého 17,5*0,3*0,2*0,15	m3	0,158	1 442,30	227,88
					0,158		

8

Vedení trubní dálková a přípojná

3 910,89

12	271	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	1,000	219,00	219,00
13	597	59710632	trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F 1 * 1,015	m	1,015	950,00	964,25
					1,015		
14	271	871263120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 110	m	1,000	103,00	103,00
15	286	28611116	trubka kanalizační PVC DN 110x5000mm SN4 1 * 1,03	m	1,030	138,00	142,14
					1,030		
16	271	877260310.1R	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 110	kus	2,000	254,00	508,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Malý Labský náhon v Hradci Králové

Objekt: SO 101-B2 komun...

Část: Odvodnění drenáž

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 25. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
17	286	28615612	koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 110x45°	kus	2,000	47,70	95,40
18	271	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000	508,00	508,00
19	286	28611427	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/87°	kus	1,000	222,00	222,00
20	271	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,000	302,00	604,00
					1,000		
					1,000		
					2,000		
21	286	28617448.2	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN160	kus	1,000	456,30	456,30
22	286	28611504	redukce kanalizační PVC 160/110	kus	1,000	88,80	88,80
							478,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
23	271	977213111	Řezání betonových, železobetonových nebo kameninových trub kruhových kolmý řez do DN 200	kus	1,000	478,00	478,00
M Práce a dodávky M							1 058,48
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							1 058,48
24	946	460742133	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru přes 15 do 20 cm	m	1,000	527,00	527,00
25	286	28611135	trubka kanalizační PVC DN 200x500mm SN4	m	1,030	516,00	531,48
					1,030		
Celkem							19 898,08

NOVÝ LIST (ZL) č.: 4		smlouva o dílo č:	
Název stavby:		Malý labský náhon Hradec Králové	
Číslo zakázky zasahuje do objektu:		SO 101 - B3	
Zhotovitel:		GardenLine s.r.o.	
Název změny:		Změna č. 4 Odvodnění garáže	
Důvod změny, kdo ji vyvolal:			
ZL č. 4 řeší odvodnění/náhradu stávajícího svodu dešťové vody DN 160 z okapu garáží na objektu č.p. 966/2, k.ú. Kukleny, který byl původně sveden a vyústěn v místě budovaného mola na levém břehu labského náhonu.			
Cena díla		bez DPH	s DPH
Cena podle smlouvy o dílo	11.657.665,90 Kč	21%	14.105.775,74 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků	11.657.665,90 Kč	21%	14.105.775,74 Kč
Odpočet (bez DPH)			
Přípočet (bez DPH)		13 399,18	
Celková cena změny (bez DPH)		13 399,18	
Smluvní termín dokončení díla:		27.12.2025	
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:		27.12.2025	
Za stavební dozor i		Za zhotov	
Schvaluji:	dne:	Schvaluji:	dne:
Za autorský dozor a		Za objedn	
Schvaluji:	dne:	Schvaluji:	dne: 27.11.2025
		Schvaluji:	dne:
Soupis obchodních příloh změnového listu:		Soupis technických příloh změnového listu:	
Rozpočet s výkazem výměr			

KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: M
Objekt:
Část:
Or

Název stavby **Malý Labský náhon v Hradci Králové**

JKSO

Název objektu **SO 101-B3 komu...**

EČO

Název části **Odvodnění garáže**

Místo

Hradec Králové

IČO

DIČ

Objednatel **Statutární město Hradec Králové**

00268810

CZ00268810

Projektant

Zhotovitel **Gardenline s.r.o.**

27263827

CZ27263827

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

25.06.2025

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	3 292,59	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	7 989,63	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	1 876,07				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	240,89				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		13 399,18	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 13 399,18

DPH % Základ daně DPH celkem

Režim přenesení daňové povinnosti:

snížená 12,0 0,00

základní 21,0 13 399,18

Daň odvede zákazník.

Cena s DPH 13 399,18

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Malý Labský náhon v Hradci Králové

Objekt: SO 101-B3 komu...

Část: Odvodnění garáže

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 25. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

12 340,70

1

Zemní práce

3 487,29

1	R	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně 0,6*1*6,5	m3	3,900	651,08	2 539,21
2	R	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 0,6*1*6,5-(0,6*1-3,14*0,08*0,08)*6,5	m3	0,131	218,66	28,64
3	R	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m 0,131*5	m3	0,655	16,59	10,87
4	R	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 0,131*1,8	t	0,236	342,00	80,71
5	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 0,131	m3	0,131	22,02	2,88
6	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1,369	169,91	232,61
7	R	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (0,6*1-3,14*0,08*0,08)*6,5	m3	3,769	157,17	592,37

8

Vedení trubní dálková a přípojná

6 731,41

8	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného 7*0,6*0,1	m3	0,420	1 850,00	777,00
9	946	460742133	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru přes 15 do 20 cm	m	1,000	527,00	527,00
10	286	28611135	trubka kanalizační PVC DN 200x500mm SN4 1 * 1,03	m	1,030	516,00	531,48
11	271	871313120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 160 7	m	7,000	176,00	1 232,00
12	286	28611133	trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4 7 * 1,03	m	7,210	233,00	1 679,93
13	271	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	4,000	275,00	1 100,00
14	286	28617192	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x87°	kus	2,000	307,00	614,00
15	286	28615614	koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 160x45°	kus	2,000	135,00	270,00

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 122,00

16	271	977213111	Řezání betonových, železobetonových nebo kameninových trub kruhových kolmý řez do DN 200	kus	1,000	478,00	478,00
17	R	129951123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách strojně 0,2	m3	0,200	8 220,00	1 644,00
			Součet		0,200		0,200

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Malý Labský náhon v Hradci Králové

Objekt: SO 101-B3 komu...

Část: Odvodnění garáže

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 25. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M 1 058,48

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1 058,48

18	946	460742133	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru přes 15 do 20 cm	m	1,000	527,00	527,00
19	286	28611135	trubka kanalizační PVC DN 200x500mm SN4	m	1,030	516,00	531,48
1 * 1,03					1,030		

Celkem 13 399,18

NOVÝ LIST (ZL) č.:		5	smlouva o dílo č:	
stavby:		Malý labský náhon Hradec Králové		
na zasahuje do objektu:		SO 802 - B2		
zhotovitel:		GardenLine s.r.o.		
Název změny:		Změna č. 5 Laťový plůtek		
Důvod změny, kdo ji vyvolal:				
ZL č. 5 řeší změnu technologie a materiálu laťového plůtku v korytě labského náhonu. Aktualizací PD došlo ke změně počtu a průměru materiálu. Původní materiál (odpadové dřevo) nevyhovuje požadavkům projektu a nelze zaručit jeho trvanlivost. Došlo k úpravě a jasnější specifikaci materiálů, které lépe odpovídají daným podmínkám. Viz SD a zápis z KD. Změna zahrnuje příplatek k ceně položky v rozpočtu č. 46995361 a č. materiálu pro lepší zpracování a životnost.				
Cena díla		bez DPH		s DPH
Cena podle smlouvy o dílo	11.657.665,90 Kč	21%	14.105.775,74 Kč	
Cena díla dle předchozích dodatků	11.657.665,90 Kč	21%	14.105.775,74 Kč	
Odpočet (bez DPH)		-58 741,20 Kč		
Přípočet (bez DPH)		205 859,70 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)		147 118,50 Kč		
Smluvní termín dokončení díla:		27.12.2025		
konečný termín realizace díla je provedením této změny:		27.12.2025		
a stavební dozor inženýr		Za zhotovitele		
chvalují:	dne:	Schvalují:	dne:	
a autorský dozor architekt	dne:	Za objednatele	dne:	
chvalují:	dne:	Schvalují:	dne: 27.11.2025	
		Schvalují:	dne:	
Soupis obchodních příloh změnového listu:		Soupis technických příloh změnového listu:		
rozpočet s výkazem výměr				

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: IMPORT - Malý Labský náhon v Hradci Králové
Změnový list: ZL.05 - Laťový plůtek

Místo: Malý labský náhon, Hradec Králové

Objednatel: statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: Gardenline, s.r.o.

Datum: 08.10.2025

IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S IMPORT Malý Labský náhon v Hradci Králové							
ZL ZL.5 Laťový plůtek							147 118,50
D HSV Práce a dodávky HSV							147 118,50
D 4 Vodorovné konstrukce							144 463,20
1	K	46995361R	Plůtek laťový v patě svahu z kúlů Ø od 100 do 120 mm, délky od 1 do 1,5 m, zaražených v osové vzdálenosti 1,5 m a z tyčových výřezů Ø od 100 do 120 mm připevněných na kúly z deseti latí, z toho dvě až čtyři pod terénem	m	-60,000	979,02	-58 741,20
VV "odečet Plůtek laťový v patě svahu ..." -60 "m" dle SoD SO.802-b pol.č.9					-9,306		
2	K		Plůtek laťový v patě svahu z kúlů modřínových frézovaných Ø 140 mm, délky od 1 do 1,5 m, zaražených v osové vzdálenosti 1,5 m a z vodorovných prvků z modřínové frézované kulatiny Ø 120 mm	m	60,000	3 386,74	203 204,40
D 998 Přesun hmot							2 655,30
3	K		Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	4,713	563,40	2 655,30

Zhotovitel:

Objednatel:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

NOVÝ LIS
ev stavby:
na zasahuje do objektu
Zhotovitel:
Název změny:
Důvod změny:
ZL č. 6 řeš
snížení:
01B a
bo

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) Č.: 6		smlouva o dílo č:	
stavby:		Malý labský náhon Hradec Králové	
na zasahuje do objektu:		SO 101-B3	
zhotovitel:		GardenLine s.r.o.	
Název změny:		Změna č. 6 Oprava soklu knihovny	
Důvod změny, kdo ji vyvolal:			
ZL č. 6 řeší úpravu stávajícího soklu knihovny a světlíků sklepních oken. Okna jsou v kolizi v důsledku snížení/úpravě nivelity komunikace SO101 B3. Komunikace musí vyhovovat bezbarierovému přístupu na lávky SO 01B a SO 101 B1. Změna zahrnuje zemní práce, vodorovné konstrukce, úpravy povrchů, zámečnické konstrukce, bourání a přesuny.			
Cena díla		bez DPH	
Cena podle smlouvy o dílo		11.657.665,90 Kč	21%
Cena díla dle předchozích dodatků		11.657.665,90 Kč	21%
		s DPH	
		14.105.775,74 Kč	
Odpočet (bez DPH)		0,00 Kč	
Přípočet (bez DPH)		43 189,74 Kč	
Celková cena změny (bez DPH)		43 189,74 Kč	
Smluvní termín dokončení díla:		27.12.2025	
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:		27.12.2025	
a stavební dozor inv		Za zhotovitel	
chvalují:		dne:	Schvalují:
a autorský dozor a G		Za objednatele	
chvalují:		dne:	Schvalují:
		27.11.2025	
Soupis obchodních příloh změnového listu:		Soupis technických příloh změnového listu:	
rozpočet s výkazem výměr			

KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: příloha č. 2 položko
Objekt: Oprava soklu knih

Objednatel: Statutární
Zhotovitel: Garder
Místo: Hradec v

Č. Kr

ázev stavby	příloha č. 2 položkový rozpočetobn	JKSO	
ázev objektu	Oprava soklu knihovny	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
bjednatel	Statutární město Hradec Králové	00268810	CZ00268810
rojektant			
hotovitel	Gardenline s.r.o.	27263827	CZ27263827
pracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		05.08.2025	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
SV	Dodávky	26 616,34	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	13 209,40	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
SV	Dodávky	1 041,85	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
	Montáž	2 322,15	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
W"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
RN (ř. 1-6)		43 189,74	12	DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)			0,00
ZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady			0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				43 189,74
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	12,0	0,00	0,00	
základní	21,0	43 189,74	9 069,85	
Cena s DPH			52 259,59	

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: příloha č. 2 položkový rozpočetobn

Objekt: Oprava soklu knihovny

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 5. 8. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

39 825,74

1

Zemní práce

11 271,65

1	001	132112122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	1,740	1 230,00	2 140,20
---	-----	-----------	---	----	-------	----------	----------

11,6*0,5*0,3

1,740

Součet

1,740

2	001	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,740	594,00	1 033,56
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	----------

3	001	139001101.1	Provedení sond k nalezení kabelů	ks	2,000	1 400,00	2 800,00
---	-----	-------------	----------------------------------	----	-------	----------	----------

4	001	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,740	99,50	173,13
---	-----	-----------	--	----	-------	-------	--------

5	R	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,740	218,66	380,47
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

viz SoD

6	R	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8,700	16,59	144,33
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

viz SoD

7	R	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	1,740	66,87	116,35
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

viz SoD

8	R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,132	342,00	1 071,14
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

viz SoD

1,8*1,74

3,132

Součet

3,132

9	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,740	22,02	38,31
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

viz SoD

10	R	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,740	157,17	273,48
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

viz SoD

11	583	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	3,480	891,00	3 100,68
----	-----	----------	-----------------------------------	---	-------	--------	----------

1,74*2

3,480

Součet

3,480

3

Svislé a kompletní konstrukce

1 576,75

12	011	341311711	Stěny nosné z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,099	4 610,00	456,39
----	-----	-----------	---	----	-------	----------	--------

2,4*0,15*0,15

0,054

4*(0,5*0,15*0,15)

0,045

Součet

0,099

13	011	341351111	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn	m2	1,480	599,00	886,52
----	-----	-----------	--	----	-------	--------	--------

1,48

1,480

Součet

1,480

14	011	341351112	Odstranění oboustranného bednění nosných stěn	m2	1,480	158,00	233,84
----	-----	-----------	---	----	-------	--------	--------

4

Vodorovné konstrukce

21 760,04

15	R	411171132	Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti do 50 kg/m2 pokrytých rošty	t	0,043	16 419,60	706,04
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	--------

viz SoD

"nové svislé mříže oken" 2*0,015

0,030

"zpětná montáž mříží světlíků" 2*0,0213

0,043

16	553	55303	Atyp pororošt ozn Z04, oko 30x10mm, výška 40mm, lemování, žár zink, kotvení	kg	72,600	290,00	21 054,00
----	-----	-------	---	----	--------	--------	-----------

viz SoD

2*15

30,000

2*21,3

42,600

Součet

72,600

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 713,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

avba: příloha č. 2 položkový rozpočet obn
bjekt: Oprava soklu knihovny

objednatel: Statutární město Hradec Králové
projektovatel: Gardenline s.r.o.
místo: Hradec Králové

Zpracoval:
Datum: 5. 8. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
17	011	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášena ručně	m2	5,000	461,00	2 305,00
18	014	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	5,000	81,60	408,00
			10*0,5		5,000		
			Součet		5,000		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 064,25
19	013	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,165	6 450,00	1 064,25
			2,4*0,15*0,25		0,090		
			4*(0,5*0,15*0,25)		0,075		
			Součet		0,165		
997 Přesun sutě							149,14
20	R	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,363	58,84	21,36 viz SoD
21	R	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	5,082	14,93	75,87 viz SoD
			14*0,363		5,082		
22	R	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	0,363	143,00	51,91 viz SoD
998 Přesun hmot							1 290,91
23	R	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	3,889	331,94	1 290,91 viz SoD
PSV Práce a dodávky PSV							3 364,00
767 Konstrukce zámečnické							1 000,00
24	767	767996701.1R	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí - mříže světlíků	ks	2,000	250,00	500,00
25	767	767996701.2R	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí - mříže oken	ks	2,000	250,00	500,00
783 Dokončovací práce - nátěry							2 364,00
26	783	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	12,000	197,00	2 364,00
			12		12,000		
			Součet		12,000		
Celkem							43 189,74

v stavby:

Malý labský náhon Hradec Králové

a zasahuje do objektu:

SO 04B, SO 101-B1

otovitel:

GardenLine s.r.o.

Název změny:

Změna č. 7 Sanace levobřežní zdi

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

ZL č. 7 řeší nepředvídatelné okolnosti spojené s realizací levobřežní zdi, kdy po provedení výkopu došlo k částečnému odtržení rohu a části podemleté stávající zdi/oplocení pozemku ppč. 966/1 k.ú. Kukleny a neřízenému zaplavení výkopu a s tím související splavení svahů dokončeného výkopu. Nemalý vliv na toto měly též klimatické podmínky a s tím i zvýšená hladina toku. Jako nutná opatření bylo nutno upravit/přeskládat a navýšit hráz pytlů s výškou dále mimo podemletou zeď, upravit a zapřít splavené stěny výkopu záporovým pažením, zajistit, odbetonovat a upravit roh zdi na ppč 966/1 a zabezpečit objem čerpání vody výkonnějším čerpadlem s nepřetržitým provozem. S ohledem na trvalý průsak podloží bylo nutné provést sendvičovitý zásyp za zdí, pod ním a opěr z nakupovaného materiálu. Stávající navlhla a znečištěná zemina z výkopku byla pro zpětný zásyp nevhodná. Na základě požadavku projektanta byla navržena skladba střídání vrstev zásypu 0,3 m zeminy a 0,3 m z nakupovaného materiálu ŠD 32/63. 0,2 m za zdí bylo zřízeno jílové těsnění.

Dopad na položky zemních prací (výkopy, zásypy, nakupovaný materiál, jílové těsnění, skládkovné), zajištění výkopu záporovým pažením, čerpání vody, bednění a betonáže související se zajištěním podemleté zdi na hranici ppč. 966/1 a další související práce.

ena díla	bez DPH		s DPH
ena podle smlouvy o dílo	11.657.665,90 Kč	21%	14.105.775,74 Kč
ena díla dle předchozích dodatků	11.657.665,90 Kč	21%	14.105.775,74 Kč

Odpočet (bez DPH)	0,00 Kč
Přípočet (bez DPH)	249 436,66 Kč
elková cena změny (bez DPH)	249 436,66 Kč

pluvní termín dokončení díla:	27.12.2025
onečný termín realizace díla je provedením této změny:	27.12.2025

stavební doz	hvaluji:	Za zhoto	Schvaluji	dne:	
autorský doz	hvaluji:	Za objed	Schvaluji	dne:	22.12.2025

upis obchodních příloh změnového listu:	Soupis technických příloh změnového listu:
zpočet s výkazem výměr	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: přír
Objekt: N
Obj
Z

Název stavby příloha č. 2 položkový rozpočetobn

JKSO

Název objektu Nábřeží zdi - sanace

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

09.10.2025

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	11 400,00	8	Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	238 036,66	9	Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17 Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		249 436,66	12	DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 249 436,66

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	249 436,66	52 381,70

Cena s DPH 301 818,36

E Přípočty a odpochty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: příloha č. 2 položkový rozpočetobn

Objekt: Nábřeží zdi - sanace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

249 436,66

1 Zemní práce

101 847,59

1 R	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	870,000	25,61	22 280,70	SO.02b - pol. 1
2 R	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000	50,83	1 524,90	SO.02b - pol. 2
3 R	115101-1	Čištění výkopu ruční	hod	32,000	275,00	8 800,00	
2*1*16				32,000			
4 R	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	20,000	240,31	4 806,20	SO.02b - pol. 3
104,146-84,146				20,000			
Součet				20,000			
5 R	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	66,900	115,67	7 738,32	SO.02b - pol. 4
17*1,5+17*2,1+3*1,9				66,900			
6 R	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	66,900	37,91	2 536,18	SO.02b - pol. 5
7 R	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	80,000	67,03	5 362,40	SO.02b - pol. 6
8 R	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	80,000	15,16	1 212,80	SO.02b - pol. 7
9 R	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	20,000	218,66	4 373,20	SO.02b - pol. 9
10 R	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	199,885	16,59	3 316,09	SO.02b - pol. 10
39,977*5				199,885			
11 R	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	20,000	66,87	1 337,40	SO.02b - pol. 11
12 R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	36,000	342,00	12 312,00	SO.02b - pol. 12
20*1,8				36,000			
13 R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	200,000	22,02	4 404,00	SO.02b - pol. 13
14 R	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	20,000	157,17	3 143,40	SO.02b - pol. 14
15 R	R 01	Převedení vody pomocí potrubí, včetně zřízení hrázek, přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a čerpání po celou dobu stavby a všechny SO, včetně všech souvisejících činností	soubor	1,000	18 700,00	18 700,00	

2 Zakládání

67 220,71

16 R	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	44,193	1 521,08	67 220,71	SO.04b - pol. 12
------	-----------	--	----	--------	----------	-----------	------------------

3 Svislé a kompletní konstrukce

44 003,01

17 R	172152101	Zřízení těsnicí výplně se zhutněním bez dodání sypaniny	m3	4,560	519,68	2 369,74	SO.02b - pol. 23
(0,9+2,3+0,6+1,8+3,1+3,3+3,2)*1,5*0,2				4,560			
Součet				4,560			

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
18	581	58125110	jíl surový kusový	t	9,120	1 250,00	11 400,00
			4,56*2		9,120		
19	R	321-15-1	Statické zajištění stávající zdi (podepření, atd.)	kpl	1,000	17 260,00	17 260,00

SO.02b - pol. 24

"26hod práce dělníci"

"4hod stavbyvedoucí"

"materiál na zajištění"

1

1,000

20	R	327324128	Opěrné zdi a valy z betonu prostého odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	1,800	4 779,75	8 603,55
			1*0,9*2		1,800		
			Součet		1,800		

SO.02b - pol. 19

21	R	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	3,600	841,06	3 027,82
			1*0,9+2*0,9+1*0,9		3,600		

SO.02b - pol. 20

22	R	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	3,600	372,75	1 341,90
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

SO.02b - pol. 21

998**Přesun hmot****36 365,35**

23	R	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	109,554	331,94	36 365,35
			13,635+95,919		109,554		

SO.02b - pol. 30

Celkem**249 436,66**

OVY LIST (ZL) č.:

8

smlouva o dílo č.:

stavby:

Malý labský náhon Hradec Králové

zasahuje do objektu:

SO 401-B

otovitel:

GardenLine s.r.o.

Název změny:

Změna č. 8 - Veřejné osvětlení

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Objekt M.1 v rozpočtu řeší nutné úpravy - provizorní napojení stávajícího osvětlení v ulici Krunertova, tak aby zůstalo zachováno propojení stávajícího okruhu. Dopad na položky zemních prací, elektroinstalačního materiálu a elektromontážní práce.

Objekt M.2 v rozpočtu řeší úpravu stávajícího kabelu NN napojení garáží, kde hloubka uložení kabelu (bez uložení v chrániče) zasahovala do nově navržených podkladních vrstev zpevněných ploch SO 101-B3 a tím pádem vyvolala změny způsobu uložení a ochrany tohoto kabelu. Dopad na položky zemních prací, elektroinstalačního materiálu a elektromontážních prací.

Objekt M.3 v rozpočtu řeší doplnění uzemnění kovových konstrukcí altánu, lávek a úpravu stávajícího uzemnění hromosvodu u knihovny, dotčeného realizací pravostrané opěry lávek. Dopad na položky zemních prací, zemnicích prvků, elektroinstalačního materiálu a elektromontážní práce, jejich propojení, měření odporu a příslušné revizní zprávy

Objekt M.4 v rozpočtu řeší napojení nového VO na stávající VO v ulici Pražská, dle požadavku následného správce, který nezohledňuje zábor veřejného prostranství, zemní práce, rozebrání a opětovné zadláždění stávajících konstrukčních vrstev chodníků. Dopad na položky DIO, zemních prací, rozebrání a pokládka konstrukčních vrstev chodníků.

Objekt M.5 v rozpočtu řeší změnu a počty svítidel, dle požadavku následného správce. Dopad na položky svítidel

Cena díla	bez DPH	s DPH
Cena podle smlouvy o dílo	11.657.665,90 Kč	21% 14.105.775,74 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků	11.657.665,90 Kč	21% 14.105.775,74 Kč

Odpočet (bez DPH)	-44 629,80 Kč
Přípočet (bez DPH)	192 914,10 Kč
Celková cena změny (bez DPH)	148 284,30 Kč

Smluvní termín dokončení díla: 27.12.2025

Konečný termín realizace díla je provedením této změny: 27.12.2025

Za stavební doz

Schvaluji:

dne:

Za zhotovite

Schvaluji:

dne:

Za autorský doz

Schvaluji:

dne:

Za objednat

Schvaluji:

dne:

27.11.2025

Schvaluji:

dne:

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet s výkazem výměr

KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: přír
Objekt: Vi

Obj
Zy

Název stavby

příloha č. 2 položkový rozpočtovn

JKSO

Název objektu

Vícepráce Veřejné osvětlení

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

14.10.2025

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady				B				Doplňkové náklady				C				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	5 379,22	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště					0,00									
2		Montáž	8 563,77	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce					0,00									
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy					0,00									
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy					0,00									
5	"M"	Dodávky	6 362,99					17	Jiné VRN					0,00									
6		Montáž	127 978,32					18	VRN z rozpočtu					0,00									
7	ZRN (ř. 1-6)		148 284,30	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)				0,00										
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady				0,00										

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 148 284,30

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	148 284,30	31 139,70

Cena s DPH 179 424,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: příloha č. 2 položkový rozpočetobn

Objekt: Vícepráce Veřejné osvětlení

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

148 284,30

M.1 Přesunutí a zaústění stávajícího přípojovacího bodu VO v ul. Krunertova

23 445,36

1	741	741122222	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x10 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	22,000	34,50	759,00	ÚRS
"přesunutí přípojovacího bodu VO v ul. Krunertova" 22					22,000			
2	PKB	PKB.711027	CYKY-J 4x10 RE	km	0,024	130 889,88	3 141,36	ÚRS
0,022 * 1,1					0,024			
3	PKB	PKB.711027.1R	Spojka CYKY 4x10	ks	1,000	825,00	825,00	
4	R	Pol34	chránička kabelová KPF 40	m	25,000	74,50	1 862,50	dle SoD
"přesunutí přípojovacího bodu VO v ul. Krunertova" 25					25,000			
5	R	Pol38.1	Provizorní připojení, oživení	kpl	1,000	6 407,50	6 407,50	
6	R	Pol41	plošiny, přesuny hmot, doprava	kpl	1,000	4 950,00	4 950,00	dle SoD
7	R	Pol61	pomocný materiál	kč	1,000	5 500,00	5 500,00	dle SoD

M.2 Připojení garáží (nový přívod)

21 959,70

8	R	Pol24	ruční výkopové práce	m	25,000	242,00	6 050,00	dle SoD
"připojení garáží (nový přívod)" 25					25,000			
9	R	Pol27	konečný zásyp, hutnění, úprava povrchu	m	25,000	99,00	2 475,00	dle SoD
"připojení garáží (nový přívod)" 25					25,000			
10	741	741122232	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x4 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	25,000	30,90	772,50	ÚRS
"připojení garáží (nový přívod)" 25					25,000			
11	PKB	PKB.711038	CYKY-J 5x6	km	0,028	106 265,11	2 975,42	ÚRS
0,025 * 1,1					0,028			
12	R	Pol34	chránička kabelová KPF 40	m	25,000	74,50	1 862,50	dle SoD
"připojení garáží (nový přívod)" 25					25,000			
13	R	Pol38.2	Zaústění přívodu, napojení	kpl	1,000	1 595,00	1 595,00	
14	R	Pol41	plošiny, přesuny hmot, doprava	kpl	1,000	4 950,00	4 950,00	dle SoD
15	R	Pol61.1	pomocný materiál	kč	1,000	1 279,28	1 279,28	

M.3 Pospojení + uzemnění altán + lávka

64 294,54

16	R	Pol28	FeZn 30x4	m	34,560	119,22	4 120,24	dle SoD
"pospojení + uzemnění altán + lávka" 34,56					34,560			
17	R	Pol29	FeZn kulatina 10 mm2	m	11,330	99,86	1 131,41	dle SoD
18	R	Pol38.3	napojení, pospojení - uzemnění altán + lávka	kpl	1,000	36 833,50	36 833,50	
"napojení 3 dny - 3 lidi" 1					1,000			
19	R	Pol40	výchozí revize	kpl	1,000	13 695,00	13 695,00	dle SoD
20	R	Pol41	plošiny, přesuny hmot, doprava	kpl	1,000	4 950,00	4 950,00	dle SoD
21	R	Pol61.2	pomocný materiál	kč	1,000	3 564,39	3 564,39	

M.4 Připojení VO nad rámec rozpočtu v chodníku ul. Pražská třída

54 384,71

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
22	R	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	12,000	78,66	943,92
			"chodník ul. Pražská třída" 12		12,000		
23	R	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	3,060	58,84	180,05
24	R	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	42,840	14,93	639,60
			14*3,06		42,840		
			Součet		42,840		
25	R	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	3,060	143,00	437,58
26	R	Pol24	ruční výkopové práce	m	25,000	242,00	6 050,00
			"chodník ul. Pražská třída" 25		25,000		
27	R	Pol27	konečný zásyp, hutnění, úprava povrchu	m	25,000	99,00	2 475,00
			"chodník ul. Pražská třída" 25		25,000		
28	221	566901271	Vyspravení podkladu po překopecích inženýrských sítí plochy přes 15 m2 směsí stmelenu cementem SC20/25 tl 100 mm	m2	12,000	612,00	7 344,00
			"chodník ul. Pražská třída" 12		12,000		
29	221	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	12,000	486,00	5 832,00
			"chodník ul. Pražská třída" 12		12,000		
30	R	Pol41	plošiny, přesuny hmot, doprava	kpl	1,000	4 950,00	4 950,00
31	R	Pol61.3	pomocný materiál	kč	1,000	3 135,00	3 135,00
32	R	070001000.1	Provozní vlivy - práce v ochranném pásmu sítí	kč	1,000	6 237,00	6 237,00
33	R	072103001.1	Projednání DIO a zajištění DIR chodník ul. Pražská	kč	1,000	16 160,56	16 160,56

M.5 Záměna svítidel dle požadavku TS

-15 800,01

34	R	Pol37	Luma Micro gen2, DM50, 1100lm, CLO, 3000K, G900S, 60mm, SR	ks	-4,000	11 157,45	-44 629,80
35	R	Pol37.3	Svítlidlo PHILLIPS BGP702 T25 DW50/730	ks	4,000	5 940,00	23 760,00
36	R	Pol374	Svítlidlo PHILLIPS BGP702 T25 Ds51/730	ks	1,000	5 069,79	5 069,79

Celkem

148 284,30

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) Č.:		9	smlouva o dílo č:	
Název stavby:		Malý labský náhon Hradec Králové		
na zasahuje do objektu:		SO 801 B1 Sadové úpravy		
Zhotovitel:		GardenLine s.r.o.		
Název změny:		Změna č. 9 Náhradní výsadba		
Důvod změny, kdo ji vyvolal:				
ZL č. 9 řeší náhradní výsadbu z důvodu: Náhradní výsadba za pokácení 4 ks stromů (viz. SD) není součástí rozpočtu v rámci SoD. Revidovaný návrh nových výsadeb s nimi již počítá, a proto dochází k nacenění nových výsadeb vč. hloubení jamek, kotvení, nátěru, mulčování a přesunů atd. viz rozpočet ZL.				
Cena díla				
		bez DPH		s DPH
Cena podle smlouvy o dílo	11.657.665,90 Kč	21%	14.105.775,74 Kč	
Cena díla dle předchozích dodatků	11.657.665,90 Kč	21%	14.105.775,74 Kč	
Odpočet (bez DPH)		0,00 Kč		
Přípočet (bez DPH)		95 958,67 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)		95 958,67 Kč		
Smluvní termín dokončení díla:		27.12.2025		
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:		27.12.2025		
Za stavební dozoru		Za zhotovitele		
Schvaluji:		dne:	Schvaluji:	
Za autorský dozor		Za objednatele		
Schvaluji:		dne:	Schvaluji:	
			Schvaluji:	
			Schvaluji:	
Soupis obchodních příloh změnového listu:		Soupis technických příloh změnového listu:		
Rozpočet s výkazem výměr				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: příloha č. 2 položkový rozpočetobn

Objekt: Náhradní výsadba

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 28. 8. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 Realizace

95 958,67

D2

1.1. Nové výsadby - dřeviny, trvalky, cibuloviny a obnova trávníku - výsadba

54 056,67

1	R	001-17411-1110	Podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - drenážní vrstva pro dno výsadbové jámy stromu - zásyp jam se zhuťněním ručně	m3	0,400	1 300,00	520,00	viz SoD
2	R	001-17411-1110.1	Vrácení vrstvy vykopané zeminy zpět do výsadbové jámy - zásyp jam se zhuťněním ručně	m3	3,600	400,00	1 440,00	viz SoD
3	R	17120-1221	Vykopaná zemina - poplatek za uložení odpadu výkopku zeminy a kameniva na skládku (skládkovné)	t	8,000	1 830,00	14 640,00	viz SoD
4	R	231-18311-1321	Jamky pro vysazování rostlin do 1 m3 s výměnou půdy na 100 %	ks	4,000	2 370,00	9 480,00	viz SoD
5	R	231-18410-2115	Výsadba stromu s balem do 600 mm prům. balu se zalitím	ks	4,000	593,48	2 373,92	viz SoD
6	R	231-18421-5133	Ukotvení stromu třemi kůly 2-3m dl.(vč.spodních a horních příček)	ks	4,000	341,61	1 366,44	viz SoD
7	R	231-18421-5311	Ukotvení stromu nadzemním kotvením - textilní popruhy	ks	4,000	839,98	3 359,92	viz SoD
8	R	231-18421-5412	Zhotovení závlahové mísy soliterních dřevin	ks	4,000	91,07	364,28	viz SoD
9	R	231-18491-1421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou v. 100 mm - pro nově zakládané záhony, výsadby a stromy	m2	6,000	46,68	280,08	viz SoD
10	R	231-18585-1121	Voda pro zalívku stromů po výsadbě - 50 l ke stromu každý týden - předpokládaný počet zálivek do předání stavby je 20	m3	4,000	401,10	1 604,40	viz SoD
11	R	231-99823-1311	Přesun hmot pro sadovnické a kraj. úpravy - vodorovný přesun mulče do 5000 m	t	0,180	1 125,45	202,58	viz SoD
12	R	231-99823-1311.1	Přesun hmot pro sadovnické a kraj. úpravy - vodorovný přesun rostlin do 5000 m	t	0,120	1 125,45	135,05	viz SoD
13	R	231-99823-1311.2	Přesun hmot pro sadovnické a kraj. úpravy - vodorovný přesun písku, štěrkopísku a kompostu pro výsadbové jámy stromů do 5000 m	t	8,000	1 125,45	9 003,60	viz SoD
14	R	231-99823-1311.3	Přesun hmot pro sadovnické a kraj. úpravy - vodorovný přesun vykopané zeminy při výsadbě stromů do 5000 m	t	8,000	1 125,45	9 003,60	viz SoD
15	R	Pol4	Nátěr kmene podklad.nátěrem LX 60 a vrchním nátěrem Arboflex	ks	4,000	70,70	282,80	viz SoD

2.1. Nové výsadby - dřeviny, trvalky,

cibuloviny a obnova trávníku - materiál

41 902,00

D3

16	R	Pol43	Stromy	ks	4,000	8 550,00	34 200,00	viz SoD
17	R	Pol49	Kůly ke stromům 2 - 3 m délky vč. příček, spodních příček,kotvení	ks	12,000	165,00	1 980,00	viz SoD
18	R	Pol50	Hnojení - tablety silvamix	ks	16,000	2,50	40,00	viz SoD
19	R	Pol51	základní nátěr kmene stromu LX60 - materiál	ks	4,000	85,00	340,00	viz SoD
20	R	Pol52	nátěr kmene stromu Arboflex - materiál	ks	4,000	65,00	260,00	viz SoD
21	R	Pol53	Podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - drenážní vrstva pro dno výsadbové jámy stromů - materiál	m3	0,400	1 300,00	520,00	viz SoD
22	R	Pol54	Spodní substrát B minerální pro výsadbové jámy pro stromy - bude použita stávající zemina (vrstva 0,5 m) obohacená o písek - 5 m3 písku na všechny stromy	m3	2,000	950,00	1 900,00	viz SoD
23	R	Pol55	Substrát A - s kompostem pro výměnu půdy do výsadbových jam - horní vrstva 0,4 m	m3	1,600	1 030,00	1 648,00	viz SoD
24	R	Pol56	Mulč - kůra jemné až střední frakce	m3	0,600	1 690,00	1 014,00	viz SoD

Celkem

95 958,67

NOVÝ LIST (ZL) č.: 10 smlouva o dílo č:

Název stavby: Malý labský náhon Hradec Králové

na zasahuje do objektu: SO 101 - B1

Zhotovitel: GardenLine s.r.o.

Název změny: Změna č. 10 Oplechování konstrukce lávky

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

ZL č. 10 řeší oplechování dřevěných konstrukcí nosníků lávek z horní strany, jako ochranu před klimatickými vlivy, které bylo vyvoláno zhotovitelem a odsouhlaseno AD i TDI. Jedná se o řešení, které prodlouží životnost.

Cena díla	bez DPH		s DPH
Cena podle smlouvy o dílo	11.657.665,90 Kč	21%	14.105.775,74 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků	11.657.665,90 Kč	21%	14.105.775,74 Kč

Odpočet (bez DPH)

0,00 Kč

Přípočet (bez DPH)

20 105,36 Kč

Celková cena změny (bez DPH)

20 105,36 Kč

Smluvní termín dokončení díla:

27.12.2025

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:

27.12.2025

Za stavební dozor

Schvaluji:

Za zhotovitel

Schvaluji:

Za autorský dozor

Schvaluji:

Za objednate

Schvaluji:

Schvaluji:

27.12.2025

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet s výkazem výměr

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	příloha č. 2 položkový rozpočtovn	JKSO	
Název objektu	Oplechování lávky	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	0,00		9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	7 380,45		10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	12 724,91		11		0,00		16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Jiné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		20 105,36		12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady	0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 20 105,36			
DPH		%	Základ daně	DPH celkem			
snížená		12,0	0,00	0,00			
základní		21,0	20 105,36	4 222,13			
Cena s DPH				24 327,49			
E Přípočty a odpočty							
Dodá zadavatel				0,00			
Klouzavá doložka				0,00			
Zvýhodnění				0,00			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: příloha č. 2 položkový rozpočetobn

Objekt: Oplechování lávky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15. 10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

20 105,36

764 Konstrukce klempířské

20 105,36

1	764	764215603.1	Oplechování horních ploch a atik z plechu s povrch úpravou komaxit RAL 7616 celoplošně lepené rš 250 mm lávka	m	26,500	752,40	19 938,60
"oplechování konstrukcí lávky" 26,5					26,500		
2	764	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	181,260	0,92	166,76

Celkem

20 105,36

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 11 smlouva o dílo č:

Název stavby: Malý labský náhon Hradec Králové

Změna zasahuje do objektu: SO 02B nábrežní zeď

Zhotovitel: GardenLine s.r.o.

Název změny: Změna č. 11 Kamenné zdivo

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

ZL č. 11 Řeší navýšení množství kamenného zdiva. 26.6.2025 (viz zápis z KD) byly předloženy vzorky kamene pro obklad na nábrežní zdi. Cenu tvoří beton a větší objem kameniva.

Cena díla	bez DPH		s DPH
Cena podle smlouvy o dílo	11.657.665,90 Kč	21%	14.105.775,74 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků	11.657.665,90 Kč	21%	14.105.775,74 Kč

Odpočet (bez DPH)	
Přípočet (bez DPH)	27 499,95 Kč
Celková cena změny (bez DPH)	27 499,95 Kč

Smluvní termín dokončení díla: 27.12.2025

Konečný termín realizace díla je provedením této změny: 27.12.2025

Za stavební dozor	Za zhotov
Schvaluji:	Schvaluji:
dne:	dne:
Za autorský dozor	Za objedn
Schvaluji:	Schvaluji:
dne:	dne: 27.11.2025
Schvaluji:	Schvaluji:
dne:	dne:

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Rozpočet s výkazem výměr

Soupis technických příloh změnového listu:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
příloha č. 2 položkový rozpočetobn

Objekt:
so04b - SO 04-B nábrežní...

Soupis:
Zedkamen - Zdivo kamenné příplatky

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30.07.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		27 499,95	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	27 499,95	21,00%	5 774,99
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	33 274,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: příloha č. 2 položkový rozpočetobn

Objekt: so04b - SO 04-B nábrežní...

Soupis: **Zedkamen - Zdivo kamenné příplatky**

Místo: Datum: 30.07.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 27 499,95

HSV - Práce a dodávky HSV 27 499,95

3 - Svislé a kompletní konstrukce 27 499,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: příloha č. 2 položkový rozpočetobn
 Objekt: so04b - SO 04-B nábrežní...
 Soupis:

Zedkamen - Zdivo kamenné příplatky

Místo: Datum: 30.07.2025
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

27 499,95

D HSV Práce a dodávky HSV 27 499,95

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 27 499,95

1	K	311213913.R	Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene - příplatek za kámen 20x40	m3	19,343	926,70	17 925,16
---	---	-------------	---	----	--------	--------	-----------

W		"zeď SO 02B" 14,495	14,495
W		"zeď SO 04b" 4,848	4,848
W		Součet	19,343

2	K	311213914.R	Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene - příplatek za beton 25/30	m3	19,343	495,00	9 574,79
---	---	-------------	---	----	--------	--------	----------

W		"zeď SO 02B" 14,495	14,495
W		"zeď SO 04b" 4,848	4,848
W		Součet	19,343

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 12 smlouva o dílo č:**Název stavby:** Malý labský náhon Hradec Králové**Změna zasahuje do objektu:** SO 04B nábrežní molo**Zhotovitel:** GardenLine s.r.o.**Název změny:** Změna č. 12 Schodišťové stupně**Důvod změny, kdo ji vyvolal:**

ZL č. 12 řeší chybějící schodišťové stupně (prefa panel) B08 (2ks) a B09 (1ks) v rámci rozpočtu i výrobní dokumentace. Chybějící položky v rozpočtu- materiálu a montáže konzultovány s AD. Změna vyvolána zhotovitelem při kontrole. Potřeba více stupňů vznikla jinými terénními poměry nivelety než v době realizace projektové dokumentace.

Cena díla	bez DPH		s DPH
Cena podle smlouvy o dílo	11.657.665,90 Kč	21%	14.105.775,74 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků	11.657.665,90 Kč	21%	14.105.775,74 Kč

Odpočet (bez DPH)	0,00 Kč
Přípočet (bez DPH)	48 710,89 Kč
Celková cena změny (bez DPH)	48 710,89 Kč

Smluvní termín dokončení díla:	27.12.2025
--------------------------------	------------

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	I 27.12.2025
---	--------------

Za stavební dozor i	Za zhotovitel
Schvaluji:	Schvaluji:
dne:	dne:
Za autorský dozor	Za objednatele
Schvaluji:	Schvaluji:
dne:	dne: 27.11.2025
Schvaluji:	Schvaluji:
dne:	dne:

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet s výkazem výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Název objektu

příloha č. 2 položkový rozpočtový
Schodiště chybějící stupně

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			B			C			
Základní rozp. náklady			Doplnkové náklady			Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	43 943,13	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	4 767,76	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		48 710,89	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 48 710,89

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	48 710,89	10 229,29

Cena s DPH 58 940,18

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Objekt: Schodiště chybějící stupně

Zpracoval:

Datum: 10. 11. 2025

Datum: 10. 11. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				48 710,89
5			Komunikace pozemní				47 482,71
1	R	584121108	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého II 40 mm plochy do 15 m2	m2	9,324	379,62	3 539,58
			"chybějící stupně v rozpočtu B08 2x a B09 1x"				
					9,324		
					Součet	9,324	
2	593	59346	panel prefá jako žebet stupeň dle VD, ozn B07-B014, protiskluzná povrchová úprava, barva přírodní beteon, tl. 150mm	m2	12,308	3 570,29	43 943,13
					9,324*1,32		
						12,308	
					Součet	12,308	
998			Přesun hmot				1 228,18
3	R	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárníc nebo monolitické v do 12 m	t	3,700	331,94	1 228,18
					2*1,3+1,1		
						3,700	
					Součet	3,700	
Celkem							48 710,89

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:		13	smlouva o dílo č:	
Název stavby:		Malý labský náhon Hradec Králové		
Změna zasahuje do objektu:		SO01 -B ; SO 02B ; SO 04-B ; SO 802 - B1		
Zhotovitel:		GardenLine s.r.o.		
Název změny:		Změna č. 13 - Zpevněné plochy knihovna		
Důvod změny, kdo ji vyvolal:				
Na pokyn investora bude nad ráme SoD upraven prostor za knihovnou. Dojde k vymýcení křovin, skrytí a odvezení zeminy a rozebrání původní dlažby včetně podsypu. Dále pak bude navezen nový podsyp a položena nová dlažba. Bude opravena část svodu dešťové vody, která je vedena pod novou dlažbou. Bude nainstalováno nové plotové pole v podobném provedení jako stávající plot, a to v místě nad schody k náhonu. Dojde k úpravě povrchu stávajících konstrukcí.				
Cena díla				
		bez DPH		s DPH
Cena podle smlouvy o dílo	11.657.665,90 Kč	21%	14.105.775,74 Kč	
Cena díla dle předchozích dodatků	11.657.665,90 Kč	21%	14.105.775,74 Kč	
Odpočet (bez DPH)		0,00 Kč		
Přípočet (bez DPH)		252 037,88 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)		252 037,88 Kč		
Smluvní termín dokončení díla:		27.12.2025		
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:		27.12.2025		
Za stavební dozora		Za zhotovitele		
Schvaluji:		Schvaluji:		
Za autorský dozor		Za objednatele		
Schvaluji:		Schvaluji:		
Soupis obchodních příloh změnového listu:		Soupis technických příloh změnového listu:		
Rozpočet s výkazem výměr				

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby příloha č. 2 položkový rozpočetobn

Název objektu Zpevněné plochy knihovna

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Rozpočet číslo

Dne

10.11.2025

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	56 870,23	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	194 597,85	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	569,80	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		252 037,88	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				252 037,88
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	12,0	0,00	0,00	
základní	21,0	252 037,88	52 927,95	
Cena s DPH			304 965,83	

E Přípočty a odpochty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: příloha č. 2 položkový rozpočetobn

Objekt: Zpevněné plochy knihovna

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10. 11. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

236 468,08

1 Zemní práce

35 384,32

1	001	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	15,200	130,00	1 976,00
2	R	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	28,980	78,66	2 279,57
			13,8*2,1		28,980		
			Součet		28,980		
3	221	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm ručně	m2	28,980	661,00	19 155,78
			13,8*2,1		28,980		
			Součet		28,980		
4	R	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	12,200	73,34	894,75
			9,2+0,6+1+1,4		12,200		
			Součet		12,200		
5	001	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	4,560	1 177,78	5 370,68
			9,2*1*0,3+2*3*0,3		4,560		
			Součet		4,560		
6	001	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,560	47,89	218,38
			9,2*1*0,3+2*3*0,3		4,560		
			Součet		4,560		
7	R	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,560	218,66	997,09
			9,2*1*0,3+2*3*0,3		4,560		
			Součet		4,560		
8	R	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	22,800	16,59	378,25
			4,56*5		22,800		
			Součet		22,800		
9	R	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	8,208	342,00	2 807,14
			4,56*1,8		8,208		
10	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,560	22,02	100,41
			9,2*1*0,3+2*3*0,3		4,560		
			Součet		4,560		
11	R	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	46,610	25,88	1 206,27
			46,61		46,610		
			Součet		46,610		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

3 Svislé a kompletní konstrukce

13 502,46

12	231	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zalitím MC	kus	8,000	160,00	1 280,00
13	553	553422.54R	sloupek plotový kovový	kus	8,000	532,22	3 832,00
14	231	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl do 2 m2	kus	2,000	325,23	650,46
15	553	55342331.1	branka plotová jednokřídlá š. 1,1m se zámkem	kus	1,000	8 600,00	7 740,00

5 Komunikace pozemní

69 970,59

16	R	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	46,610	274,14	12 777,67
			46,61		46,610		
			Součet		46,610		
17	221	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	46,610	540,00	25 169,40
			46,61		46,610		
			Součet		46,610		
18	592	59245008.1R	dlažba CITITOP GRANDE KOMBI bílo-černá tl. 60mm	m2	51,271	664,44	30 660,06
			46,61*1,1		51,271		
			Součet		51,271		
19	221	596211126.1 R	Příplatek za řezání betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B	m	33,900	40,22	1 363,46
			"podél stěny knihovny, u lávky, schodů a u plotu"				
			15,8+0,4+12,7+2*0,9+3,2		33,900		
			Součet		33,900		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

99 421,56

20	R	916331	Osazení ocelové pásovinu dle PD	m	18,300	75,56	1 382,75
			2,2+3+3,1+0,8+9,2		18,300		
			Součet		18,300		
21	553	553901.1R	Ocelová pásovina 150/5 s hroty po 0,5m dl. 0,5m, dle PD - Pozinkovaná	m	18,300	888,78	14 638,17
			2,2+3+3,1+0,8+9,2		18,300		
			Součet		18,300		
22	R	9369.1R	Oprava zdi přístavku čp. 45	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
			výsrávka zdi do 5 m2				
			1		1,000		
23	R	9369.2R	Oprava schodiště	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00
			schodiště				
			1		1,000		
24	R	9369.3R	Oprava plůtek	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
			demontáž stávajícího oplocení,				
			úprava výšky plaňek a sloupků s ohledem na novou výšku dlažby,				
			oprava poškozených planěk (50%), nový nátěr plotových po				
			1		1,000		
25	R	9369.5R	Betonáže sloupků napasování pole, přemístění stávající branky ke schodům	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00
			doplnění nových plotových polí u schodiště, lávky				
			1		1,000		
26	R	9369.6R	Úprava odvodnění svodu knihovny	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
			knihovny v dl. 3m				
			1		1,000		
27	R	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,724	4 149,42	7 153,60

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"Bourání základů z betonu prostého dobetonávka podél soklu" 5,2*0,2*0,15		0,156		
			"schodiště" 3*1,2*0,4		1,440		
			0,4*0,4*0,8		0,128		
			Součet		1,724		
28	R	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	1,080	4 956,59	5 353,12

"Bourání základů ze ŽB základ plotu a branky" 3*0,4*0,9 1,080

29	231	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2	kus	2,000	227,66	455,32
30	R	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	1,850	237,08	438,60

997 Přesun sutě

12 673,36

31	R	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	12,751	52,42	668,41
32	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	153,012	11,66	1 784,12
			12,751*12		153,012		
			Součet		153,012		

33	R	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	13,430	58,84	790,22
			7,39+3,448+2,592		13,430		

34	R	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	188,020	14,93	2 807,14
			13,43*14		188,020		
			Součet		188,020		

35	R	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	2,592	275,00	712,80
36	R	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	10,838	143,00	1 549,83
			7,39+3,448		10,838		

37	R	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	12,751	342,00	4 360,84
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

998 Přesun hmot

5 515,79

38	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným	t	32,463	169,91	5 515,79
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PSV Práce a dodávky PSV

569,80

767 Konstrukce zámečnické

569,80

39	R	767161229	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do ocelové konstrukce hmotnosti do 30 kg	m	1,850	308,00	569,80
			"přesun stávajícího madla u knihovny mimo nový plůtek"				
			1,85		1,850		
			Součet		1,850		

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

15 000,00

VRN3 Zařízení staveniště

10 000,00

42	R	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000	10 000,00	10 000,00
----	---	-----------	---------------------	----	-------	-----------	-----------

NOVÝ
ev stavby:
na zasahuje d
notovitel
Náz

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN7 Provozní vlivy 5 000,00

43	R	070001000	Provozní vlivy	kč	1,000	5 000,00	5 000,00
----	---	-----------	----------------	----	-------	----------	----------

Celkem 252 037,88

NOVÝ LIST (ZL) č.: 14 smlouva o dílo č:

v stavby:

Malý labský náhon Hradec Králové

na zasahuje do objektu:

SO01 -B ; SO 02B ; SO 04-B ; SO 802 - B1

zhotovitel:

GardenLine s.r.o.

Název změny:

Změna č. 14 - Odvoz a skládkování zeminy nad rámec SoD

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Při realizaci prací bylo zjištěno, že zemina a vybrané lokality v řešeném území jsou kontaminovány velkou příměsí plastů, skla a komunálního odpadu. Kontaminovaná zemina bude v rámci možnosti selektována již na stavbě a převezena/ uložena na skládce. Této kontaminované zeminy je více než bylo uvažováno v SoD. Tato zemina není zemina/ornice vhodná k dalšímu použití, proto musí být naložena, odvezena a skládkována. Množství kontaminované zeminy jsou dokladoványvážní listky.

Cena díla

bez DPH

s DPH

Cena podle smlouvy o dílo

11.657.665,90 Kč

21%

14.105.775,74 Kč

Cena díla dle předchozích dodatků

11.657.665,90 Kč

21%

14.105.775,74 Kč

Odpočet (bez DPH)

0,00 Kč

Přípočet (bez DPH)

99 886,76 Kč

Celková cena změny (bez DPH)

99 886,76 Kč

Smluvní termín dokončení díla:

27.12.2025

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:

27.12.2025

Za stavební dozor

Za zhotovitele

Schvaluji:

dne:

Schvaluji:

dne:

Za autorský dozor

Za objednatele

Schvaluji:

dne:

Schvaluji:

dne:

27.11.2025

Schvaluji:

dne:

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet s výkazem výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Malý Labský náhon v Hradci Králové	JKSO	
Název objektu	Odvoz a skládkování zeminy nad rámec SoD	EČO	
		Místo	Hradec Králové
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Hradec Králové	00268810	CZ00268810
Projektant			
Zhotovitel	Gardenline s.r.o.	27263827	CZ27263827
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	
	Dne		
	10.11.2025		

Měrné a účelové jednotky											
Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.	
0		0,00		0		0,00		0		0,00	
Rozpočtové náklady v CZK											
A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	99 886,76	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		99 886,76	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 99 886,76			
								DPH % Základ daně DPH celkem			
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená 12,0 0,00			
								základní 21,0 99 886,76			
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH 99 886,76			
E Přípočty a odpočty											
Dodá zadavatel								0,00			
Klouzavá doložka								0,00			
Zvýhodnění								0,00			

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: **IMPORT - Malý Labský náhon v Hradci Králové**
 Změnový list: **ZL.14 - Odvoz a skládkování zeminy nad rámec SoD**

Místo: **Malý labský náhon, Hradec Králové**

Objednatel: **statutární město Hradec Králové**

Zhotovitel: **Gardenline, s.r.o.**

Datum: **10.11.2025**

IČ: **00268810**

DIČ: **CZ00268810**

IČ: **27263827**

DIČ: **CZ27263827**

Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S IMPORT		Malý Labský náhon v Hradci Králové					
ZL ZL.2		Odvoz a skládkování zeminy nad rámec SoD					
D HSV		Práce a dodávky HSV					
D 1		Zemní práce					
1	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	86,989	218,66	19 021,01
VV		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy					
2	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	86,989	16,59	1 443,15
VV		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy					
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	86,989	22,02	1 915,50
VV		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky					
4	K	171201231.R	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 - kontaminovaná	t	156,580	495,00	77 507,10
VV		"Poplatek zemina a kamení kontaminovaná dle vážních listků" 236,66					
					156,580		

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: **15** smlouva o dílo č:

Název stavby: Malý labský náhon Hradec Králové

Změna zasahuje do objektu: SO 101b2 ; SO 101b3

Zhotovitel: GardenLine s.r.o.

Název změny: Změna č. 15 Zpevněné plochy u lékárny

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

ZL č. 15 řeší vícepráce dle přání investora a dotýkají se objektu SO101b2 a SO101b3. Dochází k výměně dlažby a schodnicových stupňů za zastávkou MHD (viz.položkový rozpočet). Další změna nastává v úseku mlatu za zastávkou MHD, kde z hlediska sadových úprav (kolize výsadeb a mlatu) byla zpevněná plocha nahrazena ornici a osetím. Změna vyvolána investorem a odsouhlasena zhotovitelem, TDI a AD. Zápis SD + zápis z KD.

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo	11.657.665,90 Kč	21%	14.105.775,74 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků	11.657.665,90 Kč	21%	14.105.775,74 Kč

Odpočet (bez DPH) -11 087,59

Přípočet (bez DPH) 90 564,61

Celková cena změny (bez DPH) 79 477,02

Smluvní termín dokončení díla:

27.12.2025

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:

27.12.2025

Za stavební dozor in

Schvalují:

Za autorský dozor a

Schvalují:

Za zho

dne:

Schvalu

dne:

Za obje

dne:

Schvalu

dne:

Schvalu

dne:

27.12.2025

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Rozpočet s výkazem výměr

Soupis technických příloh změnového listu:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	příloha č. 2 položkový rozpočetobn	JKSO	
Název objektu	Zpevněné plochy u lékárny	EČO	
		Místo	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		19.11.2025	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	60 624,08	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	18 108,49	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	335,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	409,45	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		79 477,02	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 79 477,02			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	12,0	0,00	0,00
								základní	21,0	79 477,02	16 690,17
								Cena s DPH 96 167,19			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			0,00
								Klouzavá doložka			0,00
								Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: příloha č. 2 položkový rozpočet obn

Objekt: Zpevněné plochy u lékárny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19. 11. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

78 732,57

1 Zemní práce

12 864,04

1	001	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně 10*0,5*0,3 Součet	m3	1,500 1,500 1,500	1 177,78	1 766,67
2	R	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,500	157,17	235,76
3	R	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	65,790	17,38	1 143,43
4	005	5005	Nákup zeminy vhodné pro zúrodnění	m3	7,986	900,00	7 187,40
5	R	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	65,790	23,98	1 577,64
6	005	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,000	113,00	113,00
7	R	183451321	Provzdušnění trávníku bez přisevu travního osiva plochy přes 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	65,790	12,77	840,14

4 Vodorovné konstrukce

29 233,08

8	231	434313115.1	Schody z prefabrikátů se zřízením podkladních stupňů z betonu C 20/25 - montáž 12*1 Součet	m	12,000 12,000 12,000	1 333,37	16 000,44
9	SCH	SCH.FALMG 1.1	Schod 100x35x15CM PŘÍRODNÍ	kus	12,000	1 102,72	13 232,64

5 Komunikace pozemní

24 914,68

10	R	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm "mlaty" -65,79 Součet	m2	-65,790 -65,790 -65,790	61,01	-4 013,85
11	R	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm "mlaty" -65,79 Součet	m2	-65,790 -65,790 -65,790	107,52	-7 073,74
12	221	596211230	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2 "výměra dle projektanta" 23,53 Součet	m2	23,530 23,530 23,530	578,89	13 621,28
13		BET.INBELE ZA8M19	BEST-BELEZA /8CM COLORMIX BRILANT 23,53*1,28 Součet	m2	30,118 30,118 30,118	743,11	22 380,99

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 687,80

14	R	916331	Osazení ocelové pásovin dle PD	m	10,000	80,00	800,00
			10		10,000		
			Součet		10,000		

15	553	553901.1R	Ocelová pásovina 150/5 s hroty po 0,5m dl. 0,5m, dle PD - Pozinkovaná	m	10,000	888,78	8 887,80
			10		10,000		
			Součet		10,000		

998 Přesun hmot

2 032,97

16	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	11,965	169,91	2 032,97
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PSV Práce a dodávky PSV

744,45

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

744,45

17	711	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, výška nopu 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	5,000	148,89	744,45
			10*0,5		5,000		
			Součet		5,000		

Celkem

79 477,02

doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument CES 20250235.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 176446795-197457-251217092236. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 61

Vstupní dokument byl:

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 17.12.2025 09:23:21. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 17.12.2025 09:03:52. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 68 72 73, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Miloš Náprstek, jednatel, 1, Gardenline s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Dokument obsahuje vizualizace podpisů č.: 1.



Konverzi provedl subjekt: Statutární město Hradec Králové, IČ: 00268810

Pracoviště: Statutární město Hradec Králové

Datum vyhotovení: 17.12.2025

Jméno, příjmení a podpis úředníka: JITKA SNÁŠELOVÁ

Otisk úředního razítka:



Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 68 72 73, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.