

Rekapitulace změnových listů

Akce: RCO Olomouc - 5.NP - kanceláře KÚ

Investor: Olomoucký kraj

Dodavatel: ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

Datum: 06.11.2025

	bez DPH	s DPH
Odpočet venkovních klima jednotek, ZL č. 1	-988 993,38	-1 196 681,99
Instalace sádrokartonových nosných profilů UA u zárubní, ZL č. 2	51 828,41	62 712,38
Zřízení umyvadla v denní místnosti, ZL č. 3	16 160,33	19 554,00
Úprava stávajících protipožárních příček, ZL č. 4	-13 501,60	-16 336,94
Obložení dešťových svodů u sloupů sádrokartonem, ZL č. 5	10 969,86	13 273,53
Odečet rozpočítávání spotřeby elektrické energie u chlazení, ZL č. 6	-258 390,00	-312 651,90
Úprava rozvaděče Rp5 dle norem ČSN, ZL č. 8	76 708,28	92 817,02
Změna v podkladních vrstvách podlahy, ZL č. 9	453 746,72	549 033,53
CELKEM	-651 471,38	-788 280,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VCP a MNP RCO Olomouc

Objekt:

ZL č. 1 - Odpočet venkovních klima jednotek

Místo:


Datum: 20. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-988 993,38

1	K	001.2	Venkovní chladicí / vytápěcí jednotka VRV systému o chladicím výkonu 22,4kW a příkonu Ele 5,51kW při 400V, napojená na centrální systém objektu (i-touch manager) (plus pravděpodobně doplnění o 64 adres)	kpl	-1,000			SOD p.č. 57
PP			Venkovní chladicí / vytápěcí jednotka VRV systému o chladicím výkonu 22,4kW a příkonu Ele 5,51kW při 400V, napojená na centrální systém objektu (i-touch manager) (plus pravděpodobně doplnění o 64 adres)					
2	K	Pol177	Montáž venkovní jednotky, osazení na nosném systému na střeše (včetně nosného systému), napojení venkovní jednotky na centrální ovladač	ks	-1,000			SOD p.č. 58
PP			Montáž venkovní jednotky, osazení na nosném systému na střeše (včetně nosného systému), napojení venkovní jednotky na centrální ovladač					
3	K	001a	Nosný systém pro uchycení venkovní jednotky	kpl	-1,000			SOD p.č. 59
PP			Nosný systém pro uchycení venkovní jednotky					
4	K	Pol178	montáž nosného systému	kpl	-1,000			SOD p.č. 60
PP			montáž nosného systému					
5	K	001.2	Venkovní chladicí / vytápěcí jednotka VRV systému o chladicím výkonu 22,4kW a příkonu Ele 5,51kW při 400V, napojená na centrální systém objektu (i-touch manager) (plus pravděpodobně doplnění o 64 adres)	kpl	-1,000			SOD p.č. 115
PP			Venkovní chladicí / vytápěcí jednotka VRV systému o chladicím výkonu 22,4kW a příkonu Ele 5,51kW při 400V, napojená na centrální systém objektu (i-touch manager) (plus pravděpodobně doplnění o 64 adres)					
6	K	Pol177	Montáž venkovní jednotky, osazení na nosném systému na střeše (včetně nosného systému), napojení venkovní jednotky na centrální ovladač	ks	-1,000			SOD p.č. 116
PP			Montáž venkovní jednotky, osazení na nosném systému na střeše (včetně nosného systému), napojení venkovní jednotky na centrální ovladač					
7	K	001a	Nosný systém pro uchycení venkovní jednotky	kpl	-1,000			SOD p.č. 117
PP			Nosný systém pro uchycení venkovní jednotky					
8	K	Pol178	montáž nosného systému	kpl	-1,000			SOD p.č. 118
PP			montáž nosného systému					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VCP a MNP RCO Olomouc
Objekt:



ZL č. 2 - Instalace sádrokartonových nosných profilů UA u zárubní

Místo: Datum: 20. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

51 828,41

1	K	763181421	Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem pro příčky přes 2,80 do 3,25 m	kus	31,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 2,80 do 3,25 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763181421					
VV			výztuž dveře					
VV			26		26,000			
VV			výztuž wc závěsná					
VV			5		5,000			
VV			Součet		31,000			
2	K	998763323	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,491			SOD p.č. 72
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m					
VV			celková hmotnost SDK + konstrukce					
VV			0,491		0,491			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VCP a MNP RCO Olomouc

Objekt:

ZL č. 3 - Zřízení umyvadla v denní místnosti

Místo:

Datum: 20. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 160,33

1	K	726131001	Instalační předstěna pro umyvadlo do v 1120 mm se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí	soubo r	1,000			URS 2025 02
	PP		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií					
	VV		m.č. 5.06					
	VV		1		1,000			
2	K	H810422	Umyvadlo keramické rozměry 550x420x165 mm	kus	1,000			SOD p.č. 82
	PP		Umyvadlo keramické rozměry 550x420x165 mm					
	VV		m.č. 5.06					
	VV		1		1,000			
3	K	H890349	Instalační sada pro umyvadla	kus	1,000			SOD p.č. 84
	PP		Instalační sada pro umyvadla					
	VV		m.č. 5.06					
	VV		1		1,000			
4	K	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	sbr	1,000			SOD p.č. 77
	PP		Montáž umyvadel na šrouby do zdiva					
	VV		m.č. 5.06					
	VV		1		1,000			
5	K	H374710	Sifon umývadlový 5/4"-32 mm, chrom, mosaz	kus	1,000			SOD p.č. 86
	PP		Sifon umývadlový 5/4"-32 mm, chrom, mosaz					
	VV		m.č. 5.06					
	VV		1		1,000			
6	K	H3111U8	Baterie umývadlová stojánková páková, bez aut.výpusti, výška 115 mm	kus	1,000			SOD p.č. 85
	PP		Baterie umývadlová stojánková páková, bez aut.výpusti, výška 115 mm					
	VV		m.č. 5.06					
	VV		1		1,000			
7	K	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	sbr	1,000			SOD p.č. 79
	PP		Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové					
	VV		m.č. 5.06					
	VV		1		1,000			
8	K	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32-50	sbr	1,000			SOD p.č. 80
	PP		Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32-50					
	VV		m.č. 5.06					
	VV		1		1,000			
9	K	S6000074130	Rohový ventil G 1/2"x3/8" s filtrem	kus	1,000			SOD p.č. 69
	PP		Rohový ventil G 1/2"x3/8" s filtrem					
	VV		m.č. 5.06					
	VV		1		1,000			
10	K	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	sbr	1,000			SOD p.č.65
	PP		Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2					
	VV		m.č. 5.06					
	VV		1		1,000			

11	K	722172330R00	Potrubí z PPR D 16/2,7 mm, vč.zednických výpomocí - stoupačky+připojovací	m	3,000			SOD p.č.43
	PP		Potrubí z PPR D 16/2,7 mm, vč.zednických výpomocí - stoupačky+připojovací					
	WV		m.č. 5.06					
	WV		3		3,000			
12	K	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	1,000			SOD p.č. 50
	PP		Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2					
	WV		m.č. 5.06					
	WV		1		1,000			
13	K	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2"	sbr	2,000			SOD p.č. 51
	PP		Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2"					
	WV		m.č. 5.06					
	WV		2		2,000			
14	K	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	160,389			SOD p.č. 123
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m					
15	K	998725293R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 500 m	%	160,389			SOD p.č. 124
	PP		Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 500 m					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VCP a MNP RCO Olomouc

Objekt:

ZL č. 4 - Úprava stávajících protipožárních příček

Místo:

Datum:

20. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-13 501,60

o HSV

Práce a dodávky HSV

o 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. štuky do 3 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	5,530			CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

PP

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612325422

VV

oprava YTONGu po odstranění obkladů

VV

m.č. 5.10 a 5.11

VV

(5,400*0,5+5,650*0,5)

5,530

7	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	27,625			CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

PP

Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784181121

VV

oprava YTONGu po odstranění obkladů- penetrace pod perlínku

VV

m.č. 5.10 a 5.11, 5.17, 5.18 a 5.29

VV

(5,400*2,5+5,650*2,5)

27,625

8	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	27,625			CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

PP

Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtažené do tmelu včetně tmelu stěn

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612142001

VV

oprava YTONGu po odstranění obkladů- perlínka

VV

m.č. 5.10 a 5.11, 5.17, 5.18 a 5.29

VV

(5,400*2,5+5,650*2,5)

27,625

o PSV

Práce a dodávky PSV

o 763

Konstrukce suché výstavby

1	K	763111417_R	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací Rw do 59 dB	m2	-16,200			SOD, D1, f. 48
---	---	-------------	--	----	---------	--	--	----------------

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací 100mm, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 59 dB

VV

odpočet SDK dvojité opláštěné příčky tl.150mm, (vč. minerální izolace tl.100mm), Rw 59 dB, ozn. Pr1 místnosti 5.10

VV

-5,4*3

-16,200

3	K	763111426	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2	-33,150			SOD D1. f. 49
---	---	-----------	---	----	---------	--	--	---------------

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 59 dB

VV

odpočet SDK příčka protipožární tl.150mm (dvojité opláštěná z desek typu GKF 12,5) ozn.Pr2

VV

kancelář 5.04 a 5.09

VV

-(5,400*3+5,650*3)

-33,150

4	K	763121448	SDK stěna předsažená tl 65 mm profil CW+UW 50 deska 1x akustická 12,5 s izolací EI 30 Rw do 22 dB	m2	33,150			CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

PP

Stěna předsažená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou akustickou tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 65 mm, profil 50, Rw do 22 dB

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763121448

VV

SDK příčka protipožární tl.150mm akustická deska

VV

kancelář 5.04 a 5.09

VV

(5,400*3+5,650*3)

33,150

9	K	763111417_R	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací Rw do 59 dB	m2	-34,800			SOD, D1, f. 48
---	---	-------------	--	----	---------	--	--	----------------

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací 100mm, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 59 dB

VV

odpočet výměna SDK desky A za H2 m.č. 5.16 - WC ZTP

VV

(2,5+3,3+2,5+3,3)*3

-34,800

10	K	763111437	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	34,800			CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, s izolací, Rw do 56 dB

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763111437

VV

odpočet výměna SDK desky A za H2 m.č. 5.16 - WC ZTP

VV

(2,5+3,3+2,5+3,3)*3

34,800

11	K	763111714	SDK příčka zalomení	m	15,280			CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	---------------------	---	--------	--	--	----------------

PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763111714				
VV		doplnění SDK u sloupů pod okny m.č. 5.04, 5.07, 5.02			15,280	
VV		5,5+5,48+4,3"m"				
12	K	763111723	SDK příčka Al úhelník k ochraně rohů	m	15,280	CS ÚRS 2025 02
PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky hliníkové				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763111723				
VV		doplnění SDK u sloupů pod okny m.č. 5.04, 5.07, 5.02			15,280	
VV		5,5+5,48+4,3"m"				
D HZS		Hodinové zúčtovací sazby				
2	K	HZS2172	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář odborný	hod	28,000	CS ÚRS 2025 02
PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí sádrokartonář odborný				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2172				
VV		přesunutí konstrukce SDK před sloup chodba 5.22 u m.č. 5.24, 5.25 a 5.28				
VV		"50m2"				
VV		20 h			20,000	
VV		Mezisoučet			20,000	
VV		zvětšení sv. výšky stavebních otvorů dveří v chodbě 5.22				
VV		8"n"			8,000	
VV		Mezisoučet			8,000	
VV		Součet			28,000	

123 344,46 -136 846,06 -13 501,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VCP a MNP RCO Olomouc
Objekt: ZL č. 5 - Obložení dešťových svodů u sloupů sádrokartonem



Místo: Datum: 20. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 10 969,86

1	K	763121455R	SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 bez izolace EI 30	m2	7,890			R položka
	PP		SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 bez izolace EI 30					
	VV		předsazená SDK stěna v m.č. 5.06 a 5.08					
	VV		m.č. 5.06					
	VV		3*0,55		1,650			
	VV		3*0,4		1,200			
	VV		3*0,57		1,710			
	VV		Mezisoučet		4,560			
	VV		m.č. 5.08					
	VV		3*0,57		1,710			
	VV		3*0,54		1,620			
	VV		Mezisoučet		3,330			
	VV		Součet		7,890			
2	K	763121712	SDK stěna předsazená zalomení	m	9,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek zalomení stěny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763121712					
	VV		ochrana rohů m.č. 5.06 a 5.08					
	VV		m.č. 5.06					
	VV		2*3"m"		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		m.č. 5.08					
	VV		1*3"m"		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		9,000			
3	K	763121716	SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu akrylátovým tmelem	m	2,630			CS ÚRS 2025 02
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu akrylátovým tmelem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763121716					
	VV		délka styku příčky se stropem					
	VV		m.č. 5.06					
	VV		0,55+0,4+0,57		1,520			
	VV		Mezisoučet		1,520			
	VV		m.č. 2.08					
	VV		0,57+0,54		1,110			
	VV		Mezisoučet		1,110			
	VV		Součet		2,630			
4	K	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	7,890			CS ÚRS 2025 02
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763121751					
	VV		předsazená SDK stěna v m.č. 5.06 a 5.08					
	VV		m.č. 5.06					
	VV		3*0,55		1,650			
	VV		3*0,4		1,200			
	VV		3*0,57		1,710			
	VV		Mezisoučet		4,560			

W	m.č. 2.08	
W	3*0,57	1,710
W	3*0,54	1,620
W	Mezisoučet	3,330
W	Součet	7,890

5	K	998763323	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,210			SOD p.č. 72
---	---	-----------	---	---	-------	--	--	-------------

PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m

W	celková hmotnost SDK + konstrukce	
W	0,202+0,008	0,210

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VCP a MNP RCO Olomouc

Objekt:

ZL č. 6 - Odpočet rozpočítávání spotřeby el. energie u chlazení

Místo:


Datum: 20. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-258 390,00	
1	K	011	Doplněk pro itouch manager - rozpočítávání spotřeby elektrické energie - nebylo požadováno investorem, dáno jako volitelná položka, nacenit, při realizaci stavby dohodnout osazení s investorem	kpl	-1,000			SOD p.č. 85
PP			Doplněk pro itouch manager - rozpočítávání spotřeby elektrické energie - nebylo požadováno investorem, dáno jako volitelná položka, nacenit, při realizaci stavby dohodnout osazení s investorem					
2	K	Pol181	Montáž doplňku	kpl	-1,000			SOD p.č. 86
PP			Montáž doplňku					
3	K	012	Pulsní elektroměr pro připojení vnitřních jednotek (osazen v rozvaděči Ele - koordinace s profesí Ele při vyzbrojení rozvaděče) - nebylo požadováno investorem, dáno jako volitelná položka, nacenit, při realizaci stavby dohodnout osazení s investorem	kpl	-1,000			SOD p.č. 87
PP			Pulsní elektroměr pro připojení vnitřních jednotek (osazen v rozvaděči Ele - koordinace s profesí Ele při vyzbrojení rozvaděče) - nebylo požadováno investorem, dáno jako volitelná položka, nacenit, při realizaci stavby dohodnout osazení s investorem					
4	K	Pol182	Montáž elektroměru	kpl	-1,000			SOD p.č. 88
PP			Montáž elektroměru					
5	K	011	Doplněk pro itouch manager - rozpočítávání spotřeby elektrické energie - nebylo požadováno investorem, dáno jako volitelná položka, nacenit, při realizaci stavby dohodnout osazení s investorem	kpl	-1,000			SOD p.č. 143
PP			Doplněk pro itouch manager - rozpočítávání spotřeby elektrické energie - nebylo požadováno investorem, dáno jako volitelná položka, nacenit, při realizaci stavby dohodnout osazení s investorem					
6	K	Pol181	Montáž doplňku	kpl	-1,000			SOD p.č. 144
PP			Montáž doplňku					
7	K	012	Pulsní elektroměr pro připojení vnitřních jednotek (osazen v rozvaděči Ele - koordinace s profesí Ele při vyzbrojení rozvaděče) - nebylo požadováno investorem, dáno jako volitelná položka, nacenit, při realizaci stavby dohodnout osazení s investorem	kpl	-1,000			SOD p.č. 145
PP			Pulsní elektroměr pro připojení vnitřních jednotek (osazen v rozvaděči Ele - koordinace s profesí Ele při vyzbrojení rozvaděče) - nebylo požadováno investorem, dáno jako volitelná položka, nacenit, při realizaci stavby dohodnout osazení s investorem					
8	K	Pol182	Montáž elektroměru	kpl	-1,000			SOD p.č. 146
PP			Montáž elektroměru					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VCP a MNP RCO Olomouc

Objekt: ZL č. 8 - Úprava rozvaděče RP5 dle norem ČSN

Místo:

Datum: 20. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

76 708,28

1	M	35822115	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	-14,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA					
	VV		jistič světla z rozvaděče RP5					
	VV		-14		-14,000			
2	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	-9,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
	VV		jistič zásuvky, osoušeče, lednice z rozvaděče RP5					
	VV		-9		-9,000			
3	M	10.971.100	FRBmM-B10/2/03-A	kus	14,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		FRBmM-B10/2/03-A					
	VV		jističochránič světla v rozvaděči RP5					
	VV		14		14,000			
4	M	10.971.095	FRBmM-B16/2/03	kus	9,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		FRBmM-B16/2/03					
	VV		jističochránič zásuvky + osoušeče + lednice v rozvaděči RP5					
	VV		9		9,000			
5	M	35822178	jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
	VV		jistič pro předjištění proudového chrániče v rozvaděči RP5					
	VV		2		2,000			
6	M	35822403	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
	VV		jistič pro předjištění proudového chrániče v rozvaděči RP5					
	VV		2		2,000			
7	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741320175					
8	M	1245396R	ROZVODNICE 6x33 modulů - navýšení ceny za větší rozvodnici	kus	1,000			R položka
	PP		ROZVODNICE 6x33 modulů - navýšení ceny za větší rozvodnici					
	VV		rozvaděč RP5					
	VV		1		1,000			

-1 978,20 78 686,48 76 708,28



SOUPIS PRACÍ



Stavba:

RCO Olomouc – 5. NP – kanceláře KÚ - Podlahy

Objekt:

ZL č. 9 Změna v podkladních vrstvách podlahy

Místo:

Datum: 11. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							453 746,72	
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
4	K	763251122	Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku z podlahových prvků tl. 20 mm podlaha tl. 30 mm s dřevovláknitou deskou tl. 10 mm	m2	24,342			SOD p.č. 8
W			podlaha Pd1,Pd2,Pd3 - kompletní dodávka a montáž suché lehké podlahy					
W			2x deska sádrovláknitá tl.10mm - celkem tl. 20mm					
W			1x deska dřevovláknitá tl.10mm (slouží jako kročejová izolace)					
W			ztr 5%					
W			486,84*0,05			24,342		
W			Součet			24,342		
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 763			Konstrukce suché výstavby					
73	K	763158115	Podlaha ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podlahách suchý podsyp tl. 10 mm	m2	-486,840			SOD p.č. 63
64	K	763158118	Podlaha ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podlahách suchý podsyp Příplatek k ceně -8115 za každý další 10 mm tloušťky suchého podsypu	m2	-2 434,200			SOD p.č. 64
2	K	763158115-R	SDK podlaha podsyp tl. 10 mm včetně cementového pojiva	m2	486,840			R položka
W			Pd1					
W			42,4+13,25+52,5			108,150		
W			Pd2					
W			6,10+2,1+1,62+2,6+2,7+2,15+6,9+4,6+1,62+1,67+2,8+3,3+2,72			40,880		
W			Pd3					
W			7,65+29,70+31,41+23,1+31+32,8+23,9+36,85+18+27,2+24+26,2+26			337,810		
W			Součet			486,840		
3	K	763158118-R	Příplatek k SDK podlaže za každých další 10 mm tloušťky včetně cementového pojiva	m2	2 434,200			R položka
W			celkem 60mm					
W			486,840*5			2 434,200		
W			Součet			2 434,200		
5	K	998763323	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,452			SOD p.č. 72
W			Pojivo 150ks *25kG					
W			150*0,025			3,750		
W			Podlaha					
W			0,702			0,702		
W			Součet			4,452		

864 741,91 -410 995,19 453 746,72