

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava propustku po havárii na zastávce Mnichovice

Místo: Datum: 12. 12. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 357 072,16

D		HSV	Práce a dodávky HSV				XXXX	
D		1	Zemní práce				XXXX	
1	K	155213613	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky přes 3 do 4 m	kus	XXXX	XXXX	XXXX	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/155213613								
2	M	13021468	korunka vrtací R 32 ES 51mm pro tyč injekční zavrtávací	kus	XXXX	XXXX	XXXX	CS ÚRS 2025 02
3	M	10.583.185R	NG TOOL Korunka bimetal d=55mm	kus	XXXX	XXXX	XXXX	
4	M	R	Pažení vrtů v 2 třídě těžitelnosti a 3 třídě těžitelnosti vrtů do 53mm	m	XXXX	XXXX	XXXX	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				XXXX	
5	K	326218532	Zdění obkladního zdíva hradících konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování z pravidelných kamenů pěti až osmiúhelníkových (kyklopské zdivo) objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3	m3	XXXX	XXXX	XXXX	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/326218532								
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				XXXX	
6	K	964011211	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 50 kg/m	m3	XXXX	XXXX	XXXX	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/964011211								
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				XXXX	
7	K	VRN2	Jedna se o procentuální přírůstek ceny zakázky u akcí od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně. V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, zábory vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, zabezpečení prací v blízkosti kolejí a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců, práce v nočních hodinách o víkendech a státem uznávaných svátcích, provozní vlivy včetně rušení prací provozem, geodetické práce před a v průběhu stavby nutné pro realizaci díla, projektové práce nutné pro realizaci díla včetně dokumentace skutečného provedení stavby, geotechnický dozor, atd. Na uvedenou položku se nevztahuje nabídkový index	%	XXXX	XXXX	XXXX	