

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC V Boučku, inv.č.606335

Místo: Revír Sklené
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: Ondřej Kubálek
Projektant: ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE
Libušínská 187/30, 591 01, Žďár n. Sáz.
IČO: 09483969, [redacted]
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 94 720,50

D	HSV	Práce a dodávky HSV					94 720,50
D	5	Komunikace pozemní					87 910,50
1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	285,000	11,90	3 391,50
	VV	"kolejově" 2*0,75*(50+90+50)					285,000
2	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	285,000	149,00	42 465,00
	VV	"Doplnění do původního profilu z HDK - kolejově" 2*0,75*(50+90+50)					285,000
3	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	285,000	53,00	15 105,00
	VV	"Výplňová a krycí vrstva pro HDK - kolejově" 2*0,75*(50+90+50)					285,000
4	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	44,000	95,50	4 202,00
	VV	"Doplnění výplňové a krycí konstrukční vrstvy vozovky - výtluky" (6+4+6+2+2+2+4+10+8)					44,000
5	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	93,000	82,00	7 626,00
	VV	10+25+18					53,000
	VV	"vtoky od propustů "(5+5)*4					40,000
	VV	Součet					93,000
6	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	460,000	22,60	10 396,00
	VV	0,5*2*(120+340)					460,000
7	K	938909611R01	Odstranění nánosů na středu vozovky tl do 100 mm	m2	210,000	22,50	4 725,00
	VV	1,2*(85+90)					210,000
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					6 810,00
9	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	100,000	68,10	6 810,00
	VV	"Podélná příkopa" 100					100,000

