

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], [REDACTED]
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED]
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Miroslav Skalický

se sídlem 5. května 518, 561 69 Králíky

IČO: 464 47 211

DIČ: CZ [REDACTED]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

datová schránka: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé


(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: „**Králický potok čištění**“, evidenční číslo zakázky: **S953/2025/190**, a to dle projektové dokumentace „Králický potok čištění“, vypracované

, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.

Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno **z veřejných zdrojů v rámci dotačního programu 129 490, podprogram 129 492 „Podpora opatření na malých vodních nádržích a drobných vodních tocích – 3. etapa“**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) **z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatel od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).
3. Předmětem závazku je údržba koryta vodního toku spočívající v odstranění naplaveného sedimentu z průtočného profilu. Součástí je provedení údržby břehových porostů, tj. odstranění náletových křovin a stromů přímo omezujících průtočný profil koryta toku. Dále

je řešena údržba stávajícího ocelového zábradlí na břehových zdech (výměna za nové) a zajištění stability 3 břehových nátrží (stabilizace svahu proti erozi).

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě.
5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody: biologický dozor,
 - projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
 - zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně porízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru,
 - úklid staveniště včetně příjezdových cest,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům,
 - aktualizace (přizpůsobení) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
7. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních, zemních nebo kácení dřevin). Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat

- fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla.
8. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
 9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
 10. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.
2. Předpokládaný termín převzetí staveniště: **20. 11. 2025**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději dne **30. 4. 2026**. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **2 340 000 Kč (slovy: dva miliony tři sta čtyřicet tisíc korun českých) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [(zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

- a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
- b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

- c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve 3 vyhotoveních na adresu: **Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové**; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce bude činit do 19. 12. 2025 alespoň 250 000 Kč bez DPH z celkové ceny za dílo uvedené v čl. III odst. 1. Tyto práce je možné realizovat na objektech SO OO (VRN a VON), SO 02 a SO 03. V roce 2026 bude vyúčtována zbylá část z celkové ceny za dílo uvedené v čl. III odst. 1.

Výše uvedené finanční plnění v plánované výši 250 000 Kč bez DPH bude procentuálně poníženo o počet dní, o které se předá staveniště později od plánovaného termínu zahájení 20.11.2025.

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),
 - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.

2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.
3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatel.
4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
6. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území.
7. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

8. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
9. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).
10. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení – aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
11. Zhotovitel je povinen plnit tyto povinnosti stavebníka dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“):
 - umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby,
 - zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popř. jejich kopie,
 - ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Zhotovitel je dále povinen zajistit řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle stavebního zákona.
12. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.

13. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
14. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatel (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Ve dnech, kdy bude prováděno odtěžení a odvoz sedimentu, musí být ve stavebním deníku uvedeny podrobné údaje o použité mechanizaci – počet a druh těžebních a dopravních prostředků, jejich RZ, počet jízd a množství sedimentu v m³, příp. v t (následně nutný přepočet na m³).
15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
16. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
17. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
18. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
 - předávat staveniště,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,

- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

19. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověřeni zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),

ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením § 8 zákona o odpadech,
- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech,
- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),
- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo

- jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.
22. Projektová dokumentace uvažuje s odvozem do recyklačního centra ve vzdálenosti do 35 km od této stavby (např. FORTEX – AGS, a.s., Šumperk).
 23. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
 24. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
 25. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
 26. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
 27. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím (jeho) prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
 28. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
 29. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

30. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.
31. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, příp. jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybí obsádky, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen písemný protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá jej objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.
32. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
33. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku, anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
34. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.
35. Vzniklou havárií je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému příslušnému orgánu.
36. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo

zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.

37. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovu pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatel) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny datem a podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od provedení kácení.

Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem za cenu **vrba 500 Kč, měkké listnaté 900 Kč, tvrdé listnaté 1 300 Kč a jehličnaté 1 000 Kč (vše za m³ bez DPH)**. Zhotovitel předá objednateli číselník pokácené dřevní hmoty. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) na provedené kácení až po předání číselníku pokácené dřevní hmoty objednateli a jeho odsouhlasení objednatelem.

Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle této smlouvy, či jiná manipulace s ním nad rámec jeho přípravy k měření dle této smlouvy, jsou možné až po potvrzení (odsouhlasení) číselníků objednatelem dle této smlouvy.

38. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
39. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
40. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně

informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich zajistit její splnění).

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
 - d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
 - souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - fotodokumentaci průběhu realizace stavby,
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
 - doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - doklad o uložení odtěženého sedimentu s jeho množstvím potvrzený oprávněným příjemcem (skládka),
 - doklad o skutečném množství sedimentu v m³ potvrzený odborně způsobilou osobou (autorizovaný stavbyvedoucí),
 - originál stavebního deníku,
 - vyjádření Českého rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky,
 - číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka dřevní hmoty.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném dílu až do okamžiku, kdy jej objednatel (dokončené) převzal, popř. byl povinen převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka se nevztahuje na čištění koryta toku a údržbu břehového porostu. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle čl. IV. odst. 1 smlouvy, tj. nevyúčtuje v příslušném období stanovenou částku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % rozdílu mezi částkou, jíž měl zhotovitel dle čl. IV. odst. 1 smlouvy v příslušném období vyúčtovat, a částkou za takové období skutečně a oprávněně vyúčtovanou.

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
 - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), a to ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy) tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
 - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 12 nebo odst. 17 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
 - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 15 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
 - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 16 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
 - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 39 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 25 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
5. V případě porušení čl. V. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.

6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 18 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 38 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě, že zhotovitel bude v prodlení o více než 5 pracovních dnů s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky prokazující prodloužení její platnosti a účinnosti, nebo s obnovením (doplněním) bankovní záruky do plné výše dle této smlouvy po jejím čerpání, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. smlouvy.
9. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
12. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v úpadku,
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
 - d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
 - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná

osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.

3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XI.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště **20. 11. 2025**, příp. od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **30. 7. 2026**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „*banka*“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, **nejpozději před podpisem této smlouvy**. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, resp. až do okamžiku jeho převzetí objednatel, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého

- objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele.
 4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesy-cr.cz/ccp).

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

V Hradci Králové, dne:.....



V, dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....


 – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

Miroslav Skalický

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20250001-1
Stavba: **Králický potok čištění**

KSO:
Místo: Králíky

CC-CZ:
Datum: 11. 9. 2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Účastník:
Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

IČ: 46447211
DIČ: CZ [REDACTED]

Projektant:

IČ: 14154234
DIČ: CZ [REDACTED]

Zpracovatel:

IČ: 14154234
DIČ: CZ [REDACTED]

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

| | | | |
|---------------------|--|--|---------------------|
| Cena bez DPH | | | 2 340 000,00 |
|---------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|--------------|------------|---------------------|-------------------|
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 2 340 000,00 | 491 400,00 |
| DPH snížená | 12,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|---------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 2 831 400,00 |
|-------------------|----------|------------|---------------------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20250001-1

Stavba: Králický potok čištění

Místo: Králíky

Datum: 11. 9. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: [REDACTED]

Účastník: Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

Zpracovatel: [REDACTED]

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|-----|
| Náklady stavby celkem | | 2 340 000,00 | 2 831 400,00 | |
| SO.01 | Údržba koryta, ř. km 0,800-2,700 | 1 711 775,90 | 2 071 248,84 | STA |
| SO.02 | Údržba břehových porostů, ř. km 0,800-2,700 | 409 796,00 | 495 853,16 | STA |
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 218 428,10 | 264 298,00 | VON |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Králický potok čištění

Objekt:

SO.01 - Údržba koryta, ř. km 0,800-2,700

KSO:

Místo: Králíky

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Účastník:

Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 9. 2025

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

46447211

DIČ:

CZ ██████████

IČ:

14154234

DIČ:

CZ ██████████

IČ:

14154234

DIČ:

CZ ██████████

Cena bez DPH

1 711 775,90

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 1 711 775,90 | 21,00% | 359 472,94 |
| DPH snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

2 071 248,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Králický potok čištění

Objekt:

SO.01 - Údržba koryta, ř. km 0,800-2,700

Místo:

Králíky

Datum:

11. 9. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Účastník:

Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 711 775,90

HSV - Práce a dodávky HSV

1 176 764,45

| | |
|--|-------------------|
| 1 - Zemní práce | 840 304,25 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 191 525,00 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 12 400,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 98 087,60 |
| 997 - Doprava sutí a vybouraných hmot | 275,00 |
| 998 - Přesun hmot | 34 172,60 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 535 011,45 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 423 506,80 |
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | 111 504,65 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Králický potok čištění

Objekt:

SO.01 - Údržba koryta, ř. km 0,800-2,700

Místo: Králíky

Datum: 11. 9. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Účastník: Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

1 711 775,90

D HSV Práce a dodávky HSV

1 176 764,45

D 1 Zemní práce

840 304,25

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|----------------|
| 1 | K | 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 32,500 | 60,80 | 1 976,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|----------------|

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103

Poznámka k položce:

P Skrvýka vrchní humózní zeminy tl. 100 mm.

Stabilizace abraze nárazového svahu koryta (břehová nátrž).

Viz výkresy č. D.2.3.1, D.2.3.2, D.2.3.9 a zpráva D. kap. D.2.1.10.

VV 0,5*25 "pravý břeh, ř.km 0,92"

12,500

VV 0,5*30 "levý břeh, ř.km 0,95"

15,000

VV 0,5*10 "levý břeh, ř.km 1,09"

5,000

VV Součet

32,500

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 2 | K | 122251102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 45,500 | 221,00 | 10 055,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|----------------|

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251102

Poznámka k položce:

P Stabilizace abraze nárazového svahu koryta (břehová nátrž).

Viz výkresy č. D.2.3.1, D.2.3.2, D.2.3.9 a zpráva D. kap. D.2.1.10.

VV 0,5*25 "pravý břeh, ř.km 0,92"

12,500

VV 0,8*30 "levý břeh, ř.km 0,95"

24,000

VV 0,9*10 "levý břeh, ř.km 1,09"

9,000

VV Součet

45,500

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|------------|----------------|
| 3 | K | 129253101 | Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně | m3 | 640,000 | 869,00 | 556 160,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|------------|----------------|

PP Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/129253101

Poznámka k položce:

P Viz - výkresy D.2.3.1 až D.2.3.7, D.2.3.10.

VV 4+1+3+1+20+6+15+4+3+5+6+2+8+2+3+1 "Úsek 1, ř.km 0,8-1,2"

84,000

VV 4+20+6+11+6+26 "Úsek 2, ř.km 1,2-1,41"

73,000

VV 18+52+10+5+10+3+10+3+5+7 "Úsek 3, ř.km 1,41-1,72"

123,000

VV 9+15+4+23+18+2+4+8+28+110+2+7 "Úsek 4, ř.km 1,72-2,005"

230,000

VV 3+5+3+4+50 "Úsek 5, ř.km 2,005-2,465"

65,000

VV 12+16+25+4+8 "Úsek 6, ř.km 2,465-2,7"

65,000

VV Součet

640,000

| | | | | | | | | |
|---|---|-----|--|----|---------|--------|------------|--|
| 4 | K | R 1 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v otevřeném korytě včetně potřebného přesunu výkopku k místu nakládky | m3 | 640,000 | 250,00 | 160 000,00 | |
|---|---|-----|--|----|---------|--------|------------|--|

PP Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v otevřeném korytě při běžném průtoku vody v blízkosti stávajících břehových zdí, opevnění, příčných prahů, výustí potrubí, inženýrských sítí, mostů a lávek včetně přesunu těžného materiálu k místu nakládky na dopravní prostředek.

Poznámka k položce:

P Veškeré stávající konstrukce a objekty budou zachovány.

Přesun těžného materiálu k místu nakládky na dopravní prostředek a odvozu na konečné místo uložení - podle zvolené technologie zhotovitele.

VV 4+1+3+1+20+6+15+4+3+5+6+2+8+2+3+1 "Úsek 1, ř.km 0,8-1,2"

84,000

VV 4+20+6+11+6+26 "Úsek 2, ř.km 1,2-1,41"

73,000

VV 18+52+10+5+10+3+10+3+5+7 "Úsek 3, ř.km 1,41-1,72"

123,000

VV 9+15+4+23+18+2+4+8+28+110+2+7 "Úsek 4, ř.km 1,72-2,005"

230,000

VV 3+5+3+4+50 "Úsek 5, ř.km 2,005-2,465"

65,000

VV 12+16+25+4+8 "Úsek 6, ř.km 2,465-2,7"

65,000

VV Součet

640,000

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|----------------|
| 5 | K | 171151103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně | m3 | 45,500 | 142,00 | 6 461,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|----------------|

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151103

Poznámka k položce:

P Zpětný záspy stavebního výkopu se zhutněním po dokončené stavbě kamenné rovnaniny na břehu potoka. Předpoklad PD - Veškerý výkopek využít v lokální stavby opevnění vč. zpětné rekultivace stavbou dotčených ploch.

VV 12,5 "pravý břeh, ř.km 0,92"

12,500

VV 24,0 "levý břeh, ř.km 0,95"

24,000

VV 9,0 "levý břeh, ř.km 1,09"

9,000

VV Součet

45,500

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 6 | K | 181411133 | Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1 | m2 | 32,500 | 48,50 | 1 576,25 | CS ÚRS 2025 01 |
| | PP | | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411133 | | | | | |
| | | Online PSC | | | | | | |
| 7 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 0,650 | 110,00 | 71,50 | CS ÚRS 2025 01 |
| | PP | | osivo směs travní parková | | | | | |
| | VV | | 32,5*0,02 *Přepočtené koeficientem množství | | 0,650 | | | |
| 8 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 10,000 | 26,20 | 262,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| | PP | | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112 | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: Úprava základové spáry pro obnovu dlažby. Předpokládáné množství dlažby 10 m2, lokální místa z celého řešeného úseku ř. km 0,800-2,700. Přesná místa budou určena stavebníkem přímo na stavbě po odbahnění koryta. | | | | | |
| 9 | K | 182351023 | Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 32,500 | 124,00 | 4 030,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| | PP | | Rozprostření a urovňování ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182351023 | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: Zpětné ohumusování skrytou zeminou v tl. 100 mm. | | | | | |
| | VV | | 0,5*25 "pravý břeh, ř.km 0,92" | | 12,500 | | | |
| | VV | | 0,5*30 "levý břeh, ř.km 0,95" | | 15,000 | | | |
| | VV | | 0,5*10 "levý břeh, ř.km 1,09" | | 5,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 32,500 | | | |
| 10 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 640,000 | 55,80 | 35 712,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| | PP | | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111 | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: Těžný materiál - naložení na dopravní prostředek k jeho odvozu na konečné místo uložení. | | | | | |
| | VV | | 640 | | 640,000 | | | |
| 11 | K | R 2 | Likvidace sedimentu dle platné legislativy | m3 | 640,000 | 100,00 | 64 000,00 | |
| | PP | | Předpokládá se vodorovná doprava odstraněného sedimentu na recyklační skládku vč. naložení, uložení, urovňování na recyklační skládce, případného poplatku za uložení dle platné legislativy a případně provedení všech rozborů potřebných pro uložení sedimentu. | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: Odstraněné sedimenty vytěženy z koryt vodních toků - 17050401. PD předpokládá s odvozem do recyklačního centra ve vzdálenosti do 35 km od této stavby. | | | | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 191 525,00 | |
| 12 | K | 451317114 | Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl. přes 200 do 250 mm | m2 | 10,000 | 1 250,00 | 12 500,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| | PP | | Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 200 do 250 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451317114 | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: BETONOVÉ LOŽE TL. 200 mm, C25/30-XC4, XF1, XA1-S1 Viz - zpráva D. kap. D.2.1.10, výkres D.2.3.11. Předpokládáné množství dlažby 10 m2, lokální místa z celého řešeného úseku ř. km 0,800-2,700. Přesná místa budou určena stavebníkem přímo na stavbě po odbahnění koryta. | | | | | |
| 13 | K | 463211153 | Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovňováním líce | m3 | 46,150 | 3 500,00 | 161 525,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| | PP | | Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovňováním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211153 | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: Stabilizace abraze nárazového svahu koryta (břehová nátrž) v ř. km 0,920, 0,950, 1,090. Viz výkresy č. D.2.3.1, D.2.3.2, D.2.3.9 a zpráva D. kap. D.2.1.10. Lomový kámen hmotnosti kamene 250-500 kg, min. 70% kamenů bude hmotnosti 1 kusu nad 350 kg. Pata z lomového kamene hmotnosti 1ks min. 500 kg. Na celou tloušťku konstrukce opevnění bude použit vždy 1 kámen. | | | | | |
| | VV | | 0,71*25 "pravý břeh, ř.km 0,92" | | 17,750 | | | |
| | VV | | 0,71*30 "levý břeh, ř.km 0,95" | | 21,300 | | | |
| | VV | | 0,71*10 "levý břeh, ř.km 1,09" | | 7,100 | | | |
| | VV | | Součet | | 46,150 | | | |
| 14 | K | 465513227 | Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze | m2 | 10,000 | 1 750,00 | 17 500,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| | PP | | Dlažba z lomového kamene lomafsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465513227 | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: Kamenná dlažba tl. 250 mm bude ukládána očištěná a navlhčená přímo na zavlhlou vrstvu betonového lože. Viz - zpráva D. kap. D.2.1.10, výkres D.2.3.11. Předpokládáné množství dlažby 10 m2, lokální místa z celého řešeného úseku ř. km 0,800-2,700. Přesná místa budou určena stavebníkem přímo na stavbě po odbahnění koryta. | | | | | |
| | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 12 400,00 | |
| 15 | K | 628635412 | Oprava spár zdíva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 70 do 120 mm | m2 | 10,000 | 1 240,00 | 12 400,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| | PP | | Oprava spár zdíva z lomového kamene upraveného maltou cementovou s vysekáním a vyčištěním spár s naložení suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m hloubky spár přes 70 do 120 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/628635412 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | <i>Poznámka k položce:</i> Podrobné řešení viz - zpráva D. kap. D.2.1.10, výkres D.2.3.11. Předpokládané množství dlažby 10 m2, lokální místa z celého řešeného úseku ř. km 0,800-2,700. Přesná místa budou určena stavebníkem přímo na stavbě po odbahnění koryta. | | | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 98 087,60 | |
| 33 | K | R 3 | Hradítka z dubového dřeva tl 40 mm | m2 | 0,650 | 7 800,00 | 5 070,00 | |
| | PP | | Hradítka z dubového dřeva tl 40 mm - dodávka, osazení a montáž vč. přesunů hmot. | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> VLOŽENÍ 1 DUBOVÉHO PRKNA Š. 2,6 m, TL. 40 mm VÝŠKY +250 mm DO STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU CCA V Ř. KM 1,590 (ROZMĚRY OVĚŘÍ ZHOTOVITEL PŘED REALIZACÍ) | | | | | |
| | VV | | 0,25*2,6 | | 0,650 | | | |
| 16 | K | 953961112 | Kotva chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 284,000 | 53,90 | 15 307,60 | CS ÚRS 2025 01 |
| | PP | | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953961112 | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> Kotvení platě sloupku - Obnova stávajícího ocelového zábradlí o celkové součtové délce 137 m, přibližně v ř. km 1,770-1,835 a ř. km 1,925-2,000. Viz výkres č. D.2.3.4 a zpráva D. kap. D.2.1.10. | | | | | |
| | VV | | 2*4 "PB zeď, od mostu v ř. km 1,726 ke schodišti - 2x nový sloupek" | | 8,000 | | | |
| | VV | | 31*4 "PB zeď, od schodiště k mostu v ř. km 1,834 - 31x nový sloupek" | | 124,000 | | | |
| | VV | | 38*4 "PB zeď, od konce zdi v ř. km 2,000 dále po proudu - 38x nový sloupek" | | 152,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 284,000 | | | |
| 17 | K | 985131311 | Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů | m2 | 20,000 | 208,00 | 4 160,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| | PP | | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131311 | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> Podrobné řešení viz - zpráva D. kap. D.2.1.10, výkres D.2.3.11. Předpokládané množství dlažby 10 m2 a zdíva 10 m2, lokální místa z celého řešeného úseku ř. km 0,800-2,700. Přesná místa budou určena stavebníkem přímo na stavbě po odbahnění koryta. | | | | | |
| | VV | | 10 "zdívo" | | 10,000 | | | |
| | VV | | 10 "dlažba" | | 10,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 20,000 | | | |
| 18 | K | 985131411 | Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem | m2 | 20,000 | 210,00 | 4 200,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| | PP | | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131411 | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> Podrobné řešení viz - zpráva D. kap. D.2.1.10, výkres D.2.3.11. Předpokládané množství dlažby 10 m2 a zdíva 10 m2, lokální místa z celého řešeného úseku ř. km 0,800-2,700. Přesná místa budou určena stavebníkem přímo na stavbě po odbahnění koryta. | | | | | |
| | VV | | 10 "zdívo" | | 10,000 | | | |
| | VV | | 10 "dlažba" | | 10,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 20,000 | | | |
| 19 | K | 985221112 | Doplnění zdíva kamenem do aktivované malty se spárami dl přes 6 do 12 m/m2 | m3 | 2,500 | 14 800,00 | 37 000,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| | PP | | Doplnění zdíva ručně do aktivované malty kamenem délky spáry na 1 m2 upravené plochy přes 6 do 12 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985221112 | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> Podrobné řešení viz - zpráva D. kap. D.2.1.10, výkres D.2.3.11. Předpokládané množství zdíva 10 m2, lokální místa z celého řešeného úseku ř. km 0,800-2,700. Přesná místa budou určena stavebníkem přímo na stavbě po odbahnění koryta. | | | | | |
| | VV | | 10*0,25 | | 2,500 | | | |
| 20 | M | 58380750 | kámen lomový regulační | t | 3,000 | 1 450,00 | 4 350,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| | PP | | kámen lomový regulační | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> Například žula - min. rozměr 25x25x25 cm. | | | | | |
| | VV | | 2,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství | | 3,000 | | | |
| 21 | K | R 4 | Odstranění stávající lávky včetně její likvidace | kpl | 1,000 | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | PP | | Odstranění stávající lávky včetně její likvidace v souladu s platnou legislativou, položka vč. demolic, naložení, přesunu hmot, uložení, urovnání na skládce, případného poplatku za uložení dle platné legislativy. | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> Stávající lávka v ř. km 0,960 z dřevěné kulatiny s ocelovým zábradlím rostlým do břevnových dřevin určených ke kácení v rámci objektu č. SO 02 - viz zpráva D. kap. D.2.1.5, výkres č. D.2.3.1. PD předpokládá s odvozem do recyklačního centra ve vzdálenosti do 35 km od této stavby. | | | | | |
| 22 | K | R 5 | Převedení vody, včetně potřebného čerpání po celou dobu stavby dle zvolené technologie zhotovitele - zřízení a odstranění včetně přesunu hmot. | kpl | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | PP | | Převedení vody, včetně potřebného čerpání po celou dobu stavby dle zvolené technologie zhotovitele - zřízení a odstranění včetně přesunu hmot. | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> Dočasný převod vody během stavby - zajištění suché základové spáry včetně případného čerpání vody z dočasných jímky. Zřízení dočasných hrázky z pylů naplněných pískem nebo zřízení potrubního převodu vody v místě opravovaných konstrukcí nebo stavby kamenného opevnění koryta včetně případných zemních hrázek - předpoklad projektu viz technická zpráva D. kapitola D.2.1.6. Veškeré práce budou prováděny v příznivých klimatických podmínkách - min. výskyt srážek, málo vodné období vodního toku, tzn. min. průtoky vody v korytě potoka. | | | | | |
| D | 997 | | Doprava sutí a vybouraných hmot | | | | 275,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 23 | K | R 6 | Vodorovná doprava sutí na skládku vč. uložení, hrubého urovnění na skládce, poplatku za uložení dle platné legislativy | t | 0,550 | 500,00 | 275,00 | |
| | PP | | Vodorovná doprava sutí na skládku vč. uložení, hrubého urovnění na skládce, poplatku za uložení dle platné legislativy | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> Stavební sut' - Odstranění stávající kamenné dlažby - 170107 - předpokládané množství v odstraněné stávající dlažbě včetně úlomků nového zdiva a zbytků malty z opravy. Předpokládá se odvoz a uložení na skládku odpadu ve vzdálenosti do 35 km od stavby. | | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 34 172,60 | |
| 24 | K | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály | t | 99,051 | 345,00 | 34 172,60 | CS ÚRS 2025 01 |
| | PP | | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011 | | | | | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 535 011,45 | |
| | D | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 423 506,80 | |
| 25 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 1,770 | 1 640,00 | 2 902,80 | CS ÚRS 2025 01 |
| | PP | | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767101 | | | | | |
| 26 | K | R 7 | Odstranění stávajícího zábradlí včetně sanace ponechaných částí odříznutých prvků a likvidace odstraněné konstrukce dle platné legislativy | kpl | 1,000 | 28 000,00 | 28 000,00 | |
| | PP | | Odstranění stávajícího zábradlí včetně sanace ponechaných částí odříznutých prvků (dodání platle, navaření k otvoru, nátěr konstrukce) a likvidace odstraněné konstrukce dle platné legislativy | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> Odstranění stávajícího ocelového zábradlí o celkové součtové délce 137 m. Případné otvory po odříznutí jednotlivých prvků budou zavařeny ocelovou platí, povrch bude zabroušen a natřen 1× základním a 2× krycím nátěrem v původním zeleném odstínu. | | | | | |
| 27 | K | R 8 | Výroba a montáž zábradlí včetně spojovacího materiálu a vyrovnání koruny zdi pod platí | kg | 1 770,000 | 185,00 | 327 450,00 | |
| | PP | | Výroba a montáž zábradlí včetně spojovacího materiálu a vyrovnání koruny zdi pod platí | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> Obnova stávajícího ocelového zábradlí o celkové součtové délce 137 m, přibližně v ř. km 1,770-1,835 a ř. km 1,925-2,000. Ocelové platle budou osazeny na vyrovnávací stěrku z mrazuvzdorná vyrovnávací malty (mezi korunou zdi a platí). Viz výkres č. D.2.3.4 a zpráva D. kap. D.2.1.10. (0,112+1,172+0,486)*1000 | | | | | |
| | VV | | | | 1 770,000 | | | |
| 28 | M | 13515114 | ocel široká jakost S235JR 200x5mm | t | 0,112 | 32 700,00 | 3 662,40 | CS ÚRS 2025 01 |
| | PP | | ocel široká jakost S235JR 200x5mm | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> Platle sloupku | | | | | |
| | VV | | 2*(0,2*0,2*0,005*7,850) "PB zeď, od mostu v ř. km 1,726 ke schodišti - 2× nový sloupek" | | 0,003 | | | |
| | VV | | 31*(0,2*0,2*0,005*7,850) "PB zeď, od schodiště k mostu v ř. km 1,834 - 31× nový sloupek" | | 0,049 | | | |
| | VV | | 38*(0,2*0,2*0,005*7,850) "PB zeď, od konce zdi v ř. km 2,000 dále po proudu - 38× nový sloupek" | | 0,060 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,112 | | | |
| 29 | M | 14550248 | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x4mm | t | 1,172 | 38 700,00 | 45 356,40 | CS ÚRS 2025 01 |
| | PP | | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x4mm | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> Sloupek a horní madlo zábradlí | | | | | |
| | VV | | (2+31+38)*1,05*(5,54/1000) "sloupek" | | 0,413 | | | |
| | VV | | (3+60+74)*(5,54/1000) "horní madlo" | | 0,759 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,172 | | | |
| 30 | M | 14550138 | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 50x30x3mm | t | 0,486 | 33 200,00 | 16 135,20 | CS ÚRS 2025 01 |
| | PP | | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 50x30x3mm | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> Střední příčka zábradlí | | | | | |
| | VV | | (3+60+74)*(3,55/1000) "střední příčka" | | 0,486 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,486 | | | |
| | D | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | | | | 111 504,65 | |
| 31 | K | 789421232 | Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy II Zn 100 µm | m2 | 70,194 | 1 250,00 | 87 742,50 | CS ÚRS 2025 01 |
| | PP | | Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 µm, třídy II (1,560 kg Zn/m2) | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789421232 | | | | | |
| | VV | | (2+31+38)*(4*0,05*1,05) "sloupek" | | 14,910 | | | |
| | VV | | (2+31+38)*(0,2*0,2*2+0,2*0,005*4) "platle sloupku" | | 5,964 | | | |
| | VV | | (3+60+74)*(4*0,05) "horní madlo" | | 27,400 | | | |
| | VV | | (3+60+74)*(2*0,05+2*0,03) "střední příčka" | | 21,920 | | | |
| | VV | | Součet | | 70,194 | | | |
| 32 | M | 15625101 | drát metalizační Zn D 3mm | kg | 109,503 | 217,00 | 23 762,15 | CS ÚRS 2025 01 |
| | PP | | drát metalizační Zn D 3mm | | | | | |
| | VV | | 70,194*1,56 "Přepočtené koeficientem množství" | | 109,503 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Králický potok čištění

Objekt:

SO.02 - Údržba břehových porostů, ř. km 0,800-2,700

KSO:

Místo: Králíky

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Účastník:

Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 9. 2025

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

46447211

DIČ:

CZ ██████████

IČ:

14154234

DIČ:

CZ ██████████

IČ:

14154234

DIČ:

CZ ██████████

Cena bez DPH

409 796,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 409 796,00 | 21,00% | 86 057,16 |
| DPH snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

495 853,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Králický potok čištění

Objekt:

SO.02 - Údržba břehových porostů, ř. km 0,800-2,700

Místo:

Králíky


Datum:

11. 9. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:



Účastník:

Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

409 796,00

HSV - Práce a dodávky HSV

409 796,00

1 - Zemní práce

409 796,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Králický potok čištění

Objekt:

SO.02 - Údržba břehových porostů, ř. km 0,800-2,700

Místo: Králíky

Datum: 11. 9. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Účastník: Miroslav Skaický, 5. května 518, 561 69 Králíky

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

409 796,00

D HSV Práce a dodávky HSV

409 796,00

D 1 Zemní práce

409 796,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|--------|-----------|-----------|----------------|
| 1 | K | 112101101 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 26,000 | 198,00 | 5 148,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112101101 Poznámka k položce: Viz příloha projektové dokumentace: - D.2.3.8.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŘEŠENÝCH POROSTŮ - D.2.3.8.2 INVENTARIZACE DŘEVIN | | | | | | | | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112101101 | | | | | | | | |
| P | | | | | | | | |
| 2 | K | 112101103 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm | kus | 1,000 | 574,00 | 574,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112101103 Poznámka k položce: Viz příloha projektové dokumentace: - D.2.3.8.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŘEŠENÝCH POROSTŮ - D.2.3.8.2 INVENTARIZACE DŘEVIN | | | | | | | | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112101103 | | | | | | | | |
| P | | | | | | | | |
| 3 | K | 112101104 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm | kus | 2,000 | 817,00 | 1 634,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112101104 Poznámka k položce: Viz příloha projektové dokumentace: - D.2.3.8.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŘEŠENÝCH POROSTŮ - D.2.3.8.2 INVENTARIZACE DŘEVIN | | | | | | | | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112101104 | | | | | | | | |
| P | | | | | | | | |
| 4 | K | 112101105 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 900 do 1100 mm | kus | 2,000 | 1 160,00 | 2 320,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112101105 Poznámka k položce: Viz příloha projektové dokumentace: - D.2.3.8.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŘEŠENÝCH POROSTŮ - D.2.3.8.2 INVENTARIZACE DŘEVIN | | | | | | | | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112101105 | | | | | | | | |
| P | | | | | | | | |
| 5 | K | 112151311 | Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m | kus | 6,000 | 1 600,00 | 9 600,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| PP Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na fezně ploše pařezu přes 100 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151311 Poznámka k položce: Viz příloha projektové dokumentace: - D.2.3.8.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŘEŠENÝCH POROSTŮ - D.2.3.8.2 INVENTARIZACE DŘEVIN | | | | | | | | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151311 | | | | | | | | |
| P | | | | | | | | |
| 6 | K | 112151314 | Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m | kus | 1,000 | 5 810,00 | 5 810,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| PP Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na fezně ploše pařezu přes 400 do 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151314 Poznámka k položce: Viz příloha projektové dokumentace: - D.2.3.8.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŘEŠENÝCH POROSTŮ - D.2.3.8.2 INVENTARIZACE DŘEVIN | | | | | | | | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151314 | | | | | | | | |
| P | | | | | | | | |
| 7 | K | 112151317 | Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,7 do 0,8 m | kus | 4,000 | 9 100,00 | 36 400,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| PP Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na fezně ploše pařezu přes 700 do 800 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151317 Poznámka k položce: Viz příloha projektové dokumentace: - D.2.3.8.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŘEŠENÝCH POROSTŮ - D.2.3.8.2 INVENTARIZACE DŘEVIN | | | | | | | | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151317 | | | | | | | | |
| P | | | | | | | | |
| 8 | K | 112151319 | Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,9 do 1,0 m | kus | 1,000 | 14 100,00 | 14 100,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| PP Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na fezně ploše pařezu přes 900 do 1000 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151319 Poznámka k položce: Viz příloha projektové dokumentace: - D.2.3.8.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŘEŠENÝCH POROSTŮ - D.2.3.8.2 INVENTARIZACE DŘEVIN | | | | | | | | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151319 | | | | | | | | |
| P | | | | | | | | |
| 9 | K | 112151357 | Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,7 do 0,8 m | kus | 2,000 | 18 650,00 | 37 300,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| PP Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na fezně ploše pařezu přes 700 do 800 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151357 Poznámka k položce: Viz příloha projektové dokumentace: - D.2.3.8.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŘEŠENÝCH POROSTŮ - D.2.3.8.2 INVENTARIZACE DŘEVIN - Jasan č. "S25" hechat pařez, seříznout, zatřít, rizikové kácení (postupné), nekroza (téměř mrtvý strom). | | | | | | | | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151357 | | | | | | | | |
| P | | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 10 | K | 112201132 | Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m ve svahu přes 1:5 do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy | kus | 1,000 | 1 830,00 | 1 830,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| | PP | | Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na fezné ploše přes 200 do 300 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201132 | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: Viz příloha projektové dokumentace: - D.2.3.8.1 SITUACNÍ VÝKRES ŘEŠENÝCH POROSTŮ - D.2.3.8.2 INVENTARIZACE DŘEVIN | | | | | |
| 11 | K | 112201133 | Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m ve svahu přes 1:5 do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy | kus | 2,000 | 2 935,00 | 5 870,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| | PP | | Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na fezné ploše přes 300 do 400 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201133 | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: Viz příloha projektové dokumentace: - D.2.3.8.1 SITUACNÍ VÝKRES ŘEŠENÝCH POROSTŮ - D.2.3.8.2 INVENTARIZACE DŘEVIN | | | | | |
| 12 | K | 112201134 | Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m ve svahu přes 1:5 do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy | kus | 3,000 | 4 320,00 | 12 960,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| | PP | | Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na fezné ploše přes 400 do 500 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201134 | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: Viz příloha projektové dokumentace: - D.2.3.8.1 SITUACNÍ VÝKRES ŘEŠENÝCH POROSTŮ - D.2.3.8.2 INVENTARIZACE DŘEVIN | | | | | |
| 13 | K | 112201138 | Odstranění pařezů D přes 0,8 do 0,9 m ve svahu přes 1:5 do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy | kus | 5,000 | 11 550,00 | 57 750,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| | PP | | Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na fezné ploše přes 800 do 900 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201138 | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: Viz příloha projektové dokumentace: - D.2.3.8.1 SITUACNÍ VÝKRES ŘEŠENÝCH POROSTŮ - D.2.3.8.2 INVENTARIZACE DŘEVIN | | | | | |
| 14 | K | 184818231 | Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m | kus | 10,000 | 300,00 | 3 000,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| | PP | | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184818231 | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: Viz příloha projektové dokumentace: - D.2.3.8.1 SITUACNÍ VÝKRES ŘEŠENÝCH POROSTŮ - D.2.3.8.2 INVENTARIZACE DŘEVIN Zřízení ochrany dřevin po celou dobu stavby dle ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. | | | | | |
| 15 | K | 184818232 | Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m | kus | 5,000 | 500,00 | 2 500,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| | PP | | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184818232 | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: Viz příloha projektové dokumentace: - D.2.3.8.1 SITUACNÍ VÝKRES ŘEŠENÝCH POROSTŮ - D.2.3.8.2 INVENTARIZACE DŘEVIN Zřízení ochrany dřevin po celou dobu stavby dle ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. | | | | | |
| 16 | K | 184818233 | Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m | kus | 1,000 | 700,00 | 700,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| | PP | | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 500 do 700 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184818233 | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: Viz příloha projektové dokumentace: - D.2.3.8.1 SITUACNÍ VÝKRES ŘEŠENÝCH POROSTŮ - D.2.3.8.2 INVENTARIZACE DŘEVIN Zřízení ochrany dřevin po celou dobu stavby dle ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. | | | | | |
| 17 | K | 184818234 | Ochrana kmene průměru přes 700 do 900 mm bedněním výšky do 2 m | kus | 7,000 | 900,00 | 6 300,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| | PP | | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 700 do 900 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184818234 | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: Viz příloha projektové dokumentace: - D.2.3.8.1 SITUACNÍ VÝKRES ŘEŠENÝCH POROSTŮ - D.2.3.8.2 INVENTARIZACE DŘEVIN Zřízení ochrany dřevin po celou dobu stavby dle ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. | | | | | |
| 18 | K | R 1 | Likvidace větví pokácených stromů | kpl | 1,000 | 28 000,00 | 28 000,00 | |
| | PP | | Ekologická likvidace větví pokácených stromů dle platné legislativy a zvolené technologie zhotovitele. | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: Odstranění dřevní hmoty z veškerých kácených vzrostlých dřevin. | | | | | |
| 19 | K | R 2 | Odstranění náletových křovin a zakrácení větví stromů | kpl | 1,000 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| | PP | | Odstranění náletových křovin, zakrácení větví stromů včetně jejich ekologické likvidace dle platné legislativy. | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Viz příloha projektové dokumentace:</i> - D.2.3.8.1 SITUACNÍ VÝKRES ŘEŠENÝCH POROSTŮ - D.2.3.8.2 INVENTARIZACE DŘEVIN <i>Celková plocha náletových křovin 1225m².</i> <i>Odstraněné křoviny a větve budou likvidovány v souladu s platnou legislativou. Tento projekt předpokládá strojní štěpkování a rozmístění v</i> <i>běhových zónách koryta vodního toku. Pařezy po odstraněných</i> <i>náletech budou seříznuty z průtočného profilu se zatřením místa po řezu</i> <i>přípravkem pro urychlení hniloby.</i> | | | | | |
| 20 | K | R 3 | Likvidace odstraněných pařezů | kpl | 1,000 | 28 000,00 | 28 000,00 | |
| | PP | | Ekologická likvidace odstraněných pařezů dle platné legislativy a zvolené technologie zhotovitele. | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Viz příloha projektové dokumentace:</i> - D.2.3.8.1 SITUACNÍ VÝKRES ŘEŠENÝCH POROSTŮ - D.2.3.8.2 INVENTARIZACE DŘEVIN | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Králický potok čištění

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Králíky

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Účastník:

Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 9. 2025

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

46447211

DIČ:

CZ ██████████

IČ:

14154234

DIČ:

CZ ██████████

IČ:

14154234

DIČ:

CZ ██████████

Cena bez DPH

218 428,10

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 218 428,10 | 21,00% | 45 869,90 |
| DPH snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

264 298,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Králický potok čištění

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Králíky

Datum:

11. 9. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Účastník:

Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

218 428,10

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

218 428,10

0 - Vedlejší a ostatní náklady

218 428,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Králický potok čištění

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Králíky

Datum: 11. 9. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Účastník: Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 218 428,10 | |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 218 428,10 | |
| D | 0 | | Vedlejší a ostatní náklady | | | | 218 428,10 | |
| 1 | K | R01 | Vyjádření správců sítí a splnění případných podmínek. | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | PP | | Aktualizace vyjádření správců sítí a splnění případných podmínek. | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Před zahájením stavebních prací provede zhotovitel stavby aktualizaci vyjádření známých správců inženýrských sítí, případně pak zajistí vytyčení veškerých vedení, které jsou ve střetu s tímto záměrem.</i> | | | | | |
| 2 | K | R02 | Biologický dozor na stavbě - odborně způsobilá osoba. | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | PP | | Zajištění biologického dozoru na stavbě odborně způsobilou osobou - předpokládaná účast min. 1x týdně, tj. 8 úcastí. | | | | | |
| 3 | K | R03 | Zařízení staveniště a mezideponie, přístupy a pohyb po vyhrazeném staveništi, zřízení a likvidace včetně přesunů hmot. | kpl | 1,000 | 162 928,10 | 162 928,10 | |
| | PP | | Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace, včetně oplocení výšky min. 1,8 m, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod. Zajištění přístupů s ohledem na zvolenou stavební techniku - volba stavební techniky zhotovitele musí zohledňovat stávající místní podmínky a únosnost jednotlivých přístupových tras (únosnost mostů a propustků atd.). | | | | | |
| 4 | K | R04 | Plán BOZP na staveništi. | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00 | |
| | PP | | Aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v předstihu před zahájením stavby (min. 14 dní) odborně způsobilou osobou, včetně zajištění veškerých opatření z něj vyplývajících. | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Zhotovitel musí doložit přesný harmonogram stavebních prací, zajištění staveniště, zvolenou stavební techniku a veškerých technologických postupů potřebných pro realizaci tohoto stavebního záměru.</i> | | | | | |
| 5 | K | R05 | Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací, pasportizace stávajícího a dokončeného stavu před a po realizaci záměru, uvedení do původního stavu. | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | PP | | Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům. | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Zhotovitel zajistí fotodokumentaci stávajícího stavu přístupových cest, a to před zahájením a po dokončení stavby - bude doloženo předávacím protokolem podepsaným zástupcem zhotovitele a vlastníka přístupem dotčeného pozemku.</i> | | | | | |
| 6 | K | R06 | Dopravné inženýrská opatření pro realizaci záměru. | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | PP | | Zajištění povolení zvláštního užívání pozemní komunikace spočívající v povolení a označení pracovního místa, včetně zajištění veškerých stanovisek dotčených orgánů státní správy a organizací. | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Podle zvoleného technologického postupu a stavební techniky zhotovitele.</i> | | | | | |
| 7 | K | R07 | Zajištění slovení rybí osádky | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | PP | | Zajištění slovení rybí osádky oprávněnou osobou předpoklad 3x, včetně pořízení protokolu a oznámení o zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru. | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Spolupráce s Českým rybářským svazem a biologickým dozorem.</i> | | | | | |
| 8 | K | R08 | Čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství. | kpl | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | PP | | Čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností. | | | | | |