



STŘECHY KMB spol. s r.o.
Objízdná 1878, 765 02 Otrokovice

GMS:
Tel./fax: [redacted]
Email: [redacted]
www.strechykmb.cz
www.stresnikrytiny-ibf.cz

Cenová nabídka

KMB/184/25

Odběratel: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
(P [redacted] tel [redacted] e-mail.: [redacted])
Stavba: Oprava střechy altánku v areálu Psychiatrické nemocnice v Kroměříži

D+M zn. Dodávka a montáž

D+M Hydroizolace	m. j.	množství	cena m.j.	celk. cena
D+M Podkladní pás (VEDAG Vedatect PYE G 200 S4 mineral - tl. 4,0 mm), bez břidličného posypu	m ²	145	[redacted]	[redacted]
Příplatek za izolaci na závětrnou lištu	bm	37,3	[redacted]	[redacted]
D+M Vrchní pás (VEDAG Vedasprint - tl. 4,4 mm) břidličný posyp přírodní	m ²	145	[redacted]	[redacted]
Příplatek za izolaci na závětrnou lištu	bm	37,3	[redacted]	[redacted]
Kotvící prvky	kpl	1	[redacted]	[redacted]
D+M Hydroizolace celkem				

Konstrukce tesařské	m. j.	množství	cena m.j.	celk. cena
Spojovací materiál	kpl	1	[redacted]	[redacted]
D+M Základ - palubky tl. 19 mm (hoblované, strojově stříkané, pero+drážka), šedá	m ²	120	[redacted]	[redacted]
D+M Vazba krovu KVH BSH vč. vyřezání, broušení (sušené řezivo)	m ³	1,6	[redacted]	[redacted]
D+M Nátěr hoblovaných částí 2 x SW šedá	m ²	67	[redacted]	[redacted]
Konstrukce tesařské celkem				

Okapový systém - Pz - polyester 25 µm - barva stříbrná	m. j.	množství	cena m.j.	celk. cena
D+M Podokapní žlab rš 280	bm	29,5	[redacted]	[redacted]
Žlabový kotlík 280/100	ks	2	[redacted]	[redacted]
D+M Okapový svod 100	bm	7	[redacted]	[redacted]
D+M Okapový systém barvený pozink celkem				

Klempířské práce + materiál lakovaný pozink, barva stříbrná	m. j.	množství	cena m.j.	celk. cena
Závětrná lišta rš 150 (spodní díl)	bm	39,2		
Závětrná lišta rš 250 (horní díl)	bm	39,2		
Okapnice rš 250	bm	30,5		
Klempířské práce lakovaný pozink celkem				celk. cena

Montážní práce	m. j.	množství	cena m.j.	celk. cena
Demontáž okapového systému	bm	36,5	60	
Demontáž hromosvodu	kpl.	1	1100	
Demontáž krytiny - vč. bednění a oplechování	m ³	120	300	
Demontáž krovu - 26 ks vč. okapových fošen	m ³	1,6	6000	
Montážní práce celkem				

Režie	
Doprava	
Pomocné lešení	
Přesun hmot	

Náklady celkem	celk. cena
D+M Hydroizolace	
Konstrukce tesařské	
Okapový systém - barv.pozink	
Klempířské práce barvený pozink	
Montážní práce	
Ostatní náklady	

CENA CELKEM bez DPH	452 992,50
----------------------------	-------------------

Poznámka: Pokud střecha bude vyžadovat složitější opravu, kterou nebylo možno zjistit při tvorbě této nabídky, budou případné vícepráce do fakturovány dodatečně podle skutečně provedených prací.

Odvoz sutí si dle domluvy zajistí majitel. Zhotovitel přesune suť do připraveného kontejneru.

Nabídka obsahuje - veškerou výměnu krytiny a palubkového bednění vč. nátěru, výměnu 26 ks krokví, výměnu pultových a okapových fošen u vyměňovaných krokví + nátěr. Nový okapový systém, nové klempířské práce.

Nový hromosvod není součástí CN. Zajišťuje objednatel. Nabídka neobsahuje nátěr dřevěných prvků, které zůstanou zachovány.

Objednatel poskytne bezplatně odběrné místo elektřiny.

Cena je stanovena za předpokladu plynulosti montáže, volného prostoru pro dovoz materiálu a jeho uskladnění.

Cenová nabídka je platná ke dni 14. 10. 2025.

V Otrokovicích dne 14. 10. 2025.

nabídku zpracoval

STŘECHY KMB

STŘECHY KMB spol. s r.o. ©

nabídku zpracoval

