

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25-313019
Stavba: LC K VOJAKOVI 600



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17.12.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
DBS Coufal s.r.o.

IČ: 19137931
DIČ: CZ19137931

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			97 311,58
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 97 311,58	Výše daně 20 435,50
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			117 747,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



18.12.2025

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25-313019

Stavba: LC K VOJAKOVI 600



Místo:

Datum:

17.12.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: DBS Coufal s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		97 311,58	117 747,08
SO1	Oprava a zpevnění stávající obratiště	97 311,58	117 747,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC K VOJAKOVI 600

Objekt:

SO1 - Oprava a zpevnění stávající obratiště

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17.12.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DBS Coufal s.r.o.

IČ:

DIČ:

19137931

CZ19137931

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

97 311,58

DPH základní
snížená

Základ daně

97 311,58

Sazba daně

21,00%

Výše daně

20 435,44

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

117 747,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

18.12.2025

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC K VOJAKOVI 600

Objekt:

SO1 - Oprava a zpevnění stávající obratiště

Místo:

Datum: 17.12.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

DBS Coufal s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

97 311,58

HSV - Práce a dodávky HSV

97 311,58

1 - Zemní práce

13 832,28

5 - Komunikace pozemní

72 744,00

998 - Přesun hmot

10 735,30

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC K VOJAKOVI 600

Objekt:

SO1 - Oprava a zpevnění stávající obratiště

Místo:

Datum: 17.12.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

DBS Coufal s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

97 311,58

D HSV

Práce a dodávky HSV

97 311,58

D 1

Zemní práce

13 832,28

1	K	121151216	Sejmutí lesní půdy plochy do 500 m2 tl vrstvy do 400 mm strojně	m2	117,000	47,50	5 557,50
		PP	Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151216				
		VV	"úprava povrchu stávající obratiště a jeho okolí"				
		VV	(4*20+(5*5)/2+(7*7)/2)		117,000		
		VV pláň	Součet		117,000		
2	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	6,000	184,00	1 104,00
		PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122151101				
		VV	"výtluky na lesní cestě"				
		VV	30*0,2		6,000		
		VV výtluky	Součet		6,000		
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	52,800	80,60	4 255,68
		PP	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelosti				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251101				
		VV	"rozhnutí a urovnání sejmuté a odkopané zeminy"				
		VV	pláň*0,4+výtluky		52,800		
		VV	Součet		52,800		
4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	123,000	23,70	2 915,10
		PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112				
		VV	"úprava povrchu stávajícího obratiště, jeho okolí a lesní cesty"				
		VV	pláň+výtluky		123,000		
		VV	Součet		123,000		
		D 5	Komunikace pozemní				72 744,00
5	K	564861011	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	30,000	311,00	9 330,00
		PP	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861011				
		VV	"výtluky na lesní cestě"				
		VV	30		30,000		
		VV	Součet		30,000		
6	K	564871111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	117,000	352,00	41 184,00
		PP	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564871111				
		P	Poznámka k položce:				
		VV	ŠD fr. 0-125 mm				
		VV	"zpevnění stávajícího točny - ŠD fr. 0-125 mm"				
		VV	pláň		117,000		
		VV	Součet		117,000		
7	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	117,000	190,00	22 230,00
		PP	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851111				
		P	Poznámka k položce:				
		VV	ŠD fr. 0-63 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"zpevnění stávající točny - ŠD fr. 0-63 mm"				
	W		pláň		117,000		
	W		Součet		117,000		
	D	998	Přesun hmot				10 735,30
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	121,440	88,40	10 735,30
			PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111				

SEZNAM FIGUR

Kód: 25-313019
Stavba: LC K VOJAKOVI 600

Datum: 17.12.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO1 Oprava a zpevnění stávající obratiště			
plán	plán		117,000
	"úprava povrchu stávající obratiště a jeho okolí"		0,000
	(4*20+(5*5)/2+(7*7)/2)		117,000
plán	Součet		117,000
Použití figury:			
121151216	Sejmutí lesní půdy plochy do 500 m2 tl vrstvy do 400 mm strojně	m2	117,000
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	52,800
181951112	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	123,000
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	117,000
564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	117,000
výtluky	výtluky		6,000
	"výtluky na lesní cestě"		0,000
	30*0,2		6,000
výtluky	Součet		6,000
Použití figury:			
122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	6,000
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	52,800
181951112	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	123,000