SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem **„Stavební úpravy v garážích VZ Chomutov, výměna vjezd. brány"** evidovanou pod č. **VZ-617/2016**

Smluvní strany

Objednatel:
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sídlo: Sociální péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem
Zastoupený: MUDr. Iljou Deylem, ředitelem
Kontaktní osoba: [redacted]
E-mail/telefon: [redacted]
IČ: 00829013
DIČ: [redacted]
Bank. spojení: [redacted]

a

Zhotovitel:
MAX BUILDING s.r.o.
Sídlo: Horní Chobolice 38, 411 46 Liběšice
Zastoupený: Andreou Lescheovou, jednatelkou
Kontaktní osoba: [redacted]
E-mail: [redacted]
IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]
Bank. spojení: [redacted]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26977, datum zápisu 11.2.2009.
Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO

I.
Předmět smlouvy a díla

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla **„Stavební úpravy v garážích VZ Chomutov, výměna vjezd. brány"** za podmínek dále sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje.

2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.
3. Předmět plnění (díla) je vymezen v:
   a) projektové dokumentaci „Stavební úpravy v garážích VZ Chomutov, výměna vjezdové brány, oprava asf. ploch" (05/2016) s výkazem výměr. Projektová dokumentace bude předána zhotoviteli předávacím protokolem nejpozději při předání staveniště,
   b) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném zhotovitelem v nabídce (dále také jen „položkový rozpočet"), který tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy,
   c) nabídce, kterou zhotovitel podal ve výše uvedené veřejné zakázce.
4. Předmětem díla je kompletní dodávka díla, tzn. realizace stavebních úprav v garážích výjezdové základny ZZS ÚK, p.o.v Chomutově včetně 2ks garážových vrat, výměny vjezdové brány a opravy související asf. plochy. Součástí předmětu smlouvy je doprava a instalace díla.
5. Pokud je v projektové dokumentaci nebo v položkovém rozpočtu individuálně určená věc (výrobek), objednatel připouští použití jiného, kvalitativně a technicky srovnatelného výrobku, vždy však po předchozím odsouhlasení objednatele. Tato skutečnost musí být zaznamenaná v zápisu ve stavebním deníku (dále také jako „SD") nebo v zápisu z kontrolního dne.
6. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn jednostranně snížit (omezit) rozsah díla z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu objednatele. (jedná se o částečné odstoupení od smlouvy). Cena díla bude v takovém případě snížena způsobem podle ustanovení § 2614 občanského zákoníku.
7. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o ceně.
8. Dílo je určeno pro účely Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace.
9. <u>Zhotovitel provede jako nedílnou součást díla:</u>
   a) revize a další nutné zkoušky vztahující se k dodávaným pracím a materiálům a předání dokladů prokazujících splnění tohoto závazku objednateli,
   b) projektovou dokumentaci skutečného provedení díla včetně předání dokladů prokazujících splnění závazku objednateli v tištěné formědle čl. VII, odst. 11., písm. b)
   c) poskytnutí záruk dle čl. V. této smlouvy,
   d) odvoz, uložení a likvidaci odpadů vzniklých v rámci provádění díla, v souladu s příslušnými právními předpisy.
10. Náklady na veškeré práce a dodávky uvedené v čl. I. jsou obsaženy v ceně specifikované v čl. III. této smlouvy.

II.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **90 kalendářních dnů** od předání a převzetí staveniště.
2. Předání a převzetí staveniště proběhne do **5 kalendářních dnů** od písemné výzvy objednatele odeslané zhotoviteli.

3. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle do **5 kalendářních dnů** od předání a převzetí staveniště.
4. Zhotovení díla se bude řídit odsouhlaseným časovým harmonogramem prací. V harmonogramu prací budou zhotovitelem vyznačeny zásadní časové termíny ke stupni rozpracovanosti díla, které budou kontrolovány na kontrolních dnech v průběhu realizace díla. Pokud se objeví odchylky v harmonogramu plánu, zhotovitel je povinen upravit je v harmonogramu prací. Tyto odchylky však musí být nejdříve písemně odsouhlaseny objednatelem. Harmonogram prací předá zhotovitel objednateli v rámci předání a převzetí staveniště.
5. Místem plnění díla je výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p.o. v Chomutově, na adrese: Beethovenova 5607, 430 01 Chomutov.

III.
Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena ve výši **1.386.599,05- Kč** (slovy: jedenmiliontřistaosmdesátšesttisícpětsetdevadesátdevět korun českých a pět haléřů) bez DPH a **1.677.784,85- Kč** (slovy jedenmilionšestsetsedmdesátsedmtisícsedmset-osmdesátčtyři korun českých osmdesátpět haléřů) s 21% DPH. Cena díla se rovná ceně plnění uvedené v nabídce zhotovitele ve veřejné zakázce „**Stavební úpravy v garážích VZ Chomutov, výměna vjezd. brány**" ev. pod č. **VZ-617/2016**.
2. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2) občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
3. Změny v rozsahu díla oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření této smlouvy (zejména vůči projektové dokumentaci), nebo jeho doplnění, budou včetně souvisejících změn smlouvy sjednány výlučně formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. Ocenění přípočtových a odpočtových položek v dodatcích bude kalkulováno shodným způsobem a ve stejných cenových relacích tak, jak je kalkulována cena díla uvedená v této smlouvě. U přípočtových položek neobsažených v cenách položkového rozpočtu, budou tyto kalkulovány v jednotkových cenách, jejichž výše se vypočte podle vzorce: celková nabídková cena bez DPH/cena bez DPH dle kontrolního rozpočtu projektanta x jednotková cena dle aktuálních ceníků URS Praha.
4. V případě omezení rozsahu díla dle čl. I. odst. 6 této smlouvy bude cena díla snížena způsobem dle ustanovení § 2614 občanského zákoníku.
5. Cena díla bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu – faktury, a to za podmínek dále stanovených touto smlouvou.
6. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla stvrzený oběma smluvními stranami. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po převzetí předmětu díla objednatelem, přičemž tato skutečnost vyplývá z potvrzení objednatele na dokladu o předání a převzetí díla.
7. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě částky k úhradě bez DPH, uvedeného DPH, částky k úhradě s DPH a lhůty splatnosti, která činí **14** dnů od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a údaje dle § 435 občanského zákoníku a protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

   V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu,

nejpozději ji ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.

8. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.
9. Pro úhradu sankcí dle článku VI. této smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury.

IV.
Splnění závazku
Přechod nebezpečí škody a přechod vlastnictví

1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde předáním díla objednateli, který je k převzetí díla oprávněn v místě plnění, a potvrzením (podepsáním) protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel je povinen nejméně 3 kalendářní dny před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí díla a objednatel je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.
3. Při předání a převzetí díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako výhrady uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 14 dnů od podepsání protokolu o předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel při předání díla objednateli předá dokladovou část nezbytnou pro řádné převzetí a užívání dokončeného díla tj. doklady dle čl. VII. odst. 11. písm. b) a to ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jedné digitální.
5. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto článku. Nebezpečí škody na zhotovovaném dílu tedy nese zhotovitel a to až do doby řádného dokončení díla a jeho předání objednateli.
6. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku.
7. Pokud dílo obsahuje jiné, než ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, má právo objednatel odmítnout převzetí díla. Smluvní strany o tomto vyhotoví Zápis s uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na takto stanovené termíny pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se splněním svého závazku provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po uplynutí doby plnění díla dle čl. II odst. 1.

V.
Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

1. Dílo má vady, neodpovídá – li smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
3. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.

4. Záruční doba činí **60 měsíců** ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech vad a nedodělků). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady díla.
5. Vady zjištěné po předání a převzetí i vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (dále jako „reklamace"). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. Objednatel má vůči zhotoviteli podle své volby tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost:
   a) v případě, že lze vadu odstranit formou oprav, právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 3 dnů od doručení reklamace,
   b) právo na přiměřenou slevu z ceny díla, pokud nedojde k opravě v přiměřené době, nebo se na této skutečnosti obě smluvní strany dohodnou,
   c) právo vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování,
   d) právo požadovat nové provedení díla, pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící v užívání nebo toto znemožňují,
   e) právo na odstoupení od smlouvy.
6. Uplatněním práv dle odst. 5. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.

VI.
Porušení smluvních povinností

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:

   a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby plnění díla smluvní pokutu **ve výši 0,1 %** z celkové ceny díla včetně DPH,

   b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby odstranění každé vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč,**

   c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení lhůty dle čl. V., odst. 5., písm. a), smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** a to až do dne odstranění vady nebo jiného vypořádání,

   d) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení BOZP, na které bude písemným zápisem upozorněn za strany koordinátora BOZP (pokud je pro dílo zajišťován, dle čl. VII odst. 13.), nebo objednatelem či technickým dozorem stavebníka (dále jako „TDS") a ve stanoveném termínu nesjedná patřičnou nápravu, smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč**, a to za jednotlivé porušení a den prodlení až do provedení nápravy,

   e) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši **0,05%** z neuhrazené částky do jejího zaplacení.
2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

VII.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve.
2. Zhotovitel je povinen na staveništi zajistit ve dnech, kdy se na díle pracuje, denní přítomnost osoby odpovědné za provádění prací. Osoba vykonávající tuto funkci bude uvedena v protokolu o předání a převzetí staveniště. V případě změny této osoby je zhotovitel povinen před touto změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí. Změna údaje o této osobě nebude prováděna dodatkem k této smlouvě.
3. Provozní, sanitární a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s požadavky objednatele s respektováním zadávacích podmínek předaných objednatelem. Náklady na zřízení, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. Zhotoviteli je zakázáno jakékoliv působení mimo vyčleněné staveniště.
5. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů vzniklých v rámci provádění díla a nepotřebný materiál. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.
6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 2 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
7. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
8. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.
9. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta a koordinátorem BOZP. Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP upozorněn koordinátorem BOZP, objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu.
10. Zhotovitel je povinen vést řádně o průběhu prací stavební deník, který bude v době plnění díla vždy k dispozici na staveništi. Zhotovitel má povinnost objednateli nebo objednatelem pověřeným osobám poskytovat vyžádané informace o realizaci díla (např. osobám uvedeným v odst. č. 9, čl. VII).
11. **Kontroly a zkoušky:**

    a) Objednatel nebo objednatelem pověřená osoba (např. TDS) má právo prohlédnout (zkontrolovat) dílo či jeho část kdykoli v průběhu provádění, aby se ujistil, že vyhovuje podmínkám uvedeným ve smlouvě. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele či objednatelem či objednatelem pověřené osoby vždy min. 3 dny předem k převzetí či kontrole části díla, které má být při dalším postupu prací zakryto nebo se má stát nepřístupným (telefonicky a e-mailem se současným zápisem do stavebního deníku). Bez provedení včasné písemné výzvy objednateli není zhotovitel oprávněn provést zakrytí části díla a následně není objednatel povinen převzít dílo od zhotovitele. Zakrytí kontrolované části díla může zhotovitel provést až po písemném odsouhlasení (převzetí) objednatelem. Do doby zakrytí zajistí zhotovitel na své náklady ochranu realizovaných částí tak, aby nemohlo dojít k jejich znehodnocení.

Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

b) Zhotovitel je povinen předložit, předat objednateli veškeré doklady k dílu, zejména: dokumentaci skutečného provedení, geodetické zaměření komunikací (ploch), doklady o všech provedených předepsaných zkouškách a měřeních, revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě materiálu použitého na stavbě, doklady o likvidaci odpadu, doklady prokazující splnění technických požadavků na zabudované vybrané stavební výrobky dle zák.č.22/1997 Sb. a nařízení vlády č.163/2002 Sb. v platných zněních, prohlášení zhotovitele k provedené stavbě, stavební deník. Tyto budou předány zhotovitelem objednateli při předání díla (dle čl. IV smlouvy).

12. Organizace kontrolních dní bude dohodnuta při předání a převzetí staveniště, což bude zaznamenáno do stavebního deníku.
13. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla dodržovat všechna dotčená ustanovení obecně závazných předpisů a technických norem, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.

    Pokud se v průběhu realizace díla vyskytují práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb., nebo je splněn rozsah díla dle §15 zákona 309/2006Sb., je zhotovitel povinen zpracovat Plán BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na staveništi a bude tvořit přílohu ke Stavebnímu deníku.
14. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně svou činností a tyto na své náklady a bezodkladně odstraní.
15. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
16. Zhotovitel při realizaci díla svou činností v žádném případě nezasáhne na sousední pozemky, které jsou ve vlastnictví třetích osob.
17. Zhotovitel se zavazuje prováděnými pracemi neomezovat provoz objednatele. Dílo bude realizováno za plného provozu objednatele v areálu resp. objektu provozovaném Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací v Chomutově. Do objektů objednatele, bude zhotoviteli umožněn vstup pro případ provedení prací vždy po předchozím projednání s objednatelem. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele a v průběhu plnění prací má dojít ke změně tohoto subdodavatele, musí zhotovitel před touto změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nový subdodavatel splňuje kvalifikační požadavky tak, jako původní subdodavatel. Součástí žádosti musí být i doklady podle § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále také jen „ZVZ"). Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu neodmítne.

18. Způsob úhrady odběrů energií bude řešen protokolem o předání a převzetí staveniště.
19. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci „Stavební úpravy v garážích VZ Chomutov, výměna vjezdové brány, oprava asf. ploch" (05/2016) s výkazem výměr.

VIII.
Pojištění zhotovitele a díla

1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 5 mil. Kč. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy.
2. Zákonné pojištění zaměstnanců. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.
3. Pojištění podzhotovitelů (subdodavatelů). Povinnost obou pojištění podle předchozích odstavců se v plné míře vztahuje také na podzhotovitele. Zhotovitel je povinen smluvně splnění této povinnosti zajistit.
4. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.

IX.
Závěrečná ustanovení

1. Objednatel tímto potvrzuje, že tato smlouva je uzavřena v souladu s rozhodnutím ředitele Zdravotnické záchranné služba Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, na základě veřejné zakázky s názvem **„Stavební úpravy v garážích VZ Chomutov, výměna vjezd. brány"** s ev. č. **VZ-6177/2016.**
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a platným právním řádem ČR.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
5. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Tato smlouva bude zveřejněna v Pasportizačním systému nemovitého majetku Ústeckého kraje, zřizovatele organizace, který je neveřejným systémem vedeným pro vnitřní potřebu Ústeckého kraje. Zhotovitel souhlasí tímto se zveřejněním smlouvy v daném systému kraje v plném rozsahu včetně osobních údajů, které podléhají ochraně osobních údajů.

X.
Podpisy smluvních stran

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem, dne 23.8.2017

[redacted]

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
MUDr. Ilja Deyl, ředitel

V Ústí nad Labem dne 23.8.2017

[redacted]

Zhotovitel
MAX BUILDING s.r.o.

Andrea Lescheová, jednatelka

Přílohy:
Příloha č. 1 - Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele
Příloha č. 2 – Oceněný Výkaz výměr (položkový rozpočet)

Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM [IČ 00215708]" dne 17.7.2017 v 12:54:31.
EPVid:tQi/ig38icmwhr0V61tQ7Q

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 26977

Datum vzniku a zápisu:	11. února 2009
Spisová značka:	C 26977 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	MAX BUILDING s.r.o.
Sídlo:	Liběšice - Horní Chobolice 38, PSČ 41146
Identifikační číslo:	286 88 821
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	
	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
	provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Statutární orgán:	
Jednatel:	ANDREA LESCHEOVÁ, dat. nar. 7. dubna 1971 Liběšice, Horní Chobolice 38, PSČ 41146 Den vzniku funkce: 11. února 2009
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	ANDREA LESCHEOVÁ, dat. nar. 7. dubna 1971 Liběšice, Horní Chobolice 38, PSČ 41146
Podíl:	**Vklad:** 200 000,- Kč **Splaceno:** 100% **Obchodní podíl:** 100% **Druh podílu:** základní **Kmenový list:** není vydán
Základní kapitál:	200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	
	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: **Stavební úpravy v garážích VZ Chomutov,výměna vjezdové brány,oprava asf.ploch**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Chomutov,Beethovenova 5606	Datum:	8.2.2017
Zadavatel:		IČ:	
	ZZS ÚK, p.o. Ústí nad Labem	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28688821
	Max Building s.r.o.	DIČ:	CZ28688821
Projektant:		IČ:	
	[redacted]	DIČ:	

Poznámka:
Je-li v rozpočtu nebo v soupisu prací uveda v kolonce "popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu,výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi.

Cena bez DPH **1 386 599,05**

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		1 386 599,05	291 185,80
snížená	15,00%		0,00	0,00

Cena s DPH v **CZK** **1 677 784,85**

[redacted]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: **Stavební úpravy v garážích VZ Chomutov,výměna vjezdové brány,oprava asf.ploch**

Místo: **Chomutov,Beethovenova 5606** Datum: 08.02.2017

Zadavatel: ZZS ÚK, p.o. Ústí nad Labem Projektant: [redacted]

Uchazeč: Max Building s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**1 386 599,05**	**1 677 784,85**	
1	STAVEBNÍ ÚPRAVY V GARÁŽÍCH	922 423,24	1 116 132,12	STA
2	VÝMĚNA VJEZDOVÉ BRÁNY A OPRAVA ASFALTOVÝCH PLOCH	362 082,61	438 119,96	STA
3	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	102 093,20	123 532,77	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy v garážích VZ Chomutov,výměna vjezdové brány,oprava asf.ploch

Objekt:

1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY V GARÁŽÍCH

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Chomutov,Beethovenova 5606	Datum:	08.02.2017
Zadavatel:		IČ:	
	ZZS ÚK, p.o. Ústí nad Labem	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28688821
	Max Building s.r.o.	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
	[redacted]	DIČ:	

Poznámka:

Je-li v rozpočtu nebo v soupisu prací uveda v kolonce "popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu,výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi.

Cena bez DPH **922 423,24**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	922 423,24	21,00%	193 708,88
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **1 116 132,12**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v garážích VZ Chomutov,výměna vjezdové brány,oprava asf.ploch

Objekt:

1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY V GARÁŽÍCH

Místo:	Chomutov,Beethovenova 5606	Datum:	08.02.2017
Zadavatel:	ZZS ÚK, p.o. Ústí nad Labem	Projektant	[redacted]
Uchazeč:	Max Building s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**922 423,24**
HSV - Práce a dodávky HSV	354 886,82
1 - Zemní práce	3 040,80
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	1 744,96
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	1 295,84
2 - Zakládání	29 431,34
27 - Zakládání - základy	29 431,34
3 - Svislé a kompletní konstrukce	97 791,96
317 - Překlady a průvlaky	50 999,45
33 - Sloupy a pilíře, rámové konstrukce	46 792,51
4 - Vodorovné konstrukce	385,93
462 - Zpevněné plochy	385,93
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	112 794,56
61 - Úprava povrchů vnitřních	69 919,26
62 - Úprava povrchů vnějších	28 536,68
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	14 338,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	84 986,49
94 - Lešení a stavební výtahy	5 236,31
951 - Ostatní konstrukce a práce	7 193,83
96 - Bourání konstrukcí	72 556,35
998 - Přesun hmot	26 455,74
PSV - Práce a dodávky PSV	567 536,42

7491 - Elektroinstalace	90 000,00
763 - Konstrukce suché výstavby	8 462,75
767 - Konstrukce zámečnické	345 155,71
771 - Podlahy z dlaždic	88 922,27
781 - Dokončovací práce - obklady	6 000,25
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 701,30
784 - Dokončovací práce - malby	23 294,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v garážích VZ Chomutov,výměna vjezdové brány,oprava asf.ploch

Objekt:

1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY V GARÁŽÍCH

Místo: Chomutov,Beethovenova 5606 | Datum: 08.02.2017

Zadavatel: ZZS ÚK, p.o. Ústí nad Labem | Projektant [redacted]

Uchazeč: Max Building s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**922 423,24**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				354 886,82	
	D	1	Zemní práce				3 040,80	
	D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky				1 744,96	
1	K	133202011	Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	2,240	779,00	1 744,96	CS ÚRS 2016 01
	VV		2*1,4*0,8 "NOVÁ PATKA"		2,240			
	D	16	Zemní práce - přemístění výkopku				1 295,84	
2	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,240	257,00	575,68	CS ÚRS 2016 01
3	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	11,200	20,10	225,12	CS ÚRS 2016 01
	VV		2,24*5		11,200	130		
4	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,808	130,00	495,04	CS ÚRS 2016 01
	VV		2,24*1,7		3,808			
	D	2	Zakládání				29 431,34	
	D	27	Zakládání - základy				29 431,34	
5	K	985113111	Pemrlování povrchu betonu stěn	m2	0,640	235,00	150,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		"STÁVAJÍCÍ ZÁKLAD - V MÍSTĚ SVISLÉHO NAPOJENÍ NA NOVOU PATKU"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,4*0,8*2		0,640			
6	K	985113192	Pemrlování povrchu betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,640	20,30	12,99	CS ÚRS 2016 01
7	K	985121101	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah křemičitým pískem sušeným	m2	0,640	409,00	261,76	CS ÚRS 2016 01
8	K	985121912	Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,640	17,80	11,39	CS ÚRS 2016 01
9	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	0,640	115,00	73,60	CS ÚRS 2016 01
10	K	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,640	18,10	11,58	CS ÚRS 2016 01
11	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm	m2	0,640	599,00	383,36	CS ÚRS 2016 01
12	K	985323912	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,640	18,90	12,10	CS ÚRS 2016 01
13	K	953961119.60R	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost Kotvy chemickým tmelem HIT-HY 200-A hl 300 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	21,000	1 063,10	22 325,10	
	VV		"STÁVAJÍCÍ ZÁKLAD - PRO KOTEVNÍ VÝZTUŽ patky sloupu P1"					
	VV		21		21,000			
14	K	275321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,318	2 670,00	6 189,06	CS ÚRS 2016 01
	VV		"VÝZTUŽ JE ZAPOČÍTÁNA U SLOUPŮ"					
	VV		1,4*2*0,8 *1,035 "pod sloup P1 - BETONÁŽ DO VÝKOPU"		2,318			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				97 791,96	
	D	317	Překlady a průvlaky				50 999,45	
15	K	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	0,620	6 730,00	4 172,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		5,25*2*0,059013 "UPN 320"		0,620			
16	*M*	*130108360.60R*	*ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=320 mm*	*t*	*0,682*	*24 610,00*	*16 784,02*	
	VV		0,620*1,1		0,682			
17	*M*	*605561020.61R*	*dubové klíny 25x100 mm*	*kus*	*44,000*	*5,00*	*220,00*	
	VV		22*2		44,000			
18	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,445	7 180,00	3 195,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		4,25*4*0,0262 "UPN 200"		0,445			
19	*M*	*130108260*	*Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová U UPN h=200 mm*	*t*	*0,490*	*20 700,00*	*10 143,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		0,445*1,1		0,490			
20	*M*	*605561020.61R*	*dubové klíny 25x100 mm*	*kus*	*68,000*	*5,00*	*340,00*	
	VV		17*4		68,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	47,840	72,90	3 487,54	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,58*2*16		18,560			
	VV		0,375*2*16		12,000			
	VV		Mezisoučet UPN 140 - svislá táhla		30,560			
	VV		0,54*2*16		17,280			
	VV		Mezisoučet UPN 140 - průvlaky		17,280			
	VV		Součet		47,840			
22	M	130108200	*Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová U UPN h=140 mm*	t	0,053	19 600,00	1 038,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		47,840/1000*1,1		0,053			
23	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	47,210	31,50	1 487,12	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,4*2*59,013 "UPN 320 - spojky průvlaků"		47,210			
24	M	130108360.60R	*ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=320 mm*	t	0,052	24 610,00	1 279,72	
	VV		47,210/1000*1,1		0,052			
25	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	m	2,500	2 100,00	5 250,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,5*5 "PRO ZÁVITOVÉ TYČE M20"		2,500			
26	K	985622311	Spínání objektů táhly vložení a dodání táhla ze závitových tyčí spojovaných spojníky, průměru do 20 mm	m	2,500	504,00	1 260,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,5*5 "OZN. Z"		2,500			
27	K	411354271.60R	Výplň styčné spáry nesmrštivou zálivkovou maltou SikaGrout-210	m2	2,570	793,30	2 038,78	
	VV		0,4*0,4		0,160			
	VV		0,1*5,25*2		1,050			
	VV		Mezisoučet UPN 320		1,210			
	VV		0,08*4,25*4		1,360			
	VV		Mezisoučet UPN 200		1,360			
	VV		Součet		2,570			
28	K	632451021	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	2,210	137,00	302,77	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,26*4,25*2		2,210			
	VV		Mezisoučet pod UPN 200		2,210			
	VV		Součet		2,210			
	D	33	**Sloupy a pilíře, rámové konstrukce**				46 792,51	
29	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	0,400	144,00	57,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,4*0,5*2 "pilíře P2"		0,400			
30	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	0,400	115,00	46,00	CS ÚRS 2016 01
31	K	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,400	18,10	7,24	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	311113135.61R	Nosný pilíř tl 400 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	11,200	2 105,20	23 578,24	
	VV		4*(1+0,8) "pilíř P1"		7,200			
	VV		4*0,5*2 "pilíře P2"		4,000			
	VV		Součet		11,200			
33	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,239	36 200,00	8 651,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		238,73928/1000		0,239			
34	K	330321410	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	0,230	3 180,00	731,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,205*0,4*(1+0,8) "pilíř P1"		0,148			
	VV		0,205*0,4*0,5*2 "pilíře P2"		0,082			
	VV		Součet		0,230			
35	K	331351101	Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka zřízení	m2	1,640	421,00	690,44	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,205*(1,4*2+0,8*2) "pilíř P1"		0,902			
	VV		0,205*(0,4*2+0,5*2)*2 "pilíře P2"		0,738			
	VV		Součet		1,640			
36	K	331351102	Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka odstranění	m2	1,640	60,70	99,55	CS ÚRS 2016 01
37	K	331231127	Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod omítku nebo režné, bez spárování z cihel plných dl. 290 mm P 20 až P 25 M I, na maltu ze suché směsi 10 MPa	m3	0,386	5 590,00	2 157,74	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,345*0,4*(1+0,8) "pilíř P1"		0,248			
	VV		0,345*0,4*0,5*2 "pilíře P2"		0,138			
	VV		Součet		0,386			
38	K	411354271.60R	Výplň styčné spáry nesmrštivou zálivkovou maltou SikaGrout-210	m2	1,120	793,30	888,50	
	VV		0,4*(1+0,8) "pilíř P1"		0,720			
	VV		0,4*0,5*2 "pilíře P2"		0,400			
	VV		Součet		1,120			
39	K	953961119.61R	Kotvy chemickým tmelem HIT-HY 200-A prům. 14 hl 300 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,000	1 235,50	9 884,00	
	VV		"STÁVAJÍCÍ ZÁKLAD - PRO KOTEVNÍ VÝZTUŽ sloupů P2"					
	VV		8		8,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				385,93	
	D	462	Zpevněné plochy				385,93	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	113106071	Rozebrání dlažeb při překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze zámkové dlažby kladené do lože z kameniva	m2	0,600	77,70	46,62	CS ÚRS 2016 01
	VV		"PRO NOVOU PATKU"					
	VV		0,3*2		0,600			
41	K	979051121	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	0,628	74,30	46,66	CS ÚRS 2016 01
42	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	0,628	280,00	175,84	CS ÚRS 2016 01
	VV		"POUŽITA DMONTOVANÁ DLAŽBA"					
	VV		0,628		0,628			
43	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,628	186,00	116,81	CS ÚRS 2016 01
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				112 794,56	
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				69 919,26	
44	K	613142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu pilířů nebo sloupů	m2	24,080	324,00	7 801,92	CS ÚRS 2016 01
	VV		4,3*(0,8+1*2)		12,040			
	VV		4,3*1,4*2		12,040			
	VV		Součet		24,080			
45	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	8,600	29,40	252,84	CS ÚRS 2016 01
	VV		4,3*2		8,600			
46	*M*	*590514840*	*Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m PVC 10/10 cm*	*m*	*9,030*	*15,70*	*141,77*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		8,6*1,05		9,030			
47	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50%	m2	114,281	248,00	28 341,69	CS ÚRS 2016 01
	VV		4,3*(7,45*2+9,4*2+0,75*2)		151,360			
	VV		-(0,8*1,97+1,25*4,3+0,8*4,3+3,75*3,3*2)		-35,141			
	VV		-0,25*(3,75*2+0,25)		-1,938			
	VV		Mezisoučet garáž		114,281			
	VV		Součet		114,281			
48	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	193,132	43,10	8 323,99	CS ÚRS 2016 01
	VV		4,3*(7,45*2+9,4*2+0,75*2+1*2)		159,960			
	VV		-(0,8*1,97+3,75*3,3*2)		-26,326			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-2*(2+0,65) "odpočet obkladů"		-5,300			
	VV		Mezisoučet garáž		128,334			
	VV		3,1*(6,05*2+2,45*2+1,25*2+2,15*2)		73,780			
	VV		-(1,6*2,1+1,45*2,95+1,6*2,95)		-12,358			
	VV		(1,75+2,95*2)*0,15		1,148			
	VV		(1,45+2,95*2)*0,15		1,103			
	VV		(1,60+2,95*2)*0,15		1,125			
	VV		Mezisoučet chodba - STĚNY (10 CM NAD PODHLED)		64,798			
	VV		Součet		193,132			
49	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	193,132	128,50	24 817,46	CS ÚRS 2016 01
50	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	5,360	44,70	239,59	CS ÚRS 2016 01
	VV		1*2+1,6*2,1		5,360			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				28 536,68	
51	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	22,880	47,20	1 079,94	CS ÚRS 2016 01
	VV		4,15*(0,35+3,75+3,75+1,4+1,75)		45,650			
	VV		-3,75*3,3*2		-24,750			
	VV		(3,3*2)*0,3		1,980			
	VV		Součet vnější stěna u vrat po římsu - stávající omítka		22,880			
52	K	346253211.60R	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik dřevocementovými deskami jakékoliv tloušťky a tvaru, na maltu s překrytím rabicovým pletivem ve stěnách nebo před stěnami Zaplentování překladu z ocelových nosníků ve stěnách deskami cementotřískovými tl. 10 mm s překrytím rabicovým pletivem	m2	6,313	700,40	4 421,63	
	VV		(0,3+0,25*2)*3,75*2		6,000			
	VV		0,25*0,25*5		0,313			
	VV		Součet		6,313			
53	K	621321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká podhledů	m2	6,125	229,00	1 402,63	CS ÚRS 2016 01
	VV		(0,3+0,25*2)*3,75*2		6,000			
	VV		0,25*0,25*2		0,125			
	VV		Mezisoučet nové překlady		6,125			
	VV		Součet		6,125			
54	K	621321191	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm podhledů	m2	12,250	55,00	673,75	CS ÚRS 2016 01
	VV		6,125*2		12,250			
55	K	623142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu pilířů nebo sloupů	m2	31,090	189,00	5 876,01	CS ÚRS 2016 01
	VV		4,15*(0,35+3,75+0,8+3,75+1,4+1,75)		48,970			
	VV		-3,75*3,3*2		-24,750			
	VV		(3,75*2+3,3*2)*0,3		4,230			
	VV		0,4*3,3*2		2,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet vnější stěna u vrat po římsu		31,090			
56	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	38,100	29,40	1 120,14	CS ÚRS 2016 01
	VV		(3,75+3,3*2)*3		31,050			
	VV		(3,75+3,3*1)*1		7,050			
	VV		Součet		38,100			
57	M	590514840	*Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m PVC 10/10 cm*	*m*	*40,005*	*15,70*	*628,08*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		38,1*1,05		40,005			
58	K	623131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně pilířů nebo sloupů	m2	31,090	42,90	1 333,76	CS ÚRS 2016 01
59	K	623521011	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm pilířů nebo sloupů	m2	31,090	386,00	12 000,74	CS ÚRS 2016 01
	VV		4,15*(0,35+3,75+0,8+3,75+1,4+1,75)		48,970			
	VV		-3,75*3,3*2		-24,750			
	VV		(3,75*2+3,3*2)*0,3		4,230			
	VV		0,4*3,3*2		2,640			
	VV		Součet po římsu		31,090			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				14 338,62	
60	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 80 mm	m3	0,520	4 323,00	2 247,96	CS ÚRS 2016 01
	VV		1,4*2*(0,15+0,1)		0,700			
	VV		-0,25*(0,4*1+0,4*0,8)		-0,180			
	VV		Součet U NOVÉHO PILÍŘE P1		0,520			
61	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,092	36 500,00	3 358,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		1,4*2*0,0444		0,124			
	VV		-(0,4*1+0,4*0,8)*0,0444		-0,032			
	VV		Součet U NOVÉHO PILÍŘE P1		0,092			
62	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	67,695	129,00	8 732,66	CS ÚRS 2016 01
	VV		1,2*(3,75*2+0,65)		9,780			
	VV		5,45*9,4		51,230			
	VV		0,95*(2,85+0,25)		2,945			
	VV		1*3,05		3,050			
	VV		0,2*(0,4+3,05)		0,690			
	VV		Součet		67,695			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				84 986,49	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				5 236,31	
63	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	97,875	53,50	5 236,31	CS ÚRS 2016 01
	VV		17+67 "vnitřní"		84,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,5*(0,35+3,75+0,8+3,75+0,6) "vnější"		13,875			
	VV		Součet		97,875			
	D	951	Ostatní konstrukce a práce				7 193,83	
64	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží přes 4 m	m2	84,733	84,90	7 193,83	CS ÚRS 2016 01
	VV		1,25*2,15+5*2,45+1,05*2 "chodba"		17,038			
	VV		67,695 "garáž"		67,695			
	VV		Součet		84,733			
	D	96	Bourání konstrukcí				72 556,35	
65	K	968072559	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2	m2	22,875	82,10	1 878,04	CS ÚRS 2016 01
	VV		2,5*3,05*3		22,875			
66	K	965081213	Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	67,468	52,10	3 515,08	CS ÚRS 2016 01
	VV		2,5*(0,85+0,35)*3		9,000			
	VV		0,65*0,85		0,553			
	VV		5,45*9,4		51,230			
	VV		0,95*(2,85+0,25)		2,945			
	VV		1*(3,05)		3,050			
	VV		0,2*(0,4+3,05)		0,690			
	VV		Součet		67,468			
67	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	24,050	23,20	557,96	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,3*2+7,45*2+0,75*2+9,4+0,65+0,45		27,500			
	VV		-(0,8+2+0,65)		-3,450			
	VV		Součet		24,050			
68	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	6,800	143,00	972,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		"PRO NOVOU PATKU - VRCHNÍ BETONOVÁ MAZANINA"					
	VV		2*2+1,4*2		6,800			
69	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm	m	6,800	284,00	1 931,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		"PRO NOVOU PATKU - BETONOVÁ DESKA"					
	VV		2*2+1,4*2		6,800			
70	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,700	2 140,00	1 498,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"PRO NOVOU PATKU"					
	VV		2*1,4*0,25		0,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	965049112	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	0,420	953,00	400,26	CS ÚRS 2016 01
	VV		2*1,4*0,15		0,420			
72	K	977211114	Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu od 420 do 520 mm	m	0,800	3 130,00	2 504,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,4*2 "odříznutí žb sloupu"		0,800			
73	K	962052314	Bourání pilířů ze ŽB	m3	0,560	3 320,00	1 859,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,4*0,4*3,5 *1		0,560			
74	K	962042334	Bourání zdiva z betonu prostého pilířů průřezu do 0,36 m2	m3	1,985	2 040,00	4 049,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,5*0,4*(0,1+3,955+0,32+0,025)*2 "PRO PILÍŘE P2"		1,760			
	VV		0,4*0,45*1,25 "U PILÍŘE P1 - MEZI STĚNOU A STÁVAJÍCÍM ZBYTKEM PILÍŘE"		0,225			
	VV		Součet		1,985			
75	K	962042320	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3	m3	1,222	3 740,00	4 570,28	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,4*0,85*3,05 "u nosného pilíře ze žb"		1,037			
	VV		0,3*0,8*0,77 "u pilíře P1"		0,185			
	VV		Součet		1,222			
76	K	962042321	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3	m3	1,828	1 930,00	3 528,04	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,4*1,15*3,05		1,403			
	VV		0,4*0,85*1,25		0,425			
	VV		Součet nenosný pilíř		1,828			
77	K	974049167	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 150 mm a šířky do 300 mm	m	17,200	808,00	13 897,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		4,3*4 "PRO UPM 200"		17,200			
78	K	964011371	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 4 m, hmotnosti do 500 kg/m	m3	0,563	1 240,00	698,12	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,3*0,25*3,75 *2 "JENOM NAD NOVÝMI VRATY"		0,563			
79	K	977211113	Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu od 350 do 420 mm	m	1,000	3 450,00	3 450,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"BOURANÝ PŘEKLAD"					
	VV		0,25*4		1,000			
80	K	976084111	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí ochranných úhelníků ze zdiva s vysekáním kotev	m	9,000	30,70	276,30	CS ÚRS 2016 01
	VV		1,8*5		9,000			
81	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	3,445	70,90	244,25	CS ÚRS 2016 01
	VV		1,3*(2+0,65)		3,445			
82	K	978013161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 50 %	m2	114,281	52,70	6 022,61	CS ÚRS 2016 01
	VV		4,3*(7,45*2+9,4*2+0,75*2)		151,360			
	VV		-(0,8*1,97+1,25*4,3+0,8*4,3+3,75*3,3*2)		-35,141			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,25*(3,75*2+0,25)		-1,938			
	VV		Součet		114,281			
83	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	3,440	61,50	211,56	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,4*4,3*2		3,440			
84	K	725310821	Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur na konzolách	soubor	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2016 01
85	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000	60,20	60,20	CS ÚRS 2016 01
86	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	1,000	10,50	10,50	CS ÚRS 2016 01
87	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	24,138	227,00	5 479,33	CS ÚRS 2016 01
88	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	337,932	9,90	3 345,53	CS ÚRS 2016 01
	VV		24,138*14		337,932			
89	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	2,707	936,00	2 533,75	CS ÚRS 2016 01
90	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	14,320	180,00	2 577,60	CS ÚRS 2016 01
91	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	5,601	1 140,00	6 385,14	CS ÚRS 2016 01
	VV		24,138		24,138			
	VV		-(2,707+14,32)		-17,027			
	VV		-1,51 "ODPOČET KOVOVÉHO ODPADU"		-1,510			
	VV		Součet		5,601			
	D	998	Přesun hmot				26 455,74	
92	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	25,937	1 020,00	26 455,74	CS ÚRS 2016 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				567 536,42	
	D	7491	Elektroinstalace				90 000,00	
93	K	749112000.62R	Elektroinstalace - ODHAD	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				8 462,75	
94	K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu viditelném	m2	17,038	99,20	1 690,17	CS ÚRS 2016 01
	VV		"KE ZPĚTNÉMU POUŽITÍ 70%"					
	VV		1,25*2,15+5*2,45+1,05*2 "chodba"		17,038			
95	K	763135101.60R	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci (zpětná mtz roštu 70% doplnění roštu 30%)	m2	17,038	213,00	3 629,09	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"KE ZPĚTNÉMU POUŽITÍ 70%"					
	VV		1,25*2,15+5*2,45+1,05*2 "chodba"		17,038			
96	M	590305960.60R	podhled kazetový 600x600 mm (dle stávajícího)	m2	5,000	605,00	3 025,00	
	VV		"DOPLNĚNÍ cca 30%" 5		5,000			
97	K	998763401	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	83,443	1,42	118,49	CS ÚRS 2016 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				345 155,71	
98	K	767651121.60R	Montáž vrat rychloběžných Lomax 3750x3300 mm s el. pohonem	kus	2,000	3 970,00	7 940,00	
99	M	553458710.71R	vrata sekční DELTA Lomax 3750x3300 mm, průmyslová R	kus	2,000	90 991,40	181 982,80	
100	M	553458710.72R	pohon vrat Lomax STA 1-11-24 E/KE CS255 400V	kus	2,000	16 000,00	32 000,00	
101	M	553458710.73R	guma pro optickou lištu	m	7,500	320,00	2 400,00	
102	M	553458710.74R	mini Lomax - černý 868,3 MHz	kus	2,000	750,00	1 500,00	
103	M	553458710.75R	Special 633 - dvoudrátová jednocestná infrazávora (vysílač + přijímač) IP65	kus	2,000	110,00	220,00	
104	M	553458710.76R	Digital CS 300 sys. přijímač 868,3 MHZ	kus	2,000	2 759,00	5 518,00	
105	M	553458710.77R	příplatek bezpečnostní brzdy proti zdvihu	pár	2,000	800,00	1 600,00	
106	M	553458710.78R	sada montáž. úhelníků 1x3000 mm	sada	8,000	4 500,00	36 000,00	
107	M	553458710.79R	obdélníkové okno 610x269	kus	12,000	2 500,00	30 000,00	
108	M	553458710.80R	nerezové kování	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	
109	M	553458710.81R	příplatek - torzní pružiny - 80000 cyklů	kus	4,000	500,00	2 000,00	
110	K	767651121.61R	Montáž světelné signalizace	kus	2,000	3 600,00	7 200,00	
111	M	553458710.82R	semaforové světlo červené	kus	2,000	700,00	1 400,00	
112	M	553458710.83R	semaforové světlo zelené	kus	2,000	700,00	1 400,00	
113	M	553458710.84R	relé EM	kus	2,000	9 800,00	19 600,00	
114	M	553458710.85R	relé krabice	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
115	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 774,008	1,35	2 394,91	CS ÚRS 2016 01
	D	771	Podlahy z dlaždic				88 922,27	
116	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	67,695	289,00	19 563,86	CS ÚRS 2016 01
	VV		1,2*(3,75*2+0,65)		9,780			
	VV		5,45*9,4		51,230			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,95*(2,85+0,25)		2,945			
	VV		1*3,05		3,050			
	VV		0,2*(0,4+3,05)		0,690			
	VV		Součet		67,695			
117	K	771579197	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	67,695	31,40	2 125,62	CS ÚRS 2016 01
118	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	67,695	31,40	2 125,62	CS ÚRS 2016 01
119	*M*	*597614150.60R*	*dlaždice keramické protiskluzné R10 tl. 10 mm*	*m2*	*74,465*	*731,00*	*54 433,92*	
	VV		67,695*1,1		74,465			
120	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	24,050	85,00	2 044,25	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,3*2+7,45*2+0,75*2+9,4+0,65+0,45		27,500			
	VV		-(0,8+2+0,65)		-3,450			
	VV		Součet		24,050			
121	K	771579197	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	2,886	31,40	90,62	CS ÚRS 2016 01
	VV		24,05*0,12		2,886			
122	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	2,886	31,40	90,62	CS ÚRS 2016 01
123	*M*	*597613110.61R*	*soklík keramický v. 120 mm - upřesnit dle výběru*	*m*	*26,455*	*145,00*	*3 835,98*	
	VV		24,050*1,1		26,455			
124	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	843,105	5,47	4 611,78	CS ÚRS 2016 01
	D	781	**Dokončovací práce - obklady**				6 000,25	
125	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	5,300	315,00	1 669,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		2*(2+0,65)		5,300			
126	K	781479194	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnání nerovného povrchu	m2	5,300	171,00	906,30	CS ÚRS 2016 01
127	K	781479197	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	5,300	31,40	166,42	CS ÚRS 2016 01
128	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	5,300	31,40	166,42	CS ÚRS 2016 01
129	*M*	*597610910.61R*	*obklady keramické - upřesnit dle výběru*	*m2*	*5,830*	*500,00*	*2 915,00*	
	VV		5,3*1,1		5,830			
130	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	52,406	3,37	176,61	CS ÚRS 2016 01
	D	783	**Dokončovací práce - nátěry**				5 701,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	25,219	43,10	1 086,94	CS ÚRS 2016 01
	VV		(5,25*2+0,4*2)*1,094		12,362			
	VV		4,25*4*0,671		11,407			
	VV		(0,58*2+0,375*2+0,54*2)*0,485		1,450			
	VV		Mezisoučet ocelové průvlaky, překlady, svislá táhla a spojky průvlaků		25,219			
	VV		Součet		25,219			
132	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	25,219	96,00	2 421,02	CS ÚRS 2016 01
133	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	13,812	78,40	1 082,86	CS ÚRS 2016 01
	VV		(5,25*2+0,4*2)*1,094		12,362			
	VV		(0,58*2+0,375*2+0,54*2)*0,485		1,450			
	VV		Mezisoučet ocelové průvlaky, svislá táhla a spojky průvlaků		13,812			
	VV		Součet		13,812			
134	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	13,812	80,40	1 110,48	CS ÚRS 2016 01
	D	784	Dokončovací práce - malby				23 294,14	
135	K	784121003	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m	m2	90,816	24,80	2 252,24	CS ÚRS 2016 01
	VV		4,3*(7,45*2+9,4*2+0,75*2) *0,6		90,816			
	VV		Mezisoučet garáž - 60%		90,816			
	VV		Součet		90,816			
136	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	69,750	23,20	1 618,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		3,1*(6,05*2+2,45*2+1,2+2,15*2)		69,750			
	VV		Mezisoučet chodba - STĚNY (10 CM NAD PODHLED)		69,750			
	VV		Součet		69,750			
137	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	67,695	4,10	277,55	CS ÚRS 2016 01
	VV		1,2*(3,75*2+0,65)		9,780			
	VV		5,45*9,4		51,230			
	VV		0,95*(2,85+0,25)		2,945			
	VV		1*3,05		3,050			
	VV		0,2*(0,4+3,05)		0,690			
	VV		Mezisoučet STROP v garáži		67,695			
	VV		Součet		67,695			
138	K	784181123	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	205,605	20,00	4 112,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		1,2*(3,75*2+0,65)		9,780			
	VV		5,45*9,4		51,230			
	VV		0,95*(2,85+0,25)		2,945			
	VV		1*3,05		3,050			
	VV		0,2*(0,4+3,05)		0,690			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet STROP v garáži		67,695			
	VV		4,3*(7,45*2+9,4*2+0,75*2+1*2)		159,960			
	VV		-(8,375*2)		-16,750			
	VV		-2*(2+0,65) "odpočet obkladů"		-5,300			
	VV		Mezisoučet garáž - STĚNY		137,910			
	VV		Součet		205,605			
139	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	73,780	19,40	1 431,33	CS ÚRS 2016 01
	VV		3,1*(6,05*2+2,45*2+1,25*2+2,15*2)		73,780			
	VV		Mezisoučet chodba - STĚNY (10 CM NAD PODHLED)		73,780			
	VV		Součet		73,780			
140	K	784211123	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	205,605	47,30	9 725,12	CS ÚRS 2016 01
	VV		1,2*(3,75*2+0,65)		9,780			
	VV		5,45*9,4		51,230			
	VV		0,95*(2,85+0,25)		2,945			
	VV		1*3,05		3,050			
	VV		0,2*(0,4+3,05)		0,690			
	VV		Mezisoučet STROP v garáži		67,695			
	VV		4,3*(7,45*2+9,4*2+0,75*2+1*2)		159,960			
	VV		-(8,375*2)		-16,750			
	VV		-2*(2+0,65) "odpočet obkladů"		-5,300			
	VV		Mezisoučet garáž - STĚNY		137,910			
	VV		Součet		205,605			
141	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	73,780	45,40	3 349,61	CS ÚRS 2016 01
	VV		3,1*(6,05*2+2,45*2+1,25*2+2,15*2)		73,780			
	VV		Mezisoučet chodba - STĚNY (10 CM NAD PODHLED)		73,780			
	VV		Součet		73,780			
142	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	84,733	3,60	305,04	CS ÚRS 2015 01
	VV		1,25*2,15+5*2,45+1,05*2 "chodba"		17,038			
	VV		67,695 "garáž"		67,695			
	VV		Součet		84,733			
143	*M*	*581248430*	*zeminy jílovinové - hlinky a nátěry malířské nátěry upravené tekuté PRIMALEX (systém) barvy malířské vnitřní pásky a fólie - malířské potřeby páska do 60° C PG 4020-50 7µ 4 x 12,5 m*	*m2*	*88,970*	*0,70*	*62,28*	*CS ÚRS 2015 01*
	VV		84,733*1,05		88,970			
144	K	784171113	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 5,00 m	m2	26,680	5,30	141,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		3,8*3,3*2+0,8*2		26,680			
145	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,360	5,00	16,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		1,6*2,1		3,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	*M*	*581248430*	*zeminy jílovinové - hlinky a nátěry malířské nátěry upravené tekuté PRIMALEX (systém) barvy malířské vnitřní pásky a fólie - malířské potřeby páska do 60° C PG 4020-50 7µ 4 x 12,5 m*	*m2*	*3,528*	*0,70*	*2,47*	*CS ÚRS 2015 01*
	VV		3,36*1,05		3,528			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy v garážích VZ Chomutov,výměna vjezdové brány,oprava asf.ploch

Objekt:

2 - VÝMĚNA VJEZDOVÉ BRÁNY A OPRAVA ASFALTOVÝCH PLOCH

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Chomutov,Beethovenova 5606	Datum:	08.02.2017
Zadavatel:		IČ:	
	ZZS ÚK, p.o. Ústí nad Labem	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28688821
	Max Building s.r.o.	DIČ:	CZ28688821
Projektant:		IČ:	
	[redacted]	DIČ:	

Poznámka:

Je-li v rozpočtu nebo v soupisu prací uveda v kolonce "popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu,výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi.

Cena bez DPH **362 082,61**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	362 082,61	21,00%	76 037,35
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **438 119,96**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v garážích VZ Chomutov,výměna vjezdové brány,oprava asf.ploch

Objekt:

2 - VÝMĚNA VJEZDOVÉ BRÁNY A OPRAVA ASFALTOVÝCH PLOCH

Místo:	Chomutov,Beethovenova 5606	Datum:	08.02.2017
Zadavatel:	ZZS ÚK, p.o. Ústí nad Labem	Projektant:	[redacted]
Uchazeč:	Max Building s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**362 082,61**
HSV - Práce a dodávky HSV	332 082,61
1 - Zemní práce	773,78
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	444,03
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	329,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce	183 851,00
348 - Oplocení	183 851,00
5 - Komunikace pozemní	54 611,78
571 - Oprava asfaltové komunikace	54 611,78
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 245,00
623 - Úprava povrchů vnějších - oprava fasády	10 245,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	71 660,19
961 - Bourání a demontáže konstrukcí	71 660,19
998 - Přesun hmot	10 940,86
PSV - Práce a dodávky PSV	30 000,00
7491 - Elektroinstalace	30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v garážích VZ Chomutov,výměna vjezdové brány,oprava asf.ploch

Objekt:

2 - VÝMĚNA VJEZDOVÉ BRÁNY A OPRAVA ASFALTOVÝCH PLOCH

Místo: Chomutov,Beethovenova 5606 — Datum: 08.02.2017

Zadavatel: ZZS ÚK, p.o. Ústí nad Labem — Projektant [redacted]

Uchazeč: Max Building s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**362 082,61**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				332 082,61	
	D	1	Zemní práce				773,78	
	D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky				444,03	
1	K	133202011	Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	0,570	779,00	444,03	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,25*0,25*0,8*3		0,150			
	VV		0,35*1,5*0,8*1		0,420			
	VV		Součet		0,570			
	D	16	Zemní práce - přemístění výkopku				329,75	
2	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,570	257,00	146,49	CS ÚRS 2016 01
3	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2,850	20,10	57,29	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,57*5		2,850			
4	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,969	130,00	125,97	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,57*1,7		0,969			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				183 851,00	
	D	348	Oplocení				183 851,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,590	2 460,00	1 451,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,25*0,25*0,8*3 *1,035		0,155			
	VV		0,35*1,5*0,8*1 *1,035		0,435			
	VV		Součet betonáž do výkopu		0,590			
6	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	4,000	259,00	1 036,00	CS ÚRS 2016 01
7	*M*	*553422750.60R*	*sloupek ocelový 150x150x8 mm dl. 2450 mm, povrchová úprava žárový zinek*	*kus*	*4,000*	*9 365,00*	*37 460,00*	
8	K	348171340	Osazení průběžného pletiva z profilové oceli do 70 kg na 1 m oplocení ve sklonu svahu do 15°	m	6,900	124,00	855,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		1,2+5,7		6,900			
9	*M*	*553423100.60R*	*plotové pole š. 1200 x v. 1550 mm z uzavřených profilů 70x70x3 mm, svislé dělení, povrchová úprava žárový zinek*	*kus*	*1,000*	*11 838,00*	*11 838,00*	
10	*M*	*553423100.61R*	*plotové pole š. 5700 x v. 1550 mm z uzavřených profilů 70x70x3 mm, svislé dělení, povrchová úprava žárový zinek*	*kus*	*1,000*	*46 910,00*	*46 910,00*	
11	K	348101270.63R	Montáž a dodávka posuvné brány na el. pohon,v. 1550mm, š. průjezdu 5500 mm, povrchová úprava žárový zinek,s kováním, výplň svislá z uzavřených jäcklů	kus	1,000	70 000,00	70 000,00	
12	*M*	*553423450.60R*	*dálkové ovládání pro posuvnou bránu*	*kus*	*13,000*	*1 100,00*	*14 300,00*	
	D	5	Komunikace pozemní				54 611,78	
	D	571	Oprava asfaltové komunikace				54 611,78	
13	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8	m2	71,285	6,30	449,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		13,45*5,3		71,285			
14	K	564911411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	71,285	28,50	2 031,62	CS ÚRS 2016 01
15	K	573111113	Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	71,285	28,80	2 053,01	CS ÚRS 2016 01
16	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	71,285	283,00	20 173,66	CS ÚRS 2016 01
17	K	573231111	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	71,285	14,40	1 026,50	CS ÚRS 2016 01
18	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm	m2	71,285	386,00	27 516,01	CS ÚRS 2016 01
19	K	919123111	Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnicím provizorním	m	29,100	46,80	1 361,88	CS ÚRS 2016 01
	VV		13,45+13,3+1+1,35		29,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 245,00	
	D	623	Úprava povrchů vnějších - oprava fasády				10 245,00	
20	K	622321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	10,000	203,00	2 030,00	CS ÚRS 2016 01
21	K	622321191	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	10,000	52,30	523,00	CS ÚRS 2016 01
22	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	10,000	156,00	1 560,00	CS ÚRS 2016 01
23	K	622251201.60R	Příplatek za pancéřovou tkaninu	m2	10,000	58,20	582,00	
24	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	10,000	555,00	5 550,00	CS ÚRS 2016 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				71 660,19	
	D	961	Bourání a demontáže konstrukcí				71 660,19	
25	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2	kus	1,000	161,00	161,00	CS ÚRS 2016 01
26	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2	kus	3,000	559,00	1 677,00	CS ÚRS 2016 01
27	K	966072811	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m	m	1,200	64,80	77,76	CS ÚRS 2016 01
28	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	6,000	286,00	1 716,00	CS ÚRS 2016 01
29	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	29,100	71,00	2 066,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		13,45+13,3+1+1,35		29,100			
30	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	71,285	155,00	11 049,18	CS ÚRS 2016 01
	VV		5,3*13,45		71,285			
31	K	113107121	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	71,285	323,15	23 035,75	CS ÚRS 2016 01
32	K	978036391	Otlučení omítek z umělého kamene vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva, s očištěním povrchu, v rozsahu přes 100 %	m2	10,000	212,30	2 123,00	CS ÚRS 2016 01
33	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	24,320	484,00	11 770,88	CS ÚRS 2016 01
34	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	24,320	112,33	2 731,87	CS ÚRS 2016 01
35	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	340,480	12,90	4 392,19	CS ÚRS 2016 01
	VV		24,32*14		340,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	12,903	560,00	7 225,68	CS ÚRS 2016 01
37	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	9,267	260,00	2 409,42	CS ÚRS 2016 01
38	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,074	1 140,00	1 224,36	CS ÚRS 2016 01
	VV		24,32		24,320			
	VV		-(12,903+9,267)		-22,170			
	VV		-1,076 "ODPOČET KOVOVÉHO MATERIÁLU"		-1,076			
	VV		Součet		1,074			
	D	998	Přesun hmot				10 940,86	
39	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným	t	23,907	363,00	8 678,24	CS ÚRS 2016 01
40	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 10 m	t	3,626	624,00	2 262,62	CS ÚRS 2016 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				30 000,00	
	D	7491	Elektroinstalace				30 000,00	
41	K	749112000.62R	Elektroinstalace - ODHAD	kpl	1,000	26 000,00	26 000,00	
42	K	749112000.76R	Montáž a dodávka čtečky NFC čipů s připojením	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy v garážích VZ Chomutov,výměna vjezdové brány,oprava asf.ploch

Objekt:

3 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Chomutov,Beethovenova 5606	Datum:	08.02.2017
Zadavatel:		IČ:	
	ZZS ÚK, p.o. Ústí nad Labem	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28688821
	Max Building s.r.o.	DIČ:	CZ28688821
Projektant:		IČ:	
	[redacted]	DIČ:	

Poznámka:

Je-li v rozpočtu nebo v soupisu prací uveda v kolonce "popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu,výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi.

Cena bez DPH **102 093,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	102 093,20	21,00%	21 439,57
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **123 532,77**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v garážích VZ Chomutov,výměna vjezdové brány,oprava asf.ploch

Objekt:

3 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:	Chomutov,Beethovenova 5606	Datum:	08.02.2017
Zadavatel:	ZZS ÚK, p.o. Ústí nad Labem	Projektant:	[redacted]
Uchazeč:	Max Building s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**102 093,20**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	102 093,20
VRN3 - Zařízení staveniště	38 284,95
VRN7 - Provozní vlivy	63 808,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v garážích VZ Chomutov,výměna vjezdové brány,oprava asf.ploch

Objekt:

3 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: Chomutov,Beethovenova 5606

Datum: 08.02.2017

Zadavatel: ZZS ÚK, p.o. Ústí nad Labem

Projektant: [redacted]

Uchazeč: Max Building s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**102 093,20**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				102 093,20	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				38 284,95	
1	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	%	12 761,650	3,00	38 284,95	CS ÚRS 2016 01
	D	VRN7	Provozní vlivy				63 808,25	
2	K	070001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy	%	12 761,650	5,00	63 808,25	CS ÚRS 2016 01