

CENOVÁ NABÍDKA PROJEKČNÍCH PRACÍ

SO 08 RPD – Rekonstrukce stávající přípojky horkovodu

Trasa stávající přípojky koliduje s výstavbou.

Přepokládá se také potřeba řešit provizorní zásobování teplem během výstavby přístavby – dotaz HIP.

A/Dočasné zásobování teplem

- do stáv. VS bude ze západní strany přivedena přípojka tepla a přípojka vody
- Možnost1: PIP bude provedeno horizontálním podvrtem délky cca 6m (potrubí v jednom kuse, potřeba souhlasu statika, ověření hydrogeologie, hydroizolace, nutno zajistit nabídku na podvrty, nutný souhlas TEZL, Vodárny)
- Možnost2: přípojka tepla a vody budou přivedeny na západní fasádu a pak vedena vnitřkem přes místnosti 1NP do stáv. místn. VS v 1PP
- trasa přípojky se bude křížit s kanalizacemi a kabely – nutno ověřit výšky (předpoklad- kanalizace jsou níže než HV)
- neověřené křížení se stáv. TK

B/Trvalé zásobování teplem

- není dostatek prostoru vnitřkem přetáhnout 2xtrubku horkovodu ze stáv. VS do nové VS v přístavbě (pokud by to šlo dočasná přípojka by zůstala trvalou)
- provede se přípojka PIP venkem a vstoupí do nové přístavby dle návrhu ve výkresu UT
- trasa přípojky se bude křížit s kanalizacemi a kabely – nutno ověřit výšky (předpoklad kanalizace jsou níže než HV)

Požadované podklady:

- rozhodnutí o potřebě a variantě dočasné přípojky
- výkresové podklady ke stavebním objektům a stávajícím a novým inženýrským sítím (koordinace, křížení)
- situační výkres, polohopis, výškopis

Rozsah zpracování:

Projekt předizolovaného potrubí

- TZ
- Situace
- Podélný profil
- Dispoziční výkres
- Rozpočet

PD neobsahuje:

- finální terénní úpravy – řešeno v rámci celé stavby
- ostatní profese (např. statika, UT, ZTI aj.)
- zaměření, sondy, průzkumy apod.

Cena RPD:

Varianta A+B nebo jen varianta B

65 000 Kč bez DPH

Termín RPD: leden 2026

Přibližně trasa dočasné přípojky v případě potřeby



